Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.53/2. Собственник - Атаманов О.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 5

Сметная стоимость	**1167,359**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**258,104**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,088**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 167 359**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 167 359**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 167 359**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**58,23**	**2253**	**131 192**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,1**	**2253**	**58 803**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,164**	**2253**	**25 152**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки саманной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,84**	**2253**	**31 182**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного (литер Г1) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**11,12**	**6561**	**72 958**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,608**	**4864**	**85 645**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного (литер Г3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**8,52**	**6561**	**55 900**
8	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая из ж/б плит (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,67**	**4864**	**129 723**
9	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража из ж/б плит (литер Г5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30,864**	**4864**	**150 122**
10	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая-углярки деревянного (литер Г6) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,16**	**6561**	**14 172**
11	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**575**	**19**	**10 925**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**304**	**255**	**77 520**
13	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3952**	**82**	**324 064**

Составил А. Жайлибекова

Проверил