Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.22. Собственники - Ляхова В.Ю, Шишкина Н.П., Шишкина Н.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

Сметная стоимость	**1826,706**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**423,899**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,133**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 826 706**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 826 706**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 826 706**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газобетонного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**82,485**	**5381**	**443 852**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки деревянной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,2**	**2253**	**56 776**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер Б2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**151,665**	**5381**	**816 109**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,98**	**2253**	**17 979**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения углярки деревянной (литер Г4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,2**	**2253**	**29 740**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**551**	**19**	**10 469**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**342**	**255**	**87 210**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**4446**	**82**	**364 572**

Составил А. Жайлибекова

Проверил