Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Карагандинская, д. 95. Собственник - Каменев В.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 10

Сметная стоимость	**1717,741**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**402,804**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,126**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 717 741**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 717 741**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 717 741**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**213,42**	**5381**	**1 148 413**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения Жилой пристройки газоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,84**	**5381**	**117 521**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,31**	**4864**	**40 420**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**363**	**19**	**6 897**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-10

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**306,2**	**255**	**78 081**
6	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3980,6**	**82**	**326 409**

Составил Г. Какибаева

Проверил