Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-11
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Сейфуллина, д. 46/3 (ранее 128), кв. 1. Собственник - Лоренц А.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 11

Сметная стоимость	**353,365**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**92,081**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,034**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**353 365**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**353 365**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**353 365**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (1/2 часть литера А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**34,23**	**2253**	**77 120**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,68**	**2253**	**42 086**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,43**	**2253**	**37 017**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части веранды дощатой (литер а1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**7**	**6561**	**45 927**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-11

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г1) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**4,5**	**6561**	**29 525**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (литер Г2) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**247**	**19**	**4 693**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**83,6**	**255**	**21 318**
9	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1086,8**	**82**	**89 118**

Составил Г. Какибаева

Проверил