Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-13
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости по адресу: район Байконыр, ул. Сейфуллина, д. 46/3 (ранее 46/ 2). Собственник - Шайкова Т.Н.

Основание: Ведомость объемов работ №13

Сметная стоимость	**446,884**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**103,589**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,032**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**446 884**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**446 884**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**446 884**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения магазина пеноблочного (литер В, В1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**62,4**	**5381**	**335 774**
2	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**63,3**	**19**	**1 203**
3	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**83,2**	**255**	**21 216**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-13

1	2	3	4	5	6	7
4	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1081,6**	**82**	**88 691**

Составил Г. Какибаева

Проверил