Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-17
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д. 44-5, кв. 2. Собственник - Уралбаева Ж.Т.

Основание: Ведомость объемов работ №17

Сметная стоимость	**1039,672**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**239,286**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,078**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 039 672**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 039 672**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 039 672**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (1/2 литера А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,4**	**2253**	**72 997**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,76**	**2253**	**53 531**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**48,15**	**5381**	**259 095**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**48,17**	**5381**	**259 203**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-17

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пеноблочной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**9,04**	**4864**	**43 971**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого (литер Г1) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,48**	**6561**	**22 832**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г2) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,1**	**6561**	**20 339**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной (литер Г3) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
9	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**380**	**19**	**7 220**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**222,5**	**255**	**56 738**
11	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2892,5**	**82**	**237 185**

Составил А. Жайлибекова

Проверил