Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-18
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.32. Собственник - Бекботаев Б.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 18

Сметная стоимость	**2281,757**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**528,757**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,166**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 281 757**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 281 757**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 281 757**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома с мансардой газоблочного (литер В, В1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**319,095**	**5381**	**1 717 050**
2	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**131**	**19**	**2 489**
3	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**425,6**	**255**	**108 528**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-18

1	2	3	4	5	6	7
4	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**5532,8**	**82**	**453 690**

Составил А. Жайлибекова

Проверил