Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-19
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д. 46-3 (ранее 128), кв. 2. Собственник - Бектауов Т.С.

Основание: Ведомость объемов работ №19

Сметная стоимость	**923,108**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**204,939**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,064**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**923 108**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**923 108**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**923 108**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (1/2 литера А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,02**	**2253**	**85 659**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (1/2 литера А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,34**	**2253**	**27 802**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,15**	**5381**	**97 665**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки газоблочной (литер А4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64,1**	**5381**	**344 922**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-19

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,72**	**4864**	**37 550**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,172**	**4864**	**39 749**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки газоблочной (литер а4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,3**	**4864**	**30 643**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**247**	**19**	**4 693**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**192,6**	**255**	**49 113**
10	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2503,8**	**82**	**205 312**

Составил А. Жайлибекова

Проверил