Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-20
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д. 51/4. Собственники - Гуцриев М.Б., Гуцриев М.А.

Основание: Ведомость объемов работ №20

Сметная стоимость	**1277,964**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**285,12**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,090**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 277 964**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 277 964**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 277 964**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл. кирпичом (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**115,32**	**2253**	**259 816**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной, обл. кирпичом (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,15**	**2253**	**81 446**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,95**	**4864**	**38 669**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной (литер 1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,57**	**4864**	**56 276**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-20

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер 2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,54**	**4864**	**95 043**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая дощатого (литер 3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**4,38**	**6561**	**28 737**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной (литер 4) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,3**	**6561**	**8 529**
8	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлакоблочной (литер 5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**53,1**	**4864**	**258 278**
9	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер 6) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,83**	**4864**	**86 725**
10	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**576**	**19**	**10 944**
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**267,6**	**255**	**68 238**
12	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3478,8**	**82**	**285 262**

Составил А. Жайлибекова

Проверил