Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-22
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.40, кв.1. Собственник - Бейсенов К.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 22

Сметная стоимость	**1265,876**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**291,01**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,091**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 265 876**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 265 876**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 265 876**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома пеноблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**114,48**	**5381**	**616 017**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пеноблочной (литер б1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**4,95**	**4864**	**24 077**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлакоблочной (литер Г) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**58,164**	**4864**	**282 910**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной (литер Г1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,8**	**6561**	**11 810**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-22

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душевой деревянной (литер Г2) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,8**	**6561**	**11 810**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**300**	**19**	**5 700**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**237,36**	**255**	**60 527**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3085,68**	**82**	**253 026**

Составил А. Жайлибекова

Проверил