Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-23
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.52. Собственник - Ильясов Ф.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 23

Сметная стоимость	**1941,434**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**404,952**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,127**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 941 434**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 941 434**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 941 434**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**156,942**	**5381**	**844 505**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64,317**	**5381**	**346 090**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни деревянной (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**51,405**	**2253**	**115 815**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**300**	**19**	**5 700**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-23

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**476,4**	**255**	**121 482**
6	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**6193,2**	**82**	**507 842**

Составил А. Жайлибекова

Проверил