Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-24
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. М.Лермонтова, д.27. Собственник - Кажиева Г.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 24

Сметная стоимость	**4223,027**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**971,617**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,304**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 223 027**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 223 027**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 223 027**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**84,33**	**2253**	**189 995**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**55,896**	**5381**	**300 776**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,738**	**5381**	**84 686**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**72,969**	**5381**	**392 646**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-24

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**365,001**	**5381**	**1 964 070**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража деревянного (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,232**	**2253**	**45 583**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани газоблочной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,807**	**4864**	**179 029**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**177**	**19**	**3 363**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**804,6**	**255**	**205 173**
10	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**10459,8**	**82**	**857 704**

Составил А. Жайлибекова

Проверил