Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-25
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. М.Лермонтова, д. 27.Собственник - Смагулов Н.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 25

Сметная стоимость	**1824,725**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**401,489**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,126**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 824 725**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 824 725**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 824 725**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**112,44**	**2253**	**253 327**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**74,528**	**5381**	**401 035**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,984**	**5381**	**112 915**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**97,292**	**5381**	**523 528**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-25

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**176**	**19**	**3 344**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**401,646**	**255**	**102 420**
7	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**5221,398**	**82**	**428 155**

Составил _____

Проверил _____