**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

## Локальная смета № 2-01-00-26
## (Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Омарова, д.154. кв.1.Собственник - Суриков К.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 26

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **821,318** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **180,602** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,056** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **821 318** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **821 318** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **821 318** |
| **1** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **103,31** | **2253** | **232 757** |
| **2** | **1146-0401-0401** | **Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А1) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **23,31** | **5381** | **125 431** |
| **3** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пеноблочной (литер а) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **10,46** | **4864** | **50 877** |
| **4** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения гаража пеноблочного (литер Г) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **23,18** | **4864** | **112 748** |

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения сарая пеноблочного (литер Г1) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **13,52** | **4864** | **65 761** |
| **6** | **6101-0109-0106** | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м2** | **220** | **19** | **4 180** |
| **7** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **173,78** | **255** | **44 314** |
| **8** | **412-102-0113** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км** | **т·км** | **2259,14** | **82** | **185 249** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил