Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-27
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Омарова, д.154. кв.3.Собственник - Суриков К.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 27

Сметная стоимость	**721,361**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**159,668**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,051**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**721 361**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**717 690**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**717 690**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49,09**	**2253**	**110 600**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,95**	**2253**	**87 754**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части холодной пристройки деревянной (литер а1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**5,3**	**6561**	**34 773**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,36**	**4864**	**40 663**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-27

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,16**	**4864**	**224 522**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**221**	**19**	**4 199**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**162,89**	**255**	**41 537**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2117,57**	**82**	**173 641**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 672**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 672**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**4**	**763**	**3 052**
10	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,005**	**71155**	**356**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,2**	**255**	**51**
12	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2,6**	**82**	**213**

Составил А. Жайлибекова

Проверил