Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-29
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан кайгы, д.75, кв. 1.Собственник - Свитницкий В.Ф.

Основание: Ведомость объемов работ № 29

Сметная стоимость	**363,048**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**92,358**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,029**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**363 048**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**363 048**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**363 048**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома сборно-щитового (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**67,41**	**2253**	**151 875**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки щитосборной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,96**	**2253**	**29 199**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки щитосборной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,9136**	**2253**	**13 323**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер 2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,25**	**2253**	**34 358**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-29

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душа деревянного (литер 3) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (литер 4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,8**	**2253**	**37 850**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**664**	**19**	**12 616**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**58,49**	**255**	**14 915**
9	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**760,37**	**82**	**62 350**

Составил А. Жайлибекова

Проверил