Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-30
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан кайгы, д.75/2 (ранее д.75, кв. 2.)Собственники - Галкин Н.М., Галкина Е.Н., Галкина Л.Н., Примак Л.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 30

Сметная стоимость	**452,553**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**115,35**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,037**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**452 553**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**447 450**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**447 450**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома сборно-щитового (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**66,06**	**2253**	**148 833**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки каркасно-засыпной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,22**	**2253**	**45 556**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,68**	**2253**	**37 580**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки щитосборной (литер а2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,42**	**2253**	**18 970**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-30

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,328**	**2253**	**34 534**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной (литер 1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
7	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер 2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,328**	**2253**	**34 534**
8	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (литер 3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,68**	**2253**	**12 797**
9	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**664**	**19**	**12 616**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**72,27**	**255**	**18 429**
11	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**939,51**	**82**	**77 040**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 103**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 103**
12	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**6**	**763**	**4 578**
13	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,002**	**71155**	**142**
14	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,29**	**255**	**74**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-30

1	2	3	4	5	6	7
15	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3,77**	**82**	**309**

Составил А. Жайлибекова

Проверил