**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

## Локальная смета № 2-01-00-33
## (Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Ж. Омарова, д.129, кв. 1.Собственник - Носань Н.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 33

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **584,318** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **133,06** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,042** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **584 318** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **576 480** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **576 480** |
| **1** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (1/2 литера А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **93,54** | **2253** | **210 746** |
| **2** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки деревянной (литер А1)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **13,18** | **2253** | **29 695** |
| **3** | **1146-0401-0401** | **Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **30,724** | **5381** | **165 326** |
| **4** | **6101-0109-0106** | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м2** | **420** | **19** | **7 980** |

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **151,38** | **255** | **38 602** |
| **6** | **412-102-0113** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км** | **т·км** | **1513,8** | **82** | **124 132** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **7 838** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **7 838** |
| **7** | **1101-0705-0501** | **Корчевка деревьев** | **дерево** | **10** | **764** | **7 640** |
| **8** | **414-104-0501** | **Деревья. Погрузка (прим.)** | **т** | **0,15** | **255** | **38** |
| **9** | **412-102-0113** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км** | **т·км** | **1,95** | **82** | **160** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил