Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-35
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д. 104. Собственник - Слепенко В.И.

Основание: Ведомость объемов работ № 35

Сметная стоимость	**511,844**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**125,386**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,040**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**511 844**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**496 583**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**496 583**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**109,136**	**2253**	**245 883**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения веранды шпальной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**9,24**	**2253**	**20 818**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер Б2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,752**	**5381**	**30 952**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,48**	**4864**	**55 839**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-35

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая бетонного (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,6**	**4864**	**27 238**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**173**	**22**	**3 806**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**84,82**	**255**	**21 629**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1102,66**	**82**	**90 418**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**15 261**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 261**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**17**	**855**	**14 535**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0021**	**79693**	**167**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,423**	**255**	**108**
12	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**5,499**	**82**	**451**

Составил А. Жайлибекова

Проверил