Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 264

Локальная смета № 2-01-00-36
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д. 100. Собственники - Рокина Л.Ф., Бударина Г.Ф.

Основание: Ведомость объемов работ № 36

Сметная стоимость	**560,340**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**117,568**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,038**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**560 340**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**554 127**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**554 127**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**54,36**	**2253**	**122 473**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,416**	**2253**	**104 575**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сени саманного (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**33,592**	**2253**	**75 683**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки саманной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,596**	**2253**	**23 873**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-36

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной (литер 1) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража деревянного (литер 2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,4**	**2253**	**14 419**
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**486**	**22**	**10 692**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**148,26**	**255**	**37 806**
9	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1927,38**	**82**	**158 045**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**6 213**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 213**
10	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**7**	**855**	**5 985**
11	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0002**	**79693**	**16**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,16**	**255**	**41**
13	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2,08**	**82**	**171**

Составил А. Жайлибекова

Проверил