Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-37
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д. 9/2. Собственники - Байгарина К.Н., Кочеганов А.Н., Абенова А.Н., Кочеганова С.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 37

Сметная стоимость	**1864,505**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**426,885**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,140**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 864 505**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 853 126**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 853 126**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**105,948**	**2253**	**238 701**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**52,096**	**2253**	**117 372**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**45,324**	**2253**	**102 115**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**39,424**	**2253**	**88 822**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-37

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,836**	**2253**	**51 450**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,004**	**2253**	**45 069**
7	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шпальной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14**	**2253**	**31 542**
8	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**106,72**	**2253**	**240 440**
9	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки деревянной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,672**	**2253**	**57 839**
10	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,46**	**2253**	**12 301**
11	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер В) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**73,46**	**2253**	**165 505**
12	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного (литер Г4) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**4,56**	**6561**	**29 918**
13	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного (литер Г6) без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**5,2**	**6561**	**34 117**
14	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая саманного (литер Г7) без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2,8**	**6561**	**18 371**
15	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая газоблочного (литер Г8) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6**	**4864**	**29 184**
16	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**658**	**22**	**14 476**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-37

1	2	3	4	5	6	7
17	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**435,96**	**255**	**111 170**
18	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**5667,48**	**82**	**464 733**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**11 379**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 379**
19	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**13**	**855**	**11 115**
20	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,2**	**255**	**51**
21	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2,6**	**82**	**213**

Составил А. Жайлибекова

Проверил