Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264

Локальная смета № 2-01-00-42
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. М. Лермонтова, д. 29. Собственник - Минаев Е.Р.

Основание: Ведомость объемов работ № 42

Сметная стоимость	**180,686**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**37,795**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,012**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**180 686**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**180 686**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**180 686**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлаколитого (литер А3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**43,224**	**2253**	**97 384**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**4,38**	**4864**	**21 304**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**65**	**22**	**1 430**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**45,85**	**255**	**11 692**

Заказ 264 Локальная смета № 2-01-00-42

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**596,05**	**82**	**48 876**

Составил А. Жайлибекова

Проверил