Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания, расположенных по адресу: г. Астана, район "Нұра", район пересечения проспекта Туран и улицы №227 (проектное наименование)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 228

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка с/т "Зеленая поляна", ул. Солнечная, уч. 244, собственники - Пиржанова Г.И.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**495,334**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**93,082**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,028**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**495 334**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**495 334**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**495 334**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**61,74**	**4864**	**300 303**
2	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**680**	**19**	**12 920**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**92,982**	**255**	**23 710**

Заказ 228 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2138,586**	**71**	**151 840**

Составил А. Жайлибекова

Проверил