Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство административного здания, расположенных по адресу: г. Астана, район "Нұра", район пересечения проспекта Туран и улицы №227 (проектное наименование)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 228

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка с/т "Зеленая поляна", ул. Солнечная, уч. 233, собственник - Баймагамбетов Б.Б.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**354,731**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**74,252**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,022**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**354 731**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**354 731**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**354 731**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома пеноблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**43,428**	**4864**	**211 234**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки пескоблочной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,252**	**4864**	**35 274**
3	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**660**	**19**	**12 540**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**50,68**	**255**	**12 923**

Заказ 228 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1165,64**	**71**	**82 760**

Составил А. Жайлибекова

Проверил