Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Проектировщик: ТОО «Геодезия сервис»

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау»

**64-29-07-2022 – СМ**

Раздел: «Сметная документация»

ГСЛ №17021363
г.Талдыкорган, 2023 год

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Проектировщик: ТОО «Геодезия сервис»

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау»

**64-29-07-2022 – СМ**

Раздел: «Сметная документация»

**Директор ТОО «Геодезия сервис»** **Приходько О.Д.**

М.П.

ГСЛ №17021363
г.Талдыкорган, 2023 год

# Пояснительная записка

Объект строительства ""Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"" находится в регионе - Атырауская область г.Атырау
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);
- Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);
- Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022).
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,6%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 44528,557 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 8617,299 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2025 г. - 1,155

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г.

Цена региона Атырауская область г.Атырау

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 5фокЕ

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 723 489,966** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **291 802,497** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_20__" _____12_____ 2023 год

## Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Часть I Проектирование** | | | | |
| | | Проектные работы (2022 г.) | | | 30 702,630 | 30 702,630 |
| | | Инженерные изыскания на строительство | | | | |
| | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу (2023 г.) | | | 2 205,747 | 2 205,747 |
| | | Итого по части I | | | 32 908,377 | 32 908,377 |
| | | **Часть II Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| | | **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| | 2-01 | Здание ФОК | 1 086 528,934 | 144 361,996 | | 1 230 890,930 |
| | | Итого по главе 2 | 1 086 528,934 | 144 361,996 | | 1 230 890,930 |
| | | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-01 | Блочно модульная котельная | 987,904 | 48 023,157 | | 49 011,061 |
| | 3-02 | Здание трансформаторной подстанции | 12 194,192 | | | 12 194,192 |
| | | Итого по главе 3 | 13 182,096 | 48 023,157 | | 61 205,253 |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| | 4-01 | Наружные сети электроснабжения | 283 193,472 | 41 133,482 | | 324 326,954 |
| | | Итого по главе 4 | 283 193,472 | 41 133,482 | | 324 326,954 |
| | | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| | 5-01 | Наружные сети телефонизации | 8 767,342 | | | 8 767,342 |
| | | Итого по главе 5 | 8 767,342 | | | 8 767,342 |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| | 6-01 | Наружные сети водоснабжения и канализации | 36 609,393 | | | 36 609,393 |
| | 6-02 | Наружные сети теплоснабжения | 31 477,634 | 2 553,971 | | 34 031,605 |
| | | Итого по главе 6 | 68 087,027 | 2 553,971 | | 70 640,998 |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | 7-01 | Благоустройство территории | 138 199,231 | 796,542 | | 138 995,773 |
| | | Итого по главе 7 | 138 199,231 | 796,542 | | 138 995,773 |
| | | Итого по главам 1-7 | 1 597 958,103 | 236 869,148 | | 1 834 827,251 |
| | | сметная з/плата | | | | 244 272,651 |
| | | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | | | | 95,964 |
| | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44 | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%) | 105 465,235 | | | 105 465,235 |
| | | Итого по главе 8 | 105 465,235 | | | 105 465,235 |
| | | Итого по главам 1-8 | 1 703 423,337 | 236 869,148 | | 1 940 292,485 |
| | | Сметная прибыль (5)% | 85 171,167 | | | 85 171,167 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5)% | 97 014,624 | | | 97 014,624 |
| | | Итого по части II | 1 885 609,128 | 236 869,148 | | 2 122 478,276 |
| | | **Часть III Инжиниринговые услуги** | | | | |
| | Правила оказания инж. услуг | Средства заказчика на управление проектом | | | | |
| | УПСС | Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС | | | | |
| | | Средства заказчика на авторский надзор (2122478,276*0,46%) | | | 9 763,400 | 9 763,400 |
| | Правила оказания инж. услуг | Средства заказчика на технический надзор (1885609,128+236869,148*0,2)*2,61% | | | 50 450,855 | 50 450,855 |
| | | Итого по части III | | | 60 214,255 | 60 214,255 |
| | | **Итого** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в ценах 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. | 1 885 609,128 | 236 869,148 | 93 122,632 | 2 215 600,908 |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2022 г. (ПИР) | | | 30 702,630 | 30 702,630 |
| | | 2023 г. (Экспертиза) | | | 2 205,747 | 2 205,747 |
| | | 2024 г. -70% | 1 319 926,390 | 165 808,404 | 42 149,979 | 1 527 884,773 |
| | | 2025 г. -30% | 565 682,739 | 71 060,744 | 18 064,277 | 654 807,760 |
| | | В текущих и прогнозных ценах | 2 072 284,432 | 260 319,194 | 99 083,843 | 2 431 687,469 |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2022 г. (ПИР) | | | 30 702,630 | 30 702,630 |
| | | 2023 г. (Экспертиза) | | | 2 205,747 | 2 205,747 |
| | | 2024 г. - 70% (Кпер = 1,075000000) | 1 418 920,869 | 178 244,034 | 45 311,227 | 1 642 476,130 |
| | | 2025 г. - 30% (Кпер = 1,155000000) | 653 363,563 | 82 075,160 | 20 864,239 | 756 302,962 |
| | Налоговый кодекс | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | 291 802,497 | 291 802,497 |
| | | в.т.ч с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2022 г. - 12% (ПИР) | | | 3 684,316 | 3 684,316 |
| | | 2023 г. - 12% (Экспертиза) | | | 264,690 | 264,690 |
| | | 2024 г. - 12% | | | 197 097,136 | 197 097,136 |
| | | 2025 г. - 12% | | | 90 756,355 | 90 756,355 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **2 072 284,432** | **260 319,194** | **390 886,340** | **2 723 489,966** |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2022 г. (ПИР) | | | 34 386,946 | 34 386,946 |
| | | 2023 г. (Экспертиза) | | | 2 470,437 | 2 470,437 |
| | | 2024 г. | 1 418 920,869 | 178 244,034 | 242 408,363 | 1 839 573,266 |
| | | 2025 г. | 653 363,563 | 82 075,160 | 111 620,594 | 847 059,317 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Директор ТОО "Геодезия Сервис" _____ Приходько О.Д.

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" _____ Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Объектная смета №2-01
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Здание ФОК

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1 230 890,930 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 77,363 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 188 500,557 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Основания и фундаменты** | | | | | | | | | |
| 1 | 2-01-01-01 | Земляные работы. Основания | 105 516,163 | 317,886 | | 105 834,049 | 4,761 | 12 075,877 | |
| | | **Итого по разделу:** | **105 516,163** | **317,886** | | **105 834,049** | **4,761** | **12 075,877** | |
| **Раздел 2. Конструктивная часть здания** | | | | | | | | | |
| 2 | 2-01-02-01 | Конструктивная часть здания | 170 205,513 | | | 170 205,513 | 12,561 | 30 184,044 | |
| 3 | 2-01-02-02 | Конструкции металлические | 113 857,830 | | | 113 857,830 | 2,945 | 7 236,792 | |
| | | **Итого по разделу:** | **284 063,343** | | | **284 063,343** | **15,506** | **37 420,836** | |
| **Раздел 3. Архитектурная часть здания** | | | | | | | | | |

Заказ 5фокЕ Объектная смета № 2-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-01-03-01 | Архитектурная часть здания | 525 268,074 | 7 802,203 | | 533 070,277 | 44,264 | 106 046,089 | |
| 5 | 2-01-03-02 | Адаптация для МГН | 2 343,761 | 1 979,311 | | 4 323,072 | 0,100 | 266,980 | |
| 6 | 2-01-03-03 | Грузоподъемные машины | 640,080 | 7 987,456 | | 8 627,536 | 0,150 | 389,391 | |
| | | **Итого по разделу:** | **528 251,915** | **17 768,970** | | **546 020,885** | **44,514** | **106 702,460** | |
| **Раздел 4. Внутренние инженерные системы** | | | | | | | | | |
| 7 | 2-01-04-01 | Водопровод и канализация | 37 490,886 | 9 996,633 | | 47 487,519 | 2,618 | 7 039,186 | |
| 8 | 2-01-04-02 | Отопление и вентиляция | 71 036,245 | 25 724,712 | | 96 760,957 | 5,830 | 14 938,859 | |
| 9 | 2-01-04-03 | Силовое электрооборудование и электрическое освещение | 48 523,872 | 4 337,762 | | 52 861,634 | 2,786 | 6 952,717 | |
| 10 | 2-01-04-04 | Видеонаблюдение | 3 363,180 | 81,271 | | 3 444,451 | 0,373 | 936,177 | |
| 11 | 2-01-04-05 | Пожарная сигнализация | 6 341,158 | | | 6 341,158 | 0,785 | 1 983,623 | |
| 12 | 2-01-04-06 | Телефонизация | 1 382,139 | | | 1 382,139 | 0,076 | 201,342 | |
| | | **Итого по разделу:** | **168 137,480** | **40 140,378** | | **208 277,858** | **12,468** | **32 051,904** | |
| **Раздел 5. Технологическая часть** | | | | | | | | | |
| 13 | 2-01-05-01 | Технологическое оборудование | 21,159 | 86 134,762 | | 86 155,921 | | | |
| 14 | 2-01-05-02 | Монтаж технологического оборудования | 538,875 | | | 538,875 | 0,114 | 249,479 | |
| | | **Итого по разделу:** | **560,034** | **86 134,762** | | **86 694,796** | **0,114** | **249,479** | |

Заказ 5фокЕ Объектная смета № 2-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего:** | **1 086 528,934** | **144 361,996** | **0,000** | **1 230 890,930** | **77,363** | **188 500,557** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Заказ 5фокЕ

Форма 3

# Объектная смета №3-01
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Блочно модульная котельная

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 49 011,061 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,043 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 99,314 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Блочно модульная котельная** | | | | | | | | | |
| 1 | 3-01-01-01 | Блочно модульная котельная | 987,904 | 48 023,157 | | 49 011,061 | 0,043 | 99,314 | |
| | | **Итого по разделу:** | **987,904** | **48 023,157** | | **49 011,061** | **0,043** | **99,314** | |
| | | **Всего:** | **987,904** | **48 023,157** | **0,000** | **49 011,061** | **0,043** | **99,314** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Объектная смета №3-02
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство** Здание трансформаторной подстанции

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 12 194,192 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,891 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 2 162,693 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Основания и фундаменты** | | | | | | | | | |
| 1 | 3-02-01-01 | Земляные работы. Основания | 3 167,973 | | | 3 167,973 | 0,201 | 511,401 | |
| | | **Итого по разделу:** | **3 167,973** | | | **3 167,973** | **0,201** | **511,401** | |
| **Раздел 2. Конструктивная часть здания** | | | | | | | | | |
| 2 | 3-02-02-01 | Конструктивная часть здания | 5 268,400 | | | 5 268,400 | 0,386 | 926,878 | |
| | | **Итого по разделу:** | **5 268,400** | | | **5 268,400** | **0,386** | **926,878** | |
| **Раздел 3. Архитектурная часть здания** | | | | | | | | | |

Заказ 5фокЕ Объектная смета № 3-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-02-03-01 | Архитектурная часть здания | 2 562,998 | | | 2 562,998 | 0,249 | 584,910 | |
| | | **Итого по разделу:** | **2 562,998** | | | **2 562,998** | **0,249** | **584,910** | |
| **Раздел 4. Внутренние инженерные системы** | | | | | | | | | |
| 4 | 3-02-04-01 | Электроосвещение | 360,127 | | | 360,127 | 0,042 | 105,600 | |
| 5 | 3-02-04-02 | Отопление и вентиляция | 834,695 | | | 834,695 | 0,014 | 33,904 | |
| | | **Итого по разделу:** | **1 194,822** | | | **1 194,822** | **0,056** | **139,504** | |
| | | **Всего:** | **12 194,192** | **0,000** | **0,000** | **12 194,192** | **0,891** | **2 162,693** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Заказ 5фокЕ

Форма 3

# Объектная смета №4-01
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 324 326,954 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 5,402 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 14 397,248 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| 1 | 4-01-01-01 | Внутриплощадочное электроснабжение | 283 193,472 | 41 133,482 | | 324 326,954 | 5,402 | 14 397,248 | |
| | | **Итого по разделу:** | **283 193,472** | **41 133,482** | | **324 326,954** | **5,402** | **14 397,248** | |
| | | **Всего:** | **283 193,472** | **41 133,482** | **0,000** | **324 326,954** | **5,402** | **14 397,248** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Заказ 5фокЕ

Форма 3

# Объектная смета №5-01
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Наружные сети телефонизации

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 8 767,342 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,252 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 3 611,711 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Наружные сети телефонизации** | | | | | | | | | |
| 1 | 5-01-01-01 | Наружные сети телефонизации | 8 767,342 | | | 8 767,342 | 1,252 | 3 611,711 | |
| | | **Итого по разделу:** | **8 767,342** | | | **8 767,342** | **1,252** | **3 611,711** | |
| | | **Всего:** | **8 767,342** | **0,000** | **0,000** | **8 767,342** | **1,252** | **3 611,711** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Заказ 5фокЕ

Форма 3

# Объектная смета №6-01
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 36 609,393 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,133 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 3 202,196 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Наружные сети водоснабжения и канализации** | | | | | | | | | |
| 1 | 6-01-01-01 | Наружные сети водоснабжения и канализации | 36 609,393 | | | 36 609,393 | 1,133 | 3 202,196 | |
| | | **Итого по разделу:** | **36 609,393** | | | **36 609,393** | **1,133** | **3 202,196** | |
| | | **Всего:** | **36 609,393** | **0,000** | **0,000** | **36 609,393** | **1,133** | **3 202,196** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Заказ 5фокЕ

Форма 3

# Объектная смета №6-02
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Наружные сети теплоснабжения

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34 031,605 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,730 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 4 508,425 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Тепловые сети** | | | | | | | | | |
| 1 | 6-02-01-01 | Тепловые сети | 22 689,925 | | | 22 689,925 | 0,974 | 2 591,087 | |
| 2 | 6-02-01-02 | Топливоподача. Подземные резервуары под дизельное топливо | 8 787,709 | 2 553,971 | | 11 341,680 | 0,756 | 1 917,338 | |
| | | **Итого по разделу:** | **31 477,634** | **2 553,971** | | **34 031,605** | **1,730** | **4 508,425** | |
| | | **Всего:** | **31 477,634** | **2 553,971** | **0,000** | **34 031,605** | **1,730** | **4 508,425** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Заказ 5фокЕ

Форма 3

# Объектная смета №7-01
# (Объектный сметный расчет)

**на строительство**

Благоустройство территории

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 138 995,773 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 8,150 | тыс. чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 27 790,508 | тыс. тенге |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тыс. тенге | Показатель единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **Раздел 1. Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| 1 | 7-01-01-01 | Благоустройство территории | 138 199,231 | 796,542 | | 138 995,773 | 8,150 | 27 790,508 | |
| | | **Итого по разделу:** | **138 199,231** | **796,542** | | **138 995,773** | **8,150** | **27 790,508** | |
| | | **Всего:** | **138 199,231** | **796,542** | **0,000** | **138 995,773** | **8,150** | **27 790,508** | **0,000** |

Директор Приходько О.Д.

ГИП Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Земляные работы. Основания

Основание:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **105834,049** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **12075,877** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **4,761** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **105 834 049** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **3 874 676** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **3 874 676** |
| **1** | **6101-0101-0111**<br>**Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **3085** | **366** | **1 129 110** |
| **2** | **6101-0206-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **83,91** | **3906** | **327 752** |
| **3** | **6101-0106-0105**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **2713,09** | **64** | **173 638** |
| **4** | **6101-0107-0501**<br>**Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **2713,09** | **618** | **1 676 690** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6101-0106-0105 Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (до отметки пола 1-го этажа Блоки А,Б,В,Г)** | **м3** | **3900** | **64** | **249 600** |
| **6** | **511-101-0101** | **Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин** | **1 шт.** | **2** | **158943** | **317 886** |
| | | **Раздел 2. Сваи, ИТОГО:** | тенге | | | **63 971 328** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **63 971 328** |
| **7** | **6102-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =517** | **Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2** | **м3** | **330,88** | **31233** | **10 334 375** |
| **8** | **221-101-0113 Коб=517** | **Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С70.30-8** | **1 м** | **3619** | **12473** | **45 139 787** |
| **9** | **290-000-0001** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5** | **1 м3** | **330,88** | **875** | **289 520** |
| **10** | **290-000-0002** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25** | **1 м3** | **330,88** | **857** | **283 564** |
| **11** | **290-000-0003** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **1 м3** | **331,88** | **284** | **94 254** |
| **12** | **6102-0104-0201 Кклим = 1,08** | **Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** | **шт.** | **517** | **12800** | **6 617 600** |
| **13** | **6102-0101-0106 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2** | **м3** | **6,56** | **31098** | **204 003** |
| **14** | **221-101-0113 Коб=8** | **Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8** | **1 м** | **72** | **12473** | **898 056** |
| **15** | **290-000-0004** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25** | **1 м3** | **6,56** | **857** | **5 622** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **290-000-0005** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **1 м3** | **7,56** | **284** | **2 147** |
| **17** | **6102-0104-0201 Кклим = 1,08** | **Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** | **шт.** | **8** | **12800** | **102 400** |
| | | **Раздел 3. Фундаменты Блок А, ИТОГО:** | тенге | | | **13 627 314** |
| | | **Подраздел 3.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО** | тенге | | | **2 776 301** |
| **18** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =45,5** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **3,185** | **21857** | **69 615** |
| **19** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =45,5** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **3,185** | **9907** | **31 554** |
| **20** | **212-101-0410 Коб=45,5** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **3,2487** | **33708** | **109 507** |
| **21** | **6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =45,5** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **15,925** | **29496** | **469 724** |
| **22** | **212-101-0903 Коб=45,5** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **16,16388** | **37425** | **604 933** |
| **23** | **214-210-0502 Коб=45,5** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,98007** | **299988** | **294 009** |
| **24** | **214-210-0101 Коб=45,5** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **0,38766** | **333904** | **129 441** |
| **25** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **66,29** | **4767** | **316 004** |
| **26** | **241-102-0241 Коб=4** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (гильзы 4 шт)** | **1 м** | **24,8** | **30303** | **751 514** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 3.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО** | тенге | | | **10 248 147** |
| **27** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =22** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **9,68** | **21857** | **211 576** |
| **28** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =22** | **Устройство бетонной подготовки (РМ1)** | **м3** | **9,68** | **9907** | **95 900** |
| **29** | **212-101-0410 Коб=22** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **9,8736** | **33708** | **332 819** |
| **30** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =22** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **55,44** | **13650** | **756 756** |
| **31** | **212-101-0903 Коб=22** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **56,2716** | **37425** | **2 105 965** |
| **32** | **214-210-0502 Коб=22** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,54968** | **299988** | **464 885** |
| **33** | **214-210-0101 Коб=22** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,0363** | **333904** | **12 121** |
| **34** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =22** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)** | **т** | **5,23622** | **65535** | **343 156** |
| **35** | **214-210-0502 Коб=22** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)** | **1 т** | **5,23622** | **299988** | **1 570 803** |
| **36** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =15** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **4,35** | **21857** | **95 078** |
| **37** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =15** | **Устройство бетонной подготовки (РМ2)** | **м3** | **4,35** | **9907** | **43 095** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **212-101-0410 Коб=15** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **4,437** | **33708** | **149 562** |
| **39** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =15** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **23,7** | **13650** | **323 505** |
| **40** | **212-101-0903 Коб=15** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **24,0555** | **37425** | **900 277** |
| **41** | **214-210-0502 Коб=15** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,9846** | **299988** | **295 368** |
| **42** | **214-210-0101 Коб=15** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,02475** | **333904** | **8 264** |
| **43** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =15** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)** | **т** | **2,2008** | **65535** | **144 229** |
| **44** | **214-210-0502 Коб=15** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)** | **1 т** | **2,2008** | **299988** | **660 214** |
| **45** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **0,55** | **21857** | **12 021** |
| **46** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки (РМ3)** | **м3** | **0,55** | **9907** | **5 449** |
| **47** | **212-101-0410** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **0,561** | **33708** | **18 910** |
| **48** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **3,2** | **13650** | **43 680** |
| **49** | **212-101-0903** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **3,248** | **37425** | **121 556** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,13096** | **299988** | **39 286** |
| **51** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,0033** | **333904** | **1 102** |
| **52** | **6103-0703-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С5,С6)** | **т** | **0,2984** | **65535** | **19 556** |
| **53** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С5,С6)** | **1 т** | **0,2984** | **299988** | **89 516** |
| **54** | **6101-0108-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **0,83** | **21857** | **18 141** |
| **55** | **6103-0701-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки (РМ6)** | **м3** | **0,83** | **9907** | **8 223** |
| **56** | **212-101-0410** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **0,8466** | **33708** | **28 537** |
| **57** | **6103-0101-0211**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **5,04** | **13650** | **68 796** |
| **58** | **212-101-0903** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **5,1156** | **37425** | **191 451** |
| **59** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,13336** | **299988** | **40 006** |
| **60** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,0033** | **333904** | **1 102** |
| **61** | **6103-0703-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С9,С10)** | **т** | **0,47992** | **65535** | **31 452** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С9,С10)** | **1 т** | **0,47992** | **299988** | **143 970** |
| **63** | **6101-0108-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **1,76** | **21857** | **38 468** |
| **64** | **6103-0701-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки (РМ14)** | **м3** | **1,76** | **9907** | **17 436** |
| **65** | **212-101-0410** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **1,7952** | **33708** | **60 513** |
| **66** | **6103-0101-0211**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **9,67** | **13650** | **131 996** |
| **67** | **212-101-0903** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **9,81505** | **37425** | **367 328** |
| **68** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,7644** | **299988** | **229 311** |
| **69** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,02027** | **333904** | **6 768** |
| | | **Подраздел 3.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 7), ИТОГО** | тенге | | | **576 520** |
| **70** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1,АВ2)** | **1 т** | **1,92181** | **299988** | **576 520** |
| | | **Подраздел 3.4. Приямок Пр-1 (КЖ лист 7), ИТОГО** | тенге | | | **26 347** |
| **71** | **6103-0101-0211**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **0,29** | **51636** | **14 974** |
| **72** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,00472** | **409678** | **1 934** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **1,98** | **4767** | **9 439** |
| | | **Раздел 4. Фундаменты Блок Б, ИТОГО:** | тенге | | | **15 123 697** |
| | | **Подраздел 4.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО** | тенге | | | **2 204 839** |
| **74** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =49,85** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **3,4895** | **21857** | **76 270** |
| **75** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =49,85** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **3,4895** | **9907** | **34 570** |
| **76** | **212-101-0410 Коб=49,85** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **3,55929** | **33708** | **119 977** |
| **77** | **6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =49,85** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **17,4475** | **29496** | **514 631** |
| **78** | **212-101-0903 Коб=49,85** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **17,70921** | **37425** | **662 767** |
| **79** | **214-210-0502 Коб=49,85** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,07377** | **299988** | **322 118** |
| **80** | **214-210-0101 Коб=49,85** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **0,42472** | **333904** | **141 816** |
| **81** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **69,79** | **4767** | **332 689** |
| | | **Подраздел 4.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО** | тенге | | | **12 451 696** |
| **82** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **1,16** | **21857** | **25 354** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство бетонной подготовки (РМ4)** | **м3** | **1,16** | **9907** | **11 492** |
| **84** | **212-101-0410 Коб=4** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **1,1832** | **33708** | **39 883** |
| **85** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **6,32** | **13650** | **86 268** |
| **86** | **212-101-0903 Коб=4** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **6,4148** | **37425** | **240 074** |
| **87** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,04224** | **299988** | **12 671** |
| **88** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)** | **т** | **0,58688** | **65535** | **38 461** |
| **89** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)** | **1 т** | **0,58688** | **299988** | **176 057** |
| **90** | **6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)** | **т** | **0,27964** | **1504689** | **420 771** |
| **91** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,2088** | **299988** | **62 637** |
| **92** | **214-201-0102 Коб=4** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,05184** | **457747** | **23 730** |
| **93** | **214-101-0201 Коб=4** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,00448** | **398485** | **1 785** |
| **94** | **214-210-0101 Коб=4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)** | **1 т** | **0,01452** | **333904** | **4 848** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **95** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **4,48** | **21857** | **97 919** |
| **96** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Устройство бетонной подготовки (РМ5)** | **м3** | **4,48** | **9907** | **44 383** |
| **97** | **212-101-0410 Коб=7** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **4,5696** | **33708** | **154 032** |
| **98** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **26,46** | **13650** | **361 179** |
| **99** | **212-101-0903 Коб=7** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **26,8569** | **37425** | **1 005 119** |
| **100** | **214-210-0502 Коб=7** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,12936** | **299988** | **38 806** |
| **101** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8)** | **т** | **2,54352** | **65535** | **166 690** |
| **102** | **214-210-0502 Коб=7** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8)** | **1 т** | **2,54352** | **299988** | **763 025** |
| **103** | **6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2)** | **т** | **0,79478** | **1504689** | **1 195 897** |
| **104** | **214-210-0502 Коб=7** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,6496** | **299988** | **194 872** |
| **105** | **214-201-0102 Коб=7** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,10668** | **457747** | **48 832** |
| **106** | **214-101-0201 Коб=7** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,00784** | **398485** | **3 124** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **214-210-0101 Коб=7** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)** | **1 т** | **0,03066** | **333904** | **10 237** |
| **108** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **3,6** | **21857** | **78 685** |
| **109** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Устройство бетонной подготовки (РМ7)** | **м3** | **3,6** | **9907** | **35 665** |
| **110** | **212-101-0410 Коб=5** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **3,672** | **33708** | **123 776** |
| **111** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **21,4** | **13650** | **292 110** |
| **112** | **212-101-0903 Коб=5** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **21,721** | **37425** | **812 908** |
| **113** | **214-210-0502 Коб=5** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,395** | **299988** | **118 495** |
| **114** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С11,С12)** | **т** | **2,0539** | **65535** | **134 602** |
| **115** | **214-210-0502 Коб=5** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С11,С12)** | **1 т** | **2,0539** | **299988** | **616 145** |
| **116** | **6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2)** | **т** | **0,5677** | **1504689** | **854 212** |
| **117** | **214-210-0502 Коб=5** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,464** | **299988** | **139 194** |
| **118** | **214-201-0102 Коб=5** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,0762** | **457747** | **34 880** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **119** | **214-101-0201 Коб=5** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,0056** | **398485** | **2 232** |
| **120** | **214-210-0101 Коб=5** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)** | **1 т** | **0,0219** | **333904** | **7 312** |
| **121** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **0,65** | **21857** | **14 207** |
| **122** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки (РМ8)** | **м3** | **0,65** | **9907** | **6 440** |
| **123** | **212-101-0410** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **0,663** | **33708** | **22 348** |
| **124** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **3,81** | **13650** | **52 007** |
| **125** | **212-101-0903** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **3,86715** | **37425** | **144 728** |
| **126** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,07636** | **299988** | **22 907** |
| **127** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С13,С14)** | **т** | **0,36675** | **65535** | **24 035** |
| **128** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С13,С14)** | **1 т** | **0,36675** | **299988** | **110 021** |
| **129** | **6103-0701-0801 Кклим = 1,08** | **Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)** | **т** | **0,06991** | **1504689** | **105 193** |
| **130** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,0522** | **299988** | **15 659** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,01296 | 457747 | 5 932 |
| 132 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,00112 | 398485 | 446 |
| 133 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) | 1 т | 0,00363 | 333904 | 1 212 |
| 134 | 6101-0108-0102<br>Кклим = 1,08 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0,44 | 21857 | 9 617 |
| 135 | 6103-0701-0101<br>Кклим = 1,08 | Устройство бетонной подготовки (РМ9) | м3 | 0,44 | 9907 | 4 359 |
| 136 | 212-101-0410 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | 1 м3 | 0,4488 | 33708 | 15 128 |
| 137 | 6103-0101-0211<br>Кклим = 1,08 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 2,52 | 13650 | 34 398 |
| 138 | 212-101-0903 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | 1 м3 | 2,5578 | 37425 | 95 726 |
| 139 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | 1 т | 0,01536 | 299988 | 4 608 |
| 140 | 6103-0703-0102<br>Кклим = 1,08 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2) | т | 0,23801 | 65535 | 15 598 |
| 141 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2) | 1 т | 0,23801 | 299988 | 71 400 |
| 142 | 6103-0701-0801<br>Кклим = 1,08 | Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) | т | 0,06991 | 1504689 | 105 193 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **143** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,0522** | **299988** | **15 659** |
| **144** | **214-201-0102** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,01296** | **457747** | **5 932** |
| **145** | **214-101-0201** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,00112** | **398485** | **446** |
| **146** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)** | **1 т** | **0,00363** | **333904** | **1 212** |
| **147** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **2,56** | **21857** | **55 954** |
| **148** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство бетонной подготовки (РМ10)** | **м3** | **2,56** | **9907** | **25 362** |
| **149** | **212-101-0410 Коб=4** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **2,6112** | **33708** | **88 018** |
| **150** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **15,12** | **13650** | **206 388** |
| **151** | **212-101-0903 Коб=4** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **15,3468** | **37425** | **574 354** |
| **152** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,07392** | **299988** | **22 175** |
| **153** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8)** | **т** | **1,45344** | **65535** | **95 251** |
| **154** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8)** | **1 т** | **1,45344** | **299988** | **436 015** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **155** | **6103-0701-0801**<br>**Кклим = 1,08 Коб =4** | **Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ3)** | **т** | **0,44204** | **1504689** | **665 133** |
| **156** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,3712** | **299988** | **111 356** |
| **157** | **214-201-0102 Коб=4** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,05184** | **457747** | **23 730** |
| **158** | **214-101-0201 Коб=4** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,00448** | **398485** | **1 785** |
| **159** | **214-210-0101 Коб=4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)** | **1 т** | **0,01452** | **333904** | **4 848** |
| **160** | **6101-0108-0102**<br>**Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **0,88** | **21857** | **19 234** |
| **161** | **6103-0701-0101**<br>**Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство бетонной подготовки (РМ11)** | **м3** | **0,88** | **9907** | **8 718** |
| **162** | **212-101-0410 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **0,8976** | **33708** | **30 256** |
| **163** | **6103-0101-0211**<br>**Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **5,04** | **13650** | **68 796** |
| **164** | **212-101-0903 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **5,1156** | **37425** | **191 451** |
| **165** | **214-210-0502 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,03072** | **299988** | **9 216** |
| **166** | **6103-0703-0102**<br>**Кклим = 1,08 Коб =2** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)** | **т** | **0,47602** | **65535** | **31 196** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **167** | **214-210-0502 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)** | **1 т** | **0,47602** | **299988** | **142 800** |
| **168** | **6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)** | **т** | **0,13982** | **1504689** | **210 386** |
| **169** | **214-210-0502 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,1044** | **299988** | **31 319** |
| **170** | **214-201-0102 Коб=2** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,02592** | **457747** | **11 865** |
| **171** | **214-101-0201 Коб=2** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,00224** | **398485** | **893** |
| **172** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)** | **1 т** | **0,00726** | **333904** | **2 424** |
| | | **Подраздел 4.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 27 спецификация) , ИТОГО** | тенге | | | **467 162** |
| **173** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)** | **1 т** | **1,55727** | **299988** | **467 162** |
| | | **Раздел 5. Фундаменты Блок В, ИТОГО:** | тенге | | | **4 726 555** |
| | | **Подраздел 5.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 059 296** |
| **174** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =23,95** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **1,6765** | **21857** | **36 643** |
| **175** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =23,95** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **1,6765** | **9907** | **16 609** |
| **176** | **212-101-0410 Коб=23,95** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **1,71003** | **33708** | **57 642** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **177** | **6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =23,95** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **8,3825** | **29496** | **247 250** |
| **178** | **212-101-0903 Коб=23,95** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **8,50824** | **37425** | **318 421** |
| **179** | **214-210-0502 Коб=23,95** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,51588** | **299988** | **154 759** |
| **180** | **214-210-0101 Коб=23,95** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **0,20405** | **333904** | **68 134** |
| **181** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **33,53** | **4767** | **159 838** |
| | | **Подраздел 5.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО** | тенге | | | **3 454 912** |
| **182** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **3,48** | **21857** | **76 062** |
| **183** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Устройство бетонной подготовки (РМ12)** | **м3** | **3,48** | **9907** | **34 476** |
| **184** | **212-101-0410 Коб=12** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **3,5496** | **33708** | **119 650** |
| **185** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **18,96** | **13650** | **258 804** |
| **186** | **212-101-0903 Коб=12** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **19,2444** | **37425** | **720 222** |
| **187** | **214-210-0502 Коб=12** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,54** | **299988** | **161 994** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **188** | **214-210-0102 Коб=12** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** | **1 т** | **0,27264** | **328104** | **89 454** |
| **189** | **214-210-0101 Коб=12** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,0198** | **333904** | **6 611** |
| **190** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)** | **т** | **1,76064** | **65535** | **115 384** |
| **191** | **214-210-0502 Коб=12** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)** | **1 т** | **1,76064** | **299988** | **528 171** |
| **192** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **2,32** | **21857** | **50 708** |
| **193** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Устройство бетонной подготовки (РМ13)** | **м3** | **2,32** | **9907** | **22 984** |
| **194** | **212-101-0410 Коб=8** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **2,3664** | **33708** | **79 767** |
| **195** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **12,64** | **13650** | **172 536** |
| **196** | **212-101-0903 Коб=8** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **12,8296** | **37425** | **480 148** |
| **197** | **214-210-0502 Коб=8** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,3088** | **299988** | **92 636** |
| **198** | **214-210-0101 Коб=8** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,03552** | **333904** | **11 860** |
| **199** | **214-210-0101 Коб=8** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,0132** | **333904** | **4 408** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)** | **т** | **1,17376** | **65535** | **76 922** |
| **201** | **214-210-0502 Коб=8** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)** | **1 т** | **1,17376** | **299988** | **352 114** |
| | | **Подраздел 5.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 37 спецификация), ИТОГО** | тенге | | | **212 347** |
| **202** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)** | **1 т** | **0,70785** | **299988** | **212 347** |
| | | **Раздел 6. Фундаменты Блок Г, ИТОГО:** | тенге | | | **4 510 479** |
| | | **Подраздел 6.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 707 258** |
| **203** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =38,6** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **2,702** | **21857** | **59 058** |
| **204** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =38,6** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **2,702** | **9907** | **26 769** |
| **205** | **212-101-0410 Коб=38,6** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **2,75604** | **33708** | **92 901** |
| **206** | **6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =38,6** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **13,51** | **29496** | **398 491** |
| **207** | **212-101-0903 Коб=38,6** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **13,71265** | **37425** | **513 196** |
| **208** | **214-210-0502 Коб=38,6** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,83144** | **299988** | **249 423** |
| **209** | **214-210-0101 Коб=38,6** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **0,32887** | **333904** | **109 812** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **54,04** | **4767** | **257 609** |
| | | **Подраздел 6.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО** | тенге | | | **2 444 954** |
| **211** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **4,06** | **21857** | **88 739** |
| **212** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Устройство бетонной подготовки (РМ2)** | **м3** | **4,06** | **9907** | **40 222** |
| **213** | **212-101-0410 Коб=14** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **4,1412** | **33708** | **139 592** |
| **214** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **22,12** | **13650** | **301 938** |
| **215** | **212-101-0903 Коб=14** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **22,4518** | **37425** | **840 259** |
| **216** | **214-210-0502 Коб=14** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,91896** | **299988** | **275 677** |
| **217** | **214-210-0101 Коб=14** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)** | **1 т** | **0,0231** | **333904** | **7 713** |
| **218** | **6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)** | **т** | **2,05408** | **65535** | **134 614** |
| **219** | **214-210-0502 Коб=14** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)** | **1 т** | **2,05408** | **299988** | **616 199** |
| | | **Подраздел 6.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 51 спецификация), ИТОГО** | тенге | | | **358 267** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **220** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)** | **1 т** | **1,19427** | **299988** | **358 267** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Земляные работы. Основания

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 3700 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,2 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **17 571 537** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 27,14012136 | 15606<br>4135,32 | 423 549 |
| 2 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 62,30466 | 18120<br>4135,32 | 1 128 960 |
| 3 | 312-102-0101 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | маш.-ч | 293,58364032 | 13943<br>4135,32 | 4 093 437 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 312-103-0104 | Дизель-молоты массой ударной части 2,5 т | маш.-ч | 293,58364032 | 3953 | 1 160 536 |
| 5 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 39,58852968 | 53 | 2 098 |
| 6 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 26,8805952 | 26 | 699 |
| 7 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 91,56465774 | 13528<br>2895,48 | 1 238 687 |
| 8 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 7,678275444 | 12776<br>4135,32 | 98 098 |
| 9 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 77,36959296 | 10839<br>3460,32 | 838 609 |
| 10 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 4,4800992 | 12275<br>3460,32 | 54 993 |
| 11 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,83687742 | 11560<br>2895,48 | 9 674 |
| 12 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 465,5566719 | 8327<br>2895,48 | 3 876 690 |
| 13 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 84,62918232 | 258 | 21 834 |
| 14 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 28,35 | 96 | 2 722 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 4,7517678 | 1114 | 5 293 |
| 16 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 6,299814312 | 8224<br>2895,48 | 51 810 |
| 17 | 333-101-0101 | Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 24,63581952 | 10906<br>3460,32 | 268 678 |
| 18 | 333-201-0101 | Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 24,63581952 | 965 | 23 774 |
| 19 | 341-105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 10,846141056 | 254 | 2 755 |
| 20 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,903845088 | 34 | 31 |
| 21 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 362,88 | 86 | 31 208 |
| 22 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 359,1855468 | 18 | 6 465 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **2297,685297960** | | **13 340 600** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 59,63095 | 11165 | 665 780 |
| 2 | 212-101-0410 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 52,89006 | 33708 | 1 782 818 |
| 3 | 212-101-0903 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 291,299925 | 37425 | 10 901 899 |
| 4 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02688 | 398485 | 10 711 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,3384 | 457747 | 154 901 |
| 6 | 214-209-0106 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 62,76702 | 538 | 33 769 |
| 7 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 40,381755 | 2146 | 86 659 |
| 8 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) | т | 1,620968 | 333904 | 541 245 |
| 9 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,27264 | 328104 | 89 454 |
| 10 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 37,700826 | 299988 | 11 309 792 |
| 11 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00472 | 409678 | 1 934 |
| 12 | 215-203-1102 | Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 1,484736 | 86100 | 127 836 |
| 13 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,077371 | 109412 | 8 465 |
| 14 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,3524375 | 109412 | 38 561 |
| 15 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,03698925 | 64705 | 2 393 |
| 16 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0361008 | 226071 | 8 161 |
| 17 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 38,81425 | 826 | 32 061 |
| 18 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 83,431 | 2284 | 190 556 |
| 19 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 9,72968495 | 33 | 321 |
| 20 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 20,79 | 366 | 7 609 |
| 21 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 3,57 | 5698 | 20 342 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,0541512 | 973429 | 52 712 |
| 23 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 21,66388 | 3059 | 66 270 |
| 24 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 8,34228 | 5539 | 46 208 |
| 25 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 24,789523 | 7007 | 173 700 |
| 26 | 221-101-0113 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8 | м | 3691 | 12473 | 46 037 843 |
| 27 | 222-509-1701 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,023638 | 820354 | 19 392 |
| 28 | 222-526-0104 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0270608 | 1172239 | 31 722 |
| 29 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 541,512 | 1351 | 731 583 |
| 30 | 236-202-1017 | Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74 | т | 0,0067488 | 500599 | 3 378 |
| 31 | 241-102-0241 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (гильзы 4 шт) | м | 24,8 | 30303 | 751 514 |
| 32 | 290-000-0001 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | м3 | 330,88 | 875 | 289 520 |
| 33 | 290-000-0002 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 330,88 | 857 | 283 564 |
| 34 | 290-000-0003 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 331,88 | 284 | 94 254 |
| 35 | 290-000-0004 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 6,56 | 857 | 5 622 |
| 36 | 290-000-0005 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 7,56 | 284 | 2 147 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | **74 604 696** |
| | | **Инженерное оборудование** | | | | |
| 1 | 511-101-0101 | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин | шт. | 2 | 158943 | 317 886 |
| | | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | **317 886** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты** | |
| **Локальная смета №2-01-01-01Земляные работы. Основания** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Земляные работы** | |
| **1** | **6101-0101-0111 3085** |
| **2** | **6101-0206-0102 83,91** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 3 | 6101-0106-0105 2713,09 |
| 4 | 6101-0107-0501 2713,09 |
| 5 | 6101-0106-0105 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (до отметки пола 1-го этажа Блоки А,Б,В,Г) 3900 |
| 6 | 511-101-0101 2 |
| **Раздел №2 Сваи** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 7 | 6102-0101-0104 0,64 (Коб = 517) |
| 8 | 221-101-0113 Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С70.30-8 7 (Коб = 517) |
| 9 | 290-000-0001 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 1 м3 330,88 875 |
| 10 | 290-000-0002 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 1 м3 330,88 857 |
| 11 | 290-000-0003 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 331,88 284 |
| 12 | 6102-0104-0201 517 |
| 13 | 6102-0101-0106 0,82 (Коб = 8) |
| 14 | 221-101-0113 Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8 9 (Коб = 8) |
| 15 | 290-000-0004 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 1 м3 6,56 857 |
| 16 | 290-000-0005 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 7,56 284 |
| 17 | 6102-0104-0201 8 |
| **Раздел №3 Фундаменты Блок А** | |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | 1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1 |
| 18 | 6101-0108-0102 0,07 (Коб = 45,5) |
| 19 | 6103-0701-0101 0,07 (Коб = 45,5) |
| 20 | 212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 45,5) |
| 21 | 6103-0101-0209 0,35 (Коб = 45,5) |
| 22 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 45,5) |
| 23 | 214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 45,5) |
| 24 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 45,5) |
| 25 | 6111-0401-0107 66,29 |
| 26 | 241-102-0241 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм (гильзы 4 шт) 6,2 (Коб = 4) |
| | 2 Ростверк монолитный РМ |
| 27 | 6101-0108-0102 0,44 (Коб = 22) |
| 28 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ1) 0,44 (Коб = 22) |
| 29 | 212-101-0410 ОбФ5 = 0.44*1.02 = 0,4488 (Коб = 22) |
| 30 | 6103-0101-0211 2,52 (Коб = 22) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 31 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ6 = 2.52*1.015 = 2,5578 (Коб = 22) |
| 32 | 214-210-0502 ОбФ7 = (33.44+20.92+13.20+2.88)/1000 = 0,07044 (Коб = 22) |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 33 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1) 0,00165 (Коб = 22) |
| 34 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (C1,C2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 22) |
| 35 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (C1,C2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 22) |
| 36 | 6101-0108-0102 0,29 (Коб = 15) |
| 37 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ2) 0,29 (Коб = 15) |
| 38 | 212-101-0410 ОбФ9 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 15) |
| 39 | 6103-0101-0211 1,58 (Коб = 15) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 40 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ10 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 15) |
| 41 | 214-210-0502 ОбФ11 = (33.44+20.92+8.4+2.88)/1000 = 0,06564 (Коб = 15) |
| 42 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1) 0,00165 (Коб = 15) |
| 43 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (C3,C4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 15) |
| 44 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (C3,C4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 15) |
| 45 | 6101-0108-0102 0,55 |
| 46 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ3) 0,55 |
| 47 | 212-101-0410 ОбФ13 = 0.55*1.02 = 0,561 |
| 48 | 6103-0101-0211 3,2 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 49 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ14 = 3.2*1.015 = 3,248 |
| 50 | 214-210-0502 ОбФ15 = (33.44+20.92+33.72+22.72+14.4+5.76)/1000 = 0,13096 |
| 51 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1) 0,0033 |
| 52 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (C5,C6) ОбФ16 = (181.92+116.48)/1000 = 0,2984 |
| 53 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (C5,C6) ОбФ16 = (181.92+116.48)/1000 = 0,2984 |
| 54 | 6101-0108-0102 0,83 |
| 55 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ6) 0,83 |
| 56 | 212-101-0410 ОбФ17 = 0.83*1.02 = 0,8466 |
| 57 | 6103-0101-0211 5,04 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 58 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ18 = 5.04*1.015 = 5,1156 |
| 59 | 214-210-0502 ОбФ19 = (33.44+20.92+33.72+22.72+16.8+5.76)/1000 = 0,13336 |
| 60 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (X1) 0,0033 |
| 61 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (C9,C10) ОбФ20 = (292.61+187.31)/1000 = 0,47992 |
| 62 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (C9,C10) ОбФ20 = (292.61+187.31)/1000 = 0,47992 |
| 63 | 6101-0108-0102 1,76 |
| 64 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ14) 1,76 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 65 | 212-101-0410 ОбФ58 = 1.76*1.02 = 1,7952 |
| 66 | 6103-0101-0211 9,67 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 67 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ59 = 9.67*1.015 = 9,81505 |
| 68 | 214-210-0502 ОбФ60 = (33.44+20.92+44.4+2.88+662.76)/1000 = 0,7644 |
| 69 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) ОбФ61 = (1.65+18.62)/1000 = 0,02027 |
| | **3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 7)** |
| 70 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1,АВ2) ОбФ62 = (1767.81+154.00)/1000 = 1,92181 |
| | **4 Приямок Пр-1 (КЖ лист 7)** |
| 71 | 6103-0101-0211 0,29 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 72 | 214-403-0101 0,00472 |
| 73 | 6111-0401-0107 1,98 |
| **Раздел №4 Фундаменты Блок Б** | |
| | **1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1** |
| 74 | 6101-0108-0102 0,07 (Коб = 49,85) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 75 | 6103-0701-0101 0,07 (Коб = 49,85) |
| 76 | 212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 49,85) |
| 77 | 6103-0101-0209 0,35 (Коб = 49,85) |
| 78 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 49,85) |
| 79 | 214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 49,85) |
| 80 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 49,85) |
| 81 | 6111-0401-0107 69,79 |
| | **2 Ростверк монолитный РМ** |
| 82 | 6101-0108-0102 0,29 (Коб = 4) |
| 83 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ4) 0,29 (Коб = 4) |
| 84 | 212-101-0410 ОбФ21 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 4) |
| 85 | 6103-0101-0211 1,58 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 86 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ22 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 4) |
| 87 | 214-210-0502 ОбФ23 = (8.4+2.16)/1000 = 0,01056 (Коб = 4) |
| 88 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 4) |
| 89 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 4) |
| 90 | 6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991 (Коб = 4) |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 91 | 214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522 (Коб = 4) |
| 92 | 214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296 (Коб = 4) |
| 93 | 214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 4) |
| 94 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363 (Коб = 4) |
| 95 | 6101-0108-0102 0,64 (Коб = 7) |
| 96 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ5) 0,64 (Коб = 7) |
| 97 | 212-101-0410 ОбФ28 = 0.64*1.02 = 0,6528 (Коб = 7) |
| 98 | 6103-0101-0211 3,78 (Коб = 7) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 99 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ29 = 3.78*1.015 = 3,8367 (Коб = 7) |
| 100 | 214-210-0502 ОбФ30 = (15.6+2.88)/1000 = 0,01848 (Коб = 7) |
| 101 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 7) |
| 102 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 7) |
| 103 | 6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2) 0,11354 (Коб = 7) |
| 104 | 214-210-0502 ОбФ32 = (4*7.73+4*5.32+4*10.15)/1000 = 0,0928 (Коб = 7) |
| 105 | 214-201-0102 ОбФ33 = (4*3.81)/1000 = 0,01524 (Коб = 7) |
| 106 | 214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 7) |
| 107 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3) ОбФ34 = (3*1.46)/1000 = 0,00438 (Коб = 7) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 108 | 6101-0108-0102 0,72 (Коб = 5) |
| 109 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ7) 0,72 (Коб = 5) |
| 110 | 212-101-0410 ОбФ35 = 0.72*1.02 = 0,7344 (Коб = 5) |
| 111 | 6103-0101-0211 4,28 (Коб = 5) |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 112 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ36 = 4.28*1.015 = 4,3442 (Коб = 5) |
| 113 | 214-210-0502 ОбФ37 = (33.72+22.72+16.8+5.76)/1000 = 0,079 (Коб = 5) |
| 114 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С11,С12) ОбФ38 = (250.42+160.36)/1000 = 0,41078 (Коб = 5) |
| 115 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С11,С12) ОбФ38 = (250.42+160.36)/1000 = 0,41078 (Коб = 5) |
| 116 | 6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2) 0,11354 (Коб = 5) |
| 117 | 214-210-0502 ОбФ32 = (4*7.73+4*5.32+4*10.15)/1000 = 0,0928 (Коб = 5) |
| 118 | 214-201-0102 ОбФ33 = (4*3.81)/1000 = 0,01524 (Коб = 5) |
| 119 | 214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 5) |
| 120 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3) ОбФ34 = (3*1.46)/1000 = 0,00438 (Коб = 5) |
| 121 | 6101-0108-0102 0,65 |
| 122 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ8) 0,65 |
| 123 | 212-101-0410 ОбФ39 = 0.65*1.02 = 0,663 |
| 124 | 6103-0101-0211 3,81 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-102-0122** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0601** |
| 125 | **212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ40 = 3.81*1.015 = 3,86715** |
| 126 | **214-210-0502 ОбФ41 = (33.72+22.72+15.6+4.32)/1000 = 0,07636** |
| 127 | **6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С13,С14) ОбФ42 = (223.65+143.1)/1000 = 0,36675** |
| 128 | **214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С13,С14) ОбФ42 = (223.65+143.1)/1000 = 0,36675** |
| 129 | **6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991** |
| 130 | **214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522** |
| 131 | **214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296** |
| 132 | **214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112** |
| 133 | **214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363** |
| 134 | **6101-0108-0102 0,44** |
| 135 | **6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ9) 0,44** |
| 136 | **212-101-0410 ОбФ43 = 0.44*1.02 = 0,4488** |
| 137 | **6103-0101-0211 2,52** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0122** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0601** |
| 138 | **212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ44 = 2.52*1.015 = 2,5578** |
| 139 | **214-210-0502 ОбФ45 = (13.2+2.16)/1000 = 0,01536** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 140 | **6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801** |
| 141 | **214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801** |
| 142 | **6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991** |
| 143 | **214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522** |
| 144 | **214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296** |
| 145 | **214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112** |
| 146 | **214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363** |
| 147 | **6101-0108-0102 0,64 (Коб = 4)** |
| 148 | **6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ10) 0,64 (Коб = 4)** |
| 149 | **212-101-0410 ОбФ46 = 0.64*1.02 = 0,6528 (Коб = 4)** |
| 150 | **6103-0101-0211 3,78 (Коб = 4)** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0122** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0601** |
| 151 | **212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ47 = 3.78*1.015 = 3,8367 (Коб = 4)** |
| 152 | **214-210-0502 ОбФ48 = (15.6+2.88)/1000 = 0,01848 (Коб = 4)** |
| 153 | **6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 4)** |
| 154 | **214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8) ОбФ31 = (221.54+141.82)/1000 = 0,36336 (Коб = 4)** |
| 155 | **6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ3) 0,11051 (Коб = 4)** |
| 156 | **214-210-0502 ОбФ49 = (4*7.73+4*5.32+4*10.15)/1000 = 0,0928 (Коб = 4)** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 157 | 214-201-0102 ОбФ50 = (4*3.24)/1000 = 0,01296 (Коб = 4) |
| 158 | 214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 4) |
| 159 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363 (Коб = 4) |
| 160 | 6101-0108-0102 0,44 (Коб = 2) |
| 161 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ11) 0,44 (Коб = 2) |
| 162 | 212-101-0410 ОбФ51 = 0.44*1.02 = 0,4488 (Коб = 2) |
| 163 | 6103-0101-0211 2,52 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 164 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ52 = 2.52*1.015 = 2,5578 (Коб = 2) |
| 165 | 214-210-0502 ОбФ53 = (13.2+2.16)/1000 = 0,01536 (Коб = 2) |
| 166 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 2) |
| 167 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2) ОбФ8 = (145.07+92.94)/1000 = 0,23801 (Коб = 2) |
| 168 | 6103-0701-0801 Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1) 0,06991 (Коб = 2) |
| 169 | 214-210-0502 ОбФ24 = (4*7.73+4*5.32)/1000 = 0,0522 (Коб = 2) |
| 170 | 214-201-0102 ОбФ25 = (4*3.24)/1000 = 0,01296 (Коб = 2) |
| 171 | 214-101-0201 ОбФ26 = (8*0.14)/1000 = 0,00112 (Коб = 2) |
| 172 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2) ОбФ27 = (3*1.21)/1000 = 0,00363 (Коб = 2) |
| | **3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 27 спецификация)** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 173 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1) 1,55727 |
| | **Раздел №5 Фундаменты Блок В** |
| | **1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1** |
| 174 | 6101-0108-0102 0,07 (Коб = 23,95) |
| 175 | 6103-0701-0101 0,07 (Коб = 23,95) |
| 176 | 212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 23,95) |
| 177 | 6103-0101-0209 0,35 (Коб = 23,95) |
| 178 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 23,95) |
| 179 | 214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 23,95) |
| 180 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 23,95) |
| 181 | 6111-0401-0107 33,53 |
| | **2 Ростверк монолитный РМ** |
| 182 | 6101-0108-0102 0,29 (Коб = 12) |
| 183 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ12) 0,29 (Коб = 12) |
| 184 | 212-101-0410 ОбФ54 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 12) |
| 185 | 6103-0101-0211 1,58 (Коб = 12) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 186 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ55 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 12) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 187 | 214-210-0502 ОбФ56 = (33.72+8.4+2.88)/1000 = 0,045 (Коб = 12) |
| 188 | 214-210-0102 0,02272 (Коб = 12) |
| 189 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 12) |
| 190 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 12) |
| 191 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 12) |
| 192 | 6101-0108-0102 0,29 (Коб = 8) |
| 193 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ13) 0,29 (Коб = 8) |
| 194 | 212-101-0410 ОбФ9 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 8) |
| 195 | 6103-0101-0211 1,58 (Коб = 8) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 196 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ10 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 8) |
| 197 | 214-210-0502 ОбФ57 = (27.32+8.4+2.88)/1000 = 0,0386 (Коб = 8) |
| 198 | 214-210-0101 0,00444 (Коб = 8) |
| 199 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 8) |
| 200 | 6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 8) |
| 201 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 8) |
| | **3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 37 спецификация)** |
| 202 | 214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1) 0,70785 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Раздел №6 Фундаменты Блок Г** |
| | **1 Ростверк монолитный ленточный РЛМ1** |
| 203 | 6101-0108-0102 0,07 (Коб = 38,6) |
| 204 | 6103-0701-0101 0,07 (Коб = 38,6) |
| 205 | 212-101-0410 ОбФ1 = 0.07*1.02 = 0,0714 (Коб = 38,6) |
| 206 | 6103-0101-0209 0,35 (Коб = 38,6) |
| 207 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ2 = 0.35*1.015 = 0,35525 (Коб = 38,6) |
| 208 | 214-210-0502 ОбФ3 = (9.88+9.88+1.78)/1000 = 0,02154 (Коб = 38,6) |
| 209 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ4 = (8.1+0.42)/1000 = 0,00852 (Коб = 38,6) |
| 210 | 6111-0401-0107 54,04 |
| | **2 Ростверк монолитный РМ** |
| 211 | 6101-0108-0102 0,29 (Коб = 14) |
| 212 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (РМ2) 0,29 (Коб = 14) |
| 213 | 212-101-0410 ОбФ9 = 0.29*1.02 = 0,2958 (Коб = 14) |
| 214 | 6103-0101-0211 1,58 (Коб = 14) |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 215 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ10 = 1.58*1.015 = 1,6037 (Коб = 14) |
| 216 | 214-210-0502 ОбФ11 = (33.44+20.92+8.4+2.88)/1000 = 0,06564 (Коб = 14) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **217** | **214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1) 0,00165 (Коб = 14)** |
| **218** | **6103-0703-0102 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 14)** |
| **219** | **214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4) ОбФ12 = (89.44+57.28)/1000 = 0,14672 (Коб = 14)** |
| | **3 Выпуски из фундаментов (КЖ лист 51 спецификация)** |
| **220** | **214-210-0502 Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1) 1,19427** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-02-01
## (Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

Основание:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **170205,513** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **30184,044** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **12,561** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **170 205 513** |
| | | **Раздел 1. Каркас Блок А, ИТОГО:** | тенге | | | **81 926 091** |
| | | **Подраздел 1.1. Стены цоколя СЦ1, СЦ2, ИТОГО** | тенге | | | **4 336 478** |
| **1** | **6103-0101-0302**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм** | **м3** | **44,95** | **42746** | **1 921 433** |
| **2** | **212-101-0903**<br>**Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **45,62425** | **37425** | **1 707 488** |
| **3** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **2,25893** | **299988** | **677 652** |
| **4** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2)** | **1 т** | **0,0507** | **333904** | **16 929** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **241-102-0170 Коб=4** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм** | **1 м** | **3,2** | **4055** | **12 976** |
| | | **Подраздел 1.2. Монолитная консоль Кн1, ИТОГО** | тенге | | | **116 943** |
| **6** | **6103-0101-0303 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 500 до 1000 мм** | **м3** | **0,82** | **31854** | **26 120** |
| **7** | **212-101-0901 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,8323** | **37829** | **31 485** |
| **8** | **214-210-0502 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,1978** | **299988** | **59 338** |
| | | **Подраздел 1.3. Монолитная колонна К1, ИТОГО** | тенге | | | **10 137 018** |
| **9** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =40** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)** | **м2** | **480** | **4912** | **2 357 760** |
| **10** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =40** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **11,0308** | **35369** | **390 148** |
| **11** | **214-210-0502 Коб=40** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **8,1968** | **299988** | **2 458 942** |
| **12** | **214-210-0101 Коб=40** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)** | **1 т** | **2,834** | **333904** | **946 284** |
| **13** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =40** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **52** | **56167** | **2 920 684** |
| **14** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =40** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **480** | **2215** | **1 063 200** |
| | | **Подраздел 1.4. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО** | тенге | | | **2 581 798** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =35,1** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **2,106** | **42938** | **90 427** |
| **16** | **6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =35,1** | **Устройство балки фундаментной железобетонной** | **м3** | **18,252** | **121336** | **2 214 625** |
| **17** | **214-210-0502 Коб=35,1** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,64514** | **299988** | **193 534** |
| **18** | **214-210-0101 Коб=35,1** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,24921** | **333904** | **83 212** |
| | | **Подраздел 1.5. Монолитные стойки С1,С2, ИТОГО** | тенге | | | **622 800** |
| **19** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С1)** | **м2** | **11,2** | **4912** | **55 014** |
| **20** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **0,06232** | **35369** | **2 204** |
| **21** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,03952** | **299988** | **11 856** |
| **22** | **214-210-0101 Коб=4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)** | **1 т** | **0,0228** | **333904** | **7 613** |
| **23** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **0,72** | **56167** | **40 440** |
| **24** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **11,2** | **2215** | **24 808** |
| **25** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =21** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С2)** | **м2** | **44,73** | **4912** | **219 714** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =21** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **0,16674** | **35369** | **5 897** |
| **27** | **214-210-0502 Коб=21** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,16674** | **299988** | **50 020** |
| **28** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =21** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **1,89** | **56167** | **106 156** |
| **29** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =21** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **44,73** | **2215** | **99 077** |
| | | **Подраздел 1.6. Монолитные плиты ПМ1, ПМ2, ПМ3, ИТОГО** | тенге | | | **60 859 473** |
| **30** | **6103-0501-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1)** | **м2** | **616,2** | **6629** | **4 084 790** |
| **31** | **6103-0501-0109 Кклим = 1,08** | **Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м** | **т** | **12,93704** | **120153** | **1 554 424** |
| **32** | **214-210-0501** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм** | **1 т** | **11,91449** | **330265** | **3 934 939** |
| **33** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,65851** | **299988** | **197 545** |
| **34** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)** | **1 т** | **0,36404** | **333904** | **121 554** |
| **35** | **6103-0501-0121 Кклим = 1,08** | **Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м** | **м3** | **142,33** | **42676** | **6 074 075** |
| **36** | **6103-0501-0124 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек** | **м2** | **616,2** | **2968** | **1 828 882** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **6103-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ10)** | **м2** | **282,4** | **13828** | **3 905 027** |
| **38** | **6103-0401-0102 Кклим = 1,08** | **Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **т** | **13,80352** | **114883** | **1 585 790** |
| **39** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **11,21386** | **299988** | **3 364 023** |
| **40** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Ш1,Ш2)** | **1 т** | **2,51286** | **333904** | **839 054** |
| **41** | **214-101-0202** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)** | **1 т** | **0,0768** | **476840** | **36 621** |
| **42** | **6103-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»** | **м3** | **25,89** | **49455** | **1 280 390** |
| **43** | **6103-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **м2** | **282,4** | **7506** | **2 119 694** |
| **44** | **6103-0501-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ2)** | **м2** | **635,5** | **6629** | **4 212 730** |
| **45** | **6103-0501-0109 Кклим = 1,08** | **Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м** | **т** | **11,99301** | **120153** | **1 440 996** |
| **46** | **214-210-0501** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм** | **1 т** | **10,09452** | **330265** | **3 333 867** |
| **47** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,52001** | **299988** | **455 985** |
| **48** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)** | **1 т** | **0,37848** | **333904** | **126 376** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **6103-0501-0121 Кклим = 1,08** | **Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м** | **м3** | **147,23** | **42676** | **6 283 187** |
| **50** | **6103-0501-0124 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек** | **м2** | **635,5** | **2968** | **1 886 164** |
| **51** | **6103-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ11-БМ17)** | **м2** | **278,7** | **13828** | **3 853 864** |
| **52** | **6103-0401-0102 Кклим = 1,08** | **Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **т** | **11,12334** | **114883** | **1 277 883** |
| **53** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **8,5348** | **299988** | **2 560 338** |
| **54** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **2,53414** | **333904** | **846 159** |
| **55** | **214-101-0202** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)** | **1 т** | **0,0544** | **476840** | **25 940** |
| **56** | **6103-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»** | **м3** | **25,41** | **49455** | **1 256 652** |
| **57** | **6103-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **м2** | **278,7** | **7506** | **2 091 922** |
| **58** | **6103-0501-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ3)** | **м2** | **10,35** | **6629** | **68 610** |
| **59** | **6103-0501-0109 Кклим = 1,08** | **Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м** | **т** | **0,2198** | **120153** | **26 410** |
| **60** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,20008** | **299988** | **60 022** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **214-210-0102** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (П1)** | **1 т** | **0,01402** | **328104** | **4 600** |
| **62** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)** | **1 т** | **0,0057** | **333904** | **1 903** |
| **63** | **6103-0501-0121 Кклим = 1,08** | **Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м** | **м3** | **2,07** | **42676** | **88 339** |
| **64** | **6103-0501-0124 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек** | **м2** | **10,35** | **2968** | **30 719** |
| | | **Подраздел 1.7. Монолитная лестница ЛМ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 391 802** |
| **65** | **6103-0601-0202 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного** | **м3** | **7,64** | **56797** | **433 929** |
| **66** | **212-101-0901 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **7,7546** | **37829** | **293 349** |
| **67** | **214-210-0502 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,74932** | **299988** | **224 787** |
| **68** | **214-210-0501 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм** | **1 т** | **0,33824** | **330265** | **111 709** |
| **69** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1)** | **1 т** | **0,05708** | **333904** | **19 059** |
| **70** | **6103-0601-0201 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного** | **м3** | **7,64** | **29314** | **223 959** |
| **71** | **6103-0601-0203 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного** | **м3** | **7,64** | **11127** | **85 010** |
| | | **Подраздел 1.8. Монолитный парапет ПрМ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 879 778** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | **6103-0101-0302 Кклим = 1,08** | **Устройство стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм** | **м3** | **17,18** | **42746** | **734 376** |
| **73** | **212-101-0901 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **17,4377** | **37829** | **659 651** |
| **74** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,61211** | **299988** | **483 614** |
| **75** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)** | **1 т** | **0,0064** | **333904** | **2 137** |
| | | **Раздел 2. Каркас Блок Б, ИТОГО:** | тенге | | | **36 091 609** |
| | | **Подраздел 2.1. Стены цоколя СЦ1, ИТОГО** | тенге | | | **3 340 930** |
| **76** | **6103-0101-0302 Кклим = 1,08** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм** | **м3** | **34,5** | **42746** | **1 474 737** |
| **77** | **212-101-0903 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **35,0175** | **37425** | **1 310 530** |
| **78** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,78817** | **299988** | **536 430** |
| **79** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)** | **1 т** | **0,0576** | **333904** | **19 233** |
| | | **Подраздел 2.2. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО** | тенге | | | **4 744 330** |
| **80** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =64,5** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **3,87** | **42938** | **166 170** |
| **81** | **6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =64,5** | **Устройство балки фундаментной железобетонной** | **м3** | **33,54** | **121336** | **4 069 609** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **214-210-0502 Коб=64,5** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,18551** | **299988** | **355 639** |
| **83** | **214-210-0101 Коб=64,5** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,45795** | **333904** | **152 911** |
| | | **Подраздел 2.3. Монолитные колонны К1,К2,К3, ИТОГО** | тенге | | | **13 239 221** |
| **84** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)** | **м2** | **290,88** | **4912** | **1 428 803** |
| **85** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **7,77648** | **35369** | **275 046** |
| **86** | **214-210-0502 Коб=12** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **6,28992** | **299988** | **1 886 901** |
| **87** | **214-210-0101 Коб=12** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)** | **1 т** | **1,48656** | **333904** | **496 368** |
| **88** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **47,04** | **56167** | **2 642 096** |
| **89** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **290,88** | **2215** | **644 299** |
| **90** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2)** | **м2** | **161,6** | **4912** | **793 779** |
| **91** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **4,25984** | **35369** | **150 666** |
| **92** | **214-210-0502 Коб=8** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **3,43904** | **299988** | **1 031 671** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | **214-210-0101 Коб=8** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)** | **1 т** | **0,8208** | **333904** | **274 068** |
| **94** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **21,84** | **56167** | **1 226 687** |
| **95** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **161,6** | **2215** | **357 944** |
| **96** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К3)** | **м2** | **80,8** | **4912** | **396 890** |
| **97** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **2,46832** | **35369** | **87 302** |
| **98** | **214-210-0502 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **2,05792** | **299988** | **617 351** |
| **99** | **214-210-0101 Коб=4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)** | **1 т** | **0,4104** | **333904** | **137 034** |
| **100** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **10,92** | **56167** | **613 344** |
| **101** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **80,8** | **2215** | **178 972** |
| | | **Подраздел 2.4. Монолитные балки БМ1-БМ4, ИТОГО** | тенге | | | **14 767 129** |
| **102** | **6103-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ4)** | **м2** | **335,4** | **13828** | **4 637 911** |
| **103** | **6103-0401-0102 Кклим = 1,08** | **Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **т** | **11,94588** | **114883** | **1 372 379** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **8,46748** | **299988** | **2 540 142** |
| **105** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **3,4272** | **333904** | **1 144 356** |
| **106** | **214-101-0202** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)** | **1 т** | **0,0512** | **476840** | **24 414** |
| **107** | **6103-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»** | **м3** | **41,84** | **49455** | **2 069 197** |
| **108** | **6103-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **м2** | **335,4** | **7506** | **2 517 512** |
| **109** | **6103-0701-0809 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1)** | **т** | **0,36448** | **110855** | **40 404** |
| **110** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,36448** | **1154557** | **420 813** |
| | | **Раздел 3. Каркас Блок В, ИТОГО:** | тенге | | | **36 335 534** |
| | | **Подраздел 3.1. Стены цоколя СЦ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 535 801** |
| **111** | **6103-0101-0302 Кклим = 1,08** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм** | **м3** | **15,91** | **42746** | **680 089** |
| **112** | **212-101-0903 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **16,14865** | **37425** | **604 363** |
| **113** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,80808** | **299988** | **242 414** |
| **114** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)** | **1 т** | **0,02676** | **333904** | **8 935** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 3.2. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО** | тенге | | | **2 618 577** |
| **115** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =35,6** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **2,136** | **42938** | **91 716** |
| **116** | **6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =35,6** | **Устройство балки фундаментной железобетонной** | **м3** | **18,512** | **121336** | **2 246 172** |
| **117** | **214-210-0502 Коб=35,6** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,65433** | **299988** | **196 291** |
| **118** | **214-210-0101 Коб=35,6** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,25276** | **333904** | **84 398** |
| | | **Подраздел 3.3. Монолитные колонны К1,К2, ИТОГО** | тенге | | | **6 959 965** |
| **119** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =20** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)** | **м2** | **272** | **4912** | **1 336 064** |
| **120** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =20** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **6,9604** | **35369** | **246 182** |
| **121** | **214-210-0502 Коб=20** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **4,8968** | **299988** | **1 468 981** |
| **122** | **214-210-0101 Коб=20** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)** | **1 т** | **2,0636** | **333904** | **689 044** |
| **123** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =20** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **28,2** | **56167** | **1 583 909** |
| **124** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =20** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **272** | **2215** | **602 480** |
| **125** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2)** | **м2** | **56,8** | **4912** | **279 002** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **126** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **0,83744** | **35369** | **29 619** |
| **127** | **214-210-0502 Коб=8** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,52352** | **299988** | **157 050** |
| **128** | **214-210-0101 Коб=8** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х3)** | **1 т** | **0,31392** | **333904** | **104 819** |
| **129** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **6** | **56167** | **337 002** |
| **130** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **56,8** | **2215** | **125 812** |
| | | **Подраздел 3.4. Монолитная плита ПМ1, ИТОГО** | тенге | | | **23 886 468** |
| **131** | **6103-0501-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1)** | **м2** | **397** | **6629** | **2 631 713** |
| **132** | **6103-0501-0109 Кклим = 1,08** | **Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м** | **т** | **7,90665** | **120153** | **950 008** |
| **133** | **214-210-0501** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм** | **1 т** | **7,09018** | **330265** | **2 341 638** |
| **134** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,58391** | **299988** | **175 166** |
| **135** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1)** | **1 т** | **0,23256** | **333904** | **77 653** |
| **136** | **6103-0501-0121 Кклим = 1,08** | **Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м** | **м3** | **91,95** | **42676** | **3 924 058** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **137** | **6103-0501-0124 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек** | **м2** | **397** | **2968** | **1 178 296** |
| **138** | **6103-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ8)** | **м2** | **260,4** | **13828** | **3 600 811** |
| **139** | **6103-0401-0102 Кклим = 1,08** | **Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **т** | **12,72256** | **114883** | **1 461 606** |
| **140** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **10,05786** | **299988** | **3 017 237** |
| **141** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Х3,Х4,Ш1)** | **1 т** | **2,5623** | **333904** | **855 562** |
| **142** | **214-101-0202** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)** | **1 т** | **0,1024** | **476840** | **48 828** |
| **143** | **6103-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»** | **м3** | **26,76** | **49455** | **1 323 416** |
| **144** | **6103-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **м2** | **260,4** | **7506** | **1 954 562** |
| **145** | **6103-0701-0809 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1)** | **т** | **0,27336** | **110855** | **30 303** |
| **146** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,27336** | **1154557** | **315 610** |
| | | **Подраздел 3.5. Монолитная лестница ЛМ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 334 724** |
| **147** | **6103-0601-0202 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного** | **м3** | **7,22** | **56797** | **410 074** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **148** | **212-101-0901 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **7,3283** | **37829** | **277 222** |
| **149** | **214-210-0502 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,73252** | **299988** | **219 747** |
| **150** | **214-210-0501 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм** | **1 т** | **0,33824** | **330265** | **111 709** |
| **151** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1)** | **1 т** | **0,07184** | **333904** | **23 988** |
| **152** | **6103-0601-0201 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного** | **м3** | **7,22** | **29314** | **211 647** |
| **153** | **6103-0601-0203 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного** | **м3** | **7,22** | **11127** | **80 337** |
| | | **Раздел 4. Каркас Блок Г, ИТОГО:** | тенге | | | **9 863 369** |
| | | **Подраздел 4.1. Стены цоколя СЦ1, ИТОГО** | тенге | | | **2 593 227** |
| **154** | **6103-0101-0302 Кклим = 1,08** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм** | **м3** | **26,88** | **42746** | **1 149 012** |
| **155** | **212-101-0903 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8** | **1 м3** | **27,2832** | **37425** | **1 021 074** |
| **156** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,36912** | **299988** | **410 720** |
| **157** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1)** | **1 т** | **0,0372** | **333904** | **12 421** |
| | | **Подраздел 4.2. Фундаментная балка ФБ1, ИТОГО** | тенге | | | **1 059 198** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **158** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =14,4** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,864** | **42938** | **37 098** |
| **159** | **6103-0101-0215 Кклим = 1,08 Коб =14,4** | **Устройство балки фундаментной железобетонной** | **м3** | **7,488** | **121336** | **908 564** |
| **160** | **214-210-0502 Коб=14,4** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,26467** | **299988** | **79 398** |
| **161** | **214-210-0101 Коб=14,4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,10224** | **333904** | **34 138** |
| | | **Подраздел 4.3. Монолитная колонна К1, ИТОГО** | тенге | | | **2 181 395** |
| **162** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1)** | **м2** | **112** | **4912** | **550 144** |
| **163** | **6103-0201-0108 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м** | **т** | **2,05086** | **35369** | **72 537** |
| **164** | **214-210-0502 Коб=14** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,48624** | **299988** | **445 854** |
| **165** | **214-210-0101 Коб=14** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2)** | **1 т** | **0,56462** | **333904** | **188 529** |
| **166** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **12,04** | **56167** | **676 251** |
| **167** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,08 Коб =14** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **112** | **2215** | **248 080** |
| | | **Подраздел 4.4. Монолитные балки БМ1-БМ2, ИТОГО** | тенге | | | **4 029 548** |
| **168** | **6103-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ2)** | **м2** | **91,4** | **13828** | **1 263 879** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **169** | **6103-0401-0102 Кклим = 1,08** | **Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **т** | **2,87832** | **114883** | **330 670** |
| **170** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **2,26266** | **299988** | **678 771** |
| **171** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)** | **1 т** | **0,59006** | **333904** | **197 023** |
| **172** | **214-101-0202** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1)** | **1 т** | **0,0256** | **476840** | **12 207** |
| **173** | **6103-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»** | **м3** | **11,58** | **49455** | **572 689** |
| **174** | **6103-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м** | **м2** | **91,4** | **7506** | **686 048** |
| **175** | **6103-0701-0809 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1)** | **т** | **0,2278** | **110855** | **25 253** |
| **176** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,2278** | **1154557** | **263 008** |
| | | **Раздел 5. Крыльца Блоки А,Б,В,Г, ИТОГО:** | тенге | | | **5 988 910** |
| | | **Подраздел 5.1. Кр1, ИТОГО** | тенге | | | **2 865 516** |
| **177** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **41,56** | **21857** | **908 377** |
| **178** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **1,62** | **9907** | **16 049** |
| **179** | **212-101-0401 Коб=1,02** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **1,6524** | **32384** | **53 511** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **21,33** | **13650** | **291 155** |
| **181** | **212-101-0901 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **21,64995** | **37829** | **818 996** |
| **182** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **1,8365** | **299988** | **550 928** |
| **183** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1)** | **1 т** | **0,03548** | **333904** | **11 847** |
| **184** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,06872** | **409678** | **28 152** |
| **185** | **6103-0701-0808 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1)** | **т** | **0,08037** | **314003** | **25 236** |
| **186** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,08037** | **1154557** | **92 792** |
| **187** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **14,364** | **4767** | **68 473** |
| | | **Подраздел 5.2. Кр2, ИТОГО** | тенге | | | **1 167 262** |
| **188** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **13,29** | **21857** | **290 480** |
| **189** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,82** | **9907** | **8 124** |
| **190** | **212-101-0401 Коб=1,02** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,8364** | **32384** | **27 086** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **191** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **8,41** | **13650** | **114 797** |
| **192** | **212-101-0901 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **8,53615** | **37829** | **322 914** |
| **193** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,75499** | **299988** | **226 488** |
| **194** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1)** | **1 т** | **0,01462** | **333904** | **4 882** |
| **195** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,01771** | **409678** | **7 256** |
| **196** | **6103-0701-0808 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1)** | **т** | **0,07144** | **314003** | **22 432** |
| **197** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,07144** | **1154557** | **82 482** |
| **198** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **12,654** | **4767** | **60 322** |
| | | **Подраздел 5.3. Кр3, ИТОГО** | тенге | | | **1 191 947** |
| **199** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **14,28** | **21857** | **312 118** |
| **200** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,83** | **9907** | **8 223** |
| **201** | **212-101-0401 Коб=1,02** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,8466** | **32384** | **27 416** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **202** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **9,53** | **13650** | **130 085** |
| **203** | **212-101-0901 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **9,67295** | **37829** | **365 918** |
| **204** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,78632** | **299988** | **235 887** |
| **205** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1,Ш2,Ф1)** | **1 т** | **0,0379** | **333904** | **12 655** |
| **206** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,04735** | **409678** | **19 397** |
| **207** | **6103-0701-0808 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1)** | **т** | **0,03572** | **314003** | **11 216** |
| **208** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,03572** | **1154557** | **41 241** |
| **209** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **5,83** | **4767** | **27 792** |
| | | **Подраздел 5.4. Кр4, ИТОГО** | тенге | | | **764 185** |
| **210** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **9,56** | **21857** | **208 953** |
| **211** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,52** | **9907** | **5 152** |
| **212** | **212-101-0401 Коб=1,02** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,5304** | **32384** | **17 176** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **213** | **6103-0101-0211**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **5,64** | **13650** | **76 986** |
| **214** | **212-101-0901**<br>**Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **5,7246** | **37829** | **216 556** |
| **215** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **0,49726** | **299988** | **149 172** |
| **216** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1)** | **1 т** | **0,01017** | **333904** | **3 396** |
| **217** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,02615** | **409678** | **10 713** |
| **218** | **6111-0401-0107**<br>**Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **15,96** | **4767** | **76 081** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

Конструктивная часть здания

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 10823 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,2 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **51 095 033** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-201-0102 | Автобетононасосы, высота подачи до 21 м | маш.-ч | 32,43705912 | 33786<br>8402,4 | 1 095 918 |
| 2 | 313-202-0101 | Бадьи 2 м3 | маш.-ч | 155,03732964 | 38 | 5 891 |
| 3 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 286,05035088 | 53 | 15 161 |
| 4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6,6178944 | 26 | 172 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 111,565751328 | 13528<br>2895,48 | 1 509 261 |
| 6 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 1502,051444957 | 13622<br>2895,48 | 20 460 945 |
| 7 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 5,21824842 | 12776<br>4135,32 | 66 668 |
| 8 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 6,798816 | 12275<br>3460,32 | 83 455 |
| 9 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,766738872 | 11560<br>2895,48 | 8 864 |
| 10 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 39,093192 | 8327<br>2895,48 | 325 529 |
| 11 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 332,354085336 | 258 | 85 747 |
| 12 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 1,02789648 | 1114 | 1 145 |
| 13 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 6,363336348 | 8224<br>2895,48 | 52 332 |
| 14 | 331-101-0103 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т | маш.-ч | 1,263164112 | 9480<br>2895,48 | 11 975 |
| 15 | 341-105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,94709096 | 254 | 495 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 79,8013674 | 17 | 1 357 |
| 17 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 29,249356176 | 34 | 994 |
| 18 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 22,51541988 | 21 | 473 |
| 19 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,2789296 | 16 | 36 |
| 20 | 343-302-0501 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 4,8377898 | 57 | 276 |
| 21 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 78,186384 | 18 | 1 407 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **2705,461645709** | | **23 728 103** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 90,4935 | 11165 | 1 010 360 |
| 2 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,02132 | 32384 | 421 681 |
| 3 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 864,04108 | 37829 | 32 685 810 |
| 4 | 212-101-0903 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 124,0736 | 37425 | 4 643 455 |
| 5 | 214-101-0202 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) | т | 0,3104 | 476840 | 148 010 |
| 6 | 214-209-0106 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 547,725524 | 538 | 294 676 |
| 7 | 214-209-0405 | Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 7,2814 | 755 | 5 497 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 37,25346 | 2146 | 79 946 |
| 9 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) | т | 22,59195 | 333904 | 7 543 540 |
| 10 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (П1) | т | 0,01402 | 328104 | 4 600 |
| 11 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,151001 | 323095 | 48 788 |
| 12 | 214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 29,77567 | 330265 | 9 833 862 |
| 13 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 86,736438 | 299988 | 26 019 894 |
| 14 | 214-402-0301 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм | м2 | 39,6119032 | 8507 | 336 978 |
| 15 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1599264 | 409678 | 65 518 |
| 16 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,06767904 | 123127 | 8 333 |
| 17 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,6845696 | 116869 | 80 005 |
| 18 | 215-202-0302 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,04147625 | 116869 | 4 847 |
| 19 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 4,4697756 | 122966 | 549 630 |
| 20 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 3,457956 | 109412 | 378 342 |
| 21 | 215-204-0702 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,004958475 | 106178 | 526 |
| 22 | 215-301-0902 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м2 | 151,211888 | 11166 | 1 688 432 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,1413128 | 64705 | 9 144 |
| 24 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00780928 | 226071 | 1 765 |
| 25 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,111946 | 1510113 | 169 051 |
| 26 | 217-105-0103 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 5,474865 | 1086 | 5 946 |
| 27 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 211,484774 | 826 | 174 686 |
| 28 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 884,222983 | 2284 | 2 019 565 |
| 29 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 21,0887194 | 33 | 696 |
| 30 | 217-605-0304 | Смазка для опалубки | кг | 1228,50704 | 1127 | 1 384 527 |
| 31 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,01171392 | 973429 | 11 403 |
| 32 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 193,825656 | 3059 | 592 913 |
| 33 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 1,61676 | 5539 | 8 955 |
| 34 | 218-101-0201 | Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные | м | 378,317445 | 4198 | 1 588 177 |
| 35 | 218-101-0301 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн | комплект/м2 опалубки | 6,04004 | 90382 | 545 911 |
| 36 | 218-101-0302 | Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки | комплект/м2 опалубки | 9,28792 | 54239 | 503 767 |
| 37 | 218-101-0303 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках | комплект/м2 опалубки | 11,61335 | 45210 | 525 040 |
| 38 | 218-101-0401 | Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона | шт. | 69,11386 | 16 | 1 106 |
| 39 | 218-101-0402 | Фиксатор "Конус" ПВХ | шт. | 2234,457 | 7 | 15 641 |
| 40 | 218-101-0403 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей | шт. | 7598,51648 | 16 | 121 576 |
| 41 | 218-101-0404 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей | шт. | 4793,1925 | 16 | 76 691 |
| 42 | 218-101-0501 | Трубка защитная ПВХ для опалубки | м | 674,082 | 187 | 126 053 |
| 43 | 218-103-0202 | Скотч прозрачный клейкий 230м | рулон | 53,785975 | 1085 | 58 358 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 4,5388 | 7007 | 31 803 |
| 45 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,06803 | 1154557 | 1 233 103 |
| 46 | 235-104-0301 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м2 | 0,7842754 | 190753 | 149 603 |
| 47 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 117,1392 | 1351 | 158 255 |
| 48 | 241-102-0170 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм | м | 3,2 | 4055 | 12 976 |
| 49 | 261-107-0223 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,86188 | 1309 | 1 128 |
| 50 | 261-107-0522 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,43500291 | 5146 | 2 239 |

**Итого по материалам** **95 382 811**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания** | |
| **Локальная смета №2-01-02-01Конструктивная часть здания** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Каркас Блок А** | |
| | **1 Стены цоколя СЦ1, СЦ2** |
| **1** | **6103-0101-0302 ОбФ57 = 38.17+6.78 = 44,95** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 ОбФ57 = 38.17+6.78 = 44,95 (Коб = 1,015) |
| 3 | 214-210-0502 ОбФ58 = (2027.13+231.8)/1000 = 2,25893 |
| 4 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2) ОбФ59 = (48.00+2.7)/1000 = 0,0507 |
| 5 | 241-102-0170 0,8 (Коб = 4) |
| | **2 Монолитная консоль Кн1** |
| 6 | 6103-0101-0303 0,41 (Коб = 2) |
| 7 | 212-101-0901 ОбФ1 = 0.41*1.015 = 0,41615 (Коб = 2) |
| 8 | 214-210-0502 ОбФ2 = (34.27+19.55+42+3.08)/1000 = 0,0989 (Коб = 2) |
| | **3 Монолитная колонна К1** |
| 9 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 12 (Коб = 40) |
| 10 | 6103-0201-0108 ОбФ76 = Ф3+Ф4 = 0,27577 (Коб = 40) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 11 | 214-210-0502 ОбФ3 = (73.4+60.88+70.64)/1000 = 0,20492 (Коб = 40) |
| 12 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ4 = (40.3+30.55)/1000 = 0,07085 (Коб = 40) |
| 13 | 6103-0201-0114 1,3 (Коб = 40) |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 14 | 6103-0201-0117 12 (Коб = 40) |
| | **4 Фундаментная балка ФБ1** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 15 | 6103-0701-0101 0,06 (Коб = 35,1) |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0401 |
| 16 | 6103-0101-0215 0,52 (Коб = 35,1) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 17 | 214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 35,1) |
| 18 | 214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 35,1) |
| | **5 Монолитные стойки С1,С2** |
| 19 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С1) 2,8 (Коб = 4) |
| 20 | 6103-0201-0108 ОбФ78 = (9.88+5.7)/1000 = 0,01558 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 21 | 214-210-0502 0,00988 (Коб = 4) |
| 22 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3) 0,0057 (Коб = 4) |
| 23 | 6103-0201-0114 0,18 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 24 | 6103-0201-0117 2,8 (Коб = 4) |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 25 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (С2) 2,13 (Коб = 21) |
| 26 | 6103-0201-0108 ОбФ5 = (4.94+3)/1000 = 0,00794 (Коб = 21) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 27 | 214-210-0502 ОбФ5 = (4.94+3)/1000 = 0,00794 (Коб = 21) |
| 28 | 6103-0201-0114 0,09 (Коб = 21) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 29 | 6103-0201-0117 2,13 (Коб = 21) |
| | **6 Монолитные плиты ПМ1, ПМ2, ПМ3** |
| 30 | 6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1) 616,2 |
| 31 | 6103-0501-0109 ОбФ80 = (9280.28+2266.49+46.53+82.88+367.72+364.04+529.1)/1000 = 12,93704 |
| | Ресурс исключен 214-210-0101 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 32 | 214-210-0501 ОбФ6 = (9280.28+2266.49+367.72)/1000 = 11,91449 |
| 33 | 214-210-0502 ОбФ7 = (46.53+82.88+529.1)/1000 = 0,65851 |
| 34 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,36404 |
| 35 | 6103-0501-0121 142,33 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 36 | 6103-0501-0124 616,2 |
| 37 | 6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ10) 282,4 |
| 38 | 6103-0401-0102 ОбФ82 = Ф16+Ф17+Ф18 = 13,80352 |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 39 | 214-210-0502 ОбФ16 = (280.5+173.21+52.07+(297.91+184.06+55.42)*5+ (307.62+189.98+57.31+14.2)*2+297.91+184.06+55.42+28.4+(74.76+55.64+12.36) *2+68.56+50.84+11.3+(832.25+512.53+153.57) *2+832.25+501.68+153.57+22.2+681.98+427.9+131.7+22.2+(32.56+26.84+5.96)*2)/1000 = 11,21386 |
| 40 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Ш1,Ш2) ОбФ17 = (104.86+4.07+(115.64+4.4)*5+(121.52+4.62) *2+115.64+4.4+(49+1.87)*2+42.14+1.65+(315.56+12.32)*2+313.6+12.1+272.44+10.56+(10.08+0.63) *2)/1000 = 2,51286 |
| 41 | 214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ18 = (0.8*8+(0.8*4)*5+0.8*4+0.8*4+(0.8*8) *2+0.8*8+0.8*24+(0.8*6)*2)/1000 = 0,0768 |
| 42 | 6103-0401-0103 ОбФ15 = 1.1+1.19*5+1.24*2+1.19+0.5*2+0.45+3.34*2+3.28+2.86+0.45*2 = 25,89 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 43 | 6103-0401-0105 282,4 |
| 44 | 6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ2) 635,5 |
| 45 | 6103-0501-0109 ОбФ84 = Ф8+Ф9+0.37848 = 11,99301 |
| | Ресурс исключен 214-210-0101 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 46 | 214-210-0501 ОбФ8 = (9624.07+102.73+367.72)/1000 = 10,09452 |
| 47 | 214-210-0502 ОбФ9 = (43+199.52+50.75+1226.74)/1000 = 1,52001 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 48 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,37848 |
| 49 | 6103-0501-0121 147,23 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 50 | 6103-0501-0124 635,5 |
| 51 | 6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ11-БМ17) 278,7 |
| 52 | 6103-0401-0102 ОбФ87 = Ф20+Ф21+Ф22 = 11,12334 |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 53 | 214-210-0502 ОбФ20 = (212.46+137.14+28.7+(225.95+145.93+30.65)*6+ (233.47+150.73+31.72+17.98)*2+(60.56+43.92+12.36+14.2)*2+55.56+40.16+11.3+ (630.22+405.67+84.82)*2+(630.22+398.48+84.82+17.98)*2)/1000 = 8,5348 |
| 54 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ21 = (104.86+4.07+(115.64+4.4)*6+(121.52+4.62)*2+ (49+1.87)*2+42.14+1.65+(315.56+12.32)*2+(313.60+12.1)*2)/1000 = 2,53414 |
| 55 | 214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ22 = (0.8*8+(0.8*4)*6+0.8*4+(0.8*8)*2+(0.8*8)*2)/1000 = 0,0544 |
| 56 | 6103-0401-0103 ОбФ19 = 1.1+1.19*6+1.24*2+0.5*2+0.45+3.34*2+3.28*2 = 25,41 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 57 | 6103-0401-0105 278,7 |
| 58 | 6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ3) ОбФ85 = 2.07/0.2 = 10,35 |
| 59 | 6103-0501-0109 ОбФ86 = (192.96+7.12+14.02+5.7)/1000 = 0,2198 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 214-210-0101 |
| 60 | 214-210-0502 ОбФ60 = (192.96+7.12)/1000 = 0,20008 |
| 61 | 214-210-0102 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (П1) 0,01402 |
| 62 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,0057 |
| 63 | 6103-0501-0121 2,07 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 64 | 6103-0501-0124 ОбФ85 = 2.07/0.2 = 10,35 |
| | **7 Монолитная лестница ЛМ1** |
| 65 | 6103-0601-0202 ОбФ10 = 1.11+1.31+1.4 = 3,82 (Коб = 2) |
| | Ресурс удален 214-210-0301 |
| | Ресурс удален 214-210-0101 |
| | Ресурс удален 212-101-1101 |
| 66 | 212-101-0901 ОбФ14 = (1.11+1.31+1.4)*1.015 = 3,8773 (Коб = 2) |
| 67 | 214-210-0502 ОбФ11 = (22.41+20.43+3.02+18.84+15.96+73.68+68.8+76.56+74.96)/1000 = 0,37466 (Коб = 2) |
| 68 | 214-210-0501 ОбФ12 = (36.26+35.28+3.44+3.36+3.04+40.7+39.2+3.2+2.56+2.08)/1000 = 0,16912 (Коб = 2) |
| 69 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1) ОбФ13 = (18+3.1+3.72+3.72)/1000 = 0,02854 (Коб = 2) |
| 70 | 6103-0601-0201 ОбФ10 = 1.11+1.31+1.4 = 3,82 (Коб = 2) |
| 71 | 6103-0601-0203 ОбФ10 = 1.11+1.31+1.4 = 3,82 (Коб = 2) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **8 Монолитный парапет ПрМ1** |
| 72 | 6103-0101-0302 Устройство стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм 17,18 |
| 73 | 212-101-0901 17,18 (Коб = 1,015) |
| 74 | 214-210-0502 ОбФ23 = (779.52+832.59)/1000 = 1,61211 |
| 75 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,0064 |
| **Раздел №2 Каркас Блок Б** | |
| | **1 Стены цоколя СЦ1** |
| 76 | 6103-0101-0302 34,5 |
| 77 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 34,5 (Коб = 1,015) |
| 78 | 214-210-0502 1,78817 |
| 79 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,0576 |
| | **2 Фундаментная балка ФБ1** |
| 80 | 6103-0701-0101 0,06 (Коб = 64,5) |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0401 |
| 81 | 6103-0101-0215 0,52 (Коб = 64,5) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 82 | 214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 64,5) |
| 83 | 214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 64,5) |
| | **3 Монолитные колонны К1,К2,К3** |
| 84 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 24,24 (Коб = 12) |
| 85 | 6103-0201-0108 ОбФ90 = Ф24+Ф25 = 0,64804 (Коб = 12) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 86 | 214-210-0502 ОбФ24 = (8*28.47+4*19.22+4*21.63+4*21.15+40*1.21)/1000 = 0,52416 (Коб = 12) |
| 87 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ25 = (76*0.93+76*0.7)/1000 = 0,12388 (Коб = 12) |
| 88 | 6103-0201-0114 3,92 (Коб = 12) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 89 | 6103-0201-0117 24,24 (Коб = 12) |
| 90 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2) 20,2 (Коб = 8) |
| 91 | 6103-0201-0108 ОбФ93 = Ф26+Ф27 = 0,53248 (Коб = 8) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 92 | 214-210-0502 ОбФ26 = (8*28.47+4*19.22+4*21.63+32*1.21)/1000 = 0,42988 (Коб = 8) |
| 93 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ27 = (76*0.77+76*0.58)/1000 = 0,1026 (Коб = 8) |
| 94 | 6103-0201-0114 2,73 (Коб = 8) |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 95 | 6103-0201-0117 20,2 (Коб = 8) |
| 96 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К3) 20,2 (Коб = 4) |
| 97 | 6103-0201-0108 ОбФ95 = Ф28+Ф29 = 0,61708 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 98 | 214-210-0502 ОбФ28 = (8*28.47+4*19.22+4*21.63+4*21.15+32*1.21)/1000 = 0,51448 (Коб = 4) |
| 99 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ29 = (76*0.77+76*0.58)/1000 = 0,1026 (Коб = 4) |
| 100 | 6103-0201-0114 2,73 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 101 | 6103-0201-0117 20,2 (Коб = 4) |
| | **4 Монолитные балки БМ1-БМ4** |
| 102 | 6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ4) ОбФ121 = 167.7+167.7 = 335,4 |
| 103 | 6103-0401-0102 ОбФ99 = Ф31+Ф32+Ф33 = 11,94588 |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 104 | 214-210-0502 ОбФ31 = ((765.21+382.5+78.96)*2+(535.57+272.21+56.23)*2+(580.69+596.32+78.96)*2+(407.61+423.25+56.23)*2)/1000 = 8,46748 |
| 105 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ32 = ((488.04+11.76)*2+(348.6+8.4)*2+(488.04+11.76)*2+(348.6+8.4)*2)/1000 = 3,4272 |
| 106 | 214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ33 = ((8*0.8)*2+(8*0.8)*2+(8*0.8)*2+(8*0.8)*2)/1000 = 0,0512 |
| 107 | 6103-0401-0103 ОбФ30 = 6.06*2+4.4*2+6.06*2+4.4*2 = 41,84 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 108 | 6103-0401-0105 ОбФ121 = 167.7+167.7 = 335,4 |
| 109 | 6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1) ОбФ56 = ((22.78*8)*2)/1000 = 0,36448 |
| 110 | 222-509-1003 ОбФ56 = ((22.78*8)*2)/1000 = 0,36448 |
| **Раздел №3 Каркас Блок В** | |
| | **1 Стены цоколя СЦ1** |
| 111 | 6103-0101-0302 15,91 |
| 112 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 15,91 (Коб = 1,015) |
| 113 | 214-210-0502 0,80808 |
| 114 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,02676 |
| | **2 Фундаментная балка ФБ1** |
| 115 | 6103-0701-0101 0,06 (Коб = 35,6) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0401 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 116 | 6103-0101-0215 0,52 (Коб = 35,6) |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 117 | 214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 35,6) |
| 118 | 214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 35,6) |
| | **3 Монолитные колонны К1,К2** |
| 119 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 13,6 (Коб = 20) |
| 120 | 6103-0201-0108 ОбФ105 = Ф34+Ф35 = 0,34802 (Коб = 20) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 121 | 214-210-0502 ОбФ34 = (70.24+73.84+44.2+56.56)/1000 = 0,24484 (Коб = 20) |
| 122 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ35 = (41.54+61.64)/1000 = 0,10318 (Коб = 20) |
| 123 | 6103-0201-0114 1,41 (Коб = 20) |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 124 | 6103-0201-0117 13,6 (Коб = 20) |
| 125 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К2) 7,1 (Коб = 8) |
| 126 | 6103-0201-0108 ОбФ107 = Ф36+Ф37 = 0,10468 (Коб = 8) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 127 | 214-210-0502 ОбФ36 = (48.12+17.32)/1000 = 0,06544 (Коб = 8) |
| 128 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х3) ОбФ37 = (22.32+16.92)/1000 = 0,03924 (Коб = 8) |
| 129 | 6103-0201-0114 0,75 (Коб = 8) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 130 | 6103-0201-0117 7,1 (Коб = 8) |
| | **4 Монолитная плита ПМ1** |
| 131 | 6103-0501-0101 Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (ПМ1) 397 |
| 132 | 6103-0501-0109 ОбФ103 = (5995.44+823.88+407.77+37.71+82.88+270.86+232.56+55.55)/1000 = 7,90665 |
| | Ресурс исключен 214-210-0101 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 133 | 214-210-0501 ОбФ38 = (5995.44+823.88+270.86)/1000 = 7,09018 |
| 134 | 214-210-0502 ОбФ39 = (407.77+37.71+82.88+55.55)/1000 = 0,58391 |
| 135 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф1) 0,23256 |
| 136 | 6103-0501-0121 91,95 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 137 | 6103-0501-0124 397 |
| 138 | 6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ8) ОбФ122 = 135.6+124.8 = 260,4 |
| 139 | 6103-0401-0102 ОбФ101 = Ф41+Ф42+Ф43 = 12,72256 |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 140 | 214-210-0502 ОбФ41 = ((534.03+342.87+56.05+22.2+20.22)*4+(287.9+177.65+29.5+22.2)*2+(287.9+177.65+29.5+22.2+16.28)*4+(107.12+62.72+11.3)*2+(331.43+342.87+56.05)*2+(172.62+173.21+28.7)*2+(62.16+62.72+11.3)*2+(32.56+33.16+5.96)*2)/1000 = 10,05786 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 141 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2,Х3,Х4,Ш1) ОбФ42 = ((249.4+7.7)*4+(107.8+2.53)*2+(106.82+4.07)*4+(42.14+1.54)*2+(210.7+7.7)*2+(103.88+3.85)*2+(42.14+1.54)*2+(20.58+0.77)*2)/1000 = 2,5623 |
| 142 | 214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ43 = (6.4*4+3.2*2+3.2*4+3.2*2+6.4*2+6.4*2+6.4*2+6.4*2)/1000 = 0,1024 |
| 143 | 6103-0401-0103 ОбФ40 = 2.8*4+1.14*2+1.11*4+0.45*2+2.24*2+1.07*2+0.45*2+0.21*2 = 26,76 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 144 | 6103-0401-0105 ОбФ122 = 135.6+124.8 = 260,4 |
| 145 | 6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1) ОбФ54 = ((22.78*6)*2)/1000 = 0,27336 |
| 146 | 222-509-1003 ОбФ54 = ((22.78*6)*2)/1000 = 0,27336 |
| | **5 Монолитная лестница ЛМ1** |
| 147 | 6103-0601-0202 ОбФ44 = 0.9+1.31+1.4 = 3,61 (Коб = 2) |
| 148 | 212-101-0901 ОбФ45 = (0.9+1.31+1.4)*1.015 = 3,66415 (Коб = 2) |
| 149 | 214-210-0502 ОбФ46 = (17.43+15.89+2.3+31.16+26.36+68.4+63.6+71.36+69.76)/1000 = 0,36626 (Коб = 2) |
| 150 | 214-210-0501 ОбФ47 = (36.26+35.28+3.44+3.36+3.04+40.7+39.2+3.2+2.56+2.08)/1000 = 0,16912 (Коб = 2) |
| 151 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ф1) ОбФ48 = (26+2.48+3.72+3.72)/1000 = 0,03592 (Коб = 2) |
| 152 | 6103-0601-0201 ОбФ44 = 0.9+1.31+1.4 = 3,61 (Коб = 2) |
| 153 | 6103-0601-0203 ОбФ44 = 0.9+1.31+1.4 = 3,61 (Коб = 2) |
| **Раздел №4 Каркас Блок Г** | |
| | **1 Стены цоколя СЦ1** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 154 | 6103-0101-0302 26,88 |
| 155 | 212-101-0903 Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 26,88 (Коб = 1,015) |
| 156 | 214-210-0502 1,36912 |
| 157 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1) 0,0372 |
| | **2 Фундаментная балка ФБ1** |
| 158 | 6103-0701-0101 0,06 (Коб = 14,4) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0401 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 159 | 6103-0101-0215 0,52 (Коб = 14,4) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 160 | 214-210-0502 ОбФ73 = (9.48+8.9)/1000 = 0,01838 (Коб = 14,4) |
| 161 | 214-210-0101 ОбФ74 = (6.5+0.6)/1000 = 0,0071 (Коб = 14,4) |
| | **3 Монолитная колонна К1** |
| 162 | 6103-0201-0103 Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м (К1) 8 (Коб = 14) |
| 163 | 6103-0201-0108 ОбФ109 = (106.16+22.94+17.39)/1000 = 0,14649 (Коб = 14) |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 164 | 214-210-0502 0,10616 (Коб = 14) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 165 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Х2) ОбФ49 = (22.94+17.39)/1000 = 0,04033 (Коб = 14) |
| 166 | 6103-0201-0114 0,86 (Коб = 14) |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| 167 | 6103-0201-0117 8 (Коб = 14) |
| | **4 Монолитные балки БМ1-БМ2** |
| 168 | 6103-0401-0101 Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м (БМ1-БМ2) 91,4 |
| 169 | 6103-0401-0102 ОбФ111 = Ф51+Ф52+Ф53 = 2,87832 |
| | Ресурс исключен 261-102-0123 |
| 170 | 214-210-0502 ОбФ51 = ((319.88+335.52+44.68)*2+(205+198.26+27.99)*2)/1000 = 2,26266 |
| 171 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1) ОбФ52 = ((175.44+6.6)*2+(109.14+3.85)*2)/1000 = 0,59006 |
| 172 | 214-101-0202 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (П1) ОбФ53 = ((8*0.8)*2+(8*0.8)*2)/1000 = 0,0256 |
| 173 | 6103-0401-0103 ОбФ50 = 3.58*2+2.21*2 = 11,58 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0901 |
| | Ресурс исключен 261-101-0210 |
| 174 | 6103-0401-0105 91,4 |
| 175 | 6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (Зд1) ОбФ55 = ((22.78*5)*2) /1000 = 0,2278 |
| 176 | 222-509-1003 ОбФ55 = ((22.78*5)*2)/1000 = 0,2278 |
| **Раздел №5 Крыльца Блоки А,Б,В,Г** | |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **1 Кр1** |
| 177 | 6101-0108-0102 41,56 |
| 178 | 6103-0701-0101 1,62 |
| 179 | 212-101-0401 1,62 (Коб = 1,02) |
| 180 | 6103-0101-0211 21,33 |
| 181 | 212-101-0901 21,33 (Коб = 1,015) |
| 182 | 214-210-0502 1,8365 |
| 183 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ61 = (11.7+2.34+21.44)/1000 = 0,03548 |
| 184 | 214-403-0101 ОбФ63 = (23.86*2.88)/1000 = 0,0687168 |
| 185 | 6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1) ОбФ62 = (9*8.93)/1000 = 0,08037 |
| 186 | 222-509-1003 ОбФ62 = (9*8.93)/1000 = 0,08037 |
| 187 | 6111-0401-0107 14,364 |
| | **2 Кр2** |
| 188 | 6101-0108-0102 13,29 |
| 189 | 6103-0701-0101 0,82 |
| 190 | 212-101-0401 0,82 (Коб = 1,02) |
| 191 | 6103-0101-0211 8,41 |
| 192 | 212-101-0901 8,41 (Коб = 1,015) |
| 193 | 214-210-0502 0,75499 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 194 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ64 = (5.4+0.9+8.32)/1000 = 0,01462 |
| 195 | 214-403-0101 ОбФ65 = (6.15*2.88)/1000 = 0,017712 |
| 196 | 6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1) ОбФ66 = (8*8.93)/1000 = 0,07144 |
| 197 | 222-509-1003 ОбФ66 = (8*8.93)/1000 = 0,07144 |
| 198 | 6111-0401-0107 12,654 |
| | 3 Кр3 |
| 199 | 6101-0108-0102 14,28 |
| 200 | 6103-0701-0101 0,83 |
| 201 | 212-101-0401 0,83 (Коб = 1,02) |
| 202 | 6103-0101-0211 9,53 |
| 203 | 212-101-0901 9,53 (Коб = 1,015) |
| 204 | 214-210-0502 0,78632 |
| 205 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ67 = (8.4+6.3+12.96+10.24)/1000 = 0,0379 |
| 206 | 214-403-0101 ОбФ68 = (16.44*2.88)/1000 = 0,0473472 |
| 207 | 6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1) ОбФ69 = (4*8.93)/1000 = 0,03572 |
| 208 | 222-509-1003 ОбФ69 = (4*8.93)/1000 = 0,03572 |
| 209 | 6111-0401-0107 5,83 |
| | 4 Кр4 |
| 210 | 6101-0108-0102 9,56 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 211 | 6103-0701-0101 0,52 |
| 212 | 212-101-0401 0,52 (Коб = 1,02) |
| 213 | 6103-0101-0211 5,64 |
| 214 | 212-101-0901 5,64 (Коб = 1,015) |
| 215 | 214-210-0502 0,49726 |
| 216 | 214-210-0101 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ш1,Ш2,Ф1) ОбФ70 = (3.24+1.17+5.76)/1000 = 0,01017 |
| 217 | 214-403-0101 ОбФ71 = (9.08*2.88)/1000 = 0,0261504 |
| 218 | 6111-0401-0107 15,96 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 2-01-02-02
# (Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические

Основание: 64-29-07-2022 -КМ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **113857,830** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **7236,793** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **2,945** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **113 857 830** |
| | | **Раздел 1. Металлоконструкции Блоки Б,В,Г, ИТОГО:** | тенге | | | **113 857 830** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **113 857 830** |
| **1** | **6106-0302-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м** | **т** | **37,737** | **105419** | **3 978 197** |
| **2** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **39,2578** | **1103584** | **43 324 281** |
| **3** | **6106-0302-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** | **т** | **4,505** | **291183** | **1 311 779** |
| **4** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **4,68655** | **1103584** | **5 172 003** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6106-0302-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж горизонтальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** | **т** | **11,183** | **291183** | **3 256 299** |
| **6** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **11,63367** | **1103584** | **12 838 737** |
| **7** | **6106-0302-0401**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м** | **т** | **19,319** | **109865** | **2 122 482** |
| **8** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **20,09756** | **1103584** | **22 179 341** |
| **9** | **290-000-0001** | **Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245** | **1 т** | **38,546** | **7791** | **300 312** |
| **10** | **290-000-0002** | **Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345** | **1 т** | **24,664** | **22369** | **551 709** |
| **11** | **290-000-0003** | **Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1** | **1 т** | **0,049** | **22369** | **1 096** |
| **12** | **290-000-0004** | **Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3** | **1 т** | **0,158** | **22369** | **3 534** |
| **13** | **290-000-0005** | **Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390** | **1 т** | **0,339** | **21970** | **7 448** |
| **14** | **290-000-0006** | **Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255** | **1 т** | **8,988** | **14178** | **127 432** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **6111-0501-0601**<br>**Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2** | **м2** | **1793,7** | **10416** | **18 683 179** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Конструкции металлические

Основание: 64-29-07-2022 -КМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 2727 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 1 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **13 098 046** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 20,8930176 | 199 | 4 158 |
| 2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 13,4737344 | 12776<br>4135,32 | 172 140 |
| 3 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 3,32706528 | 22733<br>4942,08 | 75 634 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 314-104-0102 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 104,4625896 | 12890<br>3460,32 | 1 346 523 |
| 5 | 314-104-0103 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т | маш.-ч | 24,8287788 | 14953<br>4135,32 | 371 265 |
| 6 | 314-301-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,8151192 | 12573<br>3460,32 | 10 248 |
| 7 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1865448 | 36 | 7 |
| 8 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9755768 | 11560<br>2788,24 | 196 238 |
| 9 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 40,5939276 | 427 | 17 334 |
| 10 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 60,2619264 | 96 | 5 785 |
| 11 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 54,2109672 | 8224<br>2895,48 | 445 831 |
| 12 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,8907152 | 50 | 245 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **344,91996288** | | **2 645 407** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,14112336 | 598418 | 84 451 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 2,18232 | 2146 | 4 683 |
| 3 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 1,3603128 | 10602 | 14 422 |
| 4 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,07492632 | 116869 | 8 757 |
| 5 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,10259672 | 1510113 | 154 933 |
| 6 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,72744 | 826 | 601 |
| 7 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 168,1468 | 2284 | 384 047 |
| 8 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 43,77931 | 366 | 16 023 |
| 9 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 13,17153 | 153 | 2 015 |
| 10 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0072744 | 1352536 | 9 839 |
| 11 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0412377 | 1100829 | 45 396 |
| 12 | 222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 75,6755832 | 1103584 | 83 514 362 |
| 13 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,02255064 | 760526 | 17 150 |
| 14 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0436464 | 1054789 | 46 038 |
| 15 | 261-107-0715 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 10,7622 | 1191169 | 12 819 599 |
| 16 | 290-000-0001 | Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245 | т | 38,546 | 7791 | 300 312 |
| 17 | 290-000-0002 | Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345 | т | 24,664 | 22369 | 551 709 |
| 18 | 290-000-0003 | Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1 | т | 0,049 | 22369 | 1 096 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 290-000-0004 | Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3 | т | 0,158 | 22369 | 3 534 |
| 20 | 290-000-0005 | Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390 | т | 0,339 | 21970 | 7 448 |
| 21 | 290-000-0006 | Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255 | т | 8,988 | 14178 | 127 432 |

**Итого по материалам** **98 113 847**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-02**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания** | |
| **Локальная смета №2-01-02-02Конструкции металлические 64-29-07-2022 -КМ** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Металлоконструкции Блоки Б,В,Г** | |
| **1** | **6106-0302-0103 37,737** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0322** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-02-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 222-525-0201 ОбФ117 = Ф113+1.1434311 = 39,2578011 |
| 3 | 6106-0302-0201 4,505 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 4 | 222-525-0201 ОбФ118 = Ф114+0.1365015 = 4,6865515 |
| 5 | 6106-0302-0201 Монтаж горизонтальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м 11,183 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 6 | 222-525-0201 ОбФ119 = Ф115+0.3388449 = 11,6336749 |
| 7 | 6106-0302-0401 19,319 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 8 | 222-525-0201 ОбФ120 = Ф116+0.5853657 = 20,0975557 |
| 9 | 290-000-0001 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С245 1 т 38,546 7791 |
| 10 | 290-000-0002 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345 1 т 24,664 22369 |
| 11 | 290-000-0003 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-1 1 т 0,049 22369 |
| 12 | 290-000-0004 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С345-3 1 т 0,158 22369 |
| 13 | 290-000-0005 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С390 1 т 0,339 21970 |
| 14 | 290-000-0006 Надбавка к сметной стоимости на марку металла С255 1 т 8,988 14178 |
| 15 | 6111-0501-0601 71,748 (Коб = 25) |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-03-01
## (Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: 64-29-07-2022 - АР

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **533070,277** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **106046,089** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **44,264** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **533 070 277** |
| | | **Раздел 1. Стены и перегородки Блок А, ИТОГО:** | тенге | | | **34 715 876** |
| | | **Подраздел 1.1. Фундамент под перегородки, ИТОГО** | тенге | | | **1 514 929** |
| **1** | **6103-0101-0209**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **20,61** | **29496** | **607 913** |
| **2** | **212-101-0604**<br>**Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6** | **1 м3** | **20,91915** | **34570** | **723 175** |
| **3** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,52421** | **323095** | **169 370** |
| **4** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,04334** | **333904** | **14 471** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 1.2. Кладка стен и перегородок 1 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **13 274 732** |
| **5** | **6105-0101-0701 Кклим = 1,08** | **Кладка стены из известняковых камней, обычной** | **м3** | **50,55** | **18984** | **959 641** |
| **6** | **212-401-0203 Коб=0,1** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **5,055** | **29984** | **151 569** |
| **7** | **212-401-0203 Коб=0,07** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **3,5385** | **29984** | **106 098** |
| **8** | **290-000-0000 (кпл)** | **Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35** | **1 шт** | **3316,45** | **182,16** | **604 125** |
| **9** | **6105-0201-0503 Кклим = 1,08** | **Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича** | **м2** | **615,43** | **8256** | **5 080 990** |
| **10** | **212-401-0203 Коб=0,023** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **14,15489** | **29984** | **424 420** |
| **11** | **213-101-0101 Коб=50,4** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **31,01767** | **90857** | **2 818 173** |
| **12** | **6105-0201-0301 Кклим = 1,08** | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **24,95** | **33597** | **838 245** |
| **13** | **212-401-0203 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **5,988** | **29984** | **179 544** |
| **14** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **9,481** | **90857** | **861 415** |
| **15** | **6105-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,63392** | **296847** | **188 177** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)** | **1 т** | **0,63392** | **409678** | **259 703** |
| **17** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2** | **т** | **0,34804** | **1062443** | **369 773** |
| **18** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,34804** | **1154557** | **401 832** |
| **19** | **261-107-0982** | **Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010** | **1 т** | **0,0447** | **694126** | **31 027** |
| | | **Подраздел 1.3. Монолитные перемычки 1 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **663 146** |
| **20** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1** | **м3** | **0,08** | **107023** | **8 562** |
| **21** | **212-101-0601 Коб=4** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,0812** | **34156** | **2 773** |
| **22** | **214-210-0202 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0168** | **299597** | **5 033** |
| **23** | **214-210-0101 Коб=4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00056** | **333904** | **187** |
| **24** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Устройство железобетонной перемычки МП-2** | **м3** | **0,125** | **107023** | **13 378** |
| **25** | **212-101-0601 Коб=5** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,12688** | **34156** | **4 334** |
| **26** | **214-210-0202 Коб=5** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0246** | **299597** | **7 370** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **214-210-0101 Коб=5** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0008** | **333904** | **267** |
| **28** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-3** | **м3** | **0,03** | **107023** | **3 211** |
| **29** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,03045** | **34156** | **1 040** |
| **30** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0057** | **299597** | **1 708** |
| **31** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00018** | **333904** | **60** |
| **32** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =13** | **Устройство железобетонной перемычки МП-4** | **м3** | **0,39** | **107023** | **41 739** |
| **33** | **212-101-0601 Коб=13** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,39585** | **34156** | **13 521** |
| **34** | **214-210-0202 Коб=13** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,078** | **299597** | **23 369** |
| **35** | **214-210-0101 Коб=13** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00234** | **333904** | **781** |
| **36** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3** | **Устройство железобетонной перемычки МП-5** | **м3** | **0,09** | **107023** | **9 632** |
| **37** | **212-101-0601 Коб=3** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,09135** | **34156** | **3 120** |
| **38** | **214-210-0202 Коб=3** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0159** | **299597** | **4 764** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **214-210-0101 Коб=3** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00048** | **333904** | **160** |
| **40** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-7** | **м3** | **0,09** | **107023** | **9 632** |
| **41** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,09135** | **34156** | **3 120** |
| **42** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,008** | **299597** | **2 397** |
| **43** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0018** | **333904** | **601** |
| **44** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,016** | **68826** | **1 101** |
| **45** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-8** | **м3** | **0,07** | **107023** | **7 492** |
| **46** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,07105** | **34156** | **2 427** |
| **47** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,00656** | **299597** | **1 965** |
| **48** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0016** | **333904** | **534** |
| **49** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,016** | **68826** | **1 101** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =17** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.1** | **м3** | **2,21** | **107023** | **236 521** |
| **51** | **212-101-0601 Коб=17** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **2,24315** | **34156** | **76 617** |
| **52** | **214-210-0202 Коб=17** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,136** | **299597** | **40 745** |
| **53** | **214-210-0101 Коб=17** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,03978** | **333904** | **13 283** |
| **54** | **261-101-0383 Коб=17** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,68** | **68826** | **46 802** |
| **55** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.5** | **м3** | **0,4** | **107023** | **42 809** |
| **56** | **212-101-0601 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,406** | **34156** | **13 867** |
| **57** | **214-210-0202 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0312** | **299597** | **9 347** |
| **58** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0068** | **333904** | **2 271** |
| **59** | **261-101-0383 Коб=2** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,08** | **68826** | **5 506** |
| | | **Подраздел 1.4. Кладка стен и перегородок 2 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **18 490 635** |
| **60** | **6105-0101-0701 Кклим = 1,08** | **Кладка стены из известняковых камней, обычной** | **м3** | **60,8** | **18984** | **1 154 227** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **212-401-0203 Коб=0,1** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **6,08** | **29984** | **182 303** |
| **62** | **212-401-0203 Коб=0,07** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **4,256** | **29984** | **127 612** |
| **63** | **290-000-0000 (кпл)** | **Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35** | **1 шт** | **3988,92** | **182,16** | **726 622** |
| **64** | **6105-0201-0503 Кклим = 1,08** | **Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича** | **м2** | **620,63** | **8256** | **5 123 921** |
| **65** | **212-401-0203 Коб=0,023** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **14,27449** | **29984** | **428 006** |
| **66** | **213-101-0101 Коб=50,4** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **31,27975** | **90857** | **2 841 984** |
| **67** | **6105-0201-0301 Кклим = 1,08** | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **30,09** | **33597** | **1 010 934** |
| **68** | **212-401-0203 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **7,2216** | **29984** | **216 532** |
| **69** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **11,4342** | **90857** | **1 038 877** |
| **70** | **6105-0201-0101 Кклим = 1,08** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)** | **м3** | **47,4** | **35035** | **1 660 659** |
| **71** | **212-401-0202 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25** | **1 м3** | **11,376** | **28693** | **326 412** |
| **72** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **18,012** | **90857** | **1 636 516** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **6105-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,80859** | **296847** | **240 028** |
| **74** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)** | **1 т** | **0,80859** | **409678** | **331 262** |
| **75** | **1106-0701-0102 Кклим = 1,08** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)** | **м3** | **3,71** | **144663** | **536 700** |
| **76** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,26424** | **323095** | **85 375** |
| **77** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,06** | **333904** | **20 034** |
| **78** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2** | **т** | **0,34804** | **1062443** | **369 773** |
| **79** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,34804** | **1154557** | **401 832** |
| **80** | **261-107-0982** | **Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010** | **1 т** | **0,0447** | **694126** | **31 027** |
| | | **Подраздел 1.5. Монолитные перемычки 2 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **772 434** |
| **81** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =11** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1** | **м3** | **0,22** | **107023** | **23 545** |
| **82** | **212-101-0601 Коб=11** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,2233** | **34156** | **7 627** |
| **83** | **214-210-0202 Коб=11** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0462** | **299597** | **13 841** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **214-210-0101 Коб=11** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00154** | **333904** | **514** |
| **85** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =8** | **Устройство железобетонной перемычки МП-2** | **м3** | **0,2** | **107023** | **21 405** |
| **86** | **212-101-0601 Коб=8** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,203** | **34156** | **6 934** |
| **87** | **214-210-0202 Коб=8** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,03936** | **299597** | **11 792** |
| **88** | **214-210-0101 Коб=8** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00128** | **333904** | **427** |
| **89** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-3** | **м3** | **0,03** | **107023** | **3 211** |
| **90** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,03045** | **34156** | **1 040** |
| **91** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0057** | **299597** | **1 708** |
| **92** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00018** | **333904** | **60** |
| **93** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Устройство железобетонной перемычки МП-4** | **м3** | **0,15** | **107023** | **16 053** |
| **94** | **212-101-0601 Коб=5** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,15225** | **34156** | **5 200** |
| **95** | **214-210-0202 Коб=5** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,03** | **299597** | **8 988** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** | **214-210-0101 Коб=5** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0009** | **333904** | **301** |
| **97** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =9** | **Устройство железобетонной перемычки МП-5** | **м3** | **0,27** | **107023** | **28 896** |
| **98** | **212-101-0601 Коб=9** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,27405** | **34156** | **9 360** |
| **99** | **214-210-0202 Коб=9** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0477** | **299597** | **14 291** |
| **100** | **214-210-0101 Коб=9** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00144** | **333904** | **481** |
| **101** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-7** | **м3** | **0,09** | **107023** | **9 632** |
| **102** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,09135** | **34156** | **3 120** |
| **103** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,008** | **299597** | **2 397** |
| **104** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0018** | **333904** | **601** |
| **105** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,016** | **68826** | **1 101** |
| **106** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-8** | **м3** | **0,07** | **107023** | **7 492** |
| **107** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,07105** | **34156** | **2 427** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,00656** | **299597** | **1 965** |
| **109** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0016** | **333904** | **534** |
| **110** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,016** | **68826** | **1 101** |
| **111** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =15** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.1** | **м3** | **1,95** | **107023** | **208 695** |
| **112** | **212-101-0601 Коб=15** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **1,97925** | **34156** | **67 603** |
| **113** | **214-210-0202 Коб=15** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,12** | **299597** | **35 952** |
| **114** | **214-210-0101 Коб=15** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0351** | **333904** | **11 720** |
| **115** | **261-101-0383 Коб=15** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,6** | **68826** | **41 296** |
| **116** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.4** | **м3** | **0,4** | **107023** | **42 809** |
| **117** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,406** | **34156** | **13 867** |
| **118** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0372** | **299597** | **11 145** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **119** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,006** | **333904** | **2 003** |
| **120** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| **121** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.5** | **м3** | **0,2** | **107023** | **21 405** |
| **122** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,203** | **34156** | **6 934** |
| **123** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0156** | **299597** | **4 674** |
| **124** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0034** | **333904** | **1 135** |
| **125** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| **126** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.7** | **м3** | **0,5** | **107023** | **53 512** |
| **127** | **212-101-0601 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,5075** | **34156** | **17 334** |
| **128** | **214-210-0202 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0412** | **299597** | **12 343** |
| **129** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00884** | **333904** | **2 952** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | **261-101-0383 Коб=2** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,08** | **68826** | **5 506** |
| | | **Раздел 2. Стены и перегородки Блок Б, ИТОГО:** | тенге | | | **23 374 832** |
| | | **Подраздел 2.1. Кладка стен и перегородок , ИТОГО** | тенге | | | **22 781 837** |
| **131** | **6105-0101-0701 Кклим = 1,08** | **Кладка стены из известняковых камней, обычной** | **м3** | **362,16** | **18984** | **6 875 245** |
| **132** | **212-401-0203 Коб=0,1** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **36,216** | **29984** | **1 085 901** |
| **133** | **212-401-0203 Коб=0,07** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **25,3512** | **29984** | **760 130** |
| **134** | **290-000-0000 (кпл)** | **Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35** | **1 шт** | **23760,31** | **182,16** | **4 328 178** |
| **135** | **6105-0201-0101 Кклим = 1,08** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)** | **м3** | **91,1** | **35035** | **3 191 689** |
| **136** | **212-401-0202 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25** | **1 м3** | **21,864** | **28693** | **627 344** |
| **137** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **34,618** | **90857** | **3 145 288** |
| **138** | **6105-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **1,3354** | **296847** | **396 409** |
| **139** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)** | **1 т** | **1,3354** | **409678** | **547 084** |
| **140** | **1106-0701-0102 Кклим = 1,08** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)** | **м3** | **11,1** | **144663** | **1 605 759** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **141** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,52004** | **323095** | **168 022** |
| **142** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,1521** | **333904** | **50 787** |
| | | **Подраздел 2.2. Монолитные перемычки , ИТОГО** | тенге | | | **592 995** |
| **143** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.1** | **м3** | **0,13** | **107023** | **13 913** |
| **144** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,13195** | **34156** | **4 507** |
| **145** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,008** | **299597** | **2 397** |
| **146** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00234** | **333904** | **781** |
| **147** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| **148** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.6** | **м3** | **3,08** | **107023** | **329 631** |
| **149** | **212-101-0601 Коб=7** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **3,1262** | **34156** | **106 778** |
| **150** | **214-210-0202 Коб=7** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,32088** | **299597** | **96 135** |
| **151** | **214-210-0101 Коб=7** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0504** | **333904** | **16 829** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **261-101-0383 Коб=7** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,28** | **68826** | **19 271** |
| | | **Раздел 3. Стены и перегородки Блок В, ИТОГО:** | тенге | | | **19 854 707** |
| | | **Подраздел 3.1. Фундамент под перегородки, ИТОГО** | тенге | | | **859 922** |
| **153** | **6103-0101-0209 Кклим = 1,08** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **11,7** | **29496** | **345 103** |
| **154** | **212-101-0604 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6** | **1 м3** | **11,8755** | **34570** | **410 536** |
| **155** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,2973** | **323095** | **96 056** |
| **156** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,02464** | **333904** | **8 227** |
| | | **Подраздел 3.2. Кладка стен и перегородок 1 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **7 458 847** |
| **157** | **6105-0101-0701 Кклим = 1,08** | **Кладка стены из известняковых камней, обычной** | **м3** | **42,1** | **18984** | **799 226** |
| **158** | **212-401-0203 Коб=0,1** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **4,21** | **29984** | **126 233** |
| **159** | **212-401-0203 Коб=0,07** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **2,947** | **29984** | **88 363** |
| **160** | **290-000-0000 (кпл)** | **Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35** | **1 шт** | **2762,06** | **182,16** | **503 137** |
| **161** | **6105-0201-0503 Кклим = 1,08** | **Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича** | **м2** | **352,5** | **8256** | **2 910 240** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **212-401-0203 Коб=0,023** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **8,1075** | **29984** | **243 095** |
| **163** | **213-101-0101 Коб=50,4** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **17,766** | **90857** | **1 614 165** |
| **164** | **6105-0201-0301 Кклим = 1,08** | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **6,25** | **33597** | **209 981** |
| **165** | **212-401-0203 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **1,5** | **29984** | **44 976** |
| **166** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **2,375** | **90857** | **215 785** |
| **167** | **6105-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,40529** | **296847** | **120 309** |
| **168** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)** | **1 т** | **0,40529** | **409678** | **166 038** |
| **169** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2** | **т** | **0,1809** | **1062443** | **192 196** |
| **170** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,1809** | **1154557** | **208 859** |
| **171** | **261-107-0982** | **Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010** | **1 т** | **0,0234** | **694126** | **16 243** |
| | | **Подраздел 3.3. Монолитные перемычки 1 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **288 860** |
| **172** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1** | **м3** | **0,14** | **107023** | **14 983** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **173** | **212-101-0601 Коб=7** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,1421** | **34156** | **4 854** |
| **174** | **214-210-0202 Коб=7** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0294** | **299597** | **8 808** |
| **175** | **214-210-0101 Коб=7** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00098** | **333904** | **327** |
| **176** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =9** | **Устройство железобетонной перемычки МП-2** | **м3** | **0,225** | **107023** | **24 080** |
| **177** | **212-101-0601 Коб=9** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,22838** | **34156** | **7 800** |
| **178** | **214-210-0202 Коб=9** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,04428** | **299597** | **13 266** |
| **179** | **214-210-0101 Коб=9** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00144** | **333904** | **481** |
| **180** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.1** | **м3** | **0,39** | **107023** | **41 739** |
| **181** | **212-101-0601 Коб=3** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,39585** | **34156** | **13 521** |
| **182** | **214-210-0202 Коб=3** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,024** | **299597** | **7 190** |
| **183** | **214-210-0101 Коб=3** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00702** | **333904** | **2 344** |
| **184** | **261-101-0383 Коб=3** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,12** | **68826** | **8 259** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **185** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.2** | **м3** | **0,11** | **107023** | **11 773** |
| **186** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,11165** | **34156** | **3 814** |
| **187** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,00704** | **299597** | **2 109** |
| **188** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00208** | **333904** | **695** |
| **189** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| **190** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =3** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.3** | **м3** | **0,45** | **107023** | **48 160** |
| **191** | **212-101-0601 Коб=3** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,45675** | **34156** | **15 601** |
| **192** | **214-210-0202 Коб=3** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0285** | **299597** | **8 539** |
| **193** | **214-210-0101 Коб=3** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0078** | **333904** | **2 604** |
| **194** | **261-101-0383 Коб=3** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,12** | **68826** | **8 259** |
| **195** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.5** | **м3** | **0,2** | **107023** | **21 405** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **196** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,203** | **34156** | **6 934** |
| **197** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0156** | **299597** | **4 674** |
| **198** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0034** | **333904** | **1 135** |
| **199** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| | | **Подраздел 3.4. Кладка стен и перегородок 2 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **10 373 699** |
| **200** | **6105-0101-0701 Кклим = 1,08** | **Кладка стены из известняковых камней, обычной** | **м3** | **59,42** | **18984** | **1 128 029** |
| **201** | **212-401-0203 Коб=0,1** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **5,942** | **29984** | **178 165** |
| **202** | **212-401-0203 Коб=0,07** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **4,1594** | **29984** | **124 715** |
| **203** | **290-000-0000 (кпл)** | **Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35** | **1 шт** | **3898,38** | **182,16** | **710 129** |
| **204** | **6105-0201-0503 Кклим = 1,08** | **Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича** | **м2** | **286,46** | **8256** | **2 365 014** |
| **205** | **212-401-0203 Коб=0,023** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **6,58858** | **29984** | **197 552** |
| **206** | **213-101-0101 Коб=50,4** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **14,43758** | **90857** | **1 311 756** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **207** | **6105-0201-0301 Кклим = 1,08** | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **4,7** | **33597** | **157 906** |
| **208** | **212-401-0203 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **1,128** | **29984** | **33 822** |
| **209** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **1,786** | **90857** | **162 271** |
| **210** | **6105-0201-0101 Кклим = 1,08** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)** | **м3** | **32,7** | **35035** | **1 145 645** |
| **211** | **212-401-0202 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25** | **1 м3** | **7,848** | **28693** | **225 183** |
| **212** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **12,426** | **90857** | **1 128 989** |
| **213** | **6105-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,26677** | **296847** | **79 190** |
| **214** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3)** | **1 т** | **0,26677** | **409678** | **109 290** |
| **215** | **6106-0302-0201 Кклим = 1,08** | **Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (металлическая обвязка) (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4)** | **т** | **0,39663** | **291183** | **115 492** |
| **216** | **214-203-0401** | **Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4)** | **1 т** | **0,39663** | **718856** | **285 120** |
| **217** | **1106-0701-0102 Кклим = 1,08** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка)** | **м3** | **4,71** | **144663** | **681 363** |
| **218** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,22054** | **323095** | **71 255** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **219** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,065** | **333904** | **21 704** |
| **220** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2** | **т** | **0,05892** | **1062443** | **62 599** |
| **221** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,05892** | **1154557** | **68 026** |
| **222** | **261-107-0982** | **Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010** | **1 т** | **0,01511** | **694126** | **10 485** |
| | | **Подраздел 3.5. Металлические стойки, ИТОГО** | тенге | | | **782 097** |
| **223** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1)** | **т** | **0,32784** | **76248** | **24 997** |
| **224** | **214-203-0401 Коб=12** | **Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм** | **1 т** | **0,32784** | **718856** | **235 670** |
| **225** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08 Коб =12** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-2)** | **т** | **0,6558** | **76248** | **50 003** |
| **226** | **214-203-0401 Коб=12** | **Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм** | **1 т** | **0,6558** | **718856** | **471 426** |
| | | **Подраздел 3.6. Монолитные перемычки 2 этаж, ИТОГО** | тенге | | | **91 283** |
| **227** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1** | **м3** | **0,08** | **107023** | **8 562** |
| **228** | **212-101-0601 Коб=4** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,0812** | **34156** | **2 773** |
| **229** | **214-210-0202 Коб=4** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0168** | **299597** | **5 033** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **214-210-0101 Коб=4** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00056** | **333904** | **187** |
| **231** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство железобетонной перемычки МП-2** | **м3** | **0,05** | **107023** | **5 351** |
| **232** | **212-101-0601 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,05075** | **34156** | **1 733** |
| **233** | **214-210-0202 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,00984** | **299597** | **2 948** |
| **234** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00032** | **333904** | **107** |
| **235** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство железобетонной перемычки МП-4** | **м3** | **0,06** | **107023** | **6 421** |
| **236** | **212-101-0601 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,0609** | **34156** | **2 080** |
| **237** | **214-210-0202 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,012** | **299597** | **3 595** |
| **238** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00036** | **333904** | **120** |
| **239** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-6** | **м3** | **0,05** | **107023** | **5 351** |
| **240** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,05075** | **34156** | **1 733** |
| **241** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,0119** | **299597** | **3 565** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **242** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00156** | **333904** | **521** |
| **243** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-7** | **м3** | **0,09** | **107023** | **9 632** |
| **244** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,09135** | **34156** | **3 120** |
| **245** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,008** | **299597** | **2 397** |
| **246** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0018** | **333904** | **601** |
| **247** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,016** | **68826** | **1 101** |
| **248** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.1** | **м3** | **0,13** | **107023** | **13 913** |
| **249** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,13195** | **34156** | **4 507** |
| **250** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,008** | **299597** | **2 397** |
| **251** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00234** | **333904** | **781** |
| **252** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| | | **Раздел 4. Стены и перегородки Блок Г, ИТОГО:** | тенге | | | **5 530 359** |
| | | **Подраздел 4.1. Кладка стен и перегородок , ИТОГО** | тенге | | | **5 506 008** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 6105-0101-0701<br>Кклим = 1,08 | Кладка стены из известняковых камней, обычной | м3 | 63,92 | 18984 | 1 213 457 |
| 254 | 212-401-0203 Коб=0,1 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | 1 м3 | 6,392 | 29984 | 191 658 |
| 255 | 212-401-0203<br>Коб=0,07 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | 1 м3 | 4,4744 | 29984 | 134 160 |
| 256 | 290-000-0000 (кпл) | Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 | 1 шт | 4193,61 | 182,16 | 763 908 |
| 257 | 6105-0201-0101<br>Кклим = 1,08 | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) | м3 | 30,2 | 35035 | 1 058 057 |
| 258 | 212-401-0202<br>Коб=0,24 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | 1 м3 | 7,248 | 28693 | 207 967 |
| 259 | 213-101-0101<br>Коб=380 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 11,476 | 90857 | 1 042 675 |
| 260 | 6105-0401-0103<br>Кклим = 1,08 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,26542 | 296847 | 78 789 |
| 261 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1) | 1 т | 0,26542 | 409678 | 108 737 |
| 262 | 1106-0701-0102<br>Кклим = 1,08 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) | м3 | 4,3 | 144663 | 622 051 |
| 263 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,20096 | 323095 | 64 929 |
| 264 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,05876 | 333904 | 19 620 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 4.2. Монолитные перемычки , ИТОГО** | тенге | | | **24 351** |
| **265** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство железобетонной перемычки МП-1.1** | **м3** | **0,13** | **107023** | **13 913** |
| **266** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,13195** | **34156** | **4 507** |
| **267** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,008** | **299597** | **2 397** |
| **268** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00234** | **333904** | **781** |
| **269** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **1 м3** | **0,04** | **68826** | **2 753** |
| | | **Раздел 5. Кровля, ИТОГО:** | тенге | | | **95 369 581** |
| | | **Подраздел 5.1. Блок А., ИТОГО** | тенге | | | **31 682 811** |
| **270** | **6103-0101-0106 Кклим = 1,08** | **Устройство фундамента бетонного плиты плоской** | **м3** | **4,16** | **41128** | **171 092** |
| **271** | **6111-0402-0303 Кклим = 1,08** | **Устройство пароизоляции прокладной в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **721,51** | **839** | **605 347** |
| **272** | **6111-0402-0103 Кклим = 1,08** | **Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2 утепляемого покрытия** | **721,51** | **3539** | **2 553 424** |
| **273** | **234-101-0206 Коб=0,15** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | **1 м3** | **111,4733** | **56845** | **6 336 699** |
| **274** | **6111-0402-0303 Кклим = 1,08** | **Устройство пароизоляции прокладной в один слой** | **м2** | **721,51** | **525** | **378 793** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 6110-0302-0101<br>Кклим = 1,08 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 721,51 | 2040 | 1 471 880 |
| 276 | 6110-0302-0102<br>Кклим = 1,08<br>:К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15; | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м2 | 721,51 | 534 | 385 286 |
| 277 | 6103-0701-0810<br>Кклим = 1,08 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,66667 | 64116 | 42 744 |
| 278 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,66667 | 409678 | 273 120 |
| 279 | 6107-0101-0214<br>Кклим = 1,08 | Установка стропилы с изготовлением | м3 | 28,332 | 262636 | 7 441 003 |
| 280 | 6107-0115-0104<br>Кклим = 1,08 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м3 | 28,332 | 4049 | 114 716 |
| 281 | 217-701-0117<br>Коб=0,0017 | Сульфат аммония | 1 т | 0,04816 | 120106 | 5 785 |
| 282 | 217-701-0118<br>Коб=0,0067 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | 1 т | 0,18982 | 1629070 | 309 237 |
| 283 | 217-701-0215<br>Коб=0,001 | Контакт Петрова керосиновый | 1 т | 0,02833 | 107485 | 3 045 |
| 284 | 6103-0701-0804<br>Кклим = 1,08 | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,2418 | 195305 | 47 225 |
| 285 | 261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010 | 1 т | 0,2418 | 694126 | 167 840 |
| 286 | 6110-0101-0505<br>Кклим = 1,08 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м2 | 725,75 | 6274 | 4 553 356 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **287** | **224-103-0904 Коб=1,106** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | **1 м2** | **802,6795** | **3761** | **3 018 878** |
| **288** | **6107-0115-0106 Кклим = 1,08** | **Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам** | **м2** | **725,75** | **155** | **112 491** |
| **289** | **217-701-0117 Коб=0,00006** | **Сульфат аммония** | **1 т** | **0,04355** | **120106** | **5 230** |
| **290** | **217-701-0118 Коб=0,00023** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **1 т** | **0,16692** | **1629070** | **271 928** |
| **291** | **217-701-0215 Коб=0,00004** | **Контакт Петрова керосиновый** | **1 т** | **0,02903** | **107485** | **3 120** |
| **292** | **6110-0201-0201 Кклим = 1,08** | **Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа** | **м** | **74,4** | **2902** | **215 909** |
| **293** | **224-105-0101** | **Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **74,4** | **2919** | **217 174** |
| **294** | **6110-0401-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство желобов подвесных** | **м** | **45,4** | **2449** | **111 185** |
| **295** | **214-101-0201** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **3,14** | **398485** | **1 251 243** |
| **296** | **6107-0101-0213 Кклим = 1,08 Коб =6** | **Устройство слуховых окон** | **шт.** | **6** | **58149** | **348 894** |
| **297** | **6110-0101-0505 Кклим = 1,08 Коб =6** | **Устройство покрытий слуховых окон из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2** | **53,4** | **6141** | **327 929** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 224-103-0906 Коб=6 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | 1 м2 | 53,4 | 5505 | 293 967 |
| 299 | 6107-0102-0207 Кклим = 1,08 Коб =6 | Устройство решеток слуховых окон | м3 | 0,1824 | 247446 | 45 134 |
| 300 | 6112-0302-0311 Кклим = 1,04 Коб =6 | Покраска простая масляным составом по дереву, стена (решетка Р-1) | м2 | 9,6 | 1330 | 12 768 |
| 301 | 236-202-1014 Коб=6 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | 1 кг | 2,592 | 684 | 1 773 |
| 302 | 261-201-0342 Коб=6 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 1 кг | 0,48 | 116 | 56 |
| 303 | 224-105-0112 Коб=6 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 18,6 | 1485 | 27 621 |
| 304 | 6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =6 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 48 | 8185 | 392 880 |
| 305 | 214-208-0102 Коб=6 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | 1 т | 0,02111 | 482081 | 10 176 |
| 306 | 223-502-0501 Коб=6 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | 1 шт. | 6 | 545 | 3 270 |
| 307 | 223-502-0201 Коб=6 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 1 шт. | 12 | 508 | 6 096 |
| 308 | 6107-0102-0207 Кклим = 1,08 | Устройство элементов каркаса из брусьев (вентиляционная камера) | м3 | 0,55 | 247446 | 136 095 |
| 309 | 6107-0115-0104 Кклим = 1,08 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м3 | 0,55 | 4049 | 2 227 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **310** | **217-701-0117 Коб=0,0017** | **Сульфат аммония** | **1 т** | **0,00094** | **120106** | **112** |
| **311** | **217-701-0118 Коб=0,0067** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **1 т** | **0,00369** | **1629070** | **6 003** |
| **312** | **217-701-0215 Коб=0,001** | **Контакт Петрова керосиновый** | **1 т** | **0,00055** | **107485** | **59** |
| | | **Подраздел 5.2. Блоки Б.В.Г., ИТОГО** | тенге | | | **63 686 770** |
| **313** | **1109-0401-0203 Кклим = 1,08** | **Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **2302,11** | **3895** | **8 966 718** |
| **314** | **222-502-0307** | **Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм** | **1 м2** | **2302,11** | **21718** | **49 997 225** |
| **315** | **6110-0203-0201 Кклим = 1,08** | **Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фасонные части)** | **м2** | **577,01** | **8185** | **4 722 827** |
| | | **Раздел 6. Проемы, ИТОГО:** | тенге | | | **71 467 571** |
| | | **Подраздел 6.1. Витражи и окна, ИТОГО** | тенге | | | **64 094 218** |
| **316** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-1)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **10,22** | **3614** | **36 935** |
| **317** | **223-301-0106** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **10,22** | **115757** | **1 183 037** |
| **318** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **5,58** | **3285** | **18 330** |
| **319** | **223-301-0206** | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **5,58** | **128369** | **716 299** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-2) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 22,44 | 3614 | 81 098 |
| 321 | 223-301-0104 Коб=2 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом | 1 м2 | 22,44 | 100363 | 2 252 146 |
| 322 | 6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =2 | Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 11,16 | 3285 | 36 661 |
| 323 | 223-301-0204 Коб=2 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом | 1 м2 | 11,16 | 112094 | 1 250 969 |
| 324 | 6108-0103-0103 Кклим = 1,08 Коб =25 | Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м2 (ВР-3) | м2 | 54 | 7573 | 408 942 |
| 325 | 223-103-0109 Коб=25 Кстм =1,04 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | 1 м2 | 54 | 86008 | 4 644 432 |
| 326 | 6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-4) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 59,224 | 3614 | 214 036 |
| 327 | 223-301-0106 Коб=2 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | 1 м2 | 59,224 | 115757 | 6 855 593 |
| 328 | 6107-0302-0102 Кклим = 1,08 Коб =2 | Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 5,576 | 3538 | 19 728 |
| 329 | 223-103-0103 Коб=2 Кстм =1,04 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | 1 м2 | 5,576 | 95365 | 531 755 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **330** | **6108-0103-0104 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-5)** | **м2** | **6,48** | **6761** | **43 811** |
| **331** | **223-103-0109 Коб=2 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | **1 м2** | **6,48** | **86008** | **557 332** |
| **332** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-6)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **30,669** | **3614** | **110 838** |
| **333** | **223-301-0106 Коб=2** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **30,669** | **115757** | **3 550 151** |
| **334** | **6107-0302-0102 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **2,871** | **3538** | **10 158** |
| **335** | **223-103-0103 Коб=2 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** | **1 м2** | **2,871** | **95365** | **273 793** |
| **336** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-7)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **18,5645** | **3614** | **67 092** |
| **337** | **223-301-0106** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **18,5645** | **115757** | **2 148 971** |
| **338** | **6107-0302-0102 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **1,4355** | **3538** | **5 079** |
| **339** | **223-103-0103 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** | **1 м2** | **1,4355** | **95365** | **136 896** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **340** | **6108-0203-0101 Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (ВР-8)** | **м2** | **2,52** | **10495** | **26 447** |
| **341** | **223-205-0904** | **Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12** | **1 м2** | **2,52** | **101808** | **256 556** |
| **342** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-9)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **10,5** | **3614** | **37 947** |
| **343** | **223-301-0104 Коб=2** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **10,5** | **100363** | **1 053 812** |
| **344** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **5,1** | **3285** | **16 754** |
| **345** | **223-301-0204 Коб=2** | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **5,1** | **112094** | **571 679** |
| **346** | **6108-0203-0103 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 (ВР-10)** | **м2** | **17,64** | **6651** | **117 324** |
| **347** | **223-205-0104 Коб=7** | **Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12** | **1 м2** | **17,64** | **95400** | **1 682 856** |
| **348** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-11)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **4,44** | **3614** | **16 046** |
| **349** | **223-301-0104 Коб=2** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **4,44** | **100363** | **445 612** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =2 | Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 11,16 | 3285 | 36 661 |
| 351 | 223-301-0204 Коб=2 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом | 1 м2 | 11,16 | 112094 | 1 250 969 |
| 352 | 6107-0302-0101 Кклим = 1,08 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 4,8 | 3614 | 17 347 |
| 353 | 223-301-0104 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом | 1 м2 | 4,8 | 100363 | 481 742 |
| 354 | 6107-0302-0103 Кклим = 1,08 | Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 2,55 | 3285 | 8 377 |
| 355 | 223-301-0204 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом | 1 м2 | 2,55 | 112094 | 285 840 |
| 356 | 6107-0302-0101 Кклим = 1,08 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12/1) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3,9 | 3614 | 14 095 |
| 357 | 223-103-0116 Кстм =1,04 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой | 1 м2 | 3,9 | 82481 | 321 677 |
| 358 | 6107-0302-0101 Кклим = 1,08 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-13) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 18,014 | 3614 | 65 103 |
| 359 | 223-301-0106 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | 1 м2 | 18,014 | 115757 | 2 085 247 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **360** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **2,586** | **3285** | **8 495** |
| **361** | **223-301-0206** | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **2,586** | **128369** | **331 962** |
| **362** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-14)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **34,288** | **3614** | **123 917** |
| **363** | **223-301-0106** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **34,288** | **115757** | **3 969 076** |
| **364** | **6107-0302-0102 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **1,912** | **3538** | **6 765** |
| **365** | **223-103-0103 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** | **1 м2** | **1,912** | **95365** | **182 338** |
| **366** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-15)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **24** | **3614** | **86 736** |
| **367** | **223-301-0106 Коб=2** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **24** | **115757** | **2 778 168** |
| **368** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-16)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **10,12** | **3614** | **36 574** |
| **369** | **223-301-0104** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **10,12** | **100363** | **1 015 674** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **370** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **2,55** | **3285** | **8 377** |
| **371** | **223-301-0204** | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **2,55** | **112094** | **285 840** |
| **372** | **6108-0103-0101 Кклим = 1,08** | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м2 (ВР-17)** | **м2** | **0,9** | **14267** | **12 840** |
| **373** | **223-103-0102 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | **1 м2** | **0,9** | **88039** | **79 235** |
| **374** | **6108-0103-0104 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-18)** | **м2** | **25,6** | **6761** | **173 082** |
| **375** | **223-103-0117 Коб=4 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками** | **1 м2** | **25,6** | **86703** | **2 219 590** |
| **376** | **6108-0103-0104 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-19)** | **м2** | **33,6** | **6761** | **227 170** |
| **377** | **223-103-0117 Коб=4 Кстм =1,04** | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками** | **1 м2** | **33,6** | **86703** | **2 913 211** |
| **378** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =7** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-20)** | **м2** | **100,8** | **3285** | **331 128** |
| **379** | **223-301-0106 Коб=7** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **100,8** | **115757** | **11 668 306** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **380** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-21)** | **м2** | **14,56** | **3285** | **47 830** |
| **381** | **223-301-0106** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **1 м2** | **14,56** | **115757** | **1 685 422** |
| **382** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-22)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **5,25** | **3614** | **18 974** |
| **383** | **223-301-0104** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **5,25** | **100363** | **526 906** |
| **384** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **2,55** | **3285** | **8 377** |
| **385** | **223-301-0204** | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **2,55** | **112094** | **285 840** |
| **386** | **6107-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-23)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **6,03** | **3614** | **21 792** |
| **387** | **223-301-0104** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **6,03** | **100363** | **605 189** |
| **388** | **6107-0302-0103 Кклим = 1,08** | **Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)** | **м2** | **2,55** | **3285** | **8 377** |
| **389** | **223-301-0204** | **Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом** | **1 м2** | **2,55** | **112094** | **285 840** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **390** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки (под витражи)** | **м3** | **1,68672** | **9907** | **16 710** |
| **391** | **212-101-0301** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **1,72045** | **31596** | **54 359** |
| **392** | **223-502-0301** | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1** | **1 шт.** | **25** | **3410** | **85 250** |
| **393** | **223-502-0101** | **Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг** | **1 комплект** | **10** | **3870** | **38 700** |
| | | **Подраздел 6.2. Двери, ИТОГО** | тенге | | | **7 373 352** |
| **394** | **6108-0201-0105 Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-3,Д-3*,Д-4,Д-4*,Д-5,Д-5*)** | **м2** | **136,5** | **6330** | **864 045** |
| **395** | **223-201-0103** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-4,Д-4*)** | **1 м2** | **75,18** | **11629** | **874 268** |
| **396** | **223-201-0102** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3,Д-3*)** | **1 м2** | **23,52** | **14746** | **346 826** |
| **397** | **223-201-0104** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д-5,Д-5*)** | **1 м2** | **37,8** | **12104** | **457 531** |
| **398** | **6108-0201-0106 Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 (Д-6,Д-7)** | **м2** | **20,79** | **5421** | **112 703** |
| **399** | **223-201-0107** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П (Д-6)** | **1 м2** | **11,34** | **9868** | **111 903** |
| **400** | **223-201-0105** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П (Д-7)** | **1 м2** | **9,45** | **12320** | **116 424** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **401** | **6108-0202-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Дп-1,Дп-1*,Дп-2)** | **м2** | **34,86** | **6476** | **225 753** |
| **402** | **223-203-0201** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (Дп-1,Дп-1*)** | **1 м2** | **14,7** | **60011** | **882 162** |
| **403** | **223-203-0205** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Дп-2)** | **1 м2** | **20,16** | **44394** | **894 983** |
| **404** | **6108-0204-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (Дм-1*,Дм-3,Дм-4*)** | **м2** | **5,88** | **12046** | **70 830** |
| **405** | **223-207-0103** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Дм-1*,Дм-4*)** | **1 м2** | **3,78** | **34121** | **128 977** |
| **406** | **223-207-0101** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (Дм-3)** | **1 м2** | **2,1** | **55191** | **115 901** |
| **407** | **6108-0204-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная (Дм-2,Дм-2*)** | **м2** | **7,56** | **11045** | **83 500** |
| **408** | **223-207-0102** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Дм-2,Дм-2*)** | **1 м2** | **7,56** | **70068** | **529 714** |
| **409** | **223-502-0903** | **Ручка на планке** | **1 пара** | **75** | **3507** | **263 025** |
| **410** | **223-502-0301** | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1** | **1 шт.** | **93** | **3410** | **317 130** |
| **411** | **223-502-0201 Коб=2** | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | **1 шт.** | **150** | **508** | **76 200** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **412** | **223-502-0101** | **Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг** | **1 комплект** | **4** | **3870** | **15 480** |
| **413** | **6118-0202-0202 Кклим = 1,04** | **Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм (решетка для стальной двери)** | **шт.** | **1** | **6576** | **6 576** |
| **414** | **6112-0202-0201 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного** | **м2** | **52,968** | **9618** | **509 446** |
| **415** | **212-402-0105 Коб=0,043** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** | **1 м3** | **2,27762** | **36152** | **82 341** |
| **416** | **6112-0202-0703 Кклим = 1,04** | **Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м2** | **52,968** | **4296** | **227 551** |
| **417** | **232-501-0301 Коб=2,564** | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | **1 кг** | **135,80995** | **112** | **15 211** |
| **418** | **6112-0302-0101 Кклим = 1,04** | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску** | **м2** | **52,968** | **717** | **37 978** |
| **419** | **236-202-0301 Коб=0,00052** | **Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **1 т** | **0,02754** | **250310** | **6 894** |
| | | **Раздел 7. Полы 1 этажа (по грунту), ИТОГО:** | тенге | | | **75 065 213** |
| | | **Подраздел 7.1. Тип К1, ИТОГО** | тенге | | | **13 345 469** |
| **420** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,04** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **538,84** | **394** | **212 303** |
| **421** | **211-201-0607 Коб=0,051** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **1 м3** | **27,48084** | **11002** | **302 344** |
| **422** | **6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **м3** | **53,884** | **58954** | **3 176 677** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **423** | **6103-0701-0810 Кклим = 1,08** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **1,56264** | **64116** | **100 190** |
| **424** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **1,56264** | **409678** | **640 178** |
| **425** | **6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3 изоляции** | **26,942** | **41189** | **1 109 714** |
| **426** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **538,84** | **1520** | **819 037** |
| **427** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **10,99234** | **28631** | **314 722** |
| **428** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **538,84** | **126** | **67 894** |
| **429** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **10,99234** | **28631** | **314 722** |
| **430** | **6109-0306-0105 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м2** | **538,84** | **6006** | **3 236 273** |
| **431** | **231-302-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм** | **1 м2** | **549,6168** | **3266** | **1 795 048** |
| **432** | **6109-0401-0402 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из керамогранита** | **м** | **259,08** | **1280** | **331 622** |
| **433** | **231-302-0401 Коб=1,01** | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм** | **1 м** | **261,6708** | **3534** | **924 745** |
| | | **Подраздел 7.2. Тип К2, ИТОГО** | тенге | | | **3 740 696** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 6109-0101-0102<br>Кклим = 1,04 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 141,71 | 394 | 55 834 |
| 435 | 211-201-0607<br>Коб=0,051 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 1 м3 | 7,22721 | 11002 | 79 514 |
| 436 | 6109-0102-0110<br>Кклим = 1,04 Коб =0,1 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 14,171 | 58954 | 835 437 |
| 437 | 6103-0701-0810<br>Кклим = 1,08 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,41096 | 64116 | 26 349 |
| 438 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,41096 | 409678 | 168 361 |
| 439 | 6111-0403-0503<br>Кклим = 1,04 Коб =0,05 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 изоляции | 7,0855 | 41189 | 291 845 |
| 440 | 6111-0403-0203<br>Кклим = 1,04 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 141,71 | 502 | 71 138 |
| 441 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 141,71 | 1520 | 215 399 |
| 442 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 2,89088 | 28631 | 82 769 |
| 443 | 6109-0201-0102<br>Кклим = 1,04<br>:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 141,71 | 126 | 17 855 |
| 444 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 2,89088 | 28631 | 82 769 |
| 445 | 6109-0306-0104<br>Кклим = 1,04 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м2 | 141,71 | 7114 | 1 008 125 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **446** | **233-202-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **144,5442** | **3065** | **443 028** |
| **447** | **6109-0401-0401 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **233,04** | **1340** | **312 274** |
| **448** | **233-202-0103 Коб=0,07** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **16,3128** | **3065** | **49 999** |
| | | **Подраздел 7.3. Тип К3, ИТОГО** | тенге | | | **4 741 025** |
| **449** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,04** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **192,32** | **394** | **75 774** |
| **450** | **211-201-0607 Коб=0,051** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **1 м3** | **9,80832** | **11002** | **107 911** |
| **451** | **6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **м3** | **19,232** | **58954** | **1 133 803** |
| **452** | **6103-0701-0810 Кклим = 1,08** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **0,55773** | **64116** | **35 759** |
| **453** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,55773** | **409678** | **228 489** |
| **454** | **6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3 изоляции** | **9,616** | **41189** | **396 073** |
| **455** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **192,32** | **1520** | **292 326** |
| **456** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **3,92333** | **28631** | **112 329** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **457** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **192,32** | **126** | **24 232** |
| **458** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **3,92333** | **28631** | **112 329** |
| **459** | **6109-0306-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей** | **м2** | **192,32** | **7114** | **1 368 164** |
| **460** | **233-202-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **196,1664** | **3065** | **601 250** |
| **461** | **6109-0401-0401 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **162,48** | **1340** | **217 723** |
| **462** | **233-202-0103 Коб=0,07** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **11,3736** | **3065** | **34 860** |
| | | **Подраздел 7.4. Тип Л1, ИТОГО** | тенге | | | **3 264 204** |
| **463** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,04** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **186,16** | **394** | **73 347** |
| **464** | **211-201-0607 Коб=0,051** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **1 м3** | **9,49416** | **11002** | **104 455** |
| **465** | **6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **м3** | **18,616** | **58954** | **1 097 488** |
| **466** | **6103-0701-0810 Кклим = 1,08** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **0,53986** | **64116** | **34 614** |
| **467** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,53986** | **409678** | **221 170** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 изоляции | 9,308 | 41189 | 383 387 |
| 469 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 186,16 | 1520 | 282 963 |
| 470 | 212-401-0104 Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 3,79766 | 28631 | 108 731 |
| 471 | 6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 186,16 | 126 | 23 456 |
| 472 | 212-401-0104 Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 3,79766 | 28631 | 108 731 |
| 473 | 6109-0308-0102 Кклим = 1,04 | Устройство покрытий из линолеума на мастике | м2 | 186,16 | 2051 | 381 814 |
| 474 | 233-101-0101 Коб=1,02 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 | 1 м2 | 189,8832 | 1857 | 352 613 |
| 475 | 6109-0401-0802 Кклим = 1,04 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 154,19 | 593 | 91 435 |
| | | **Подраздел 7.5. Тип С, ИТОГО** | тенге | | | 12 052 863 |
| 476 | 6109-0101-0102 Кклим = 1,04 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 352,37 | 394 | 138 834 |
| 477 | 211-201-0607 Коб=0,051 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 1 м3 | 17,97087 | 11002 | 197 716 |
| 478 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 52,8555 | 58954 | 3 116 043 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **479** | **6103-0701-0810 Кклим = 1,08** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **1,02187** | **64116** | **65 518** |
| **480** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **1,02187** | **409678** | **418 639** |
| **481** | **6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,05** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3 изоляции** | **17,6185** | **41189** | **725 688** |
| **482** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **352,37** | **1520** | **535 602** |
| **483** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **7,18835** | **28631** | **205 810** |
| **484** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **352,37** | **126** | **44 399** |
| **485** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **7,18835** | **28631** | **205 810** |
| **486** | **6109-0201-0502 Кклим = 1,04** | **Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (проектная толщина 15мм)** | **м2 стяжки** | **352,37** | **2558** | **901 362** |
| **487** | **6109-0201-0503 Кклим = 1,04 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;** | **Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502** | **м2 стяжки** | **352,37** | **982** | **346 027** |
| **488** | **233-401-0301 Коб=19** | **Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150** | **1 кг** | **6695,03** | **110** | **736 453** |
| **489** | **6109-0308-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных)** | **м2** | **352,37** | **1444** | **508 822** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 233-101-0113 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа OMNISPORT 65 | 1 м2 | 352,37 | 10943 | 3 855 985 |
| 491 | 6109-0401-0101 Кклим = 1,04 | Устройство плинтуса деревянного | м | 76,23 | 364 | 27 748 |
| 492 | 233-204-0101 Коб=1,01 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | 1 м | 76,9923 | 291 | 22 405 |
| | | **Подраздел 7.6. Тип Д, ИТОГО** | тенге | | | 34 479 816 |
| 493 | 6109-0101-0102 Кклим = 1,04 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 1229,83 | 394 | 484 553 |
| 494 | 211-201-0607 Коб=0,051 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 1 м3 | 62,72133 | 11002 | 690 060 |
| 495 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 184,4745 | 58954 | 10 875 510 |
| 496 | 6103-0701-0810 Кклим = 1,08 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 3,56651 | 64116 | 228 670 |
| 497 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 3,56651 | 409678 | 1 461 119 |
| 498 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 1229,83 | 1520 | 1 869 342 |
| 499 | 212-401-0104 Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 25,08853 | 28631 | 718 310 |
| 500 | 6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 1229,83 | 126 | 154 959 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **501** | **212-401-0104<br>Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **25,08853** | **28631** | **718 310** |
| **502** | **6109-0307-0803<br>Кклим = 1,04** | **Укладка лаг** | **м2** | **1229,83** | **2438** | **2 998 326** |
| **503** | **6109-0307-0202<br>Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм** | **м2** | **1229,83** | **8786** | **10 805 286** |
| **504** | **6109-0401-0101<br>Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **155,63** | **364** | **56 649** |
| **505** | **233-204-0101<br>Коб=1,01** | **Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88** | **1 м** | **157,1863** | **291** | **45 741** |
| **506** | **6112-0302-0320<br>Кклим = 1,04** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **1229,83** | **2509** | **3 085 643** |
| **507** | **236-202-1014<br>Коб=0,25** | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | **1 кг** | **307,4575** | **684** | **210 301** |
| **508** | **261-201-0342<br>Коб=0,54** | **Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** | **1 кг** | **664,1082** | **116** | **77 037** |
| | | **Подраздел 7.7. Тип К7, ИТОГО** | тенге | | | **846 234** |
| **509** | **6109-0201-0101<br>Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **63,14** | **1520** | **95 973** |
| **510** | **6109-0306-0104<br>Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей** | **м2** | **63,14** | **7114** | **449 178** |
| **511** | **233-202-0103<br>Коб=1,02** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **64,4028** | **3065** | **197 395** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **512** | **6109-0401-0401 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **66,7** | **1340** | **89 378** |
| **513** | **233-202-0103 Коб=0,07** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **4,669** | **3065** | **14 310** |
| | | **Подраздел 7.8. Отсыпка из керамзитового гравия вдоль наружных стен, ИТОГО** | тенге | | | **2 594 907** |
| **514** | **6111-0403-0503 Кклим = 1,04** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3 изоляции** | **63** | **41189** | **2 594 907** |
| | | **Раздел 8. Полы 2 этажа, ИТОГО:** | тенге | | | **16 745 170** |
| | | **Подраздел 8.1. Тип Л2, ИТОГО** | тенге | | | **1 565 401** |
| **515** | **6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,035** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3 изоляции** | **6,24925** | **41189** | **257 400** |
| **516** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **178,55** | **1520** | **271 396** |
| **517** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **3,64242** | **28631** | **104 286** |
| **518** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **178,55** | **126** | **22 497** |
| **519** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **3,64242** | **28631** | **104 286** |
| **520** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из линолеума на мастике** | **м2** | **178,55** | **2051** | **366 206** |
| **521** | **233-101-0101 Коб=1,02** | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23** | **1 м2** | **182,121** | **1857** | **338 199** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 6109-0401-0802<br>Кклим = 1,04 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 170,54 | 593 | 101 130 |
| | | Подраздел 8.2. Тип Л3, ИТОГО | тенге | | | 5 265 806 |
| 523 | 6111-0403-0503<br>Кклим = 1,04 Коб =0,03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 изоляции | 9,171 | 41189 | 377 744 |
| 524 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 305,7 | 1520 | 464 664 |
| 525 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 6,23628 | 28631 | 178 551 |
| 526 | 6109-0201-0102<br>Кклим = 1,04<br>:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 305,7 | 126 | 38 518 |
| 527 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 6,23628 | 28631 | 178 551 |
| 528 | 6109-0308-0101<br>Кклим = 1,04 | Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных) | м2 | 305,7 | 1444 | 441 431 |
| 529 | 233-102-0302<br>Коб=1,02 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | 1 м2 | 311,814 | 11311 | 3 526 928 |
| 530 | 6109-0401-0802<br>Кклим = 1,04 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 100,2 | 593 | 59 419 |
| | | Подраздел 8.3. Тип К4, ИТОГО | тенге | | | 1 091 232 |
| 531 | 6111-0403-0503<br>Кклим = 1,04 Коб =0,03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 изоляции | 1,8546 | 41189 | 76 389 |
| 532 | 6111-0403-0203<br>Кклим = 1,04 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 61,82 | 502 | 31 034 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 61,82 | 1520 | 93 966 |
| 534 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 1,26113 | 28631 | 36 107 |
| 535 | 6109-0201-0102<br>Кклим = 1,04<br>:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 61,82 | 126 | 7 789 |
| 536 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 1,26113 | 28631 | 36 107 |
| 537 | 6109-0306-0104<br>Кклим = 1,04 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м2 | 61,82 | 7114 | 439 787 |
| 538 | 233-202-0103<br>Коб=1,02 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | 1 м2 | 63,0564 | 3065 | 193 268 |
| 539 | 6109-0401-0401<br>Кклим = 1,04 | Устройство плинтуса из плиток керамических | м | 113,72 | 1340 | 152 385 |
| 540 | 233-202-0103<br>Коб=0,07 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | 1 м2 | 7,9604 | 3065 | 24 399 |
| | | **Подраздел 8.4. Тип К5, ИТОГО** | тенге | | | 2 191 328 |
| 541 | 6111-0403-0503<br>Кклим = 1,04 Коб =0,03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 изоляции | 4,1673 | 41189 | 171 647 |
| 542 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 138,91 | 1520 | 211 143 |
| 543 | 212-401-0104<br>Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 2,83376 | 28631 | 81 133 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **544** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **138,91** | **126** | **17 503** |
| **545** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **2,83376** | **28631** | **81 133** |
| **546** | **6109-0306-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей** | **м2** | **138,91** | **7114** | **988 206** |
| **547** | **233-202-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **141,6882** | **3065** | **434 274** |
| **548** | **6109-0401-0401 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **132,7** | **1340** | **177 818** |
| **549** | **233-202-0103 Коб=0,07** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **9,289** | **3065** | **28 471** |
| | | **Подраздел 8.5. Тип К6, ИТОГО** | тенге | | | **5 729 044** |
| **550** | **6111-0403-0503 Кклим = 1,04 Коб =0,02** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **м3 изоляции** | **7,381** | **41189** | **304 016** |
| **551** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **369,05** | **1520** | **560 956** |
| **552** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **7,52862** | **28631** | **215 552** |
| **553** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **369,05** | **126** | **46 500** |
| **554** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **7,52862** | **28631** | **215 552** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **555** | **6109-0306-0105 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м2** | **369,05** | **6006** | **2 216 514** |
| **556** | **231-302-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм** | **1 м2** | **376,431** | **3266** | **1 229 424** |
| **557** | **6109-0401-0402 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из керамогранита** | **м** | **193,95** | **1280** | **248 256** |
| **558** | **231-302-0401 Коб=1,01** | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм** | **1 м** | **195,8895** | **3534** | **692 273** |
| | | **Подраздел 8.6. Тип К7, ИТОГО** | тенге | | | **902 361** |
| **559** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **63,78** | **1520** | **96 946** |
| **560** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **1,30111** | **28631** | **37 252** |
| **561** | **6109-0306-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей** | **м2** | **63,78** | **7114** | **453 731** |
| **562** | **233-202-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **65,0556** | **3065** | **199 395** |
| **563** | **6109-0401-0401 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **74** | **1340** | **99 160** |
| **564** | **233-202-0103 Коб=0,07** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **5,18** | **3065** | **15 877** |
| | | **Раздел 9. Отделка, ИТОГО:** | тенге | | | **156 488 407** |
| | | **Подраздел 9.1. Внутренняя отделка, ИТОГО** | тенге | | | **115 751 918** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **565** | **6112-0301-0301 Кклим = 1,04** | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз** | **м2** | **1257,38** | **2260** | **2 841 679** |
| **566** | **232-501-0301 Коб=2,749** | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | **1 кг** | **3456,53762** | **112** | **387 132** |
| **567** | **6112-0302-0102 Кклим = 1,04** | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** | **м2** | **1257,38** | **800** | **1 005 904** |
| **568** | **236-202-0301 Коб=0,00057** | **Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **1 т** | **0,71671** | **250310** | **179 399** |
| **569** | **6107-0203-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах** | **м2** | **242,33** | **7313** | **1 772 159** |
| **570** | **1134-0108-0403 Кклим = 1,08** | **Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм** | **м2 поверхности** | **242,33** | **6784** | **1 643 967** |
| **571** | **6112-0301-0303 Кклим = 1,04** | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами** | **м2** | **242,33** | **2225** | **539 184** |
| **572** | **232-501-0301 Коб=1,374** | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | **1 кг** | **332,96142** | **112** | **37 292** |
| **573** | **6112-0302-0102 Кклим = 1,04** | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** | **м2** | **242,33** | **800** | **193 864** |
| **574** | **236-202-0301 Коб=0,00057** | **Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **1 т** | **0,13813** | **250310** | **34 575** |
| **575** | **6112-0501-0105 Кклим = 1,04** | **Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит** | **м2** | **1224,1** | **5945** | **7 277 275** |
| **576** | **232-401-0301** | **Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе (грильято)** | **1 м2** | **1224,1** | **6637** | **8 124 352** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **577** | **6112-0501-0105 Кклим = 1,04** | **Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит** | **м2** | **687,55** | **5945** | **4 087 485** |
| **578** | **232-401-0101** | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм** | **1 м2** | **687,55** | **4122** | **2 834 081** |
| **579** | **6111-0601-0201 Кклим = 1,04** | **Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** | **м2 поверхности** | **2192,73** | **4826** | **10 582 115** |
| **580** | **6112-0202-0103 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена** | **м2** | **4683,7** | **4275** | **20 022 818** |
| **581** | **212-402-0107 Коб=0,0187** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **87,58519** | **36476** | **3 194 757** |
| **582** | **6112-0202-0101 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена** | **м2** | **1168,5** | **3602** | **4 208 937** |
| **583** | **212-402-0107 Коб=0,0151** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **17,64435** | **36476** | **643 595** |
| **584** | **6112-0301-0203 Кклим = 1,04** | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)** | **м2** | **5223,21** | **1461** | **7 631 110** |
| **585** | **232-501-0301 Коб=2,749** | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | **1 кг** | **14358,60429** | **112** | **1 608 164** |
| **586** | **6112-0302-0103 Кклим = 1,04** | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена** | **м2** | **5325,71** | **2064** | **10 992 265** |
| **587** | **236-202-0301 Коб=0,00063** | **Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **1 т** | **3,3552** | **250310** | **839 839** |
| **588** | **6112-0102-0203 Кклим = 1,04** | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2** | **1447,09** | **8162** | **11 811 149** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **589** | **232-201-0101 Коб=1,02** | **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная** | **1 м2** | **1476,0318** | **2523** | **3 724 028** |
| **590** | **6107-0204-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (колонны и инженерные сети) (АР лист 6, примеч. 4)** | **м2** | **399,7** | **5547** | **2 217 136** |
| **591** | **222-529-0101 Коб=0,8022** | **Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **320,63934** | **144** | **46 172** |
| **592** | **222-529-0201 Коб=2,1824** | **Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **872,30528** | **218** | **190 163** |
| **593** | **6107-0204-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой (инженерные сети) (АР лист 48и, специф. элементов)** | **м2** | **7,7** | **8075** | **62 178** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 593.1 | 222-529-0101 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 6,17694 | 144 | 889 |
| 593.2 | 222-529-0201 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 16,21004 | 218 | 3 534 |
| **594** | **222-529-0101 Коб=0,8022** | **Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **6,17694** | **144** | **889** |
| **595** | **222-529-0201 Коб=2,1052** | **Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **16,21004** | **218** | **3 534** |
| **596** | **6107-0204-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (зал для занятий боксом) (АР лист 7, примеч. 2)** | **м2** | **373,68** | **5547** | **2 072 803** |
| **597** | **222-529-0101 Коб=0,8022** | **Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **299,7661** | **144** | **43 166** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **598** | **222-529-0201 Коб=2,1824** | **Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **815,51923** | **218** | **177 783** |
| **599** | **1134-0108-0402 Кклим = 1,08** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (АР лист 7, примеч. 2)** | **м2 поверхности** | **373,68** | **9637** | **3 601 154** |
| **600** | **6107-0201-0401 Кклим = 1,08** | **Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (АР лист 8)** | **м2** | **84,29** | **7407** | **624 336** |
| **601** | **222-529-0103 Коб=1,2553** | **Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **105,80924** | **291** | **30 790** |
| **602** | **222-529-0302 Коб=2,0504** | **Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм** | **1 м** | **172,82822** | **328** | **56 688** |
| **603** | **234-101-0205 Коб=0,05** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | **1 м3** | **4,34094** | **46463** | **201 693** |
| **604** | **1115-0108-1807 Кклим = 1,04** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (утепление тамбуров) (АР лист 67и, примеч.)** | **м2** | **21,05** | **1838** | **38 690** |
| **605** | **234-102-0202 Коб=0,05** | **Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3** | **1 м3** | **1,0525** | **46522** | **48 964** |
| **606** | **1115-0108-1807 Кклим = 1,04** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (стеновые протекторы) (АР лист 67и, примеч.)** | **м2** | **42,9** | **1687** | **72 372** |
| **607** | **261-105-0125 Коб=0,06** | **Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78** | **1 м3** | **2,574** | **16263** | **41 861** |
| | | **Подраздел 9.2. Наружная отделка, ИТОГО** | тенге | | | **40 736 489** |
| **608** | **1115-0108-1807 Кклим = 1,04** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (АР лист 6 поз.3)** | **м2** | **2221,36** | **1819** | **4 040 654** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **609** | **234-101-0206** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | **1 м3** | **23,32428** | **56845** | **1 325 869** |
| **610** | **6112-0401-0110 Кклим = 1,04** | **Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2)** | **м2** | **885,49** | **2146** | **1 900 262** |
| **611** | **222-528-0204** | **Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета** | **1 м2** | **885,49** | **5389** | **4 771 906** |
| **612** | **231-102-0104** | **Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета** | **1 м2** | **885,49** | **5430** | **4 808 211** |
| **613** | **6112-0202-0109 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2)** | **м2** | **1552,21** | **6179** | **9 591 106** |
| **614** | **212-402-0105 Коб=0,031** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** | **1 м3** | **48,11851** | **36152** | **1 739 580** |
| **615** | **217-202-0501 Коб=1,08** | **Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50** | **1 м2** | **1676,3868** | **145** | **243 076** |
| **616** | **6112-0102-0108 Кклим = 1,04** | **Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм (цоколь) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.3)** | **м2** | **259,14** | **24328** | **6 304 358** |
| **617** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,08631** | **333904** | **28 819** |
| **618** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,95944** | **323095** | **309 990** |
| **619** | **214-201-0302** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм** | **1 т** | **1,57892** | **459646** | **725 744** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **620** | **213-306-0102 Коб=1,015** | **Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая** | **1 м2** | **263,0271** | **3440** | **904 813** |
| **621** | **1111-0101-2502 Кклим = 1,04** | **Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (крыльца входные) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.6)** | **м2 покрытия** | **119,48** | **7619** | **910 318** |
| **622** | **255-102-0601** | **Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **1 м2** | **119,48** | **2840** | **339 323** |
| **623** | **6112-0401-0202 Кклим = 1,04** | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2/1)** | **м** | **559,8** | **1967** | **1 101 127** |
| **624** | **222-529-0501 Коб=1,05** | **Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** | **1 м** | **587,79** | **443** | **260 391** |
| **625** | **261-107-0815 Коб=1,05** | **Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** | **1 м** | **587,79** | **865** | **508 438** |
| **626** | **6105-0201-0602 Кклим = 1,08** | **Кладка столба прямоугольного неармированного (облицовка кирпичом колонн входных групп) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.7)** | **м3** | **9,5** | **43634** | **414 523** |
| **627** | **212-401-0203 Коб=0,22** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **1 м3** | **2,09** | **29984** | **62 667** |
| **628** | **213-101-0401 Коб=404** | **Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **3,838** | **100268** | **384 829** |
| **629** | **6112-0201-0103 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна прямоугольная (колонна входной группы) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.9)** | **м2** | **4,92** | **6578** | **32 364** |
| **630** | **212-402-0107 Коб=0,019** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **0,09348** | **36476** | **3 410** |
| **631** | **6112-0201-0703 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 3,5 мм** | **м2** | **4,92** | **3406** | **16 758** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **632** | **232-503-0504 Коб=4** | **Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более** | **1 кг** | **19,68** | **173** | **3 405** |
| **633** | **6112-0303-0113 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами** | **м2** | **4,92** | **688** | **3 385** |
| **634** | **236-202-0402 Коб=0,39** | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** | **1 кг** | **1,9188** | **607** | **1 165** |
| | | **Раздел 10. Входные группы, ИТОГО:** | тенге | | | **11 828 274** |
| | | **Подраздел 10.1. Входная группа №1, ИТОГО** | тенге | | | **7 194 467** |
| **635** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1)** | **т** | **0,5067** | **76248** | **38 635** |
| **636** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **0,5067** | **1103584** | **559 186** |
| **637** | **6106-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-1)** | **т** | **1,1289** | **194770** | **219 876** |
| **638** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **1,1289** | **1103584** | **1 245 836** |
| **639** | **6106-0301-0203 Кклим = 1,08** | **Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2)** | **т** | **0,96618** | **183014** | **176 824** |
| **640** | **222-520-0101** | **Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые** | **1 т** | **0,96618** | **1062699** | **1 026 759** |
| **641** | **6106-0302-0401 Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м** | **т** | **2,15882** | **109865** | **237 179** |
| **642** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **2,15882** | **1103584** | **2 382 439** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **643** | **6106-0302-0401 Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1)** | **т** | **0,37056** | **109865** | **40 712** |
| **644** | **222-512-0801** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **1 т** | **0,37056** | **1106245** | **409 930** |
| **645** | **223-503-0301** | **Нащельник деревянный** | **1 м** | **11,72** | **200** | **2 344** |
| **646** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **127,5** | **203** | **25 883** |
| **647** | **6110-0101-0512 Кклим = 1,08** | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | **м2** | **72,17** | **5544** | **400 110** |
| **648** | **224-103-0913 Коб=1,15** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | **1 м2** | **82,9955** | **5166** | **428 755** |
| | | **Подраздел 10.2. Входная группа №3, ИТОГО** | тенге | | | **2 877 641** |
| **649** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2)** | **т** | **0,2497** | **76248** | **19 039** |
| **650** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **0,2497** | **1103584** | **275 565** |
| **651** | **6106-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-3)** | **т** | **0,4605** | **194770** | **89 692** |
| **652** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **0,4605** | **1103584** | **508 200** |
| **653** | **6106-0301-0203 Кклим = 1,08** | **Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2)** | **т** | **0,46393** | **183014** | **84 906** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **654** | **222-520-0101** | **Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые** | **1 т** | **0,46393** | **1062699** | **493 018** |
| **655** | **6106-0302-0401 Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м** | **т** | **0,72282** | **109865** | **79 413** |
| **656** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **0,72282** | **1103584** | **797 693** |
| **657** | **6106-0302-0401 Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1)** | **т** | **0,18528** | **109865** | **20 356** |
| **658** | **222-512-0801** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **1 т** | **0,18528** | **1106245** | **204 965** |
| **659** | **223-503-0301** | **Нащельник деревянный** | **1 м** | **11,72** | **200** | **2 344** |
| **660** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **62,5** | **203** | **12 688** |
| **661** | **6110-0101-0512 Кклим = 1,08** | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | **м2** | **25,23** | **5544** | **139 875** |
| **662** | **224-103-0913 Коб=1,15** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | **1 м2** | **29,0145** | **5166** | **149 889** |
| | | **Подраздел 10.3. Входная группа №4, ИТОГО** | тенге | | | **1 756 165** |
| **663** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2)** | **т** | **0,4532** | **76248** | **34 556** |
| **664** | **222-525-0201** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **1 т** | **0,4532** | **1103584** | **500 144** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 6106-0302-0401<br>Кклим = 1,08 | Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м | т | 0,81473 | 109865 | 89 510 |
| 666 | 222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т | 0,81473 | 1103584 | 899 123 |
| 667 | 223-503-0301 | Нащельник деревянный | 1 м | 9,1 | 200 | 1 820 |
| 668 | 6111-0501-0505<br>Кклим = 1,04 Коб =25 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 32,5 | 203 | 6 598 |
| 669 | 6110-0101-0512<br>Кклим = 1,08 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 19,54 | 5544 | 108 330 |
| 670 | 224-103-0913<br>Коб=1,15 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | 1 м2 | 22,471 | 5166 | 116 085 |
| | | Раздел 11. Разные работы, ИТОГО: | тенге | | | 22 630 286 |
| | | Подраздел 11.1. Зрительские трибуны, ИТОГО | тенге | | | 7 802 203 |
| 671 | 590-0000-0000 (кпл) | Трибуны для зрителей (всего 2 шт. по 90 мест) рассчитаны на 180 посадочных мест | 1 комплект | 1 | 7802202,86 | 7 802 203 |
| | | Подраздел 11.2. Ограждение ОГ-1 - ОГ-21, ИТОГО | тенге | | | 3 015 429 |
| 672 | 6106-0304-0302<br>Кклим = 1,08 | Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев | м | 124,24 | 6096 | 757 367 |
| 673 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | 1 м | 124,24 | 18175 | 2 258 062 |
| | | Подраздел 11.3. Ограждение оконных проемов и обшивка стен зала, ИТОГО | тенге | | | 1 779 610 |
| 674 | 6107-0102-0207<br>Кклим = 1,08 | Устройство элементов каркаса из брусьев | м3 | 4,52 | 247446 | 1 118 456 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **675** | **6107-0102-0212 Кклим = 1,08** | **Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** | **м2** | **309,6** | **908** | **281 117** |
| **676** | **215-302-0202 Коб=1,025** | **Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм** | **1000 м2** | **0,31734** | **595409** | **188 947** |
| **677** | **6107-0115-0104 Кклим = 1,08** | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | **м3** | **4,52** | **4049** | **18 301** |
| **678** | **217-701-0117 Коб=0,0017** | **Сульфат аммония** | **1 т** | **0,00768** | **120106** | **923** |
| **679** | **217-701-0118 Коб=0,0067** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **1 т** | **0,03028** | **1629070** | **49 335** |
| **680** | **217-701-0215 Коб=0,001** | **Контакт Петрова керосиновый** | **1 т** | **0,00452** | **107485** | **486** |
| **681** | **6118-0202-0202 Кклим = 1,04** | **Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм** | **шт.** | **7** | **6018** | **42 126** |
| **682** | **222-509-1601** | **Сварная решетка ограждения** | **1 т** | **0,0441** | **1102385** | **48 615** |
| **683** | **217-202-0102** | **Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60** | **1 м2** | **182** | **172** | **31 304** |
| | | **Подраздел 11.4. Стойка гардеробная, ИТОГО** | тенге | | | **115 517** |
| **684** | **6107-0102-0207 Кклим = 1,08** | **Устройство элементов каркаса из брусьев** | **м3** | **0,049** | **247446** | **12 125** |
| **685** | **6107-0102-0213 Кклим = 1,08** | **Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм** | **м2** | **16,59** | **3888** | **64 502** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **686** | **215-303-0101 Коб=1,025** | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм** | **100 м2** | **0,15918** | **212330** | **33 799** |
| **687** | **215-303-0102 Коб=1,025** | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм** | **100 м2** | **0,01087** | **212739** | **2 311** |
| **688** | **6107-0115-0104 Кклим = 1,08** | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | **м3** | **0,049** | **4049** | **198** |
| **689** | **217-701-0117 Коб=0,0017** | **Сульфат аммония** | **1 т** | **0,00008** | **120106** | **10** |
| **690** | **217-701-0118 Коб=0,0067** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **1 т** | **0,00033** | **1629070** | **535** |
| **691** | **217-701-0215 Коб=0,001** | **Контакт Петрова керосиновый** | **1 т** | **0,00005** | **107485** | **5** |
| **692** | **223-502-0201** | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | **1 шт.** | **4** | **508** | **2 032** |
| | | **Подраздел 11.5. Перегородки в санузлах из ПВХ, ИТОГО** | тенге | | | **242 867** |
| **693** | **6106-0306-0103 Кклим = 1,08** | **Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой** | **м2** | **31,488** | **3102** | **97 676** |
| **694** | **232-101-0701** | **Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм** | **1 м2** | **31,488** | **4147** | **130 581** |
| **695** | **223-502-0401** | **Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ** | **1 шт.** | **6** | **1419** | **8 514** |
| **696** | **223-502-0201** | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | **1 шт.** | **12** | **508** | **6 096** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 11.6. Лестницы наружные ЛМ-1, ЛМ-2, ИТОГО** | тенге | | | **575 159** |
| **697** | **6106-0304-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением** | **т** | **0,40674** | **262556** | **106 792** |
| **698** | **222-503-0201** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **1 т** | **0,40674** | **1145627** | **465 972** |
| **699** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =29** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **11,79546** | **203** | **2 394** |
| | | **Подраздел 11.7. Ограждение кровли, ИТОГО** | тенге | | | **918 318** |
| **700** | **6110-0402-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство ограждение кровель перилами перилами (АР лист 87)** | **м** | **163** | **376** | **61 288** |
| **701** | **222-509-1601** | **Сварная решетка ограждения** | **1 т** | **0,77034** | **1102385** | **849 211** |
| **702** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза)** | **м2** | **19,2585** | **406** | **7 819** |
| | | **Подраздел 11.8. Вентиляционные шахты (В-1-В-9), ИТОГО** | тенге | | | **1 585 192** |
| **703** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м** | **т** | **1,62175** | **76248** | **123 655** |
| **704** | **214-201-0102** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,52171** | **457747** | **238 811** |
| **705** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,20462** | **482081** | **98 643** |
| **706** | **214-101-0102** | **Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм** | **1 т** | **0,89542** | **403717** | **361 496** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **707** | **1134-0108-0401 Кклим = 1,08** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм** | **м2 поверхности** | **50,85** | **1895** | **96 361** |
| **708** | **234-101-0205 Коб=0,1** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | **1 м3** | **0,26188** | **46463** | **12 168** |
| **709** | **217-505-0202** | **Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм** | **1 м2** | **50,85** | **1317** | **66 969** |
| **710** | **6112-0202-0101 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена** | **м2** | **50,85** | **3602** | **183 162** |
| **711** | **212-402-0107 Коб=0,0151** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **0,76784** | **36476** | **28 008** |
| **712** | **214-402-0103 Коб=0,0277** | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** | **1 м2** | **1,40855** | **1071** | **1 509** |
| **713** | **214-401-0108** | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм** | **1 м2** | **13,07** | **2202** | **28 780** |
| **714** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.)** | **т** | **0,18424** | **76248** | **14 048** |
| **715** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,08451** | **482081** | **40 741** |
| **716** | **214-101-0101** | **Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм** | **1 т** | **0,09973** | **426116** | **42 497** |
| **717** | **6118-0204-0204 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм** | **шт.** | **1** | **33076** | **33 076** |
| **718** | **6118-0204-0201 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 800 мм** | **шт.** | **1** | **21647** | **21 647** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **719** | **6118-0204-0202**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1200 мм** | **шт.** | **1** | **25081** | **25 081** |
| **720** | **6118-0204-0201**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1100 мм** | **шт.** | **1** | **21647** | **21 647** |
| **721** | **6118-0204-0203**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм** | **шт.** | **1** | **30453** | **30 453** |
| **722** | **6118-0204-0203**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм** | **шт.** | **1** | **30453** | **30 453** |
| **723** | **6118-0204-0202**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1280 мм** | **шт.** | **1** | **25081** | **25 081** |
| **724** | **6118-0204-0203**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1500 мм** | **шт.** | **1** | **30453** | **30 453** |
| **725** | **6118-0204-0203**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм** | **шт.** | **1** | **30453** | **30 453** |
| | | **Подраздел 11.9. Вентиляционные шахты (ВЕ-1-ВЕ-4), ИТОГО** | тенге | | | **266 987** |
| **726** | **6106-0302-0112**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м** | **т** | **0,18419** | **76248** | **14 044** |
| **727** | **214-201-0102** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,12248** | **457747** | **56 065** |
| **728** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,02491** | **482081** | **12 009** |
| **729** | **214-101-0102** | **Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм** | **1 т** | **0,0368** | **403717** | **14 857** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **730** | **1134-0108-0401 Кклим = 1,08** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм** | **м2 поверхности** | **4,89** | **1895** | **9 267** |
| **731** | **234-101-0205 Коб=0,1** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | **1 м3** | **0,02518** | **46463** | **1 170** |
| **732** | **217-505-0202** | **Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм** | **1 м2** | **4,89** | **1317** | **6 440** |
| **733** | **6112-0202-0101 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена** | **м2** | **4,89** | **3602** | **17 614** |
| **734** | **212-402-0107 Коб=0,0151** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **0,07384** | **36476** | **2 693** |
| **735** | **214-402-0103 Коб=0,0277** | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** | **1 м2** | **0,13545** | **1071** | **145** |
| **736** | **214-401-0108** | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм** | **1 м2** | **0,79** | **2202** | **1 740** |
| **737** | **6106-0302-0112 Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.)** | **т** | **0,06658** | **76248** | **5 077** |
| **738** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,03756** | **482081** | **18 107** |
| **739** | **214-101-0101** | **Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм** | **1 т** | **0,02902** | **426116** | **12 366** |
| **740** | **6118-0204-0203 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм** | **шт.** | **1** | **30453** | **30 453** |
| **741** | **6118-0204-0201 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 920 мм** | **шт.** | **1** | **21647** | **21 647** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **742** | **6118-0204-0201 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 660 мм** | **шт.** | **1** | **21647** | **21 647** |
| **743** | **6118-0204-0201 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 980 мм** | **шт.** | **1** | **21647** | **21 647** |
| | | **Подраздел 11.10. Сейсмошвы (АР лист 10и, примеч.1), ИТОГО** | тенге | | | **3 741 357** |
| **744** | **6104-0803-0401 Кклим = 1,08** | **Устройство антисейсмических швов** | **м шва** | **663,96** | **5546** | **3 682 322** |
| **745** | **261-105-0125** | **Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78** | **1 м3** | **3,63** | **16263** | **59 035** |
| | | **Подраздел 11.11. Отмостка (АР лист 6, примеч.2. АР лист 11и Узел-А;), ИТОГО** | тенге | | | **2 315 531** |
| **746** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,04** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **448** | **394** | **176 512** |
| **747** | **211-201-0607 Коб=0,051** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **1 м3** | **22,848** | **11002** | **251 374** |
| **748** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,1** | **Устройство бетонной отмостки** | **м3** | **44,8** | **9907** | **443 834** |
| **749** | **212-101-0301 Коб=1,02** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **45,696** | **31596** | **1 443 811** |
| | | **Подраздел 11.12. Решетки Р-1 (2шт) (АР лист 69и), ИТОГО** | тенге | | | **69 634** |
| **750** | **6118-0202-0202 Кклим = 1,04 Коб =2** | **Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм** | **шт.** | **2** | **6018** | **12 036** |
| **751** | **214-201-0102 Коб=2** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,02714** | **457747** | **12 423** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **752** | **214-208-0102 Коб=2** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,09072** | **482081** | **43 734** |
| **753** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00079** | **333904** | **264** |
| **754** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **5,8** | **203** | **1 177** |
| | | **Подраздел 11.13. Приямок ПР-1. Металлическая решетка МР-1, ИТОГО** | тенге | | | **202 483** |
| **755** | **6103-0101-0105 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Устройство фундамента бетонного ленточного** | **м3** | **0,464** | **54928** | **25 487** |
| **756** | **214-403-0102 Коб=4** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,01169** | **392931** | **4 593** |
| **757** | **214-403-0102 Коб=4** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,0005** | **392931** | **195** |
| **758** | **214-208-0103 Коб=4** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | **1 т** | **0,00754** | **478494** | **3 606** |
| **759** | **214-201-0102 Коб=4** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,05248** | **457747** | **24 023** |
| **760** | **241-201-0613 Коб=4** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | **1 м** | **14** | **2466** | **34 524** |
| **761** | **214-403-0101 Коб=4** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,00048** | **409678** | **197** |
| **762** | **1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =4** | **Решетки приямков металлические. Установка** | **т металлических изделий** | **0,14099** | **315673** | **44 507** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **763** | **214-201-0102 Коб=4** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,14099** | **457747** | **64 539** |
| **764** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =4** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **4** | **203** | **812** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

Архитектурная часть здания

Основание: 64-29-07-2022 - АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 42550 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,2 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **202 334 839** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-201-0801 | Растворонасосы производительностью 1 м3/ч | маш.-ч | 288,7801072 | 5044<br>2333,76 | 1 456 607 |
| 2 | 313-201-0901 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 18,38984688 | 268 | 4 928 |
| 3 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 40,705335216 | 53 | 2 157 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 912,616157408 | 26 | 23 728 |
| 5 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 141,336958256 | 172 | 24 310 |
| 6 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 57,94364264 | 33 | 1 912 |
| 7 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 1,91046023 | 199 | 380 |
| 8 | 313-403-0301 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 34,5336264 | 57 | 1 968 |
| 9 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 324,729506282 | 13528<br>2895,48 | 4 392 941 |
| 10 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 187,420586196 | 13622<br>2895,48 | 2 553 043 |
| 11 | 314-101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м | маш.-ч | 0,880375716 | 22430<br>3460,32 | 19 747 |
| 12 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 51,259285214 | 12776<br>4135,32 | 654 889 |
| 13 | 314-102-0103 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т | маш.-ч | 1,5988158 | 14988<br>4135,32 | 23 963 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 54,232117315 | 22733<br>4942,08 | 1 232 859 |
| 15 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 2,139289704 | 10839<br>3460,32 | 23 188 |
| 16 | 314-104-0102 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 10,907606232 | 12890<br>3460,32 | 140 599 |
| 17 | 314-104-0103 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т | маш.-ч | 5,464940292 | 14953<br>4135,32 | 81 717 |
| 18 | 314-104-0104 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т | маш.-ч | 75,8315034 | 26397<br>7595,64 | 2 001 724 |
| 19 | 314-301-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 4,0392 | 12573<br>3460,32 | 50 785 |
| 20 | 314-501-0105 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т | маш.-ч | 5,350337712 | 37 | 198 |
| 21 | 314-502-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2,2464 | 85 | 191 |
| 22 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,264146256 | 36 | 10 |
| 23 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,16783104 | 116 | 19 |
| 24 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 77,7457212 | 11560<br>2895,48 | 898 741 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 231,257970872 | 6044<br>2333,76 | 1 397 723 |
| 26 | 315-102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 6,8413176 | 8185<br>2788,24 | 55 996 |
| 27 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 14,77887632 | 8327<br>2788,24 | 123 064 |
| 28 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 131,893580664 | 427 | 56 319 |
| 29 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 177,11818256 | 258 | 45 696 |
| 30 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 6,884271648 | 231 | 1 590 |
| 31 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 47,643425964 | 96 | 4 574 |
| 32 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 2,89151928 | 9438<br>2788,24 | 27 290 |
| 33 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 18,87469236 | 1114 | 21 026 |
| 34 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 296,524440828 | 8224<br>2895,48 | 2 438 617 |
| 35 | 331-101-0102 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т | маш.-ч | 1,257973704 | 9199<br>2788,24 | 11 572 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 343-101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 89,37515376 | 92 | 8 223 |
| 37 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 240,6037522 | 17 | 4 090 |
| 38 | 343-102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 31,71579216 | 91 | 2 886 |
| 39 | 343-102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,88941896 | 182 | 344 |
| 40 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,769320936 | 50 | 38 |
| 41 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 60,52132176 | 34 | 2 058 |
| 42 | 343-204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 6,4638 | 115 | 743 |
| 43 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 192,732718026 | 21 | 4 047 |
| 44 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 312,76160194 | 16 | 5 004 |
| 45 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 250,826191602 | 23 | 5 769 |
| 46 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 29,87903256 | 18 | 538 |
| 47 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 50,78077888 | 144 | 7 312 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **4504,778931173** | | **17 815 125** |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Материалы** | | | | |
| 1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 157,55073 | 11002 | 1 733 374 |
| 2 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 178,632465 | 18940 | 3 383 299 |
| 3 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 132,136524 | 11766 | 1 554 718 |
| 4 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 47,4164544 | 31596 | 1 498 170 |
| 5 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,2432 | 32384 | 137 412 |
| 6 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 363,64182 | 34156 | 12 420 549 |
| 7 | 212-101-0604 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 56,97195 | 34570 | 1 969 520 |
| 8 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 22,078206 | 27515 | 607 482 |
| 9 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 155,637856 | 28631 | 4 456 069 |
| 10 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 48,336 | 28693 | 1 386 906 |
| 11 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 169,67456 | 29984 | 5 087 521 |
| 12 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 9,434784 | 36799 | 347 191 |
| 13 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 50,396134 | 36152 | 1 821 921 |
| 14 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 108,143146 | 36476 | 3 944 629 |
| 15 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 198,026058 | 90857 | 17 992 053 |
| 16 | 213-101-0401 | Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 3,838 | 100268 | 384 829 |
| 17 | 213-306-0102 | Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая | м2 | 263,0271 | 3440 | 904 813 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 214-101-0101 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,12875 | 426116 | 54 863 |
| 19 | 214-101-0102 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,93222 | 403717 | 376 353 |
| 20 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 3,14 | 398485 | 1 251 243 |
| 21 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 3,562557 | 589065 | 2 098 578 |
| 22 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,864802 | 457747 | 395 861 |
| 23 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 1,57892 | 459646 | 725 744 |
| 24 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,263330115 | 598418 | 157 581 |
| 25 | 214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4) | т | 1,38027 | 718856 | 992 216 |
| 26 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,463428 | 482081 | 223 410 |
| 27 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,007536 | 478494 | 3 606 |
| 28 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 2,33134636 | 566 | 1 320 |
| 29 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 75,0012 | 705 | 52 876 |
| 30 | 214-209-0405 | Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 115,52904 | 755 | 87 224 |
| 31 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 182,4393057 | 2146 | 391 515 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,69253 | 333904 | 231 236 |
| 33 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,98673 | 323095 | 964 997 |
| 34 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,27252 | 299597 | 381 244 |
| 35 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 1,496639683 | 10602 | 15 867 |
| 36 | 214-401-0108 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | м2 | 13,86 | 2202 | 30 520 |
| 37 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 1,543998 | 1071 | 1 654 |
| 38 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 12,042107 | 409678 | 4 933 387 |
| 39 | 214-403-0102 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,012184 | 392931 | 4 788 |
| 40 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 1,179558356 | 624830 | 737 023 |
| 41 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,0423996 | 123127 | 5 221 |
| 42 | 215-101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,36 | 123127 | 44 326 |
| 43 | 215-201-0102 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,000189 | 100268 | 19 |
| 44 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 6,630222 | 116869 | 774 867 |
| 45 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,540002 | 116869 | 63 109 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,127800343 | 116869 | 14 936 |
| 47 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 8,74053 | 116869 | 1 021 497 |
| 48 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 3,384872 | 122966 | 416 224 |
| 49 | 215-202-0504 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,319475 | 122966 | 39 285 |
| 50 | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0058548 | 122966 | 720 |
| 51 | 215-202-0701 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,87705 | 116869 | 102 500 |
| 52 | 215-203-0202 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,15729 | 85950 | 13 519 |
| 53 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,053014 | 86100 | 4 565 |
| 54 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,343233 | 86100 | 29 552 |
| 55 | 215-204-0101 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,5847 | 106328 | 62 170 |
| 56 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,36 | 109412 | 39 388 |
| 57 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,045234 | 109412 | 4 949 |
| 58 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 23,51556 | 106328 | 2 500 362 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 4,531918 | 106328 | 481 870 |
| 60 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,5613758 | 109412 | 170 833 |
| 61 | 215-302-0202 | Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,31734 | 595409 | 188 947 |
| 62 | 215-303-0101 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,1591825 | 212330 | 33 799 |
| 63 | 215-303-0102 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,010865 | 212739 | 2 311 |
| 64 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,2017873 | 26702 | 5 388 |
| 65 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0373449 | 64705 | 2 416 |
| 66 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,3544764 | 24800 | 8 791 |
| 67 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,1803775 | 281614 | 50 797 |
| 68 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 39,7605 | 998 | 39 681 |
| 69 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,048114664 | 1510113 | 72 659 |
| 70 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 13,609752 | 1590 | 21 640 |
| 71 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 35,119084 | 1136 | 39 895 |
| 72 | 217-105-0103 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 9,679362 | 1086 | 10 512 |
| 73 | 217-106-0101 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный | кг | 28,812967 | 1475 | 42 499 |
| 74 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 10,60463976 | 1398 | 14 825 |
| 75 | 217-106-0103 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 27,649456 | 1515 | 41 889 |
| 76 | 217-106-0104 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 3,60359 | 1674 | 6 032 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 674,6395589 | 826 | 557 252 |
| 78 | 217-108-0201 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 1,7252 | 542 | 935 |
| 79 | 217-108-0302 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 25,0004 | 484 | 12 100 |
| 80 | 217-109-0108 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм | шт. | 19196,604 | 67 | 1 286 172 |
| 81 | 217-202-0102 | Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60 | м2 | 182 | 172 | 31 304 |
| 82 | 217-202-0501 | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 | м2 | 1676,3868 | 145 | 243 076 |
| 83 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 167,62327 | 2284 | 382 852 |
| 84 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 2,09 | 2284 | 4 774 |
| 85 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0,815 | 1661 | 1 354 |
| 86 | 217-505-0202 | Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм | м2 | 55,74 | 1317 | 73 409 |
| 87 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 7,9388134 | 206 | 1 635 |
| 88 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 407,96853876 | 33 | 13 463 |
| 89 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 35,9798783 | 366 | 13 169 |
| 90 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 10,8283149 | 153 | 1 657 |
| 91 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,4184758 | 973429 | 407 356 |
| 92 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,1004117 | 120106 | 12 060 |
| 93 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,3910442 | 1629070 | 637 038 |
| 94 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,062481 | 107485 | 6 715 |
| 95 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 73,364792 | 3059 | 224 423 |
| 96 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,14976 | 5539 | 830 |
| 97 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 91,357745 | 1103 | 100 768 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 65,789783 | 4057 | 266 909 |
| 99 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 14,6371468 | 7007 | 102 562 |
| 100 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,013663903 | 1352536 | 18 481 |
| 101 | 222-502-0307 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | 2302,11 | 21718 | 49 997 225 |
| 102 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,40674 | 1145627 | 465 972 |
| 103 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 124,24 | 18175 | 2 258 062 |
| 104 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,9359 | 1154557 | 1 080 549 |
| 105 | 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения | т | 0,81444 | 1102385 | 897 826 |
| 106 | 222-509-1701 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,002418 | 820354 | 1 984 |
| 107 | 222-512-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,55584 | 1106245 | 614 895 |
| 108 | 222-520-0101 | Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые | т | 1,43011 | 1062699 | 1 519 777 |
| 109 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,026015479 | 1100829 | 28 639 |
| 110 | 222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 6,49537 | 1103584 | 7 168 186 |
| 111 | 222-528-0204 | Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета | м2 | 885,49 | 5389 | 4 771 906 |
| 112 | 222-529-0101 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 797,49525 | 144 | 114 838 |
| 113 | 222-529-0103 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 105,809237 | 291 | 30 790 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 222-529-0201 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 2414,132314 | 218 | 526 281 |
| 115 | 222-529-0302 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 172,828216 | 328 | 56 688 |
| 116 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 587,79 | 443 | 260 391 |
| 117 | 222-530-0101 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1088,417194 | 47 | 51 156 |
| 118 | 222-531-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 733,781576 | 97 | 71 177 |
| 119 | 222-531-0103 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 38,7728 | 60 | 2 326 |
| 120 | 223-103-0102 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 0,9 | 88039,12 | 79 235 |
| 121 | 223-103-0103 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | м2 | 11,7945 | 95364,88 | 1 124 782 |
| 122 | 223-103-0109 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 60,48 | 86008 | 5 201 764 |
| 123 | 223-103-0116 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой | м2 | 3,9 | 82481,36 | 321 677 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 223-103-0117 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м2 | 59,2 | 86702,72 | 5 132 801 |
| 125 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3,Д-3*) | м2 | 23,52 | 14746 | 346 826 |
| 126 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-4,Д-4*) | м2 | 75,18 | 11629 | 874 268 |
| 127 | 223-201-0104 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д-5,Д-5*) | м2 | 37,8 | 12104 | 457 531 |
| 128 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П (Д-7) | м2 | 9,45 | 12320 | 116 424 |
| 129 | 223-201-0107 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П (Д-6) | м2 | 11,34 | 9868 | 111 903 |
| 130 | 223-203-0201 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (Дп-1,Дп-1*) | м2 | 14,7 | 60011 | 882 162 |
| 131 | 223-203-0205 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Дп-2) | м2 | 20,16 | 44394 | 894 983 |
| 132 | 223-205-0104 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 | м2 | 17,64 | 95400 | 1 682 856 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 223-205-0904 | Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 | м2 | 2,52 | 101808 | 256 556 |
| 134 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (Дм-3) | м2 | 2,1 | 55191 | 115 901 |
| 135 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Дм-2,Дм-2*) | м2 | 7,56 | 70068 | 529 714 |
| 136 | 223-207-0103 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Дм-1*,Дм-4*) | м2 | 3,78 | 34121 | 128 977 |
| 137 | 223-301-0104 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом | м2 | 63,58 | 100363 | 6 381 081 |
| 138 | 223-301-0106 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 310,3395 | 115757 | 35 923 971 |
| 139 | 223-301-0204 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом | м2 | 37,62 | 112094 | 4 216 977 |
| 140 | 223-301-0206 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 8,166 | 128369 | 1 048 261 |
| 141 | 223-502-0101 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 14 | 3870 | 54 180 |
| 142 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 178 | 508 | 90 424 |
| 143 | 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 118 | 3410 | 402 380 |
| 144 | 223-502-0401 | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ | шт. | 6 | 1419 | 8 514 |
| 145 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 6 | 545 | 3 270 |
| 146 | 223-502-0903 | Ручка на планке | пара | 75 | 3507 | 263 025 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 223-503-0301 | Нащельник деревянный | м | 32,54 | 200 | 6 508 |
| 148 | 223-503-0502 | Лента бутиловая диффузионная | м | 14,9898 | 121 | 1 814 |
| 149 | 223-503-0503 | Лента ПСУЛ | м | 6,691398 | 259 | 1 733 |
| 150 | 223-503-0504 | Лента бутиловая | м | 140,1372 | 89 | 12 472 |
| 151 | 224-103-0904 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 802,6795 | 3761 | 3 018 878 |
| 152 | 224-103-0906 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | м2 | 53,4 | 5505 | 293 967 |
| 153 | 224-103-0913 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 134,481 | 5166 | 694 729 |
| 154 | 224-105-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 74,4 | 2919 | 217 174 |
| 155 | 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 18,6 | 1485 | 27 621 |
| 156 | 224-204-0113 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 76,632 | 339 | 25 978 |
| 157 | 231-102-0104 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | м2 | 885,49 | 5430 | 4 808 211 |
| 158 | 231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм | м2 | 926,0478 | 3266 | 3 024 472 |
| 159 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 457,5603 | 3534 | 1 617 018 |
| 160 | 232-101-0101 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | м2 | 249,5999 | 672 | 167 731 |
| 161 | 232-101-0102 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 989,058 | 741 | 732 892 |
| 162 | 232-101-0202 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 16,17 | 944 | 15 264 |
| 163 | 232-101-0601 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 560,786092 | 69 | 38 694 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 232-101-0602 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 973,761835 | 64 | 62 321 |
| 165 | 232-101-0603 | Лента армирующая бумажная | м | 1318,432363 | 17 | 22 413 |
| 166 | 232-101-0701 | Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм | м2 | 31,488 | 4147 | 130 581 |
| 167 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1476,0318 | 2523 | 3 724 028 |
| 168 | 232-401-0101 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм | м2 | 687,55 | 4122 | 2 834 081 |
| 169 | 232-401-0301 | Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе (грильято) | м2 | 1224,1 | 6637 | 8 124 352 |
| 170 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 18283,913282 | 112 | 2 047 799 |
| 171 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 8435,08 | 72 | 607 326 |
| 172 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7235,2977 | 132 | 955 059 |
| 173 | 232-503-0504 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более | кг | 19,68 | 173 | 3 405 |
| 174 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 578,836 | 253 | 146 446 |
| 175 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 933,0705 | 177 | 165 153 |
| 176 | 232-504-0201 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 459,690326 | 108 | 49 647 |
| 177 | 233-101-0101 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 | м2 | 372,0042 | 1857 | 690 812 |
| 178 | 233-101-0113 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа OMNISPORT 65 | м2 | 352,37 | 10943 | 3 855 985 |
| 179 | 233-102-0302 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 311,814 | 11311 | 3 526 928 |
| 180 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 729,6984 | 3065 | 2 236 526 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 233-203-0102 | Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм | м3 | 45,626693 | 151875 | 6 929 554 |
| 182 | 233-203-0201 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 10,084606 | 103968 | 1 048 476 |
| 183 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 234,1786 | 291 | 68 146 |
| 184 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 429,1793 | 214 | 91 844 |
| 185 | 233-401-0301 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | кг | 8668,302 | 110 | 953 513 |
| 186 | 233-401-0401 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | кг | 1127,584 | 122 | 137 565 |
| 187 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 29,587986 | 46463 | 1 374 747 |
| 188 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 173,286615 | 56845 | 9 850 477 |
| 189 | 234-102-0202 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | м3 | 1,0525 | 46522 | 48 964 |
| 190 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 825,40744 | 307 | 253 400 |
| 191 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 361,71349 | 264 | 95 492 |
| 192 | 235-104-0301 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м2 | 0,3622834 | 190753 | 69 107 |
| 193 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 686,466 | 2381 | 1 634 476 |
| 194 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1969,8985 | 245 | 482 625 |
| 195 | 235-201-0901 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 182,355 | 593 | 108 137 |
| 196 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 85,90862 | 4204 | 361 160 |
| 197 | 235-301-0202 | Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная | кг | 8529,7197 | 321 | 2 738 040 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 235-401-0501 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 186,2652 | 726 | 135 229 |
| 199 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,041805593 | 760526 | 31 794 |
| 200 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 3781,386116 | 326 | 1 232 732 |
| 201 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 143,46668 | 684 | 98 131 |
| 202 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,003956574 | 705879 | 2 793 |
| 203 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,014301384 | 1054789 | 15 085 |
| 204 | 236-104-0501 | Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума | кг | 128,32365 | 1003 | 128 709 |
| 205 | 236-106-0404 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины  паста ПАФ ЛСТ | т | 0,071487934 | 1174643 | 83 973 |
| 206 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 4,23757536 | 250310 | 1 060 707 |
| 207 | 236-202-0402 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 1,9188 | 607 | 1 165 |
| 208 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 4,1988 | 1267 | 5 320 |
| 209 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 310,0495 | 684 | 212 074 |
| 210 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,025435121 | 902233 | 22 948 |
| 211 | 241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 14 | 2466 | 34 524 |
| 212 | 246-301-0401 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1100 мм | шт. | 5 | 18524 | 92 620 |
| 213 | 246-301-0402 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1200 мм | шт. | 2 | 20264 | 40 528 |
| 214 | 246-301-0403 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1800 мм | шт. | 5 | 25204 | 126 020 |
| 215 | 246-301-0404 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм | шт. | 1 | 27225 | 27 225 |
| 216 | 255-102-0601 | Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 119,48 | 2840 | 339 323 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,02955432 | 8810 | 260 |
| 218 | 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 2,32 | 68826 | 159 675 |
| 219 | 261-105-0125 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | 6,204 | 16263 | 100 896 |
| 220 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 24,0714 | 1253 | 30 161 |
| 221 | 261-105-0642 | Клей эпоксидный | т | 0,00260904 | 4159618 | 10 853 |
| 222 | 261-105-0703 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 3246,1755 | 120 | 389 541 |
| 223 | 261-107-0202 | Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,0273328 | 311740 | 8 521 |
| 224 | 261-107-0233 | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2302,274 | 79 | 181 880 |
| 225 | 261-107-0319 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 175,4184 | 503 | 88 235 |
| 226 | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 816,816 | 137 | 111 904 |
| 227 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,080988 | 278998 | 22 595 |
| 228 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0233226 | 289955 | 6 763 |
| 229 | 261-107-0747 | Резина прессованная | кг | 0,8476 | 1505 | 1 276 |
| 230 | 261-107-0765 | Смола каменноугольная | т | 0,013677612 | 106532 | 1 457 |
| 231 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 587,79 | 865 | 508 438 |
| 232 | 261-107-0861 | Салазка | шт. | 1239,686 | 180 | 223 143 |
| 233 | 261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,369706 | 694126 | 256 622 |
| 234 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 2,650335 | 1995 | 5 287 |
| 235 | 261-107-0998 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 766,926 | 2 | 1 534 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 3465,83275 | 116 | 402 037 |
| 237 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,70496 | 1293 | 912 |
| 238 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 168,073 | 398 | 66 893 |
| 239 | 261-302-0120 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | 0,087 | 4767 | 415 |
| 240 | 290-000-0000 | Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 | шт | 41919,73 | 181,3 | 7 636 099 |

**Итого по материалам** **305 124 999**

**Технологическое оборудование и мебель**

| 1 | 590-0000-0000 | Трибуны для зрителей (всего 2 шт. по 90 мест) рассчитаны на 180 посадочных мест | комплект | 1 | 7802202,86 | 7 802 203 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по технологическому оборудованию и мебели** **7 802 203**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания** | |
| **Локальная смета №2-01-03-01Архитектурная часть здания 64-29-07-2022 - АР** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Стены и перегородки Блок А** | |
| | **1 Фундамент под перегородки** |
| **1** | **6103-0101-0209 20,61** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 212-101-0604 20,61 (Коб = 1,015) |
| 3 | 214-210-0201 0,52421 |
| 4 | 214-210-0101 0,04334 |
| | **2 Кладка стен и перегородок 1 этаж** |
| 5 | 6105-0101-0701 50,55 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 212-401-0201 |
| | Ресурс исключен 261-201-0105 |
| 6 | 212-401-0203 50,55 (Коб = 0,1) |
| 7 | 212-401-0203 50,55 (Коб = 0,07) |
| 8 | 290-000-0000 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ126 = 50.55*0.9/0.38/0.19/0.19 = 3316,45 201,6 |
| 9 | 6105-0201-0503 615,43 |
| | Ресурс исключен 212-401-0203 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| 10 | 212-401-0203 615,43 (Коб = 0,023) |
| 11 | 213-101-0101 615,43 (Коб = 50,4) |
| 12 | 6105-0201-0301 24,95 |
| | Ресурс исключен 212-401-0203 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 13 | 212-401-0203 24,95 (Коб = 0,24) |
| 14 | 213-101-0101 24,95 (Коб = 380) |
| 15 | 6105-0401-0103 ОбФ12 = (328.51+102.31+203.1)/1000 = 0,63392 |
| 16 | 214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ12 = (328.51+102.31+203.1)/1000 = 0,63392 |
| 17 | 6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ13 = (96.04+252) /1000 = 0,34804 |
| 18 | 222-509-1003 ОбФ13 = (96.04+252)/1000 = 0,34804 |
| 19 | 261-107-0982 ОбФ127 = 0.075*596/1000 = 0,0447 |
| | **3 Монолитные перемычки 1 этаж** |
| 20 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 4) |
| 21 | 212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 4) |
| 22 | 214-210-0202 0,0042 (Коб = 4) |
| 23 | 214-210-0101 0,00014 (Коб = 4) |
| 24 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 5) |
| 25 | 212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 5) |
| 26 | 214-210-0202 0,00492 (Коб = 5) |
| 27 | 214-210-0101 0,00016 (Коб = 5) |
| 28 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-3 0,03 |
| 29 | 212-101-0601 ОбФ5 = 0.03*1.015 = 0,03045 |
| 30 | 214-210-0202 0,0057 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 31 | 214-210-0101 0,00018 |
| 32 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-4 0,03 (Коб = 13) |
| 33 | 212-101-0601 ОбФ6 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 13) |
| 34 | 214-210-0202 0,006 (Коб = 13) |
| 35 | 214-210-0101 0,00018 (Коб = 13) |
| 36 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-5 0,03 (Коб = 3) |
| 37 | 212-101-0601 ОбФ7 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 3) |
| 38 | 214-210-0202 0,0053 (Коб = 3) |
| 39 | 214-210-0101 0,00016 (Коб = 3) |
| 40 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-7 0,09 |
| 41 | 212-101-0601 ОбФ8 = 0.09*1.015 = 0,09135 |
| 42 | 214-210-0202 0,008 |
| 43 | 214-210-0101 0,0018 |
| 44 | 261-101-0383 0,016 |
| 45 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-8 0,07 |
| 46 | 212-101-0601 ОбФ9 = 0.07*1.015 = 0,07105 |
| 47 | 214-210-0202 0,00656 |
| 48 | 214-210-0101 0,0016 |
| 49 | 261-101-0383 0,016 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 50 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 (Коб = 17) |
| 51 | 212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 (Коб = 17) |
| 52 | 214-210-0202 0,008 (Коб = 17) |
| 53 | 214-210-0101 0,00234 (Коб = 17) |
| 54 | 261-101-0383 0,04 (Коб = 17) |
| 55 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.5 0,2 (Коб = 2) |
| 56 | 212-101-0601 ОбФ11 = 0.2*1.015 = 0,203 (Коб = 2) |
| 57 | 214-210-0202 0,0156 (Коб = 2) |
| 58 | 214-210-0101 0,0034 (Коб = 2) |
| 59 | 261-101-0383 0,04 (Коб = 2) |
| | **4 Кладка стен и перегородок 2 этаж** |
| 60 | 6105-0101-0701 60,8 |
| | Ресурс исключен 212-401-0201 |
| | Ресурс исключен 261-201-0105 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| 61 | 212-401-0203 60,8 (Коб = 0,1) |
| 62 | 212-401-0203 60,8 (Коб = 0,07) |
| 63 | 290-000-0000 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ128 = 60.8*0.9/0.38/0.19/0.19 = 3988,92 201,6 |
| 64 | 6105-0201-0503 620,63 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 212-401-0203 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| 65 | 212-401-0203 620,63 (Коб = 0,023) |
| 66 | 213-101-0101 620,63 (Коб = 50,4) |
| 67 | 6105-0201-0301 30,09 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| | Ресурс исключен 212-401-0203 |
| 68 | 212-401-0203 30,09 (Коб = 0,24) |
| 69 | 213-101-0101 30,09 (Коб = 380) |
| 70 | 6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 47,4 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| 71 | 212-401-0202 47,4 (Коб = 0,24) |
| 72 | 213-101-0101 47,4 (Коб = 380) |
| 73 | 6105-0401-0103 ОбФ14 = (328.51+271.08+209.00)/1000 = 0,80859 |
| 74 | 214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ14 = (328.51+271.08+209.00)/1000 = 0,80859 |
| 75 | 1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 3,71 |
| | Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604 |
| 76 | 214-210-0201 0,26424 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 77 | 214-210-0101 0,06 |
| 78 | 6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ13 = (96.04+252) /1000 = 0,34804 |
| 79 | 222-509-1003 ОбФ13 = (96.04+252)/1000 = 0,34804 |
| 80 | 261-107-0982 ОбФ129 = 0.075*596/1000 = 0,0447 |
| | **5 Монолитные перемычки 2 этаж** |
| 81 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 11) |
| 82 | 212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 11) |
| 83 | 214-210-0202 0,0042 (Коб = 11) |
| 84 | 214-210-0101 0,00014 (Коб = 11) |
| 85 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 8) |
| 86 | 212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 8) |
| 87 | 214-210-0202 0,00492 (Коб = 8) |
| 88 | 214-210-0101 0,00016 (Коб = 8) |
| 89 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-3 0,03 |
| 90 | 212-101-0601 ОбФ5 = 0.03*1.015 = 0,03045 |
| 91 | 214-210-0202 0,0057 |
| 92 | 214-210-0101 0,00018 |
| 93 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-4 0,03 (Коб = 5) |
| 94 | 212-101-0601 ОбФ6 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 5) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 95 | 214-210-0202 0,006 (Коб = 5) |
| 96 | 214-210-0101 0,00018 (Коб = 5) |
| 97 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-5 0,03 (Коб = 9) |
| 98 | 212-101-0601 ОбФ7 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 9) |
| 99 | 214-210-0202 0,0053 (Коб = 9) |
| 100 | 214-210-0101 0,00016 (Коб = 9) |
| 101 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-7 0,09 |
| 102 | 212-101-0601 ОбФ8 = 0.09*1.015 = 0,09135 |
| 103 | 214-210-0202 0,008 |
| 104 | 214-210-0101 0,0018 |
| 105 | 261-101-0383 0,016 |
| 106 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-8 0,07 |
| 107 | 212-101-0601 ОбФ9 = 0.07*1.015 = 0,07105 |
| 108 | 214-210-0202 0,00656 |
| 109 | 214-210-0101 0,0016 |
| 110 | 261-101-0383 0,016 |
| 111 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 (Коб = 15) |
| 112 | 212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 (Коб = 15) |
| 113 | 214-210-0202 0,008 (Коб = 15) |
| 114 | 214-210-0101 0,00234 (Коб = 15) |
| 115 | 261-101-0383 0,04 (Коб = 15) |
| 116 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.4 0,4 |
| 117 | 212-101-0601 ОбФ15 = 0.4*1.015 = 0,406 |
| 118 | 214-210-0202 0,0372 |
| 119 | 214-210-0101 0,006 |
| 120 | 261-101-0383 0,04 |
| 121 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.5 0,2 |
| 122 | 212-101-0601 ОбФ11 = 0.2*1.015 = 0,203 |
| 123 | 214-210-0202 0,0156 |
| 124 | 214-210-0101 0,0034 |
| 125 | 261-101-0383 0,04 |
| 126 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.7 0,25 (Коб = 2) |
| 127 | 212-101-0601 ОбФ16 = 0.25*1.015 = 0,25375 (Коб = 2) |
| 128 | 214-210-0202 0,0206 (Коб = 2) |
| 129 | 214-210-0101 0,00442 (Коб = 2) |
| 130 | 261-101-0383 0,04 (Коб = 2) |
| **Раздел №2 Стены и перегородки Блок Б** | |
| | 1 Кладка стен и перегородок |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 131 | 6105-0101-0701 362,16 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 261-201-0105 |
| | Ресурс исключен 212-401-0201 |
| 132 | 212-401-0203 362,16 (Коб = 0,1) |
| 133 | 212-401-0203 362,16 (Коб = 0,07) |
| 134 | 290-000-0000 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ130 = 362.16*0.9/0.38/0.19/0.19 = 23760,31 201,6 |
| 135 | 6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 91,1 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| 136 | 212-401-0202 91,1 (Коб = 0,24) |
| 137 | 213-101-0101 91,1 (Коб = 380) |
| 138 | 6105-0401-0103 1,3354 |
| 139 | 214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1) 1,3354 |
| 140 | 1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 11,1 |
| | Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604 |
| 141 | 214-210-0201 0,52004 |
| 142 | 214-210-0101 0,1521 |
| | **2 Монолитные перемычки** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 143 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 |
| 144 | 212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 |
| 145 | 214-210-0202 0,008 |
| 146 | 214-210-0101 0,00234 |
| 147 | 261-101-0383 0,04 |
| 148 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.6 0,44 (Коб = 7) |
| 149 | 212-101-0601 ОбФ26 = 0.44*1.015 = 0,4466 (Коб = 7) |
| 150 | 214-210-0202 0,04584 (Коб = 7) |
| 151 | 214-210-0101 0,0072 (Коб = 7) |
| 152 | 261-101-0383 0,04 (Коб = 7) |
| **Раздел №3 Стены и перегородки Блок В** | |
| | **1 Фундамент под перегородки** |
| 153 | 6103-0101-0209 11,7 |
| 154 | 212-101-0604 11,7 (Коб = 1,015) |
| 155 | 214-210-0201 0,2973 |
| 156 | 214-210-0101 0,02464 |
| | **2 Кладка стен и перегородок 1 этаж** |
| 157 | 6105-0101-0701 42,1 |
| | Ресурс исключен 261-201-0105 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 212-401-0201** |
| | **Ресурс исключен 212-401-0202** |
| 158 | **212-401-0203 42,1 (Коб = 0,1)** |
| 159 | **212-401-0203 42,1 (Коб = 0,07)** |
| 160 | **290-000-0000 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ131 = 42.1*0.9/0.38/0.19/0.19 = 2762,06 201,6** |
| 161 | **6105-0201-0503 352,5** |
| | **Ресурс исключен 212-401-0203** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0304** |
| 162 | **212-401-0203 352,5 (Коб = 0,023)** |
| 163 | **213-101-0101 352,5 (Коб = 50,4)** |
| 164 | **6105-0201-0301 6,25** |
| | **Ресурс исключен 212-401-0203** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0304** |
| 165 | **212-401-0203 6,25 (Коб = 0,24)** |
| 166 | **213-101-0101 6,25 (Коб = 380)** |
| 167 | **6105-0401-0103 ОбФ17 = (268.33+20.82+116.14)/1000 = 0,40529** |
| 168 | **214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ17 = (268.33+20.82+116.14)/1000 = 0,40529** |
| 169 | **6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ18 = (54.9+126)/1000 = 0,1809** |
| 170 | **222-509-1003 ОбФ18 = (54.9+126)/1000 = 0,1809** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 171 | **261-107-0982 ОбФ132 = 0.075*312/1000 = 0,0234** |
| | **3 Монолитные перемычки 1 этаж** |
| 172 | **6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 7)** |
| 173 | **212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 7)** |
| 174 | **214-210-0202 0,0042 (Коб = 7)** |
| 175 | **214-210-0101 0,00014 (Коб = 7)** |
| 176 | **6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 9)** |
| 177 | **212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 9)** |
| 178 | **214-210-0202 0,00492 (Коб = 9)** |
| 179 | **214-210-0101 0,00016 (Коб = 9)** |
| 180 | **6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 (Коб = 3)** |
| 181 | **212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 (Коб = 3)** |
| 182 | **214-210-0202 0,008 (Коб = 3)** |
| 183 | **214-210-0101 0,00234 (Коб = 3)** |
| 184 | **261-101-0383 0,04 (Коб = 3)** |
| 185 | **6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.2 0,11** |
| 186 | **212-101-0601 ОбФ19 = 0.11*1.015 = 0,11165** |
| 187 | **214-210-0202 0,00704** |
| 188 | **214-210-0101 0,00208** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 189 | 261-101-0383 0,04 |
| 190 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.3 0,15 (Коб = 3) |
| 191 | 212-101-0601 ОбФ20 = 0.15*1.015 = 0,15225 (Коб = 3) |
| 192 | 214-210-0202 0,0095 (Коб = 3) |
| 193 | 214-210-0101 0,0026 (Коб = 3) |
| 194 | 261-101-0383 0,04 (Коб = 3) |
| 195 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.5 0,2 |
| 196 | 212-101-0601 ОбФ11 = 0.2*1.015 = 0,203 |
| 197 | 214-210-0202 0,0156 |
| 198 | 214-210-0101 0,0034 |
| 199 | 261-101-0383 0,04 |
| | **4 Кладка стен и перегородок 2 этаж** |
| 200 | 6105-0101-0701 59,42 |
| | Ресурс исключен 212-401-0201 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 261-201-0105 |
| 201 | 212-401-0203 59,42 (Коб = 0,1) |
| 202 | 212-401-0203 59,42 (Коб = 0,07) |
| 203 | 290-000-0000 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ134 = 59.42*0.9/0.38/0.19/0.19 = 3898,38 201,6 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 204 | 6105-0201-0503 286,46 |
| | Ресурс исключен 212-401-0203 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| 205 | 212-401-0203 286,46 (Коб = 0,023) |
| 206 | 213-101-0101 286,46 (Коб = 50,4) |
| 207 | 6105-0201-0301 4,7 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| | Ресурс исключен 212-401-0203 |
| 208 | 212-401-0203 4,7 (Коб = 0,24) |
| 209 | 213-101-0101 4,7 (Коб = 380) |
| 210 | 6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 32,7 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| 211 | 212-401-0202 32,7 (Коб = 0,24) |
| 212 | 213-101-0101 32,7 (Коб = 380) |
| 213 | 6105-0401-0103 ОбФ21 = (161.37+20.83+84.57)/1000 = 0,26677 |
| 214 | 214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1,Сг-2,Сг-3) ОбФ21 = (161.37+20.83+84.57)/1000 = 0,26677 |
| 215 | 6106-0302-0201 Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (металлическая обвязка) (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4) 0,39663 |
| | Ресурс удален 261-102-0322 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 216 | 214-203-0401 Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм (АР лист 41 примеч. 2, лист 40 специф. поз. 4) 0,39663 |
| 217 | 1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 4,71 |
| | Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604 |
| 218 | 214-210-0201 0,22054 |
| 219 | 214-210-0101 0,065 |
| 220 | 6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг Зд-1,Зд-2 ОбФ22 = (6+52.92)/1000 = 0,05892 |
| 221 | 222-509-1003 ОбФ22 = (6+52.92)/1000 = 0,05892 |
| 222 | 261-107-0982 ОбФ133 = (0.075*84+0.259*34)/1000 = 0,015106 |
| | **5 Металлические стойки** |
| 223 | 6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1) 0,02732 (Коб = 12) |
| | Ресурс удален 261-102-0322 |
| 224 | 214-203-0401 0,02732 (Коб = 12) |
| 225 | 6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-2) 0,05465 (Коб = 12) |
| | Ресурс удален 261-102-0322 |
| 226 | 214-203-0401 0,05465 (Коб = 12) |
| | **6 Монолитные перемычки 2 этаж** |
| 227 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1 0,02 (Коб = 4) |
| 228 | 212-101-0601 ОбФ3 = 0.02*1.015 = 0,0203 (Коб = 4) |
| 229 | 214-210-0202 0,0042 (Коб = 4) |
| 230 | 214-210-0101 0,00014 (Коб = 4) |
| 231 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-2 0,025 (Коб = 2) |
| 232 | 212-101-0601 ОбФ4 = 0.025*1.015 = 0,025375 (Коб = 2) |
| 233 | 214-210-0202 0,00492 (Коб = 2) |
| 234 | 214-210-0101 0,00016 (Коб = 2) |
| 235 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-4 0,03 (Коб = 2) |
| 236 | 212-101-0601 ОбФ6 = 0.03*1.015 = 0,03045 (Коб = 2) |
| 237 | 214-210-0202 0,006 (Коб = 2) |
| 238 | 214-210-0101 0,00018 (Коб = 2) |
| 239 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-6 0,05 |
| 240 | 212-101-0601 ОбФ25 = 0.05*1.015 = 0,05075 |
| 241 | 214-210-0202 0,0119 |
| 242 | 214-210-0101 0,00156 |
| 243 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-7 0,09 |
| 244 | 212-101-0601 ОбФ8 = 0.09*1.015 = 0,09135 |
| 245 | 214-210-0202 0,008 |
| 246 | 214-210-0101 0,0018 |
| 247 | 261-101-0383 0,016 |
| 248 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 249 | 212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 |
| 250 | 214-210-0202 0,008 |
| 251 | 214-210-0101 0,00234 |
| 252 | 261-101-0383 0,04 |
| **Раздел №4 Стены и перегородки Блок Г** | |
| | **1 Кладка стен и перегородок** |
| 253 | 6105-0101-0701 63,92 |
| | 213-101-0101 С=90857 |
| | Ресурс исключен 212-401-0201 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 261-201-0105 |
| 254 | 212-401-0203 63,92 (Коб = 0,1) |
| 255 | 212-401-0203 63,92 (Коб = 0,07) |
| 256 | 290-000-0000 (кпл) Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 1 шт ОбФ135 = 63.92*0.9/0.38/0.19/0.19 = 4193,61 201,6 |
| 257 | 6105-0201-0101 Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет) 30,2 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| 258 | 212-401-0202 30,2 (Коб = 0,24) |
| 259 | 213-101-0101 30,2 (Коб = 380) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 260 | 6105-0401-0103 0,26542 |
| 261 | 214-403-0101 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1) 0,26542 |
| 262 | 1106-0701-0102 Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Ж/Б обвязка) 4,3 |
| | Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0604 |
| 263 | 214-210-0201 0,20096 |
| 264 | 214-210-0101 0,05876 |
| | **2 Монолитные перемычки** |
| 265 | 6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки МП-1.1 0,13 |
| 266 | 212-101-0601 ОбФ10 = 0.13*1.015 = 0,13195 |
| 267 | 214-210-0202 0,008 |
| 268 | 214-210-0101 0,00234 |
| 269 | 261-101-0383 0,04 |
| **Раздел №5 Кровля** | |
| | **1 Блок А.** |
| 270 | 6103-0101-0106 4,16 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0401 |
| | Ресурс исключен 212-101-0301 |
| 271 | 6111-0402-0303 721,51 |
| 272 | 6111-0402-0103 721,51 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 273 | 234-101-0206 ОбФ1 = 721.51*1.03 = 743,1553 (Коб = 0,15) |
| 274 | 6111-0402-0303 721,51 |
| | Ресурс исключен 235-201-0601 |
| | Ресурс заменен 235-101-0603->261-107-0510 |
| | Ресурс исключен 321-201-0101 |
| 275 | 6110-0302-0101 721,51 |
| 276 | 6110-0302-0102 721,51 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15; |
| 277 | 6103-0701-0810 0,66667 |
| 278 | 214-403-0101 0,66667 |
| 279 | 6107-0101-0214 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+0.7 = 28,332 |
| 280 | 6107-0115-0104 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+0.7 = 28,332 |
| 281 | 217-701-0117 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+0.7 = 28,332 (Коб = 0,0017) |
| 282 | 217-701-0118 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+0.7 = 28,332 (Коб = 0,0067) |
| 283 | 217-701-0215 ОбФ27 = 3.57+0.5+0.64+0.74+0.37+0.07+0.34+0.14+0.012+3+3.4+0.21+7+0.06+1.87+0.46+3.37+1.82+0.06+0.7 = 28,332 (Коб = 0,001) |
| 284 | 6103-0701-0804 0,2418 |
| | Ресурс исключен 217-101-0402 |
| 285 | 261-107-0982 0,2418 |
| 286 | 6110-0101-0505 Устройство покрытий кровель из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон 725,75 |
| | Ресурс заменен 235-104-0104->261-105-0703 |
| 287 | 224-103-0904 725,75 (Коб = 1,106) |
| 288 | 6107-0115-0106 725,75 |
| 289 | 217-701-0117 725,75 (Коб = 0,00006) |
| 290 | 217-701-0118 725,75 (Коб = 0,00023) |
| 291 | 217-701-0215 725,75 (Коб = 0,00004) |
| 292 | 6110-0201-0201 ОбФ29 = 52.08/0.7 = 74,4 |
| 293 | 224-105-0101 ОбФ29 = 52.08/0.7 = 74,4 |
| 294 | 6110-0401-0102 45,4 |
| | Ресурс исключен 214-101-0201 |
| 295 | 214-101-0201 3,14 |
| 296 | 6107-0101-0213 1 (Коб = 6) |
| | Ресурс удален 261-107-0628 |
| | Ресурс удален 261-104-0103 |
| 297 | 6110-0101-0505 Устройство покрытий слуховых окон из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством 8,9 (Коб = 6) |
| | Ресурс исключен 235-104-0104 |
| 298 | 224-103-0906 8,9 (Коб = 6) |
| 299 | 6107-0102-0207 Устройство решеток слуховых окон ОбФ30 = 0.0095+0.0209 = 0,0304 (Коб = 6) |
| 300 | 6112-0302-0311 Покраска простая масляным составом по дереву, стена (решетка Р-1) 1,6 (Коб = 6) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-201-0343** |
| | **Ресурс исключен 236-202-1014** |
| **301** | **236-202-1014 ОбФ32 = 1.6*0.27 = 0,432 (Коб = 6)** |
| **302** | **261-201-0342 ОбФ33 = 1.6*0.05 = 0,08 (Коб = 6)** |
| **303** | **224-105-0112 3,1 (Коб = 6)** |
| **304** | **6110-0203-0201 8 (Коб = 6)** |
| **305** | **214-208-0102 ОбФ31 = (2.262+1.256)/1000 = 0,003518 (Коб = 6)** |
| **306** | **223-502-0501 1 (Коб = 6)** |
| **307** | **223-502-0201 2 (Коб = 6)** |
| **308** | **6107-0102-0207 Устройство элементов каркаса из брусьев (вентиляционная камера) ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55** |
| **309** | **6107-0115-0104 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55** |
| **310** | **217-701-0117 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55 (Коб = 0,0017)** |
| **311** | **217-701-0118 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55 (Коб = 0,0067)** |
| **312** | **217-701-0215 ОбФ34 = 0.24+0.06+0.25 = 0,55 (Коб = 0,001)** |
| | **2 Блоки Б.В.Г.** |
| **313** | **1109-0401-0203 ОбФ35 = 622.44+693+17.79+19.8+446.26+424+38.4+40.42 = 2302,11** |
| | **Ресурс удален 261-102-0307** |
| **314** | **222-502-0307 ОбФ35 = 622.44+693+17.79+19.8+446.26+424+38.4+40.42 = 2302,11** |
| **315** | **6110-0203-0201 Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фасонные части) ОбФ136 = 31.54+21.23+58.54+46.98+46.2+14.95+19.57+21.72+30.53+80.44+30.16+16.59+62.68+51.53+35.35+9 = 577,01** |
| **Раздел №6 Проемы** | |
| | **1 Витражи и окна** |
| **316** | **6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-1) ОбФ36 = 15.8-2.79*2 = 10,22** |
| | **Ресурс исключен 223-301-0100** |
| **317** | **223-301-0106 ОбФ36 = 15.8-2.79*2 = 10,22** |
| **318** | **6107-0302-0103 ОбФ37 = 2.79*2 = 5,58** |
| | **Ресурс исключен 223-301-0200** |
| **319** | **223-301-0206 ОбФ37 = 2.79*2 = 5,58** |
| **320** | **6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-2) ОбФ38 = 16.8-2.79*2 = 11,22 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс исключен 223-301-0100** |
| **321** | **223-301-0104 ОбФ38 = 16.8-2.79*2 = 11,22 (Коб = 2)** |
| **322** | **6107-0302-0103 ОбФ39 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс исключен 223-301-0200** |
| **323** | **223-301-0204 ОбФ39 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2)** |
| **324** | **6108-0103-0103 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м2 (ВР-3) 2,16 (Коб = 25)** |
| | **Ресурс исключен 261-104-0120** |
| | **Ресурс исключен 223-503-0504** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 223-503-0503 |
| 325 | 223-103-0109 2,16 (Коб = 25) (Кстм = 1,04) |
| 326 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-4) ОбФ138 = 32.4-0.82*0.85*4 = 29,612 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 327 | 223-301-0106 ОбФ138 = 32.4-0.82*0.85*4 = 29,612 (Коб = 2) |
| 328 | 6107-0302-0102 ОбФ137 = 0.82*0.85*4 = 2,788 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 329 | 223-103-0103 ОбФ137 = 0.82*0.85*4 = 2,788 (Коб = 2) (Кстм = 1,04) |
| 330 | 6108-0103-0104 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-5) 3,24 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-503-0504 |
| | Ресурс исключен 223-503-0503 |
| | Ресурс исключен 261-104-0120 |
| 331 | 223-103-0109 3,24 (Коб = 2) (Кстм = 1,04) |
| 332 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-6) ОбФ139 = 16.77-0.87*0.8-0.87*0.85 = 15,3345 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 333 | 223-301-0106 ОбФ139 = 16.77-0.87*0.8-0.87*0.85 = 15,3345 (Коб = 2) |
| 334 | 6107-0302-0102 ОбФ140 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 335 | 223-103-0103 ОбФ140 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 (Коб = 2) (Кстм = 1,04) |
| 336 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-7) ОбФ141 = 20-0.87*0.8-0.87*0.85 = 18,5645 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 337 | 223-301-0106 ОбФ141 = 20-0.87*0.8-0.87*0.85 = 18,5645 |
| 338 | 6107-0302-0102 ОбФ142 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 339 | 223-103-0103 ОбФ142 = 0.87*0.8+0.87*0.85 = 1,4355 (Кстм = 1,04) |
| 340 | 6108-0203-0101 Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (ВР-8) 2,52 |
| 341 | 223-205-0904 2,52 |
| 342 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-9) ОбФ40 = 7.8-2.55 = 5,25 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 343 | 223-301-0104 ОбФ40 = 7.8-2.55 = 5,25 (Коб = 2) |
| 344 | 6107-0302-0103 2,55 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 345 | 223-301-0204 2,55 (Коб = 2) |
| 346 | 6108-0203-0103 Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 (ВР-10) 2,52 (Коб = 7) |
| 347 | 223-205-0104 2,52 (Коб = 7) |
| 348 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-11) ОбФ41 = 7.8-2.79*2 = 2,22 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 349 | 223-301-0104 ОбФ41 = 7.8-2.79*2 = 2,22 (Коб = 2) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 350 | 6107-0302-0103 ОбФ42 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 351 | 223-301-0204 ОбФ42 = 2.79*2 = 5,58 (Коб = 2) |
| 352 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12) ОбФ43 = 7.35-2.55 = 4,8 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 353 | 223-301-0104 ОбФ43 = 7.35-2.55 = 4,8 |
| 354 | 6107-0302-0103 2,55 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 355 | 223-301-0204 2,55 |
| 356 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-12/1) 3,9 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 357 | 223-103-0116 3,9 (Кстм = 1,04) |
| 358 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-13) ОбФ44 = 20.6-2.586 = 18,014 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 359 | 223-301-0106 ОбФ44 = 20.6-2.586 = 18,014 |
| 360 | 6107-0302-0103 2,586 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 361 | 223-301-0206 2,586 |
| 362 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-14) ОбФ143 = 36.2-0.8*0.45-0.8*0.45-0.8*0.745-0.8*0.745 = 34,288 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 363 | 223-301-0106 ОбФ143 = 36.2-0.8*0.45-0.8*0.45-0.8*0.745-0.8*0.745 = 34,288 |
| 364 | 6107-0302-0102 ОбФ144 = 0.8*0.45+0.8*0.45+0.8*0.745+0.8*0.745 = 1,912 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 365 | 223-103-0103 ОбФ144 = 0.8*0.45+0.8*0.45+0.8*0.745+0.8*0.745 = 1,912 (Кстм = 1,04) |
| 366 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-15) 12 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 367 | 223-301-0106 12 (Коб = 2) |
| 368 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-16) ОбФ45 = 12.67-2.55 = 10,12 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 369 | 223-301-0104 ОбФ45 = 12.67-2.55 = 10,12 |
| 370 | 6107-0302-0103 2,55 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 371 | 223-301-0204 2,55 |
| 372 | 6108-0103-0101 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м2 (ВР-17) 0,9 |
| | Ресурс исключен 261-104-0120 |
| | Ресурс исключен 223-503-0503 |
| | Ресурс исключен 223-503-0504 |
| 373 | 223-103-0102 0,9 (Кстм = 1,04) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 374 | 6108-0103-0104 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-18) 6,4 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 223-503-0503 |
| | Ресурс исключен 261-104-0120 |
| | Ресурс исключен 223-503-0504 |
| 375 | 223-103-0117 6,4 (Коб = 4) (Кстм = 1,04) |
| 376 | 6108-0103-0104 Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 (ВР-19) 8,4 (Коб = 4) |
| | Ресурс исключен 223-503-0504 |
| | Ресурс исключен 223-503-0503 |
| | Ресурс исключен 261-104-0120 |
| 377 | 223-103-0117 8,4 (Коб = 4) (Кстм = 1,04) |
| 378 | 6107-0302-0103 Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-20) 14,4 (Коб = 7) |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 379 | 223-301-0106 14,4 (Коб = 7) |
| 380 | 6107-0302-0103 Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) (ВР-21) 14,56 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 381 | 223-301-0106 14,56 |
| 382 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-22) ОбФ46 = 7.8-2.55 = 5,25 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 383 | 223-301-0104 ОбФ46 = 7.8-2.55 = 5,25 |
| 384 | 6107-0302-0103 2,55 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 385 | 223-301-0204 2,55 |
| 386 | 6107-0302-0101 Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (ВР-23) ОбФ47 = 8.58-2.55 = 6,03 |
| | Ресурс исключен 223-301-0100 |
| 387 | 223-301-0104 ОбФ47 = 8.58-2.55 = 6,03 |
| 388 | 6107-0302-0103 2,55 |
| | Ресурс исключен 223-301-0200 |
| 389 | 223-301-0204 2,55 |
| 390 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (под витражи) ОбФ48 = (5.6+5.6*2+6*2+2.62*2+3.12+2.72+4.83+4*2)*0.4*0.08 = 1,68672 |
| 391 | 212-101-0301 ОбФ49 = (5.6+5.6*2+6*2+2.62*2+3.12+2.72+4.83+4*2)*0.4*0.08*1.02 = 1,7204544 |
| 392 | 223-502-0301 25 |
| 393 | 223-502-0101 10 |
| | **2 Двери** |
| 394 | 6108-0201-0105 Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-3,Д-3*,Д-4,Д-4*,Д-5,Д-5*) ОбФ50 = 2.31+2.31*2+1.89*16+1.89*9+1.47*13+1.47*3+2.1*4+2.1*6+2.52*6+2.52*9 = 136,5 |
| 395 | 223-201-0103 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-1,Д-1*,Д-2,Д-2*,Д-4,Д-4*) ОбФ51 = 2.31+2.31*2+1.89*16+1.89*9+2.1*4+2.1*6 = 75,18 |
| 396 | 223-201-0102 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-3,Д-3*) ОбФ52 = 1.47*13+1.47*3 = 23,52 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 397 | 223-201-0104 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П (Д-5,Д-5*) ОбФ53 = 2.52*6+2.52*9 = 37,8 |
| 398 | 6108-0201-0106 Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 (Д-6,Д-7) ОбФ54 = 3.78*3+3.15*3 = 20,79 |
| 399 | 223-201-0107 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П (Д-6) ОбФ55 = 3.78*3 = 11,34 |
| 400 | 223-201-0105 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П (Д-7) ОбФ56 = 3.15*3 = 9,45 |
| 401 | 6108-0202-0101 Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Дп-1,Дп-1*,Дп-2) ОбФ57 = 1.47*7+1.47*3+2.52*8 = 34,86 |
| 402 | 223-203-0201 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (Дп-1,Дп-1*) ОбФ58 = 1.47*7+1.47*3 = 14,7 |
| 403 | 223-203-0205 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Дп-2) ОбФ59 = 2.52*8 = 20,16 |
| 404 | 6108-0204-0101 Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (Дм-1*,Дм-3,Дм-4*) ОбФ60 = 1.89+2.1+1.89 = 5,88 |
| 405 | 223-207-0103 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Дм-1*,Дм-4*) ОбФ61 = 1.89+1.89 = 3,78 |
| 406 | 223-207-0101 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (Дм-3) 2,1 |
| 407 | 6108-0204-0103 Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная (Дм-2,Дм-2*) ОбФ62 = 2.52+2.52*2 = 7,56 |
| 408 | 223-207-0102 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Дм-2,Дм-2*) ОбФ62 = 2.52+2.52*2 = 7,56 |
| 409 | 223-502-0903 ОбФ145 = 1+2+16+9+13+3+4+6+6+9+3+3 = 75 |
| 410 | 223-502-0301 ОбФ146 = 1+2+16+9+13+3+4+6+6+9+3+3+7+3+8 = 93 |
| 411 | 223-502-0201 75 (Коб = 2) |
| 412 | 223-502-0101 4 |
| 413 | 6118-0202-0202 Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х580 мм (решетка для стальной двери) 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 414 | 6112-0202-0201 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 |
| 415 | 212-402-0105 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 (Коб = 0,043) |
| 416 | 6112-0202-0703 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 |
| 417 | 232-501-0301 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 (Коб = 2,564) |
| 418 | 6112-0302-0101 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 |
| 419 | 236-202-0301 ОбФ64 = 0.318+0.64+5.9+4.4+3.822+0.882+1.25+1.872+1.944+9.23+4.98+5.5+2.06+0.9+1.73+0.31+1.73+3.46+1.73+0.31 = 52,968 (Коб = 0,00052) |
| **Раздел №7 Полы 1 этажа (по грунту)** | |
| | 1 Тип К1 |
| 420 | 6109-0101-0102 538,84 |
| | Ресурс удален 211-201-0607 |
| 421 | 211-201-0607 538,84 (Коб = 0,051) |
| 422 | 6109-0102-0110 538,84 (Коб = 0,1) |
| | Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 |
| 423 | 6103-0701-0810 ОбФ65 = (538.84*2.9)/1000 = 1,562636 |
| 424 | 214-403-0101 ОбФ65 = (538.84*2.9)/1000 = 1,562636 |
| 425 | 6111-0403-0503 538,84 (Коб = 0,05) |
| 426 | 6109-0201-0101 538,84 |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 427 | 212-401-0104 538,84 (Коб = 0,0204) |
| 428 | 6109-0201-0102 538,84 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |
| 429 | 212-401-0104 538,84 (Коб = 0,0204) |
| 430 | 6109-0306-0105 538,84 |
| 431 | 231-302-0103 538,84 (Коб = 1,02) |
| 432 | 6109-0401-0402 259,08 |
| | Ресурс удален 231-302-0401 |
| 433 | 231-302-0401 259,08 (Коб = 1,01) |
| | 2 Тип К2 |
| 434 | 6109-0101-0102 141,71 |
| 435 | 211-201-0607 141,71 (Коб = 0,051) |
| 436 | 6109-0102-0110 141,71 (Коб = 0,1) |
| | Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 |
| 437 | 6103-0701-0810 ОбФ66 = (141.71*2.9)/1000 = 0,410959 |
| 438 | 214-403-0101 ОбФ66 = (141.71*2.9)/1000 = 0,410959 |
| 439 | 6111-0403-0503 141,71 (Коб = 0,05) |
| 440 | 6111-0403-0203 141,71 |
| 441 | 6109-0201-0101 141,71 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 442 | 212-401-0104 141,71 (Коб = 0,0204) |
| 443 | 6109-0201-0102 141,71 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 444 | 212-401-0104 141,71 (Коб = 0,0204) |
| 445 | 6109-0306-0104 141,71 |
| 446 | 233-202-0103 141,71 (Коб = 1,02) |
| 447 | 6109-0401-0401 233,04 |
| 448 | 233-202-0103 233,04 (Коб = 0,07) |
| | 3 Тип К3 |
| 449 | 6109-0101-0102 192,32 |
| 450 | 211-201-0607 192,32 (Коб = 0,051) |
| 451 | 6109-0102-0110 192,32 (Коб = 0,1) |
| | Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 |
| 452 | 6103-0701-0810 ОбФ67 = (192.32*2.9)/1000 = 0,557728 |
| 453 | 214-403-0101 ОбФ67 = (192.32*2.9)/1000 = 0,557728 |
| 454 | 6111-0403-0503 192,32 (Коб = 0,05) |
| 455 | 6109-0201-0101 192,32 |
| 456 | 212-401-0104 192,32 (Коб = 0,0204) |
| 457 | 6109-0201-0102 192,32 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 458 | 212-401-0104 192,32 (Коб = 0,0204) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 459 | 6109-0306-0104 192,32 |
| 460 | 233-202-0103 192,32 (Коб = 1,02) |
| 461 | 6109-0401-0401 162,48 |
| 462 | 233-202-0103 162,48 (Коб = 0,07) |
| | 4 Тип Л1 |
| 463 | 6109-0101-0102 186,16 |
| 464 | 211-201-0607 186,16 (Коб = 0,051) |
| 465 | 6109-0102-0110 186,16 (Коб = 0,1) |
| | Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 |
| 466 | 6103-0701-0810 ОбФ68 = (186.16*2.9)/1000 = 0,539864 |
| 467 | 214-403-0101 ОбФ68 = (186.16*2.9)/1000 = 0,539864 |
| 468 | 6111-0403-0503 186,16 (Коб = 0,05) |
| 469 | 6109-0201-0101 186,16 |
| 470 | 212-401-0104 186,16 (Коб = 0,0204) |
| 471 | 6109-0201-0102 186,16 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 472 | 212-401-0104 186,16 (Коб = 0,0204) |
| 473 | 6109-0308-0102 186,16 |
| | Ресурс удален 233-101-0111 |
| 474 | 233-101-0101 186,16 (Коб = 1,02) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 475 | 6109-0401-0802 154,19 |
| | 5 Тип С |
| 476 | 6109-0101-0102 352,37 |
| 477 | 211-201-0607 352,37 (Коб = 0,051) |
| 478 | 6109-0102-0110 352,37 (Коб = 0,15) |
| | Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 |
| 479 | 6103-0701-0810 ОбФ2 = (352.37*2.9)/1000 = 1,021873 |
| 480 | 214-403-0101 ОбФ2 = (352.37*2.9)/1000 = 1,021873 |
| 481 | 6111-0403-0503 352,37 (Коб = 0,05) |
| 482 | 6109-0201-0101 352,37 |
| 483 | 212-401-0104 352,37 (Коб = 0,0204) |
| 484 | 6109-0201-0102 352,37 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 485 | 212-401-0104 352,37 (Коб = 0,0204) |
| 486 | 6109-0201-0502 Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (проектная толщина 15мм) 352,37 |
| 487 | 6109-0201-0503 352,37 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10; |
| | Ресурс исключен 233-401-0301 |
| 488 | 233-401-0301 352,37 (Коб = 19) |
| 489 | 6109-0308-0101 Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных) 352,37 |
| | Ресурс исключен 233-101-0111 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 490 | 233-101-0113 Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа OMNISPORT 65 352,37 |
| 491 | 6109-0401-0101 76,23 |
| | Ресурс удален 233-204-0101 |
| 492 | 233-204-0101 76,23 (Коб = 1,01) |
| | **6 Тип Д** |
| 493 | 6109-0101-0102 1229,83 |
| 494 | 211-201-0607 1229,83 (Коб = 0,051) |
| 495 | 6109-0102-0110 1229,83 (Коб = 0,15) |
| | Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 |
| 496 | 6103-0701-0810 ОбФ69 = (1229.83*2.9)/1000 = 3,566507 |
| 497 | 214-403-0101 ОбФ69 = (1229.83*2.9)/1000 = 3,566507 |
| 498 | 6109-0201-0101 1229,83 |
| 499 | 212-401-0104 1229,83 (Коб = 0,0204) |
| 500 | 6109-0201-0102 1229,83 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 501 | 212-401-0104 1229,83 (Коб = 0,0204) |
| 502 | 6109-0307-0803 Укладка лаг 1229,83 |
| 503 | 6109-0307-0202 1229,83 |
| 504 | 6109-0401-0101 155,63 |
| 505 | 233-204-0101 155,63 (Коб = 1,01) |
| 506 | 6112-0302-0320 1229,83 |
| 507 | 236-202-1014 1229,83 (Коб = 0,25) |
| 508 | 261-201-0342 1229,83 (Коб = 0,54) |
| | **7 Тип К7** |
| 509 | 6109-0201-0101 63,14 |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |
| 510 | 6109-0306-0104 63,14 |
| 511 | 233-202-0103 63,14 (Коб = 1,02) |
| 512 | 6109-0401-0401 66,7 |
| 513 | 233-202-0103 66,7 (Коб = 0,07) |
| | **8 Отсыпка из керамзитового гравия вдоль наружных стен** |
| 514 | 6111-0403-0503 63 |
| **Раздел №8 Полы 2 этажа** | |
| | **1 Тип Л2** |
| 515 | 6111-0403-0503 178,55 (Коб = 0,035) |
| 516 | 6109-0201-0101 178,55 |
| 517 | 212-401-0104 178,55 (Коб = 0,0204) |
| 518 | 6109-0201-0102 178,55 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 519 | 212-401-0104 178,55 (Коб = 0,0204) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 520 | 6109-0308-0102 178,55 |
| 521 | 233-101-0101 178,55 (Коб = 1,02) |
| 522 | 6109-0401-0802 170,54 |
| | 2 Тип Л3 |
| 523 | 6111-0403-0503 305,7 (Коб = 0,03) |
| 524 | 6109-0201-0101 305,7 |
| 525 | 212-401-0104 305,7 (Коб = 0,0204) |
| 526 | 6109-0201-0102 305,7 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 527 | 212-401-0104 305,7 (Коб = 0,0204) |
| 528 | 6109-0308-0101 Устройство покрытий из линолеума на клее (спортивных) 305,7 |
| | Ресурс исключен 233-101-0111 |
| 529 | 233-102-0302 305,7 (Коб = 1,02) |
| 530 | 6109-0401-0802 100,2 |
| | 3 Тип К4 |
| 531 | 6111-0403-0503 61,82 (Коб = 0,03) |
| 532 | 6111-0403-0203 61,82 |
| 533 | 6109-0201-0101 61,82 |
| 534 | 212-401-0104 61,82 (Коб = 0,0204) |
| 535 | 6109-0201-0102 61,82 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 536 | 212-401-0104 61,82 (Коб = 0,0204) |
| 537 | 6109-0306-0104 61,82 |
| 538 | 233-202-0103 61,82 (Коб = 1,02) |
| 539 | 6109-0401-0401 113,72 |
| 540 | 233-202-0103 113,72 (Коб = 0,07) |
| | 4 Тип К5 |
| 541 | 6111-0403-0503 138,91 (Коб = 0,03) |
| 542 | 6109-0201-0101 138,91 |
| 543 | 212-401-0104 138,91 (Коб = 0,0204) |
| 544 | 6109-0201-0102 138,91 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 545 | 212-401-0104 138,91 (Коб = 0,0204) |
| 546 | 6109-0306-0104 138,91 |
| 547 | 233-202-0103 138,91 (Коб = 1,02) |
| 548 | 6109-0401-0401 132,7 |
| 549 | 233-202-0103 132,7 (Коб = 0,07) |
| | 5 Тип К6 |
| 550 | 6111-0403-0503 369,05 (Коб = 0,02) |
| 551 | 6109-0201-0101 369,05 |
| 552 | 212-401-0104 369,05 (Коб = 0,0204) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 553 | 6109-0201-0102 369,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| 554 | 212-401-0104 369,05 (Коб = 0,0204) |
| 555 | 6109-0306-0105 369,05 |
| 556 | 231-302-0103 369,05 (Коб = 1,02) |
| 557 | 6109-0401-0402 193,95 |
| 558 | 231-302-0401 193,95 (Коб = 1,01) |
| | 6 Тип К7 |
| 559 | 6109-0201-0101 63,78 |
| 560 | 212-401-0104 63,78 (Коб = 0,0204) |
| 561 | 6109-0306-0104 63,78 |
| 562 | 233-202-0103 63,78 (Коб = 1,02) |
| 563 | 6109-0401-0401 74 |
| 564 | 233-202-0103 74 (Коб = 0,07) |
| **Раздел №9 Отделка** | |
| | 1 Внутренняя отделка |
| 565 | 6112-0301-0301 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38 |
| 566 | 232-501-0301 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38 (Коб = 2,749) |
| 567 | 6112-0302-0102 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38 |
| | Ресурс исключен 236-202-0301 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 568 | 236-202-0301 ОбФ70 = 289.81+424.34+283.52+259.71 = 1257,38 (Коб = 0,00057) |
| 569 | 6107-0203-0101 242,33 |
| 570 | 1134-0108-0403 Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм 242,33 |
| | Ресурс заменен 261-105-0134->234-101-0205 Об=0,103 |
| 571 | 6112-0301-0303 242,33 |
| 572 | 232-501-0301 242,33 (Коб = 1,374) |
| 573 | 6112-0302-0102 242,33 |
| | Ресурс исключен 236-202-0301 |
| 574 | 236-202-0301 242,33 (Коб = 0,00057) |
| 575 | 6112-0501-0105 ОбФ72 = 21.5+1202.6 = 1224,1 |
| 576 | 232-401-0301 Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе (грильято) ОбФ72 = 21.5+1202.6 = 1224,1 |
| 577 | 6112-0501-0105 ОбФ73 = 42.4+645.15 = 687,55 |
| 578 | 232-401-0101 ОбФ73 = 42.4+645.15 = 687,55 |
| 579 | 6111-0601-0201 ОбФ74 = 1782.5+35.06+52.6+168.95+35.06+118.56 = 2192,73 |
| 580 | 6112-0202-0103 ОбФ75 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02 = 4683,7 |
| 581 | 212-402-0107 ОбФ75 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02 = 4683,7 (Коб = 0,0187) |
| 582 | 6112-0202-0101 ОбФ76 = 604.5+564 = 1168,5 |
| 583 | 212-402-0107 ОбФ76 = 604.5+564 = 1168,5 (Коб = 0,0151) |
| 584 | 6112-0301-0203 ОбФ77 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18 = 5223,21 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 585 | 232-501-0301 ОбФ77 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18 = 5223,21 (Коб = 2,749) |
| 586 | 6112-0302-0103 ОбФ78 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18+84.8+17.7 = 5325,71 |
| 587 | 236-202-0301 ОбФ78 = 1782.5+35.06+168.95+35.06+754.6+478.81+1170.7+258.02+364.32+30.73+126.46+18+84.8+17.7 = 5325,71 (Коб = 0,00063) |
| 588 | 6112-0102-0203 ОбФ80 = 733.93+709.56+3.6 = 1447,09 |
| 589 | 232-201-0101 ОбФ80 = 733.93+709.56+3.6 = 1447,09 (Коб = 1,02) |
| 590 | 6107-0204-0101 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (колонны и инженерные сети) (АР лист 6, примеч. 4) 399,7 |
| | Ресурс удален 222-529-0201 |
| | Ресурс удален 222-529-0101 |
| 591 | 222-529-0101 399,7 (Коб = 0,8022) |
| 592 | 222-529-0201 399,7 (Коб = 2,1824) |
| 593 | 6107-0204-0102 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой (инженерные сети) (АР лист 48и, специф. элементов) 7,7 |
| | Ресурс заменен 232-101-0102->232-101-0202 |
| 594 | 222-529-0101 7,7 (Коб = 0,8022) |
| 595 | 222-529-0201 7,7 (Коб = 2,1052) |
| 596 | 6107-0204-0101 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (зал для занятий боксом) (АР лист 7, примеч. 2) 373,68 |
| 597 | 222-529-0101 373,68 (Коб = 0,8022) |
| 598 | 222-529-0201 373,68 (Коб = 2,1824) |
| 599 | 1134-0108-0402 Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (АР лист 7, примеч. 2) 373,68 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс заменен 261-105-0134->234-101-0206 |
| 600 | 6107-0201-0401 Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (АР лист 8) 84,29 |
| 601 | 222-529-0103 84,29 (Коб = 1,2553) |
| 602 | 222-529-0302 84,29 (Коб = 2,0504) |
| 603 | 234-101-0205 ОбФ82 = 84.29*1.03 = 86,8187 (Коб = 0,05) |
| 604 | 1115-0108-1807 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (утепление тамбуров) (АР лист 67и, примеч.) 21,05 |
| | Ресурс исключен 234-101-0208 |
| 605 | 234-102-0202 21,05 (Коб = 0,05) |
| 606 | 1115-0108-1807 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (стеновые протекторы) (АР лист 67и, примеч.) 42,9 |
| 607 | 261-105-0125 42,9 (Коб = 0,06) |
| | **2 Наружная отделка** |
| 608 | 1115-0108-1807 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (АР лист 6 поз.3) 2221,36 |
| | Ресурс исключен 234-101-0208 |
| | Ресурс заменен 261-107-0510->261-105-0703 |
| 609 | 234-101-0206 ОбФ125 = 2221.36*0.105*0.1 = 23,32428 |
| 610 | 6112-0401-0110 Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2) 885,49 |
| 611 | 222-528-0204 885,49 |
| 612 | 231-102-0104 885,49 |
| 613 | 6112-0202-0109 Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2) 1552,21 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 214-402-0103** |
| | **Ресурс исключен 212-402-0105** |
| **614** | **212-402-0105 1552,21 (Коб = 0,031)** |
| **615** | **217-202-0501 1552,21 (Коб = 1,08)** |
| **616** | **6112-0102-0108 Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны по бетонной поверхности по металлическому каркасу, толщина сплиттерной плитки 50 мм (цоколь) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.3) 259,14** |
| | **Ресурс исключен 213-306-0101** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **617** | **214-210-0101 0,08631** |
| **618** | **214-210-0201 0,95944** |
| **619** | **214-201-0302 1,57892** |
| **620** | **213-306-0102 259,14 (Коб = 1,015)** |
| **621** | **1111-0101-2502 Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (крыльца входные) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.6) 119,48** |
| **622** | **255-102-0601 119,48** |
| **623** | **6112-0401-0202 Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.2/1) 559,8** |
| **624** | **222-529-0501 559,8 (Коб = 1,05)** |
| **625** | **261-107-0815 559,8 (Коб = 1,05)** |
| **626** | **6105-0201-0602 Кладка столба прямоугольного неармированного (облицовка кирпичом колонн входных групп) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.7) 9,5** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0305** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 212-401-0203** |
| **627** | **212-401-0203 9,5 (Коб = 0,22)** |
| **628** | **213-101-0401 9,5 (Коб = 404)** |
| **629** | **6112-0201-0103 Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна прямоугольная (колонна входной группы) (АР лист 14, паспорт наруж. отделки поз.9) 4,92** |
| | **Ресурс исключен 212-402-0107** |
| **630** | **212-402-0107 4,92 (Коб = 0,019)** |
| **631** | **6112-0201-0703 4,92** |
| | **Ресурс исключен 232-503-0500** |
| **632** | **232-503-0504 4,92 (Коб = 4)** |
| **633** | **6112-0303-0113 4,92** |
| **634** | **236-202-0402 4,92 (Коб = 0,39)** |
| **Раздел №10 Входные группы** | |
| | **1 Входная группа №1** |
| **635** | **6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1) 0,5067** |
| | **Ресурс удален 261-102-0322** |
| **636** | **222-525-0201 0,5067** |
| **637** | **6106-0302-0101 Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-1) 1,1289** |
| | **Ресурс удален 261-102-0322** |
| **638** | **222-525-0201 1,1289** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 639 | 6106-0301-0203 Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2) ОбФ84 = (582.78+383.4) /1000 = 0,96618 |
| | Ресурс удален 261-102-0322 |
| 640 | 222-520-0101 ОбФ84 = (582.78+383.4)/1000 = 0,96618 |
| 641 | 6106-0302-0401 ОбФ85 = (705.2+1057.8+55.2+68.04+272.58)/1000 = 2,15882 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 642 | 222-525-0201 ОбФ85 = (705.2+1057.8+55.2+68.04+272.58)/1000 = 2,15882 |
| 643 | 6106-0302-0401 Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1) ОбФ86 = (182.88+180.48+7.2)/1000 = 0,37056 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 644 | 222-512-0801 ОбФ86 = (182.88+180.48+7.2)/1000 = 0,37056 |
| 645 | 223-503-0301 11,72 |
| 646 | 6111-0501-0505 5,1 (Коб = 25) |
| 647 | 6110-0101-0512 72,17 |
| | Ресурс удален 261-105-0107 |
| 648 | 224-103-0913 72,17 (Коб = 1,15) |
| | 2 Входная группа №3 |
| 649 | 6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2) ОбФ87 = (135.96+113.74)/1000 = 0,2497 |
| 650 | 222-525-0201 ОбФ87 = (135.96+113.74)/1000 = 0,2497 |
| 651 | 6106-0302-0101 Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м (Ф-3) 0,4605 |
| 652 | 222-525-0201 0,4605 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 653 | 6106-0301-0203 Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1,Б-2) ОбФ88 = (270.94+192.99) /1000 = 0,46393 |
| 654 | 222-520-0101 ОбФ88 = (270.94+192.99)/1000 = 0,46393 |
| 655 | 6106-0302-0401 ОбФ89 = (228.9+292.8+17.82+63.42+119.88)/1000 = 0,72282 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 656 | 222-525-0201 ОбФ89 = (228.9+292.8+17.82+63.42+119.88)/1000 = 0,72282 |
| 657 | 6106-0302-0401 Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (Р1) ОбФ90 = (91.44+90.24+3.6)/1000 = 0,18528 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 658 | 222-512-0801 ОбФ90 = (91.44+90.24+3.6)/1000 = 0,18528 |
| 659 | 223-503-0301 11,72 |
| 660 | 6111-0501-0505 2,5 (Коб = 25) |
| 661 | 6110-0101-0512 25,23 |
| | Ресурс удален 261-105-0107 |
| 662 | 224-103-0913 25,23 (Коб = 1,15) |
| | 3 Входная группа №4 |
| 663 | 6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (Ст-1,Ст-2) ОбФ91 = (232.6+220.6)/1000 = 0,4532 |
| 664 | 222-525-0201 ОбФ91 = (232.6+220.6)/1000 = 0,4532 |
| 665 | 6106-0302-0401 ОбФ92 = (239.4+197.3+195.65+18.48+48.32+75.4+40.18)/1000 = 0,81473 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 666 | 222-525-0201 ОбФ92 = (239.4+197.3+195.65+18.48+48.32+75.4+40.18)/1000 = 0,81473 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 667 | 223-503-0301 9,1 |
| 668 | 6111-0501-0505 1,3 (Коб = 25) |
| 669 | 6110-0101-0512 19,54 |
| 670 | 224-103-0913 19,54 (Коб = 1,15) |
| **Раздел №11 Разные работы** | |
| | **1 Зрительские трибуны** |
| 671 | 590-0000-0000 (кпл) Трибуны для зрителей (всего 2 шт. по 90 мест) рассчитаны на 180 посадочных мест 1 комплект 1 8676000 |
| | **2 Ограждение ОГ-1 - ОГ-21** |
| 672 | 6106-0304-0302 ОбФ93 = 3.94*10+0.25*6+2.4*2+1.37*2+1.27*2+2.17+0.69*2+1.12*2+6.08*2+2.2+1.32*2+7.26+5.46+1.45+1.53+1.75*2+1.73*2+1.33*2+1*2+3.85*2+5.15*3 = 124,24 |
| | Ресурс удален 222-503-0302 |
| 673 | 222-503-0302 ОбФ93 = 3.94*10+0.25*6+2.4*2+1.37*2+1.27*2+2.17+0.69*2+1.12*2+6.08*2+2.2+1.32*2+7.26+5.46+1.45+1.53+1.75*2+1.73*2+1.33*2+1*2+3.85*2+5.15*3 = 124,24 |
| | **3 Ограждение оконных проемов и обшивка стен зала** |
| 674 | 6107-0102-0207 4,52 |
| 675 | 6107-0102-0212 309,6 |
| 676 | 215-302-0202 309,6 (Коб = 1,025) |
| 677 | 6107-0115-0104 4,52 |
| 678 | 217-701-0117 4,52 (Коб = 0,0017) |
| 679 | 217-701-0118 4,52 (Коб = 0,0067) |
| 680 | 217-701-0215 4,52 (Коб = 0,001) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 681 | 6118-0202-0202 7 |
| | Ресурс исключен 261-302-0120 |
| | Ресурс исключен 214-210-0101 |
| 682 | 222-509-1601 0,0441 |
| 683 | 217-202-0102 182 |
| | **4 Стойка гардеробная** |
| 684 | 6107-0102-0207 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 |
| 685 | 6107-0102-0213 ОбФ95 = 15.53+1.06 = 16,59 |
| 686 | 215-303-0101 15,53 (Коб = 1,025) |
| 687 | 215-303-0102 1,06 (Коб = 1,025) |
| 688 | 6107-0115-0104 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 |
| 689 | 217-701-0117 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 (Коб = 0,0017) |
| 690 | 217-701-0118 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 (Коб = 0,0067) |
| 691 | 217-701-0215 ОбФ94 = 0.016+0.001+0.01+0.022 = 0,049 (Коб = 0,001) |
| 692 | 223-502-0201 4 |
| | **5 Перегородки в санузлах из ПВХ** |
| 693 | 6106-0306-0103 31,488 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 694 | 232-101-0701 ОбФ96 = (1.2*1.8)*3+0.23*1.8+(0.2*1.8)*2+(0.7*1.8)*4+(0.4*1.8)*2+0.33*1.8+(1*1.2)*14 = 31,488 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 695 | 223-502-0401 6 |
| 696 | 223-502-0201 12 |
| | **6 Лестницы наружные ЛМ-1, ЛМ-2** |
| 697 | 6106-0304-0101 ОбФ98 = (234.32+172.42)/1000 = 0,40674 |
| | Ресурс удален 261-102-0322 |
| 698 | 222-503-0201 ОбФ98 = (234.32+172.42)/1000 = 0,40674 |
| 699 | 6111-0501-0505 ОбФ98 = (234.32+172.42)/1000 = 0,40674 (Коб = 29) |
| | **7 Ограждение кровли** |
| 700 | 6110-0402-0301 Устройство ограждение кровель перилами перилами (АР лист 87) 163 |
| | Ресурс исключен 222-504-0101 |
| 701 | 222-509-1601 ОбФ99 = (288.51+204.73+277.1)/1000 = 0,77034 |
| 702 | 6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за два раза) ОбФ99 = (288.51+204.73+277.1)/1000 = 0,77034 (Коб = 25) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; |
| | **8 Вентиляционные шахты (В-1-В-9)** |
| 703 | 6106-0302-0112 ОбФ100 = (21.84+53.7+120.6+4.48+9.6+54+60.05+4.48+13.1+57+90+4.48+13.73+51.3+81.01+4.48+19.66+54.3+114.45+4.48+19.97+60.02+119.87+4.48+13.98+48.25+77.24+4.48+18.72+59.3+112.33+4.48+33.7+83.84+119.87+4.48)/1000 = 1,62175 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 704 | 214-201-0102 ОбФ105 = (53.7+54+57+51.3+54.3+60.02+48.25+59.3+83.84)/1000 = 0,52171 |
| 705 | 214-208-0102 ОбФ101 = (21.84+4.48+9.6+4.48+13.1+4.48+13.73+4.48+19.66+4.48+19.97+4.48+13.98+4.48+18.72+4.48+33.7+4.48)/1000 = 0,20462 |
| 706 | 214-101-0102 ОбФ106 = (120.6+60.05+90+81.01+114.45+119.87+77.24+112.33+119.87)/1000 = 0,89542 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 707 | 1134-0108-0401 ОбФ107 = 4.92+4.26+5.13+4.79+5.02+8.75+3.8+5.78+8.4 = 50,85 |
| 708 | 234-101-0205 ОбФ102 = (4.92+4.26+5.13+4.79+5.02+8.75+3.8+5.78+8.4)*0.0515 = 2,618775 (Коб = 0,1) |
| 709 | 217-505-0202 ОбФ107 = 4.92+4.26+5.13+4.79+5.02+8.75+3.8+5.78+8.4 = 50,85 |
| 710 | 6112-0202-0101 ОбФ107 = 4.92+4.26+5.13+4.79+5.02+8.75+3.8+5.78+8.4 = 50,85 |
| 711 | 212-402-0107 ОбФ107 = 4.92+4.26+5.13+4.79+5.02+8.75+3.8+5.78+8.4 = 50,85 (Коб = 0,0151) |
| 712 | 214-402-0103 ОбФ107 = 4.92+4.26+5.13+4.79+5.02+8.75+3.8+5.78+8.4 = 50,85 (Коб = 0,0277) |
| 713 | 214-401-0108 ОбФ108 = 0.4+0.16+0.24+0.3+5.02+0.4+0.32+5.78+0.45 = 13,07 |
| 714 | 6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.) ОбФ103 = (4.99+4.4+13.4+4.99+4.4+8.3+4.99+4.4+9.98+4.99+4.4+9.61+4.99+4.4+12.53+4.99+4.4+11.68+4.99+4.4+10.4+4.99+4.4+11.3+4.99+4.4+12.53)/1000 = 0,18424 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 715 | 214-208-0102 ОбФ104 = (4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4)/1000 = 0,08451 |
| 716 | 214-101-0101 ОбФ109 = (13.4+8.3+9.98+9.61+12.53+11.68+10.4+11.3+12.53)/1000 = 0,09973 |
| 717 | 6118-0204-0204 1 |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 718 | 6118-0204-0201 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 800 мм 1 |
| | 246-301-0401 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 800 мм |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 719 | 6118-0204-0202 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1200 мм 1 |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **246-301-0402 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1200 мм** |
| **720** | **6118-0204-0201 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1100 мм 1** |
| | **246-301-0401 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1100 мм** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **721** | **6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм 1** |
| | **246-301-0403 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1800 мм** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **722** | **6118-0204-0203 1** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **723** | **6118-0204-0202 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1280 мм 1** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| | **246-301-0402 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1280 мм** |
| **724** | **6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1500 мм 1** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| | **246-301-0403 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1500 мм** |
| **725** | **6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм 1** |
| | **246-301-0403 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1800 мм** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| | **9 Вентиляционные шахты (ВЕ-1-ВЕ-4)** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **726** | **6106-0302-0112 ОбФ110 = (1.62+46.14+8.5+4.48+2.5+16.6+13.2+4.48+1.62+46.14+8.5+4.48+1.25+13.6+6.6+4.48)/1000 = 0,18419** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0322** |
| **727** | **214-201-0102 ОбФ111 = (46.14+16.6+46.14+13.6)/1000 = 0,12248** |
| **728** | **214-208-0102 ОбФ112 = (1.62+4.48+2.5+4.48+1.62+4.48+1.25+4.48)/1000 = 0,02491** |
| **729** | **214-101-0102 ОбФ113 = (8.5+13.2+8.5+6.6)/1000 = 0,0368** |
| **730** | **1134-0108-0401 ОбФ114 = 1.2+1.4+1.2+1.09 = 4,89** |
| **731** | **234-101-0205 ОбФ115 = (1.2+1.4+1.2+1.09)*0.0515 = 0,251835 (Коб = 0,1)** |
| **732** | **217-505-0202 ОбФ114 = 1.2+1.4+1.2+1.09 = 4,89** |
| **733** | **6112-0202-0101 ОбФ114 = 1.2+1.4+1.2+1.09 = 4,89** |
| **734** | **212-402-0107 ОбФ114 = 1.2+1.4+1.2+1.09 = 4,89 (Коб = 0,0151)** |
| **735** | **214-402-0103 ОбФ114 = 1.2+1.4+1.2+1.09 = 4,89 (Коб = 0,0277)** |
| **736** | **214-401-0108 ОбФ116 = 0.13+0.4+0.13+0.13 = 0,79** |
| **737** | **6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.) ОбФ117 = (4.99+4.4+7.06+4.99+4.4+8.3+4.99+4.4+7.06+4.99+4.4+6.6)/1000 = 0,06658** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0322** |
| **738** | **214-208-0102 ОбФ118 = (4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4+4.99+4.4)/1000 = 0,03756** |
| **739** | **214-101-0101 ОбФ119 = (7.06+8.3+7.06+6.6)/1000 = 0,02902** |
| **740** | **6118-0204-0203 1** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **741** | **6118-0204-0201 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 920 мм 1** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **246-301-0401 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 920 мм** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **742** | **6118-0204-0201 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 660 мм 1** |
| | **246-301-0401 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 660 мм** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| **743** | **6118-0204-0201 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 980 мм 1** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0250** |
| | **246-301-0401 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 980 мм** |
| | **10 Сейсмошвы (АР лист 10и, примеч.1)** |
| **744** | **6104-0803-0401 663,96** |
| | **Ресурс исключен 234-202-0107** |
| **745** | **261-105-0125 3,63** |
| | **11 Отмостка (АР лист 6, примеч.2. АР лист 11и Узел-А;)** |
| **746** | **6109-0101-0102 448** |
| | **Ресурс исключен 211-201-0607** |
| **747** | **211-201-0607 448 (Коб = 0,051)** |
| **748** | **6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 448 (Коб = 0,1)** |
| **749** | **212-101-0301 44,8 (Коб = 1,02)** |
| | **12 Решетки Р-1 (2шт) (АР лист 69и)** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **750** | **6118-0202-0202 1 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0120** |
| | **Ресурс исключен 214-210-0101** |
| **751** | **214-201-0102 0,01357 (Коб = 2)** |
| **752** | **214-208-0102 0,04536 (Коб = 2)** |
| **753** | **214-210-0101 0,000395 (Коб = 2)** |
| **754** | **6111-0501-0505 ОбФ122 = 0.1*29 = 2,9 (Коб = 2)** |
| | **13 Приямок ПР-1. Металлическая решетка МР-1** |
| **755** | **6103-0101-0105 0,116 (Коб = 4)** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0301** |
| | **Ресурс добавлен 212-101-0601** |
| **756** | **214-403-0102 0,002922 (Коб = 4)** |
| **757** | **214-403-0102 0,000124 (Коб = 4)** |
| **758** | **214-208-0103 0,001884 (Коб = 4)** |
| **759** | **214-201-0102 0,01312 (Коб = 4)** |
| **760** | **241-201-0613 3,5 (Коб = 4)** |
| **761** | **214-403-0101 0,00012 (Коб = 4)** |
| **762** | **1108-0201-0703 ОбФ123 = (12.818+22.43)/1000 = 0,035248 (Коб = 4)** |
| | **Ресурс исключен 222-525-0101** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **763** | **214-201-0102 ОбФ123 = (12.818+22.43)/1000 = 0,035248 (Коб = 4)** |
| **764** | **6111-0501-0505 ОбФ124 = 0.04*25 = 1 (Коб = 4)** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 2-01-03-02
# (Локальный сметный расчет)

на Адаптация для МГН

Основание: 64-29-07-2022 - АР

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **4323,072** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **266,98** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,100** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **4 323 072** |
| | | **Раздел 1. Блоки А,Б,В,Г (АР листы 47и-48и), ИТОГО:** | тенге | | | **4 323 072** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **4 323 072** |
| **1** | **290-000-0001 (кпл)** | **"Туалет для МГН" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.** | **1 шт** | **2** | **7680,36** | **15 361** |
| **2** | **290-000-0002 (кпл)** | **"Пути эвакуации" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.** | **1 шт** | **5** | **6596,07** | **32 980** |
| **3** | **290-000-0003 (кпл)** | **"Выход из помещения" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм.** | **1 шт** | **5** | **6596,07** | **32 980** |
| **4** | **290-000-0004 (кпл)** | **Мнемосхема с/у 150х200мм.** | **1 шт** | **2** | **13553,57** | **27 107** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **290-000-0005 (кпл)** | **Тактильная пиктограмма "Режим работы" по системе Брайля** | **1 шт** | **1** | **27107,14** | **27 107** |
| **6** | **290-000-0006 (кпл)** | **Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм** | **1 шт** | **13** | **7228,57** | **93 971** |
| **7** | **290-000-0007 (кпл)** | **Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу)** | **1 м** | **39,63** | **650,57** | **25 782** |
| **8** | **290-000-0008 (кпл)** | **Беспроводная система вызова помощи на 11 точек (кнопка в санузлах для ММГН - 2шт., на входе в здание -2шт., вход на лестничную клетку для перехода между этажами (1-3 эт.) - 7шт.** | **1 комплект** | **11** | **14908,93** | **163 998** |
| **9** | **290-000-0009 (кпл)** | **Световые маяки для здания и дверей санузла для ММГН - 2 комплекта (по два световых маяка в комплекте);** | **1 комплект** | **2** | **53310,71** | **106 621** |
| **10** | **290-000-0010 (кпл)** | **Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие"** | **1 шт** | **62** | **605,39** | **37 534** |
| **11** | **290-000-0011 (кпл)** | **Тактильные наклейки на ручки дверные (с внутренней стороны) дверей выходов наружу и тамбуров при выходе обозначив таким образом эвакуационную дверь согласно СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 для людей со слабым зрением** | **1 шт** | **13** | **903,57** | **11 746** |
| **12** | **6109-0308-0402 Кклим = 1,04** | **Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее** | **м2** | **78,75** | **3096** | **243 810** |
| **13** | **251-104-0107 Коб=1,02** | **Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида** | **1 м2** | **80,325** | **13566** | **1 089 689** |
| **14** | **6120-0102-0102 Кклим = 1,06** | **Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки** | **подъемник** | **1** | **213228** | **213 228** |
| **15** | **516-201-0102** | **Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017** | **1 комплект** | **1** | **1979311** | **1 979 311** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **6115-0104-0301 Кклим = 1,04 Коб =2** | **Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.** | **шт.** | **10** | **1618** | **16 180** |
| **17** | **241-105-0130 Коб=2** | **Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм (Поручень стационарный, для унитаза.Труба нерж. =40мм, L=900мм. Поручень опоясывающий, под умывальником,Труба нерж. =40мм, L=1500мм)** | **1 м** | **6,6** | **4913** | **32 426** |
| **18** | **290-000-0012 Коб=2 (кпл)** | **Вешалка для одежды на 3 крючка** | **1 шт** | **2** | **1629,14** | **3 258** |
| **19** | **290-000-0013 Коб=2 (кпл)** | **Полотенцедержатель** | **1 шт** | **2** | **4879,29** | **9 759** |
| **20** | **290-000-0014 Коб=2 (кпл)** | **Кнопка вызова персонала** | **1 шт** | **2** | **11294,64** | **22 589** |
| **21** | **6106-0304-0204 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения металлического П-1** | **м** | **29,7** | **2945** | **87 467** |
| **22** | **241-102-0142** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм** | **1 м** | **29,7** | **1573** | **46 718** |
| **23** | **241-102-0119** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм** | **1 м** | **5,655** | **610** | **3 450** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

Адаптация для МГН

Основание: 64-29-07-2022 - АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 98 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,6 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **498 395** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-403-0101 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 7,371 | 66 | 486 |
| 2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,83952 | 12776<br>4058,74 | 10 726 |
| 3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,1464588 | 6044<br>2423,52 | 885 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,860408 | 258 | 480 |
| 5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,5893496 | 8224<br>2841,86 | 13 071 |
| 6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1,94616 | 21 | 41 |
| 7 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,104 | 16 | 2 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **13,8568964** | | **25 691** |

**Материалы**

| 1 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0001 | 624830 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,04455 | 26702 | 1 190 |
| 3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,08 | 1136 | 91 |
| 4 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 5,94 | 1661 | 9 866 |
| 5 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,0297 | 33 | 1 |
| 6 | 217-701-0107 | Карборунд | кг | 0,7875 | 340 | 268 |
| 7 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,7875 | 1103 | 869 |
| 8 | 235-201-0901 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 40,95 | 593 | 24 283 |
| 9 | 241-102-0119 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм | м | 5,655 | 610 | 3 450 |
| 10 | 241-102-0142 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм | м | 29,7 | 1573 | 46 718 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 241-105-0130 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм (Поручень стационарный, для унитаза.Труба нерж. =40мм, L=900мм. Поручень опоясывающий, под умывальником,Труба нерж. =40мм, L=1500мм) | м | 6,6 | 4913 | 32 426 |
| 12 | 251-104-0107 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида | м2 | 80,325 | 13566 | 1 089 689 |
| 13 | 290-000-0001 | "Туалет для МГН" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм. | шт | 2 | 7643,93 | 15 361 |
| 14 | 290-000-0002 | "Пути эвакуации" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм. | шт | 5 | 6564,79 | 32 980 |
| 15 | 290-000-0003 | "Выход из помещения" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм. | шт | 5 | 6564,79 | 32 980 |
| 16 | 290-000-0004 | Мнемосхема с/у 150х200мм. | шт | 2 | 13489,29 | 27 107 |
| 17 | 290-000-0005 | Тактильная пиктограмма "Режим работы" по системе Брайля | шт | 1 | 26978,57 | 27 107 |
| 18 | 290-000-0006 | Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм | шт | 13 | 7194,29 | 93 971 |
| 19 | 290-000-0007 | Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу) | м | 39,63 | 647,49 | 25 782 |
| 20 | 290-000-0008 | Беспроводная система вызова помощи на 11 точек (кнопка в санузлах для ММГН - 2шт., на входе в здание -2шт., вход на лестничную клетку для перехода между этажами (1-3 эт.) - 7шт. | комплект | 11 | 14838,21 | 163 998 |
| 21 | 290-000-0009 | Световые маяки для здания и дверей санузла для ММГН - 2 комплекта (по два световых маяка в комплекте); | комплект | 2 | 53057,86 | 106 621 |
| 22 | 290-000-0010 | Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие" | шт | 62 | 602,52 | 37 534 |
| 23 | 290-000-0011 | Тактильные наклейки на ручки дверные (с внутренней стороны) дверей выходов наружу и тамбуров при выходе обозначив таким образом эвакуационную дверь согласно СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 для людей со слабым зрением | шт | 13 | 899,29 | 11 746 |
| 24 | 290-000-0012 | Вешалка для одежды на 3 крючка | шт | 2 | 1621,41 | 3 258 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 290-000-0013 | Полотенцедержатель | шт | 2 | 4856,14 | 9 759 |
| 26 | 290-000-0014 | Кнопка вызова персонала | шт | 2 | 11241,07 | 22 589 |

**Итого по материалам** **1 819 706**

**Инженерное оборудование**

| 1 | 516-201-0102 | Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 | комплект | 1 | 1979311 | 1 979 311 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по инженерному оборудованию** **1 979 311**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-02**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания** | |
| **Локальная смета №2-01-03-02Адаптация для МГН 64-29-07-2022 - АР** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Принята норма по шифру ННР - 1400(72 %) на капитальный ремонт зданий и сооружений** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Блоки А,Б,В,Г (АР листы 47и-48и)** | |
| **1** | **290-000-0001 (кпл) "Туалет для МГН" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200 (h)мм. 1 шт 2 8500** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 290-000-0002 (кпл) "Пути эвакуации" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200 (h)мм. 1 шт 5 7300 |
| 3 | 290-000-0003 (кпл) "Выход из помещения" (тактил. светонакопительная пиктограмма) 200х200(h)мм. 1 шт 5 7300 |
| 4 | 290-000-0004 (кпл) Мнемосхема с/у 150х200мм. 1 шт 2 15000 |
| 5 | 290-000-0005 (кпл) Тактильная пиктограмма "Режим работы" по системе Брайля 1 шт 1 30000 |
| 6 | 290-000-0006 (кпл) Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм 1 шт 13 8000 |
| 7 | 290-000-0007 (кпл) Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу) 1 м 39,63 720 |
| 8 | 290-000-0008 (кпл) Беспроводная система вызова помощи на 11 точек (кнопка в санузлах для ММГН - 2шт., на входе в здание -2шт., вход на лестничную клетку для перехода между этажами (1-3 эт.) - 7шт. 1 комплект 11 16500 |
| 9 | 290-000-0009 (кпл) Световые маяки для здания и дверей санузла для ММГН - 2 комплекта (по два световых маяка в комплекте); 1 комплект 2 59000 |
| 10 | 290-000-0010 (кпл) Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие" 1 шт 62 670 |
| 11 | 290-000-0011 (кпл) Тактильные наклейки на ручки дверные (с внутренней стороны) дверей выходов наружу и тамбуров при выходе обозначив таким образом эвакуационную дверь согласно СТ РК ГОСТ Р 52131-2006 для людей со слабым зрением 1 шт 13 1000 |
| 12 | 6109-0308-0402 ОбФ8 = 1+12.5+3.75+61.5 = 78,75 |
| | Ресурс удален 261-201-0503 |
| 13 | 251-104-0107 ОбФ8 = 1+12.5+3.75+61.5 = 78,75 (Коб = 1,02) |
| 14 | 6120-0102-0102 1 |
| | Ресурс удален 516-201-0100 |
| 15 | 516-201-0102 1 |
| 16 | 6115-0104-0301 5 (Коб = 2) |
| 17 | 241-105-0130 Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм (Поручень стационарный, для унитаза.Труба нерж. =40мм, L=900мм. Поручень опоясывающий, под умывальником,Труба нерж. =40мм, L=1500мм) ОбФ113 = 0.9*2+1.5 = 3,3 (Коб = 2) |
| 18 | 290-000-0012 (кпл) Вешалка для одежды на 3 крючка 1 шт 2 (Коб = 2) 1803 |
| 19 | 290-000-0013 (кпл) Полотенцедержатель 1 шт 2 (Коб = 2) 5400 |
| 20 | 290-000-0014 (кпл) Кнопка вызова персонала 1 шт 2 (Коб = 2) 12500 |
| 21 | 6106-0304-0204 Установка ограждения металлического П-1 29,7 |
| | Ресурс исключен 222-503-0201 |
| 22 | 241-102-0142 29,7 |
| 23 | 241-102-0119 ОбФ114 = 0.145*39 = 5,655 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-03-03
## (Локальный сметный расчет)

на Грузоподъемные машины

Основание: 64-29-07-2022 - АР (Лист 2 примеч. 1,4)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **8627,536** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **389,391** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,150** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **8 627 536** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **8 627 536** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **8 627 536** |
| **1** | **580-0000-0000 (кпл)** | **Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1,0 м/с, отделка кабины шлифованная нержавеющая сталь** | **1 шт** | **1** | **7987455,71** | **7 987 456** |
| **2** | **6120-0101-0103 Кклим = 1,06** | **Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м** | **шт.** | **1** | **3822724** | **3 822 724** |
| **3** | **6120-0101-0106 Кклим = 1,06 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;** | **Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103 (до 2-х остановок)** | **шт.** | **10** | **-182454** | **-1 824 540** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **6120-0101-0109 Кклим = 1,06 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;** | **Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0103 (до 8,4 м)** | **м** | **35,6** | **-38149** | **-1 358 104** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.



**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

Грузоподъемные машины

Основание: 64-29-07-2022 - АР (Лист 2 примеч. 1,4)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 147 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,2 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **693 682** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 2,75123 | 13622<br>2841,86 | 37 477 |
| 2 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,086708 | 22733<br>4850,56 | 1 971 |
| 3 | 314-502-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5,54698 | 85 | 471 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 314-502-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10,0172756 | 122 | 1 222 |
| 5 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 3,33953 | 258 | 862 |
| 6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0890612 | 8224<br>2841,86 | 732 |
| 7 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | -0,63388 | 34 | -22 |
| 8 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | -8,0425168 | 21 | -169 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **30,5071816** | | **42 546** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | -0,14346 | 457747 | -65 668 |
| 2 | 214-209-0702 | Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм | кг | -0,51196 | 1418 | -726 |
| 3 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | -19,46 | 1215 | -23 644 |
| 4 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | -0,00592 | 760526 | -4 502 |
| 5 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | -0,47222 | 3436 | -1 623 |
| | | **Итого по материалам** | | | | **-96 163** |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Инженерное оборудование** | | | | |
| 1 | 580-0000-0000 | Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1,0 м/с, отделка кабины шлифованная нержавеющая сталь | шт | 1 | 7987455,71 | 7 987 456 |
| | | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | **7 987 456** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-03**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Заказ**<br>**Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| | **Объект: №2-01**<br>**Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** |
| | **Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания** |
| | **Локальная смета №2-01-03-03Грузоподъемные машины 64-29-07-2022 - АР (Лист 2 примеч. 1,4)** |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| | **Раздел №1 Раздел без наименования** |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 1 | **580-0000-0000 (кпл) Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1,0 м/с, отделка кабины шлифованная нержавеющая сталь 1 шт 1 8882000** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-03-03**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **2** | **6120-0101-0103 1** |
| | **Ресурс удален 516-101-0300** |
| **3** | **6120-0101-0106 Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103 (до 2-х остановок) 10 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;** |
| **4** | **6120-0101-0109 Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0103 (до 8,4 м) ОбФ1 = 44-8.4 = 35,6 :К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1;** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-04-01
## (Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: 64-29-07-2022 - ВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **47487,519** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **7039,187** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **2,618** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **47 487 519** |
| | | **Раздел 1. В1-Водопровод хозяйственно-питьевой, ИТОГО:** | тенге | | | **21 170 511** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **21 170 511** |
| **1** | **1307-0401-0101**<br>**Кклим = 1,06** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **138631** | **138 631** |
| **2** | **511-801-0610** | **Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 27,3 м3/ч, Н 21,0 м вод.ст. EnKo 2AP 089 VSC 32-2-2** | **1 шт.** | **1** | **3749568** | **3 749 568** |
| **3** | **6114-0102-0503**<br>**Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.** | **м** | **60** | **18805** | **1 128 300** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **6114-0102-0207 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.** | **м** | **233** | **6746** | **1 571 818** |
| **5** | **6114-0102-0206 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.** | **м** | **87** | **6633** | **577 071** |
| **6** | **6114-0102-0204 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.** | **м** | **17** | **4294** | **72 998** |
| **7** | **6114-0102-0203 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.** | **м** | **62** | **3977** | **246 574** |
| **8** | **6114-0102-0202 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.** | **м** | **59** | **3414** | **201 426** |
| **9** | **6114-0102-0201 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.** | **м** | **28** | **3091** | **86 548** |
| **10** | **6111-0101-1701 Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **284** | **1913** | **543 292** |
| **11** | **234-303-0220 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 70 мм** | **1 м** | **245,3** | **886** | **217 336** |
| **12** | **234-303-0216 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм** | **1 м** | **2,2** | **636** | **1 399** |
| **13** | **234-303-0212 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм** | **1 м** | **7,7** | **392** | **3 018** |
| **14** | **234-303-0210 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм** | **1 м** | **33** | **333** | **10 989** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **234-303-0208 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм** | **1 м** | **11** | **272** | **2 992** |
| **16** | **234-303-0206 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 18 мм** | **1 м** | **13,2** | **247** | **3 260** |
| **17** | **261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **1 кг** | **210** | **708** | **148 680** |
| **18** | **6114-0103-0304 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.** | **м** | **17** | **7853** | **133 501** |
| **19** | **241-205-1105 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм** | **1 м** | **16,83** | **1101** | **18 530** |
| **20** | **6114-0103-0303 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.** | **м** | **39** | **7100** | **276 900** |
| **21** | **241-205-1104 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм** | **1 м** | **38,61** | **671** | **25 907** |
| **22** | **6114-0103-0302 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.** | **м** | **22** | **6504** | **143 088** |
| **23** | **241-205-1103 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** | **1 м** | **21,78** | **396** | **8 625** |
| **24** | **6114-0103-0301 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.** | **м** | **159** | **6023** | **957 657** |
| **25** | **241-205-1102 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм** | **1 м** | **157,41** | **236** | **37 149** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **6114-0202-0103 Кклим = 1,04** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм** | **шт.** | **14** | **17320** | **242 480** |
| **27** | **242-101-1002** | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65** | **1 шт.** | **14** | **58491** | **818 874** |
| **28** | **242-301-1206** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50** | **1 шт.** | **1** | **4953** | **4 953** |
| **29** | **242-301-1204** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** | **1 шт.** | **1** | **2677** | **2 677** |
| **30** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **17** | **1744** | **29 648** |
| **31** | **242-301-1202** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** | **1 шт.** | **50** | **1313** | **65 650** |
| **32** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **140** | **1068** | **149 520** |
| **33** | **241-116-0208** | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм** | **1 шт.** | **95** | **2907** | **276 165** |
| **34** | **241-116-0207** | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **1 шт.** | **4** | **2340** | **9 360** |
| **35** | **242-304-0602** | **Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20** | **1 шт.** | **25** | **5785** | **144 625** |
| **36** | **6114-0202-0103 Кклим = 1,04** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм** | **шт.** | **2** | **17320** | **34 640** |
| **37** | **242-304-0101** | **Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65** | **1 шт.** | **2** | **34725** | **69 450** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **490** | **368** | **180 320** |
| **39** | **6114-0401-0102 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм** | **м трубопровода** | **293** | **373** | **109 289** |
| **40** | **6114-0601-0102 Кклим = 1,04** | **Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм** | **кран** | **2** | **1743** | **3 486** |
| **41** | **242-207-3601 Коб=2** | **Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **1 шт.** | **2** | **5340** | **10 680** |
| **42** | **261-107-0752 Коб=2** | **Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79** | **1 м** | **70** | **453** | **31 710** |
| **43** | **6116-0501-0204 Кклим = 1,04** | **Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 65 мм** | **шт.** | **6** | **8723** | **52 338** |
| **44** | **245-405-0204** | **Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65** | **1 комплект** | **6** | **14183** | **85 098** |
| **45** | **6116-0501-0203 Кклим = 1,04** | **Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм** | **шт.** | **2** | **6173** | **12 346** |
| **46** | **245-405-0203** | **Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50** | **1 комплект** | **2** | **11244** | **22 488** |
| **47** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **18** | **203** | **3 654** |
| **48** | **6111-0501-0205 Кклим = 1,04** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м2** | **146** | **264** | **38 544** |
| **49** | **6114-0601-0101 Кклим = 1,04** | **Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.** | **кран** | **18** | **44282** | **797 076** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **6114-0601-0202 Кклим = 1,04 Коб =18** | **Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.** | **шт.** | **18** | **7897** | **142 146** |
| **51** | **248-307-0105 Коб=18** | **Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ** | **1 шт.** | **18** | **32133** | **578 394** |
| **52** | **6115-0301-0101 Кклим = 1,04** | **Установка индивидуальных нагревателей водяных** | **комплект** | **22** | **45020** | **990 440** |
| **53** | **513-106-0101** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л** | **1 комплект** | **7** | **51343** | **359 401** |
| **54** | **513-106-0104** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л** | **1 комплект** | **1** | **61215** | **61 215** |
| **55** | **513-106-0204** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л** | **1 комплект** | **10** | **153867** | **1 538 670** |
| **56** | **513-106-0205** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л** | **1 комплект** | **2** | **167667** | **335 334** |
| **57** | **513-106-0302** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л** | **1 комплект** | **2** | **310501** | **621 002** |
| **58** | **1307-0401-0101 Кклим = 1,06** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **138631** | **138 631** |
| **59** | **511-703-4902** | **Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 MHI 203/SKw-EB Q 6 м3/ч, Н 22 м вод. ст.** | **1 шт.** | **1** | **2750569** | **2 750 569** |
| **60** | **6116-0401-0103 Кклим = 1,04** | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,2 м3** | **шт.** | **1** | **20213** | **20 213** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **513-204-0326** | **Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения WAV 200 (top), Wester (0-14-1510) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0˚С до 100˚С, вертикального типа** | **1 шт.** | **1** | **134168** | **134 168** |
| | | **Раздел 2. Водомерный узел для системы В1, ИТОГО:** | тенге | | | **1 021 421** |
| | | **Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 021 421** |
| **62** | **6114-0501-0101**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм** | **узел** | **1** | **61660** | **61 660** |
| **63** | **241-101-0408** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм** | **1 м** | **1,5** | **3567** | **5 350** |
| **64** | **244-301-0507** | **Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50** | **1 шт.** | **1** | **68644** | **68 644** |
| **65** | **242-404-0607** | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65** | **1 шт.** | **1** | **38481** | **38 481** |
| **66** | **242-301-1207** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65** | **1 шт.** | **2** | **7729** | **15 458** |
| **67** | **242-101-1403** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65** | **1 шт.** | **2** | **156969** | **313 938** |
| **68** | **245-405-2506** | **Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА** | **1 шт.** | **2** | **258191** | **516 382** |
| **69** | **241-114-0112** | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм** | **1 шт.** | **2** | **585** | **1 170** |
| **70** | **6112-0305-0104**<br>**Кклим = 1,04** | **Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза** | **м2** | **0,1** | **3209** | **321** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | **236-202-1014 Коб=0,246** | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | **1 кг** | **0,0246** | **684** | **17** |
| | | **Раздел 3. В1.1-Водопровод хозяйственно-питьевой (для буфета), ИТОГО:** | тенге | | | **704 675** |
| | | **Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **704 675** |
| **72** | **6114-0102-0203 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.** | **м** | **3** | **3977** | **11 931** |
| **73** | **6114-0102-0202 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.** | **м** | **8** | **3414** | **27 312** |
| **74** | **6111-0101-1701 Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **11** | **1913** | **21 043** |
| **75** | **234-303-0210 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм** | **1 м** | **3,3** | **333** | **1 099** |
| **76** | **234-303-0208 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм** | **1 м** | **8,8** | **272** | **2 394** |
| **77** | **261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **1 кг** | **3** | **708** | **2 124** |
| **78** | **6114-0103-0304 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.** | **м** | **3** | **7853** | **23 559** |
| **79** | **241-205-1105 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм** | **1 м** | **2,97** | **1101** | **3 270** |
| **80** | **6114-0103-0303 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.** | **м** | **10** | **7100** | **71 000** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **81** | **241-205-1104 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм** | **1 м** | **9,9** | **671** | **6 643** |
| **82** | **6114-0103-0302 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.** | **м** | **3** | **6504** | **19 512** |
| **83** | **241-205-1103 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** | **1 м** | **2,97** | **396** | **1 176** |
| **84** | **6114-0103-0301 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.** | **м** | **7** | **6023** | **42 161** |
| **85** | **241-205-1102 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм** | **1 м** | **6,93** | **236** | **1 635** |
| **86** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **1** | **1744** | **1 744** |
| **87** | **242-301-1202** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** | **1 шт.** | **3** | **1313** | **3 939** |
| **88** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **12** | **1068** | **12 816** |
| **89** | **242-304-0602** | **Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20** | **1 шт.** | **2** | **5785** | **11 570** |
| **90** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **45** | **368** | **16 560** |
| **91** | **6114-0601-0102 Кклим = 1,04** | **Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм** | **кран** | **1** | **1743** | **1 743** |
| **92** | **242-207-3601** | **Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **5340** | **5 340** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | **261-107-0752** | **Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79** | **1 м** | **10** | **453** | **4 530** |
| **94** | **6115-0301-0101 Кклим = 1,04** | **Установка индивидуальных нагревателей водяных** | **комплект** | **2** | **45020** | **90 040** |
| **95** | **513-106-0204** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л** | **1 комплект** | **1** | **153867** | **153 867** |
| **96** | **513-106-0205** | **Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л** | **1 комплект** | **1** | **167667** | **167 667** |
| | | **Раздел 4. Водомерный узел для системы В1.1, ИТОГО:** | тенге | | | **76 212** |
| | | **Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **76 212** |
| **97** | **6114-0501-0101 Кклим = 1,04** | **Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм** | **узел** | **1** | **61660** | **61 660** |
| **98** | **241-101-0403** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм** | **1 м** | **1,5** | **1969** | **2 954** |
| **99** | **241-101-0401** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм** | **1 м** | **1** | **1084** | **1 084** |
| **100** | **244-301-0406** | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **1 шт.** | **1** | **4018** | **4 018** |
| **101** | **242-404-0601** | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **1602** | **1 602** |
| **102** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **2** | **1744** | **3 488** |
| **103** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **1068** | **1 068** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** | **6112-0305-0104 Кклим = 1,04** | **Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза** | **м2** | **0,1** | **3209** | **321** |
| **105** | **236-202-1014 Коб=0,246** | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | **1 кг** | **0,0246** | **684** | **17** |
| | | **Раздел 5. Т3, Т4-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный, ИТОГО:** | тенге | | | **5 597 551** |
| | | **Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **5 597 551** |
| **106** | **6114-0102-0206 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.** | **м** | **9** | **6633** | **59 697** |
| **107** | **6114-0102-0205 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.** | **м** | **29** | **4884** | **141 636** |
| **108** | **6114-0102-0204 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.** | **м** | **43** | **4294** | **184 642** |
| **109** | **6114-0102-0203 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.** | **м** | **116** | **3977** | **461 332** |
| **110** | **6114-0102-0202 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.** | **м** | **171** | **3414** | **583 794** |
| **111** | **6114-0102-0201 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.** | **м** | **81** | **3091** | **250 371** |
| **112** | **6111-0101-1701 Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **368** | **1913** | **703 984** |
| **113** | **234-303-0314 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм** | **1 м** | **9,9** | **817** | **8 088** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **114** | **234-303-0312 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм** | **1 м** | **31,9** | **577** | **18 406** |
| **115** | **234-303-0310 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм** | **1 м** | **36,3** | **519** | **18 840** |
| **116** | **234-303-0308 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм** | **1 м** | **107,8** | **439** | **47 324** |
| **117** | **234-303-0306 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм** | **1 м** | **160,6** | **349** | **56 049** |
| **118** | **234-303-0304 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм** | **1 м** | **58,3** | **358** | **20 871** |
| **119** | **261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **1 кг** | **115** | **708** | **81 420** |
| **120** | **6114-0103-0304 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.** | **м** | **21** | **7853** | **164 913** |
| **121** | **241-205-1105 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм** | **1 м** | **20,79** | **1101** | **22 890** |
| **122** | **6114-0103-0303 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.** | **м** | **86** | **7100** | **610 600** |
| **123** | **241-205-1104 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм** | **1 м** | **85,14** | **671** | **57 129** |
| **124** | **6114-0103-0302 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.** | **м** | **35** | **6504** | **227 640** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **241-205-1103 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** | **1 м** | **34,65** | **396** | **13 721** |
| **126** | **6114-0103-0301 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.** | **м** | **135** | **6023** | **813 105** |
| **127** | **241-205-1102 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм** | **1 м** | **133,65** | **236** | **31 541** |
| **128** | **242-301-1205** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40** | **1 шт.** | **1** | **3495** | **3 495** |
| **129** | **242-301-1204** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** | **1 шт.** | **3** | **2677** | **8 031** |
| **130** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **19** | **1744** | **33 136** |
| **131** | **242-301-1202** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** | **1 шт.** | **70** | **1313** | **91 910** |
| **132** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **166** | **1068** | **177 288** |
| **133** | **6116-0701-0105 Кклим = 1,04** | **Установка кранов воздушных** | **шт.** | **16** | **765** | **12 240** |
| **134** | **245-405-1502** | **Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** | **1 шт.** | **16** | **3686** | **58 976** |
| **135** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **726** | **368** | **267 168** |
| **136** | **6115-0104-0101 Кклим = 1,04** | **Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб** | **шт.** | **18** | **17396** | **313 128** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **137** | **6116-0501-0203 Кклим = 1,04** | **Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 32, 25 мм** | **шт.** | **2** | **8785** | **17 570** |
| **138** | **242-403-0503** | **Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32** | **1 шт.** | **1** | **12206** | **12 206** |
| **139** | **242-403-0502** | **Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25** | **1 шт.** | **1** | **11210** | **11 210** |
| **140** | **6111-0501-0205 Кклим = 1,04** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м2** | **50** | **264** | **13 200** |
| | | **Раздел 6. Т3.1, Т4.1-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный (для буфета), ИТОГО:** | тенге | | | **433 829** |
| | | **Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **433 829** |
| **141** | **6114-0102-0203 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.** | **м** | **3** | **3977** | **11 931** |
| **142** | **6114-0102-0202 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.** | **м** | **13** | **3414** | **44 382** |
| **143** | **6114-0102-0201 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.** | **м** | **10** | **3091** | **30 910** |
| **144** | **6111-0101-1701 Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **15** | **1913** | **28 695** |
| **145** | **234-303-0308 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм** | **1 м** | **3,3** | **439** | **1 449** |
| **146** | **234-303-0306 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм** | **1 м** | **8,8** | **349** | **3 071** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147** | **234-303-0304 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм** | **1 м** | **4,4** | **358** | **1 575** |
| **148** | **261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **1 кг** | **5** | **708** | **3 540** |
| **149** | **6114-0103-0304 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.** | **м** | **4** | **7853** | **31 412** |
| **150** | **241-205-1105 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм** | **1 м** | **3,96** | **1101** | **4 360** |
| **151** | **6114-0103-0303 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.** | **м** | **11** | **7100** | **78 100** |
| **152** | **241-205-1104 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм** | **1 м** | **10,89** | **671** | **7 307** |
| **153** | **6114-0103-0302 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.** | **м** | **4** | **6504** | **26 016** |
| **154** | **241-205-1103 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** | **1 м** | **3,96** | **396** | **1 568** |
| **155** | **6114-0103-0301 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.** | **м** | **8** | **6023** | **48 184** |
| **156** | **241-205-1102 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм** | **1 м** | **7,92** | **236** | **1 869** |
| **157** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **1** | **1744** | **1 744** |
| **158** | **242-301-1202** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** | **1 шт.** | **3** | **1313** | **3 939** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **159** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **14** | **1068** | **14 952** |
| **160** | **6116-0701-0105 Кклим = 1,04** | **Установка кранов воздушных** | **шт.** | **1** | **765** | **765** |
| **161** | **245-405-1502** | **Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** | **1 шт.** | **1** | **3686** | **3 686** |
| **162** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **53** | **368** | **19 504** |
| **163** | **6115-0104-0101 Кклим = 1,04** | **Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб** | **шт.** | **2** | **17396** | **34 792** |
| **164** | **6111-0501-0205 Кклим = 1,04** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м2** | **5** | **264** | **1 320** |
| **165** | **244-104-0402** | **Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм** | **1 шт.** | **6** | **4793** | **28 758** |
| | | **Раздел 7. Водомерный узел для системы Т3.1, ИТОГО:** | тенге | | | **76 212** |
| | | **Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **76 212** |
| **166** | **6114-0501-0101 Кклим = 1,04** | **Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм** | **узел** | **1** | **61660** | **61 660** |
| **167** | **241-101-0403** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм** | **1 м** | **1,5** | **1969** | **2 954** |
| **168** | **241-101-0401** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм** | **1 м** | **1** | **1084** | **1 084** |
| **169** | **244-301-0406** | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **1 шт.** | **1** | **4018** | **4 018** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **170** | **242-404-0601** | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **1602** | **1 602** |
| **171** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **2** | **1744** | **3 488** |
| **172** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **1068** | **1 068** |
| **173** | **6112-0305-0104 Кклим = 1,04** | **Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза** | **м2** | **0,1** | **3209** | **321** |
| **174** | **236-202-1014 Коб=0,246** | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | **1 кг** | **0,0246** | **684** | **17** |
| | | **Раздел 8. Водомерный узел для системы Т4.1, ИТОГО:** | тенге | | | **80 519** |
| | | **Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **80 519** |
| **175** | **6114-0501-0101 Кклим = 1,04** | **Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм** | **узел** | **1** | **61660** | **61 660** |
| **176** | **241-101-0402** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм** | **1 м** | **1,5** | **1406** | **2 109** |
| **177** | **241-101-0401** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм** | **1 м** | **1** | **1084** | **1 084** |
| **178** | **244-301-0406** | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **1 шт.** | **1** | **4018** | **4 018** |
| **179** | **242-404-0601** | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **1602** | **1 602** |
| **180** | **242-304-0601** | **Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **5152** | **5 152** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **181** | **242-301-1203** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25** | **1 шт.** | **2** | **1744** | **3 488** |
| **182** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **1068** | **1 068** |
| **183** | **6112-0305-0104 Кклим = 1,04** | **Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза** | **м2** | **0,1** | **3209** | **321** |
| **184** | **236-202-1014 Коб=0,246** | **Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71** | **1 кг** | **0,0246** | **684** | **17** |
| | | **Раздел 9. К1-Канализация бытовая, ИТОГО:** | тенге | | | **11 631 113** |
| | | **Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **11 631 113** |
| **185** | **6114-0101-0312 Кклим = 1,04** | **Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм** | **м** | **354** | **22400** | **7 929 600** |
| **186** | **6114-0101-0311 Кклим = 1,04** | **Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм** | **м** | **42** | **17154** | **720 468** |
| **187** | **261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **1 кг** | **195** | **708** | **138 060** |
| **188** | **1115-0404-0304 Кклим = 1,04** | **Трубопроводы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **167** | **595** | **99 365** |
| **189** | **6111-0101-1701 Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **42** | **1913** | **80 346** |
| **190** | **234-303-0323 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм** | **1 м** | **46,2** | **1999** | **92 354** |
| **191** | **6115-0101-0302 Кклим = 1,04** | **Установка трапов, диаметр 100 мм.** | **комплект** | **4** | **43430** | **173 720** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **192** | **6115-0101-0301 Кклим = 1,04** | **Установка трапов, диаметр 50 мм.** | **комплект** | **11** | **32307** | **355 377** |
| **193** | **6114-0102-0510 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. (футляр)** | **м** | **22,6** | **42104** | **951 550** |
| **194** | **6114-0103-0102 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** | **м** | **31** | **3371** | **104 501** |
| **195** | **241-203-0201 Коб=0,998** | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм** | **1 м** | **30,938** | **1735** | **53 677** |
| **196** | **6114-0103-0101 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм** | **м** | **76** | **3491** | **265 316** |
| **197** | **241-203-0101 Коб=0,998** | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм** | **1 м** | **75,848** | **335** | **25 409** |
| **198** | **241-226-0102** | **Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **18** | **186** | **3 348** |
| **199** | **241-226-0101** | **Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** | **1 шт.** | **55** | **173** | **9 515** |
| **200** | **241-208-0407** | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **12** | **2716** | **32 592** |
| **201** | **241-208-0403** | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм** | **1 шт.** | **36** | **890** | **32 040** |
| **202** | **241-208-0210** | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **28** | **1697** | **47 516** |
| **203** | **241-208-0206** | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм** | **1 шт.** | **42** | **900** | **37 800** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **204** | **241-210-0205** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм** | **1 шт.** | **11** | **1207** | **13 277** |
| **205** | **241-220-0103** | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **15** | **782** | **11 730** |
| **206** | **241-220-0101** | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** | **1 шт.** | **41** | **335** | **13 735** |
| **207** | **241-209-0401** | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм** | **1 шт.** | **2** | **2469** | **4 938** |
| **208** | **241-209-0202** | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **22** | **3800** | **83 600** |
| **209** | **241-209-0105** | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм** | **1 шт.** | **58** | **1560** | **90 480** |
| **210** | **241-209-0401** | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм** | **1 шт.** | **8** | **2469** | **19 752** |
| **211** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **118** | **368** | **43 424** |
| **212** | **6114-0401-0102 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм** | **м трубопровода** | **385** | **373** | **143 605** |
| **213** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =3** | **Устройство бетонного упора** | **м3** | **0,336** | **9907** | **3 329** |
| **214** | **212-101-0301 Коб=3** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,34272** | **31596** | **10 829** |
| **215** | **241-115-0109** | **Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (муфта ОГНЕЗА ПМ-110)** | **1 шт.** | **20** | **1993** | **39 860** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 10. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:** | тенге | | | **4 761 381** |
| | | **Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **4 761 381** |
| **216** | **6115-0103-0103**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **37** | **11850** | **438 450** |
| **217** | **244-101-0102** | **Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм** | **1 комплект** | **37** | **8653** | **320 161** |
| **218** | **244-104-0408** | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором** | **1 шт.** | **37** | **5424** | **200 688** |
| **219** | **244-104-0601** | **Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ** | **1 шт.** | **37** | **1553** | **57 461** |
| **220** | **6115-0102-0101**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | **комплект** | **20** | **9525** | **190 500** |
| **221** | **244-101-0301** | **Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм** | **1 комплект** | **20** | **52145** | **1 042 900** |
| **222** | **244-104-0801** | **Слив для унитаза диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **20** | **2261** | **45 220** |
| **223** | **6115-0102-0301**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка писсуаров, настенных** | **комплект** | **1** | **5545** | **5 545** |
| **224** | **244-101-0901** | **Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм** | **1 комплект** | **1** | **20963** | **20 963** |
| **225** | **244-104-0601** | **Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ** | **1 шт.** | **1** | **1553** | **1 553** |
| **226** | **6115-0101-0203**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка душевых поддонов мелких** | **комплект** | **35** | **6631** | **232 085** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **227** | **244-102-0802** | **Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм** | **1 шт.** | **35** | **36029** | **1 261 015** |
| **228** | **244-104-0605** | **Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ** | **1 шт.** | **35** | **1139** | **39 865** |
| **229** | **6115-0101-0202 Кклим = 1,04** | **Установка душевых поддонов глубоких (ванна ножная)** | **комплект** | **10** | **9808** | **98 080** |
| **230** | **244-102-0702** | **Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм** | **1 шт.** | **10** | **34571** | **345 710** |
| **231** | **244-104-0604** | **Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ** | **1 шт.** | **10** | **1366** | **13 660** |
| **232** | **244-104-0505** | **Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге** | **1 шт.** | **45** | **9945** | **447 525** |
| | | **Раздел 11. Ливневая канализация (К2), ИТОГО:** | тенге | | | **1 427 850** |
| | | **Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 427 850** |
| **233** | **6114-0102-0505 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.** | **м** | **100** | **8838** | **883 800** |
| **234** | **241-113-0117** | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | **1 шт.** | **12** | **2882** | **34 584** |
| **235** | **241-112-0147** | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм** | **1 шт.** | **18** | **2604** | **46 872** |
| **236** | **6110-0401-0401 Кклим = 1,08** | **Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки** | **шт.** | **6** | **1071** | **6 426** |
| **237** | **290-000-0050 (кпл)** | **Воронка водосточная с электрическим обогревом ТП-01.100-Э** | **1 шт** | **6** | **25209,64** | **151 258** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **238** | **241-513-0201** | **Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **6** | **3469** | **20 814** |
| **239** | **6121-0403-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** | **шт.** | **6** | **5026** | **30 156** |
| **240** | **241-116-0310** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **6** | **4899** | **29 394** |
| **241** | **241-117-0204** | **Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **6** | **5210** | **31 260** |
| **242** | **6111-0501-0205**<br>**Кклим = 1,04** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м2** | **33,9** | **264** | **8 950** |
| **243** | **6111-0501-0505**<br>**Кклим = 1,04** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **33,9** | **203** | **6 882** |
| **244** | **6114-0102-0204**<br>**Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.** | **м** | **35** | **4294** | **150 290** |
| **245** | **242-202-0704** | **Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32** | **1 шт.** | **3** | **8253** | **24 759** |
| **246** | **241-220-0204** | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **3** | **802** | **2 406** |
| | | **Раздел 12. К4Н-Канализация производственная механически загрязненных вод, напорная, ИТОГО:** | тенге | | | **506 245** |
| | | **Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **506 245** |
| **247** | **6116-0501-0101**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т** | **шт.** | **3** | **77825** | **233 475** |
| **248** | **511-304-0301** | **Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.** | **1 шт.** | **3** | **41724** | **125 172** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **249** | **6114-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.** | **м** | **18** | **3049** | **54 882** |
| **250** | **6111-0101-1701 Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **18** | **1913** | **34 434** |
| **251** | **234-303-0310 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм** | **1 м** | **19,8** | **519** | **10 276** |
| **252** | **261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **1 кг** | **7** | **708** | **4 956** |
| **253** | **6111-0501-0205 Кклим = 1,04** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м2** | **5** | **264** | **1 320** |
| **254** | **242-301-1204** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** | **1 шт.** | **3** | **2677** | **8 031** |
| **255** | **242-301-1201** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** | **1 шт.** | **3** | **1068** | **3 204** |
| **256** | **242-304-0604** | **Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32** | **1 шт.** | **3** | **7957** | **23 871** |
| **257** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **18** | **368** | **6 624** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

Водопровод и канализация

Основание: 64-29-07-2022 - ВК.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 2567 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 8 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **14 102 832** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1741824 | 26 | 5 |
| 2 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 3,1451992 | 199 | 626 |
| 3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 4,0312912 | 13528<br>2788,24 | 54 535 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,5463048 | 12776<br>3982,16 | 32 532 |
| 5 | 314-102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0636 | 13285<br>4058,74 | 845 |
| 6 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0303472 | 36 | 1 |
| 7 | 314-502-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,3356 | 122 | 163 |
| 8 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0303472 | 11560<br>2788,24 | 351 |
| 9 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 3,5433216 | 6044<br>2333,76 | 21 416 |
| 10 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 37,1621232 | 258 | 9 588 |
| 11 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 74,930448 | 96 | 7 193 |
| 12 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 144,228136 | 85 | 12 259 |
| 13 | 324-105-0401 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 33,6128 | 106 | 3 563 |
| 14 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 40,765142944 | 8224<br>2788,24 | 335 253 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,148 | 50 | 307 |
| 16 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 47,784152 | 21 | 1 003 |
| 17 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,9504 | 16 | 79 |
| 18 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 2,0592 | 23 | 47 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **406,540595744** | | **479 766** |
| | | **Материалы** | | | | |
| 1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,34272 | 31596 | 10 829 |
| 2 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,09 | 26337 | 2 370 |
| 3 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,042144 | 28631 | 1 207 |
| 4 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 6,1366 | 1041 | 6 388 |
| 5 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,01332 | 624830 | 8 323 |
| 6 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,1033 | 333319 | 34 432 |
| 7 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0348566 | 1086502 | 37 872 |
| 8 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00045 | 1510113 | 680 |
| 9 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 5,482 | 1136 | 6 228 |
| 10 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 1,74 | 2284 | 3 974 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 8,6144 | 2284 | 19 675 |
| 12 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 89,1327 | 206 | 18 361 |
| 13 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,310672 | 33 | 10 |
| 14 | 217-604-0101 | Электроэнергия | кВт/ч | 3,8 | 25 | 95 |
| 15 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 10,6439 | 366 | 3 896 |
| 16 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,48 | 153 | 73 |
| 17 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,856 | 5698 | 4 877 |
| 18 | 217-605-0109 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 5,6374 | 2309 | 13 017 |
| 19 | 217-701-0219 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 10,5534 | 3680 | 38 837 |
| 20 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 5,8026 | 426 | 2 472 |
| 21 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,1682 | 1103 | 186 |
| 22 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,084 | 7007 | 589 |
| 23 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,03971 | 423648 | 16 823 |
| 24 | 234-303-0206 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 18 мм | м | 13,2 | 247 | 3 260 |
| 25 | 234-303-0208 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм | м | 19,8 | 272 | 5 386 |
| 26 | 234-303-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм | м | 36,3 | 333 | 12 088 |
| 27 | 234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм | м | 7,7 | 392 | 3 018 |
| 28 | 234-303-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм | м | 2,2 | 636 | 1 399 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 234-303-0220 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 70 мм | м | 245,3 | 886 | 217 336 |
| 30 | 234-303-0304 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм | м | 62,7 | 358 | 22 446 |
| 31 | 234-303-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм | м | 169,4 | 349 | 59 120 |
| 32 | 234-303-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм | м | 111,1 | 439 | 48 773 |
| 33 | 234-303-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм | м | 56,1 | 519 | 29 116 |
| 34 | 234-303-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм | м | 31,9 | 577 | 18 406 |
| 35 | 234-303-0314 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм | м | 9,9 | 817 | 8 088 |
| 36 | 234-303-0323 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм | м | 46,2 | 1999 | 92 354 |
| 37 | 234-304-2701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 110,7 | 2469 | 273 318 |
| 38 | 235-202-0105 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | кг | 0,18 | 3690 | 664 |
| 39 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 4,52 | 2466 | 11 146 |
| 40 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,021591 | 760526 | 16 421 |
| 41 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 9,4996 | 684 | 6 498 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0007266 | 705879 | 513 |
| 43 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,002171 | 1054789 | 2 290 |
| 44 | 236-201-0807 | Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75 | т | 0,007515 | 645622 | 4 852 |
| 45 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 14,6032 | 684 | 9 989 |
| 46 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,004671 | 902233 | 4 214 |
| 47 | 241-101-0204 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 18 | 1281 | 23 058 |
| 48 | 241-101-0401 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 122 | 1084 | 132 248 |
| 49 | 241-101-0402 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 252,5 | 1406 | 355 015 |
| 50 | 241-101-0403 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 187 | 1969 | 368 204 |
| 51 | 241-101-0404 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 95 | 2285 | 217 075 |
| 52 | 241-101-0405 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 29 | 2874 | 83 346 |
| 53 | 241-101-0406 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм | м | 96 | 4020 | 385 920 |
| 54 | 241-101-0408 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм | м | 234,5 | 3567 | 836 461 |
| 55 | 241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 100 | 4330 | 433 000 |
| 56 | 241-102-0241 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм | м | 21,018 | 30303 | 636 908 |
| 57 | 241-105-0149 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 76х3,0 мм | м | 60 | 14793 | 887 580 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 241-112-0147 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 18 | 2604 | 46 872 |
| 59 | 241-113-0117 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 12 | 2882 | 34 584 |
| 60 | 241-114-0112 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм | шт. | 2 | 585 | 1 170 |
| 61 | 241-115-0109 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (муфта ОГНЕЗА ПМ-110) | шт. | 20 | 1993 | 39 860 |
| 62 | 241-116-0206 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 3 | 2437 | 7 311 |
| 63 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 7 | 2340 | 16 380 |
| 64 | 241-116-0208 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 95 | 2907 | 276 165 |
| 65 | 241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2612 | 5 224 |
| 66 | 241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 6 | 4899 | 29 394 |
| 67 | 241-117-0204 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм | шт. | 6 | 5210 | 31 260 |
| 68 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 75,848 | 335 | 25 409 |
| 69 | 241-203-0201 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм | м | 30,938 | 1735 | 53 677 |
| 70 | 241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 305,91 | 236 | 72 194 |
| 71 | 241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 63,36 | 396 | 25 090 |
| 72 | 241-205-1104 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 144,54 | 671 | 96 986 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 241-205-1105 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм | м | 44,55 | 1101 | 49 050 |
| 74 | 241-208-0206 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 42 | 900 | 37 800 |
| 75 | 241-208-0210 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 28 | 1697 | 47 516 |
| 76 | 241-208-0403 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 36 | 890 | 32 040 |
| 77 | 241-208-0407 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 12 | 2716 | 32 592 |
| 78 | 241-209-0105 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 58 | 1560 | 90 480 |
| 79 | 241-209-0202 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 22 | 3800 | 83 600 |
| 80 | 241-209-0401 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм | шт. | 10 | 2469 | 24 690 |
| 81 | 241-210-0205 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм | шт. | 11 | 1207 | 13 277 |
| 82 | 241-220-0101 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | шт. | 41 | 335 | 13 735 |
| 83 | 241-220-0103 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 15 | 782 | 11 730 |
| 84 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 802 | 2 406 |
| 85 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 296,64 | 8 | 2 373 |
| 86 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 48,896 | 12 | 587 |
| 87 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 89,79 | 17 | 1 526 |
| 88 | 241-221-0105 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 23,085 | 36 | 831 |
| 89 | 241-226-0101 | Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | шт. | 55 | 173 | 9 515 |
| 90 | 241-226-0102 | Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 18 | 186 | 3 348 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 241-513-0201 | Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | шт. | 6 | 3469 | 20 814 |
| 92 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,21 | 1958 | 411 |
| 93 | 241-703-0502 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,04 | 10452 | 418 |
| 94 | 241-703-0507 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм | 1000 шт. | 0,012 | 38821 | 466 |
| 95 | 242-101-1002 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 14 | 58491 | 818 874 |
| 96 | 242-101-1403 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 2 | 156969 | 313 938 |
| 97 | 242-202-0704 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 8253 | 24 759 |
| 98 | 242-207-3601 | Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 3 | 5340 | 16 020 |
| 99 | 242-301-1201 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 338 | 1068 | 360 984 |
| 100 | 242-301-1202 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 126 | 1313 | 165 438 |
| 101 | 242-301-1203 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 44 | 1744 | 76 736 |
| 102 | 242-301-1204 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 7 | 2677 | 18 739 |
| 103 | 242-301-1205 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 1 | 3495 | 3 495 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 242-301-1206 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 19 | 4953 | 94 107 |
| 105 | 242-301-1207 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65 | шт. | 2 | 7729 | 15 458 |
| 106 | 242-304-0101 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65 | шт. | 2 | 34725 | 69 450 |
| 107 | 242-304-0601 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 1 | 5152 | 5 152 |
| 108 | 242-304-0602 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 27 | 5785 | 156 195 |
| 109 | 242-304-0604 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 3 | 7957 | 23 871 |
| 110 | 242-403-0502 | Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25 | шт. | 1 | 11210 | 11 210 |
| 111 | 242-403-0503 | Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32 | шт. | 1 | 12206 | 12 206 |
| 112 | 242-404-0601 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 3 | 1602 | 4 806 |
| 113 | 242-404-0607 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | шт. | 1 | 38481 | 38 481 |
| 114 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм | комплект | 37 | 8653 | 320 161 |
| 115 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 20 | 52145 | 1 042 900 |
| 116 | 244-101-0901 | Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм | комплект | 1 | 20963 | 20 963 |
| 117 | 244-102-0702 | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм | шт. | 10 | 34571 | 345 710 |
| 118 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 35 | 36029 | 1 261 015 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 244-104-0310 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм | комплект | 11 | 29473 | 324 203 |
| 120 | 244-104-0311 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм | комплект | 4 | 38524 | 154 096 |
| 121 | 244-104-0402 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 6 | 4793 | 28 758 |
| 122 | 244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 37 | 5424 | 200 688 |
| 123 | 244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 45 | 9945 | 447 525 |
| 124 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 38 | 1553 | 59 014 |
| 125 | 244-104-0604 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 10 | 1366 | 13 660 |
| 126 | 244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 35 | 1139 | 39 865 |
| 127 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 20 | 2261 | 45 220 |
| 128 | 244-301-0406 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 3 | 4018 | 12 054 |
| 129 | 244-301-0507 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50 | шт. | 1 | 68644 | 68 644 |
| 130 | 244-401-0101 | Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50 | шт. | 18 | 1205 | 21 690 |
| 131 | 244-402-0101 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 360 | 1535 | 552 600 |
| 132 | 244-403-0101 | Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50 | шт. | 18 | 1878 | 33 804 |
| 133 | 245-401-0101 | Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 20 | 13761 | 275 220 |
| 134 | 245-405-0203 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50 | комплект | 2 | 11244 | 22 488 |
| 135 | 245-405-0204 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65 | комплект | 6 | 14183 | 85 098 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 245-405-1502 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 17 | 3686 | 62 662 |
| 137 | 245-405-2506 | Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА | шт. | 2 | 258191 | 516 382 |
| 138 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 48 | 775 | 37 200 |
| 139 | 248-307-0105 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ | шт. | 18 | 32133 | 578 394 |
| 140 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 7,48 | 472 | 3 531 |
| 141 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 | т | 0,01131 | 408199 | 4 617 |
| 142 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0035985 | 380806 | 1 370 |
| 143 | 261-107-0570 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 327064 | 2 289 |
| 144 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00261 | 272284 | 711 |
| 145 | 261-107-0752 | Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79 | м | 80 | 453 | 36 240 |
| 146 | 261-107-0837 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 1,476 | 3172 | 4 682 |
| 147 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0108 | 986 | 11 |
| 148 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 547 | 708 | 387 276 |
| 149 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 4 | 2870 | 11 480 |
| 150 | 261-305-0241 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм | м | 41,916 | 12972 | 543 734 |
| 151 | 261-305-0242 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм | м | 353,292 | 17773 | 6 279 059 |
| 152 | 290-000-0050 | Воронка водосточная с электрическим обогревом ТП-01.100-Э | шт | 6 | 25090,07 | 151 258 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | **22 907 695** |
| | | **Инженерное оборудование** | | | | |
| 1 | 511-304-0301 | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст. | шт. | 3 | 41724 | 125 172 |
| 2 | 511-703-4902 | Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 MHI 203/SKw-EB Q 6 м3/ч, Н 22 м вод. ст. | шт. | 1 | 2750569 | 2 750 569 |
| 3 | 511-801-0610 | Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 27,3 м3/ч, Н 21,0 м вод.ст. EnKo 2AP 089 VSC 32-2-2 | шт. | 1 | 3749568 | 3 749 568 |
| 4 | 513-106-0101 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 7 | 51343 | 359 401 |
| 5 | 513-106-0104 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | 1 | 61215 | 61 215 |
| 6 | 513-106-0204 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | комплект | 11 | 153867 | 1 692 537 |
| 7 | 513-106-0205 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л | комплект | 3 | 167667 | 503 001 |
| 8 | 513-106-0302 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л | комплект | 2 | 310501 | 621 002 |
| 9 | 513-204-0326 | Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения WAV 200 (top), Wester (0-14-1510) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0˚С до 100˚С, вертикального типа | шт. | 1 | 134168 | 134 168 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по инженерному оборудованию** **9 996 633**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №2-01-04-01Водопровод и канализация 64-29-07-2022 - ВК.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 В1-Водопровод хозяйственно-питьевой** | |
| **1** | **1307-0401-0101 1** |
| **2** | **511-801-0610 Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 27,3 м3/ч, H 21,0 м вод.ст. EnKo 2AP 089 VSC 32-2-2 1** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 3 | 6114-0102-0503 60 |
| | Ресурс заменен 241-102-0153->241-105-0149 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 4 | 6114-0102-0207 233 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 5 | 6114-0102-0206 87 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| 6 | 6114-0102-0204 17 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 7 | 6114-0102-0203 62 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 8 | 6114-0102-0202 59 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 9 | 6114-0102-0201 28 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 10 | 6111-0101-1701 ОбФ1 = 223+2+7+30+10+12 = 284 |
| | Ресурс удален 261-105-0144 |
| 11 | 234-303-0220 223 (Коб = 1,1) |
| 12 | 234-303-0216 2 (Коб = 1,1) |
| 13 | 234-303-0212 7 (Коб = 1,1) |
| 14 | 234-303-0210 30 (Коб = 1,1) |
| 15 | 234-303-0208 10 (Коб = 1,1) |
| 16 | 234-303-0206 12 (Коб = 1,1) |
| 17 | 261-301-0219 210 |
| 18 | 6114-0103-0304 17 |
| 19 | 241-205-1105 17 (Коб = 0,99) |
| 20 | 6114-0103-0303 39 |
| 21 | 241-205-1104 39 (Коб = 0,99) |
| 22 | 6114-0103-0302 22 |
| 23 | 241-205-1103 22 (Коб = 0,99) |
| 24 | 6114-0103-0301 159 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-301-0353 |
| 25 | 241-205-1102 159 (Коб = 0,99) |
| 26 | 6114-0202-0103 14 |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| 27 | 242-101-1002 14 |
| 28 | 242-301-1206 1 |
| 29 | 242-301-1204 1 |
| 30 | 242-301-1203 17 |
| 31 | 242-301-1202 50 |
| 32 | 242-301-1201 140 |
| 33 | 241-116-0208 95 |
| 34 | 241-116-0207 4 |
| 35 | 242-304-0602 25 |
| 36 | 6114-0202-0103 2 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0282 |
| 37 | 242-304-0101 2 |
| 38 | 6114-0401-0101 ОбФ10 = 87+17+62+59+28+17+39+22+159 = 490 |
| 39 | 6114-0401-0102 ОбФ11 = 60+233 = 293 |
| 40 | 6114-0601-0102 2 |
| | Ресурс удален 261-301-0326 |
| | Ресурс удален 261-301-0322 |
| | Ресурс удален 242-301-1203 |
| 41 | 242-207-3601 1 (Коб = 2) |
| 42 | 261-107-0752 35 (Коб = 2) |
| 43 | 6116-0501-0204 6 |
| | Ресурс исключен 241-116-0308 |
| | Ресурс исключен 245-405-0204 |
| 44 | 245-405-0204 6 |
| 45 | 6116-0501-0203 2 |
| | Ресурс исключен 241-116-0307 |
| | Ресурс удален 245-405-0203 |
| 46 | 245-405-0203 2 |
| 47 | 6111-0501-0505 18 |
| 48 | 6111-0501-0205 146 |
| 49 | 6114-0601-0101 18 |
| | 244-402-0101 Об=20 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс заменен 242-303-0301->242-301-1206** |
| | **244-401-0101 Об=1** |
| **50** | **6114-0601-0202 1 (Коб = 18)** |
| **51** | **248-307-0105 1 (Коб = 18)** |
| **52** | **6115-0301-0101 22** |
| | **Ресурс удален 261-301-0506** |
| **53** | **513-106-0101 7** |
| **54** | **513-106-0104 1** |
| **55** | **513-106-0204 10** |
| **56** | **513-106-0205 2** |
| **57** | **513-106-0302 2** |
| **58** | **1307-0401-0101 1** |
| **59** | **511-703-4902 1** |
| **60** | **6116-0401-0103 1** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0216** |
| **61** | **513-204-0326 1** |
| **Раздел №2 Водомерный узел для системы В1** | |
| **62** | **6114-0501-0101 1** |
| | **Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **63** | **241-101-0408 1,5** |
| **64** | **244-301-0507 1** |
| **65** | **242-404-0607 1** |
| **66** | **242-301-1207 2** |
| **67** | **242-101-1403 2** |
| **68** | **245-405-2506 2** |
| **69** | **241-114-0112 2** |
| **70** | **6112-0305-0104 0,1** |
| **71** | **236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246)** |
| **Раздел №3 В1.1-Водопровод хозяйственно-питьевой (для буфета)** | |
| **72** | **6114-0102-0203 3** |
| | **Ресурс удален 261-701-0101** |
| | **Ресурс удален 261-301-0219** |
| **73** | **6114-0102-0202 8** |
| | **Ресурс удален 261-701-0101** |
| | **Ресурс удален 261-301-0219** |
| **74** | **6111-0101-1701 11** |
| | **Ресурс удален 261-105-0144** |
| **75** | **234-303-0210 3 (Коб = 1,1)** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 76 | 234-303-0208 8 (Коб = 1,1) |
| 77 | 261-301-0219 3 |
| 78 | 6114-0103-0304 3 |
| 79 | 241-205-1105 3 (Коб = 0,99) |
| 80 | 6114-0103-0303 10 |
| 81 | 241-205-1104 10 (Коб = 0,99) |
| 82 | 6114-0103-0302 3 |
| 83 | 241-205-1103 3 (Коб = 0,99) |
| 84 | 6114-0103-0301 7 |
| | Ресурс удален 261-301-0353 |
| | Ресурс удален 261-301-0191 |
| 85 | 241-205-1102 7 (Коб = 0,99) |
| 86 | 242-301-1203 1 |
| 87 | 242-301-1202 3 |
| 88 | 242-301-1201 12 |
| 89 | 242-304-0602 2 |
| 90 | 6114-0401-0101 ОбФ12 = 3+8+3+8+3+10+3+7 = 45 |
| 91 | 6114-0601-0102 1 |
| | Ресурс удален 261-301-0326 |
| | Ресурс удален 261-301-0322 |
| | Ресурс удален 242-301-1203 |
| 92 | 242-207-3601 1 |
| 93 | 261-107-0752 10 |
| 94 | 6115-0301-0101 2 |
| 95 | 513-106-0204 1 |
| 96 | 513-106-0205 1 |
| **Раздел №4 Водомерный узел для системы В1.1** | |
| 97 | 6114-0501-0101 1 |
| | Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0513 |
| | Ресурс удален 261-301-0275 |
| 98 | 241-101-0403 1,5 |
| 99 | 241-101-0401 1 |
| 100 | 244-301-0406 1 |
| 101 | 242-404-0601 1 |
| 102 | 242-301-1203 2 |
| 103 | 242-301-1201 1 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 104 | 6112-0305-0104 0,1 |
| 105 | 236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246) |
| **Раздел №5 Т3, Т4-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный** | |
| 106 | 6114-0102-0206 9 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 107 | 6114-0102-0205 29 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 108 | 6114-0102-0204 43 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 109 | 6114-0102-0203 116 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 110 | 6114-0102-0202 171 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 111 | 6114-0102-0201 81 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 112 | 6111-0101-1701 ОбФ5 = 9+29+33+98+146+53 = 368 |
| | Ресурс удален 261-105-0144 |
| 113 | 234-303-0314 9 (Коб = 1,1) |
| 114 | 234-303-0312 29 (Коб = 1,1) |
| 115 | 234-303-0310 33 (Коб = 1,1) |
| 116 | 234-303-0308 98 (Коб = 1,1) |
| 117 | 234-303-0306 146 (Коб = 1,1) |
| 118 | 234-303-0304 53 (Коб = 1,1) |
| 119 | 261-301-0219 115 |
| 120 | 6114-0103-0304 21 |
| 121 | 241-205-1105 21 (Коб = 0,99) |
| 122 | 6114-0103-0303 86 |
| 123 | 241-205-1104 86 (Коб = 0,99) |
| 124 | 6114-0103-0302 35 |
| 125 | 241-205-1103 35 (Коб = 0,99) |
| 126 | 6114-0103-0301 135 |
| | Ресурс удален 261-301-0353 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс удален 261-301-0191** |
| 127 | **241-205-1102 135 (Коб = 0,99)** |
| 128 | **242-301-1205 1** |
| 129 | **242-301-1204 3** |
| 130 | **242-301-1203 19** |
| 131 | **242-301-1202 70** |
| 132 | **242-301-1201 166** |
| 133 | **6116-0701-0105 16** |
| | **Ресурс удален 261-301-0405** |
| 134 | **245-405-1502 16** |
| 135 | **6114-0401-0101 ОбФ13 = 9+29+43+116+171+81+21+86+35+135 = 726** |
| 136 | **6115-0104-0101 18** |
| 137 | **6116-0501-0203 Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 32, 25 мм 2** |
| | **Ресурс удален 245-405-0203** |
| 138 | **242-403-0503 1** |
| 139 | **242-403-0502 1** |
| 140 | **6111-0501-0205 50** |
| **Раздел №6 Т3.1, Т4.1-Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный (для буфета)** | |
| 141 | **6114-0102-0203 3** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс удален 261-701-0101** |
| | **Ресурс удален 261-301-0219** |
| 142 | **6114-0102-0202 13** |
| | **Ресурс удален 261-701-0101** |
| | **Ресурс удален 261-301-0219** |
| 143 | **6114-0102-0201 10** |
| | **Ресурс удален 261-701-0101** |
| | **Ресурс удален 261-301-0219** |
| 144 | **6111-0101-1701 15** |
| | **Ресурс удален 261-105-0144** |
| 145 | **234-303-0308 3 (Коб = 1,1)** |
| 146 | **234-303-0306 8 (Коб = 1,1)** |
| 147 | **234-303-0304 4 (Коб = 1,1)** |
| 148 | **261-301-0219 5** |
| 149 | **6114-0103-0304 4** |
| 150 | **241-205-1105 4 (Коб = 0,99)** |
| 151 | **6114-0103-0303 11** |
| 152 | **241-205-1104 11 (Коб = 0,99)** |
| 153 | **6114-0103-0302 4** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 154 | 241-205-1103 4 (Коб = 0,99) |
| 155 | 6114-0103-0301 8 |
| | Ресурс удален 261-301-0353 |
| | Ресурс удален 261-301-0191 |
| 156 | 241-205-1102 8 (Коб = 0,99) |
| 157 | 242-301-1203 1 |
| 158 | 242-301-1202 3 |
| 159 | 242-301-1201 14 |
| 160 | 6116-0701-0105 1 |
| | Ресурс удален 261-301-0405 |
| 161 | 245-405-1502 1 |
| 162 | 6114-0401-0101 ОбФ14 = 3+13+10+4+11+4+8 = 53 |
| 163 | 6115-0104-0101 2 |
| 164 | 6111-0501-0205 5 |
| 165 | 244-104-0402 6 |
| **Раздел №7 Водомерный узел для системы Т3.1** | |
| 166 | 6114-0501-0101 1 |
| | Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273 |
| 167 | 241-101-0403 1,5 |
| 168 | 241-101-0401 1 |
| 169 | 244-301-0406 1 |
| 170 | 242-404-0601 1 |
| 171 | 242-301-1203 2 |
| 172 | 242-301-1201 1 |
| 173 | 6112-0305-0104 0,1 |
| 174 | 236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246) |
| **Раздел №8 Водомерный узел для системы Т4.1** | |
| 175 | 6114-0501-0101 1 |
| | Ресурс заменен 245-701-0101->261-302-0273 |
| 176 | 241-101-0402 1,5 |
| 177 | 241-101-0401 1 |
| 178 | 244-301-0406 1 |
| 179 | 242-404-0601 1 |
| 180 | 242-304-0601 1 |
| 181 | 242-301-1203 2 |
| 182 | 242-301-1201 1 |
| 183 | 6112-0305-0104 0,1 |
| 184 | 236-202-1014 0,1 (Коб = 0,246) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №9 К1-Канализация бытовая** | |
| 185 | 6114-0101-0312 354 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс исключен 261-701-0112 |
| 186 | 6114-0101-0311 42 |
| | Ресурс удален 261-701-0112 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 187 | 261-301-0219 195 |
| 188 | 1115-0404-0304 Трубопроводы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком 167 |
| 189 | 6111-0101-1701 42 |
| | Ресурс удален 261-105-0144 |
| 190 | 234-303-0323 42 (Коб = 1,1) |
| 191 | 6115-0101-0302 4 |
| 192 | 6115-0101-0301 11 |
| 193 | 6114-0102-0510 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. (футляр) ОбФ7 = 6.2*2+5.1*2 = 22,6 |
| | Ресурс заменен 241-102-0240->241-102-0241 |
| | Ресурс исключен 241-112-0237 |
| 194 | 6114-0103-0102 31 |
| 195 | 241-203-0201 31 (Коб = 0,998) |
| 196 | 6114-0103-0101 76 |
| 197 | 241-203-0101 76 (Коб = 0,998) |
| 198 | 241-226-0102 18 |
| 199 | 241-226-0101 55 |
| 200 | 241-208-0407 12 |
| 201 | 241-208-0403 36 |
| 202 | 241-208-0210 28 |
| 203 | 241-208-0206 42 |
| 204 | 241-210-0205 11 |
| 205 | 241-220-0103 15 |
| 206 | 241-220-0101 41 |
| 207 | 241-209-0401 2 |
| 208 | 241-209-0202 22 |
| 209 | 241-209-0105 58 |
| 210 | 241-209-0401 8 |
| 211 | 6114-0401-0101 ОбФ15 = 42+76 = 118 |
| 212 | 6114-0401-0102 ОбФ16 = 354+31 = 385 |
| 213 | 6103-0701-0101 Устройство бетонного упора 0,112 (Коб = 3) |
| 214 | 212-101-0301 ОбФ8 = 0.112*1.02 = 0,11424 (Коб = 3) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 215 | 241-115-0109 Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм (муфта ОГНЕЗА ПМ-110) 20 |
| **Раздел №10 Санитарно-техническое оборудование** | |
| 216 | 6115-0103-0103 37 |
| | Ресурс удален 261-301-0509 |
| 217 | 244-101-0102 37 |
| 218 | 244-104-0408 37 |
| 219 | 244-104-0601 37 |
| 220 | 6115-0102-0101 20 |
| | Ресурс удален 261-301-0509 |
| | Ресурс удален 244-104-0801 |
| | Ресурс удален 244-101-0701 |
| 221 | 244-101-0301 20 |
| 222 | 244-104-0801 20 |
| 223 | 6115-0102-0301 1 |
| | Ресурс удален 261-301-0509 |
| 224 | 244-101-0901 1 |
| 225 | 244-104-0601 1 |
| 226 | 6115-0101-0203 35 |
| | Ресурс удален 261-301-0509 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 227 | 244-102-0802 35 |
| 228 | 244-104-0605 35 |
| 229 | 6115-0101-0202 Установка душевых поддонов глубоких (ванна ножная) 10 |
| | Ресурс удален 261-301-0509 |
| 230 | 244-102-0702 10 |
| 231 | 244-104-0604 10 |
| 232 | 244-104-0505 45 |
| **Раздел №11 Ливневая канализация (К2)** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 233 | 6114-0102-0505 100 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 234 | 241-113-0117 12 |
| 235 | 241-112-0147 18 |
| 236 | 6110-0401-0401 6 |
| | Ресурс исключен 224-106-0104 |
| 237 | 290-000-0050 (кпл) Воронка водосточная с электрическим обогревом ТП-01.100-Э 1 шт 6 27900 |
| 238 | 241-513-0201 6 |
| 239 | 6121-0403-0103 6 |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 240 | 241-116-0310 6 |
| 241 | 241-117-0204 6 |
| 242 | 6111-0501-0205 33,9 |
| 243 | 6111-0501-0505 33,9 |
| 244 | 6114-0102-0204 35 |
| 245 | 242-202-0704 3 |
| 246 | 241-220-0204 3 |
| **Раздел №12 К4Н-Канализация производственная механически загрязненных вод, напорная** | |
| 247 | 6116-0501-0101 3 |
| | Ресурс удален 261-701-0117 |
| | Ресурс удален 217-101-0402 |
| 248 | 511-304-0301 3 |
| 249 | 6114-0102-0104 18 |
| | Ресурс удален 261-701-0101 |
| | Ресурс удален 261-301-0219 |
| 250 | 6111-0101-1701 18 |
| | Ресурс удален 261-105-0144 |
| 251 | 234-303-0310 18 (Коб = 1,1) |
| 252 | 261-301-0219 7 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 253 | 6111-0501-0205 5 |
| 254 | 242-301-1204 3 |
| 255 | 242-301-1201 3 |
| 256 | 242-304-0604 3 |
| 257 | 6114-0401-0101 18 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-04-02
## (Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: 64-29-07-2022 - ОВ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **96760,957** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **14938,86** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **5,830** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **96 760 957** |
| | | **Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:** | тенге | | | **25 098 943** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **25 098 943** |
| **1** | **6116-0301-0103 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;** | **Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)** | **кВт** | **237** | **2967** | **703 179** |
| **2** | **245-102-0113** | **Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт** | **1 секция** | **1185** | **2958** | **3 505 230** |
| **3** | **245-106-0101 Коб=2,6** | **Кронштейн штыревой для крепления радиаторов** | **1 шт.** | **616,2** | **1056** | **650 707** |
| **4** | **6114-0203-0101 Кклим = 1,04** | **Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)** | **шт.** | **196** | **1175** | **230 300** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **245-510-0103** | **Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15** | **1 шт.** | **98** | **8395** | **822 710** |
| **6** | **242-303-0701** | **Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″** | **1 шт.** | **98** | **3561** | **348 978** |
| **7** | **6116-0701-0105 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;** | **Установка кранов воздушных** | **шт.** | **98** | **787** | **77 126** |
| **8** | **242-207-3802** | **Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **1 шт.** | **98** | **331** | **32 438** |
| **9** | **6114-0103-0406 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.** | **м** | **558** | **4276** | **2 386 008** |
| **10** | **241-205-1102 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм** | **1 м** | **552,42** | **236** | **130 371** |
| **11** | **6114-0103-0407 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.** | **м** | **325** | **4271** | **1 388 075** |
| **12** | **241-205-1103 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм** | **1 м** | **321,75** | **396** | **127 413** |
| **13** | **6114-0103-0408 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.** | **м** | **348** | **4167** | **1 450 116** |
| **14** | **241-205-1104 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм** | **1 м** | **344,52** | **671** | **231 173** |
| **15** | **6114-0103-0315 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.** | **м** | **187** | **6216** | **1 162 392** |
| **16** | **241-205-1105 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм** | **1 м** | **185,13** | **1101** | **203 828** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **6114-0103-0316 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.** | **м** | **271** | **6629** | **1 796 459** |
| **18** | **241-205-1106 Коб=0,99** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм** | **1 м** | **268,29** | **1747** | **468 703** |
| **19** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **1689** | **368** | **621 552** |
| **20** | **6114-0102-0101 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.** | **м** | **64** | **2313** | **148 032** |
| **21** | **6114-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.** | **м** | **28** | **2447** | **68 516** |
| **22** | **6114-0102-0103 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.** | **м** | **32** | **2491** | **79 712** |
| **23** | **6114-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.** | **м** | **7** | **3049** | **21 343** |
| **24** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **131** | **368** | **48 208** |
| **25** | **6114-0102-0501 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.** | **м** | **5** | **4749** | **23 745** |
| **26** | **6114-0102-0502 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.** | **м** | **8** | **5359** | **42 872** |
| **27** | **6114-0102-0503 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.** | **м** | **112** | **6702** | **750 624** |
| **28** | **6114-0102-0504 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.** | **м** | **17** | **7650** | **130 050** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **6114-0102-0505**<br>**Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.** | **м** | **6** | **8838** | **53 028** |
| **30** | **6114-0401-0101**<br>**Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **13** | **368** | **4 784** |
| **31** | **6114-0401-0102**<br>**Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм** | **м трубопровода** | **135** | **373** | **50 355** |
| **32** | **6111-0101-1701**<br>**Кклим = 1,08** | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм** | **м** | **1962** | **1913** | **3 753 306** |
| **33** | **234-303-0207 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм** | **1 м** | **613,8** | **247** | **151 609** |
| **34** | **234-303-0209 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм** | **1 м** | **357,5** | **330** | **117 975** |
| **35** | **234-303-0212 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм** | **1 м** | **382,8** | **392** | **150 058** |
| **36** | **234-303-0214 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм** | **1 м** | **205,7** | **439** | **90 302** |
| **37** | **234-303-0216 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм** | **1 м** | **298,1** | **636** | **189 592** |
| **38** | **234-303-0205 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм** | **1 м** | **70,4** | **229** | **16 122** |
| **39** | **234-303-0207 Коб=1,1** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм** | **1 м** | **30,8** | **247** | **7 608** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 234-303-0209 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм | 1 м | 35,2 | 330 | 11 616 |
| 41 | 234-303-0212 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм | 1 м | 7,7 | 392 | 3 018 |
| 42 | 234-303-0215 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм | 1 м | 5,5 | 528 | 2 904 |
| 43 | 234-303-0217 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм | 1 м | 8,8 | 669 | 5 887 |
| 44 | 234-303-0221 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм | 1 м | 123,2 | 912 | 112 358 |
| 45 | 234-303-0223 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм | 1 м | 18,7 | 1123 | 21 000 |
| 46 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 1940 | 708 | 1 373 520 |
| 47 | 6121-0301-0101<br>Кклим = 1,08 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 2,245 | 259204 | 581 913 |
| 48 | 6111-0501-0205<br>Кклим = 1,04 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 284 | 264 | 74 976 |
| 49 | 6111-0501-0517<br>Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (за два раза) | м2 | 284 | 554 | 157 336 |
| 50 | 6111-0501-0503<br>Кклим = 1,04 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51 | м2 | 284 | 456 | 129 504 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **242-207-3701** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **1 шт.** | **1** | **2350** | **2 350** |
| **52** | **242-207-3702** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **1 шт.** | **9** | **3525** | **31 725** |
| **53** | **242-207-3703** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | **1 шт.** | **5** | **6868** | **34 340** |
| **54** | **242-207-3704** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32** | **1 шт.** | **1** | **10846** | **10 846** |
| **55** | **242-207-3705** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40** | **1 шт.** | **2** | **18075** | **36 150** |
| **56** | **6114-0203-0201**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм** | **шт.** | **16** | **2394** | **38 304** |
| **57** | **245-506-0103** | **Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8″, Kvs 1,47 м3/ч, DN 10** | **1 шт.** | **2** | **19176** | **38 352** |
| **58** | **245-506-0110** | **Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15** | **1 шт.** | **8** | **10649** | **85 192** |
| **59** | **245-506-0111** | **Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20** | **1 шт.** | **5** | **11314** | **56 570** |
| **60** | **245-506-0112** | **Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25** | **1 шт.** | **1** | **12493** | **12 493** |
| **61** | **6114-0203-0202**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм** | **шт.** | **2** | **2735** | **5 470** |
| **62** | **245-506-0113** | **Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32** | **1 шт.** | **2** | **19260** | **38 520** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:** | тенге | | | **55 344 856** |
| | | **Подраздел 2.1. Приточные установки П1,П2,П3,П4, ИТОГО** | тенге | | | **10 825 598** |
| **63** | **6118-0207-0409 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительность до 10 тыс м3/час** | **шт.** | **4** | **334918** | **1 339 672** |
| **64** | **514-401-0205** | **Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час** | **1 комплект** | **1** | **2335478** | **2 335 478** |
| **65** | **514-401-0206** | **Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час** | **1 комплект** | **1** | **2949018** | **2 949 018** |
| **66** | **514-401-0202** | **Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час** | **1 комплект** | **1** | **1857549** | **1 857 549** |
| **67** | **514-401-0204** | **Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час** | **1 комплект** | **1** | **2343881** | **2 343 881** |
| | | **Подраздел 2.2. В1-В15, ИТОГО** | тенге | | | **21 850 506** |
| **68** | **6118-0301-0201 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т** | **шт.** | **15** | **22716** | **340 740** |
| **69** | **246-401-0401** | **Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В** | **1 комплект** | **15** | **133611** | **2 004 165** |
| **70** | **6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | **м2** | **137,8** | **8644** | **1 191 143** |
| **71** | **246-103-0106** | **Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **137,8** | **6241** | **860 010** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 6118-0101-0303 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм | м2 | 140,7 | 7933 | 1 116 173 |
| 73 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | 1 м2 | 140,7 | 6241 | 878 109 |
| 74 | 6118-0101-0309 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм | м2 | 1,8 | 7929 | 14 272 |
| 75 | 246-103-0107 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | 1 м2 | 1,8 | 7770 | 13 986 |
| 76 | 6118-0101-0310 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм | м2 | 203,45 | 6869 | 1 397 498 |
| 77 | 246-103-0107 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | 1 м2 | 203,45 | 7770 | 1 580 806 |
| 78 | 6118-0101-0311 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм | м2 | 139,3 | 5277 | 735 086 |
| 79 | 246-103-0107 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | 1 м2 | 139,3 | 7770 | 1 082 361 |
| 80 | 6118-0101-0312 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм | м2 | 186,8 | 4291 | 801 559 |
| 81 | 246-103-0107 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | 1 м2 | 186,8 | 7770 | 1 451 436 |
| 82 | 6118-0101-0313 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм | м2 | 49,5 | 4059 | 200 921 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **246-103-0107** | **Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **49,5** | **7770** | **384 615** |
| **84** | **6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | **м2** | **4,5** | **8644** | **38 898** |
| **85** | **246-103-0106** | **Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **4,5** | **6241** | **28 084** |
| **86** | **6118-0101-0303 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм** | **м2** | **2,5** | **7933** | **19 833** |
| **87** | **246-103-0106** | **Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **2,5** | **6241** | **15 602** |
| **88** | **6118-0101-0310 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | **м2** | **1,4** | **6869** | **9 617** |
| **89** | **246-103-0107** | **Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **1,4** | **7770** | **10 878** |
| **90** | **6118-0101-0311 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм** | **м2** | **3,8** | **5277** | **20 053** |
| **91** | **246-103-0107** | **Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **3,8** | **7770** | **29 526** |
| **92** | **6118-0101-0312 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм** | **м2** | **2,6** | **4291** | **11 157** |
| **93** | **246-103-0107** | **Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **2,6** | **7770** | **20 202** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **6118-0101-0313 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм** | **м2** | **9,9** | **4059** | **40 184** |
| **95** | **246-103-0107** | **Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **9,9** | **7770** | **76 923** |
| **96** | **6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | **м2** | **11,4** | **8644** | **98 542** |
| **97** | **246-103-0106** | **Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **11,4** | **6241** | **71 147** |
| **98** | **6118-0101-0303 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм** | **м2** | **5,9** | **7933** | **46 805** |
| **99** | **246-103-0106** | **Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **5,9** | **6241** | **36 822** |
| **100** | **6118-0101-0310 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | **м2** | **13** | **6869** | **89 297** |
| **101** | **246-103-0107** | **Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **13** | **7770** | **101 010** |
| **102** | **6118-0101-0311 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм** | **м2** | **11,9** | **5277** | **62 796** |
| **103** | **246-103-0107** | **Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **11,9** | **7770** | **92 463** |
| **104** | **6118-0101-0312 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм** | **м2** | **5,2** | **4291** | **22 313** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | **246-103-0107** | **Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **5,2** | **7770** | **40 404** |
| **106** | **6118-0101-0313 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм** | **м2** | **3,3** | **4059** | **13 395** |
| **107** | **246-103-0107** | **Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **3,3** | **7770** | **25 641** |
| **108** | **6118-0101-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | **м2** | **2** | **8644** | **17 288** |
| **109** | **246-103-0106** | **Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **2** | **6241** | **12 482** |
| **110** | **6118-0101-0303 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм** | **м2** | **1,6** | **7933** | **12 693** |
| **111** | **246-103-0106** | **Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **1,6** | **6241** | **9 986** |
| **112** | **6118-0101-0310 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | **м2** | **3,2** | **6869** | **21 981** |
| **113** | **246-103-0107** | **Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **3,2** | **7770** | **24 864** |
| **114** | **6118-0101-0311 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм** | **м2** | **2,1** | **5277** | **11 082** |
| **115** | **246-103-0107** | **Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **2,1** | **7770** | **16 317** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116** | **6118-0101-0312 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм** | **м2** | **2,6** | **4291** | **11 157** |
| **117** | **246-103-0107** | **Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** | **1 м2** | **2,6** | **7770** | **20 202** |
| **118** | **246-301-0502** | **Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** | **1 кг** | **1520** | **775** | **1 178 000** |
| **119** | **6111-0101-1101 Кклим = 1,08** | **Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной** | **м3** | **28,6** | **91615** | **2 620 189** |
| **120** | **234-202-0204 Коб=1,08** | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50** | **1 м3** | **30,888** | **21608** | **667 428** |
| **121** | **6118-0202-0301 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2** | **шт.** | **100** | **1459** | **145 900** |
| **122** | **6118-0202-0302 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2** | **шт.** | **53** | **1838** | **97 414** |
| **123** | **246-304-0528** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** | **1 шт.** | **48** | **9445** | **453 360** |
| **124** | **246-304-0553** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** | **1 шт.** | **9** | **7499** | **67 491** |
| **125** | **246-304-0576** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм** | **1 шт.** | **10** | **9041** | **90 410** |
| **126** | **246-304-0577** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм** | **1 шт.** | **12** | **9759** | **117 108** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **127** | **246-304-0526** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм** | **1 шт.** | **3** | **12996** | **38 988** |
| **128** | **246-304-0551** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм** | **1 шт.** | **30** | **6928** | **207 840** |
| **129** | **246-304-0632** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 300 мм** | **1 шт.** | **5** | **13428** | **67 140** |
| **130** | **246-304-0608** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм** | **1 шт.** | **3** | **11214** | **33 642** |
| **131** | **246-304-0861** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм** | **1 шт.** | **8** | **47611** | **380 888** |
| **132** | **246-304-0657** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм** | **1 шт.** | **8** | **17191** | **137 528** |
| **133** | **246-304-0609** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм** | **1 шт.** | **12** | **11907** | **142 884** |
| **134** | **246-304-0785** | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 650 мм** | **1 шт.** | **5** | **34355** | **171 775** |
| | | **Подраздел 2.3. Вентиляционные шахты (В1-В15; ВЕ1-ВЕ54, ИТОГО** | тенге | | | **22 668 753** |
| **135** | **6106-0302-0112**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м** | **т** | **24,44433** | **76248** | **1 863 831** |
| **136** | **214-201-0102** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **8,55217** | **457747** | **3 914 730** |
| **137** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **3,66547** | **482081** | **1 767 053** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 214-101-0102 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | 1 т | 12,22669 | 403717 | 4 936 123 |
| 139 | 1134-0108-0401 Кклим = 1,08 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | м2 поверхности | 856,8 | 1895 | 1 623 636 |
| 140 | 234-101-0205 Коб=0,1 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | 1 м3 | 4,41252 | 46463 | 205 019 |
| 141 | 217-505-0202 | Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм | 1 м2 | 856,8 | 1317 | 1 128 406 |
| 142 | 6112-0202-0101 Кклим = 1,04 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м2 | 856,8 | 3602 | 3 086 194 |
| 143 | 212-402-0107 Коб=0,0151 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | 1 м3 | 12,93768 | 36476 | 471 915 |
| 144 | 214-402-0103 Коб=0,0277 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | 1 м2 | 23,73336 | 1071 | 25 418 |
| 145 | 214-401-0108 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | 1 м2 | 45,9 | 2202 | 101 072 |
| 146 | 6106-0302-0112 Кклим = 1,08 | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.) | т | 1,75691 | 76248 | 133 961 |
| 147 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | 1 т | 0,47899 | 482081 | 230 912 |
| 148 | 214-101-0101 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | 1 т | 1,27792 | 426116 | 544 542 |
| 149 | 6118-0204-0201 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1200 мм | шт. | 4 | 21784 | 87 136 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **6118-0204-0202 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм** | **шт.** | **5** | **25293** | **126 465** |
| **151** | **6118-0204-0202 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1400 мм** | **шт.** | **2** | **25293** | **50 586** |
| **152** | **6118-0204-0203 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1500 мм** | **шт.** | **3** | **30453** | **91 359** |
| **153** | **6118-0204-0203 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм** | **шт.** | **2** | **30453** | **60 906** |
| **154** | **6118-0204-0203 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1700 мм** | **шт.** | **2** | **30666** | **61 332** |
| **155** | **6118-0204-0203 Кклим = 1,04** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм** | **шт.** | **11** | **30453** | **334 983** |
| **156** | **6118-0204-0204 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2200 мм** | **шт.** | **2** | **33317** | **66 634** |
| **157** | **6118-0204-0205 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2400 мм** | **шт.** | **4** | **48088** | **192 352** |
| **158** | **6118-0204-0205 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2500 мм** | **шт.** | **4** | **48088** | **192 352** |
| **159** | **6118-0204-0205 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2800 мм** | **шт.** | **4** | **48088** | **192 352** |
| **160** | **6118-0204-0205 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2900 мм** | **шт.** | **7** | **48088** | **336 616** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **161** | **6118-0204-0206 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3100 мм** | **шт.** | **4** | **54891** | **219 564** |
| **162** | **6118-0204-0208 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05;** | **Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4400 мм** | **шт.** | **8** | **77913** | **623 304** |
| | | **Раздел 3. Блочный тепловой пункт, ИТОГО:** | тенге | | | **16 317 158** |
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **16 317 158** |
| **163** | **6116-0603-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;** | **Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2** | **шт.** | **1** | **78372** | **78 372** |
| **164** | **580-000-0099 (кпл)** | **Тепловой пункт БТП ЭнКо №740-1-23, Габариты:д=5500, ш=4500, в=2700 -1шт. Тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСР-042-1шт. Источник вторичного питания 15.24-1шт. Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду80-2шт. Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1шт. Гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС"-2шт. Провод ШВВП-2х0,5-15м. Кабель МКВЭВ-4х0,2-12м.** | **1 комплект** | **1** | **16238785,59** | **16 238 786** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Отопление и вентиляция

Основание: 64-29-07-2022 - ОВ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 5627 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,7 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **29 248 435** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-201-0801 | Растворонасосы производительностью 1 м3/ч | маш.-ч | 41,880384 | 5044<br>2333,76 | 211 245 |
| 2 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 13,497952 | 199 | 2 686 |
| 3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,36452 | 13528<br>2788,24 | 4 931 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 11,297603044 | 12776<br>3982,16 | 144 338 |
| 5 | 314-104-0102 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 26,88247224 | 12890<br>3460,32 | 346 515 |
| 6 | 314-301-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 24,901658496 | 12573<br>3460,32 | 313 089 |
| 7 | 314-502-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 125,45923364 | 85 | 10 664 |
| 8 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,118144 | 36 | 4 |
| 9 | 314-502-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 3,48691434 | 77 | 268 |
| 10 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,118144 | 11560<br>2788,24 | 1 366 |
| 11 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 5,902919256 | 6044<br>2333,76 | 35 677 |
| 12 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2,546760528 | 427 | 1 087 |
| 13 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 32,35953708 | 258 | 8 349 |
| 14 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 104,848863808 | 96 | 10 065 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 146,109392 | 85 | 12 419 |
| 16 | 324-105-0401 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 30,7008 | 106 | 3 254 |
| 17 | 324-106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 6,1776 | 43 | 266 |
| 18 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 91,30030174 | 8224<br>2788,24 | 750 854 |
| 19 | 341-301-0101 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 26,275392 | 150 | 3 941 |
| 20 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 143,1019824 | 21 | 3 005 |
| 21 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,10712 | 16 | 2 |
| 22 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 63,9824224 | 23 | 1 472 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **901,420116972** | | **1 865 498** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,015 | 26337 | 395 |
| 2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,01931 | 28631 | 553 |
| 3 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 12,93768 | 36476 | 471 915 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 214-101-0101 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 1,27792 | 426116 | 544 542 |
| 5 | 214-101-0102 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 12,22669 | 403717 | 4 936 123 |
| 6 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,001716 | 570274 | 979 |
| 7 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 8,55217 | 457747 | 3 914 730 |
| 8 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,050830406 | 598418 | 30 418 |
| 9 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 4,14446 | 482081 | 1 997 965 |
| 10 | 214-209-0102 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 14,3 | 571 | 8 165 |
| 11 | 214-209-0108 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 40,04 | 563 | 22 543 |
| 12 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 57,2 | 566 | 32 375 |
| 13 | 214-209-0213 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм | кг | 85,8 | 531 | 45 560 |
| 14 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,6997 | 1041 | 728 |
| 15 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,7860372 | 2146 | 1 687 |
| 16 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,489963188 | 10602 | 5 195 |
| 17 | 214-401-0108 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | м2 | 45,9 | 2202 | 101 072 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 23,73336 | 1071 | 25 418 |
| 19 | 214-406-0101 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 207,636 | 286 | 59 384 |
| 20 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,026987277 | 116869 | 3 154 |
| 21 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,00132455 | 711375 | 942 |
| 22 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,051408 | 24800 | 1 275 |
| 23 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00128 | 1086502 | 1 391 |
| 24 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,26522506 | 1510113 | 400 520 |
| 25 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 3,84 | 1590 | 6 106 |
| 26 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 9,21634 | 1136 | 10 470 |
| 27 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,8617724 | 826 | 712 |
| 28 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 10,480496 | 2284 | 23 937 |
| 29 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 15,314095 | 2284 | 34 977 |
| 30 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,0091868 | 2990160 | 27 470 |
| 31 | 217-505-0202 | Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм | м2 | 856,8 | 1317 | 1 128 406 |
| 32 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 57,8934 | 206 | 11 926 |
| 33 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,16 | 33 | 5 |
| 34 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 52,164128 | 366 | 19 092 |
| 35 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 15,4587316 | 153 | 2 365 |
| 36 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,6411 | 5698 | 3 653 |
| 37 | 217-605-0109 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0,1703 | 2309 | 393 |
| 38 | 217-605-0203 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,0003 | 431330 | 129 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 217-701-0219 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 28,0566 | 3680 | 103 248 |
| 40 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 3,2822 | 426 | 1 398 |
| 41 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,002620124 | 1352536 | 3 544 |
| 42 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,1310062 | 1100829 | 144 215 |
| 43 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 4,41252 | 46463 | 205 019 |
| 44 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 30,888 | 21608 | 667 428 |
| 45 | 234-303-0205 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм | м | 70,4 | 229 | 16 122 |
| 46 | 234-303-0207 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм | м | 644,6 | 247 | 159 217 |
| 47 | 234-303-0209 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм | м | 392,7 | 330 | 129 591 |
| 48 | 234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм | м | 390,5 | 392 | 153 076 |
| 49 | 234-303-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм | м | 205,7 | 439 | 90 302 |
| 50 | 234-303-0215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм | м | 5,5 | 528 | 2 904 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 234-303-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм | м | 298,1 | 636 | 189 592 |
| 52 | 234-303-0217 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм | м | 8,8 | 669 | 5 887 |
| 53 | 234-303-0221 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм | м | 123,2 | 912 | 112 358 |
| 54 | 234-303-0223 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм | м | 18,7 | 1123 | 21 000 |
| 55 | 234-304-2701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 294,3 | 2469 | 726 627 |
| 56 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,033682384 | 760526 | 25 616 |
| 57 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 3,8579 | 684 | 2 639 |
| 58 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,015720744 | 1054789 | 16 582 |
| 59 | 236-202-1013 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 51,12 | 2048 | 104 694 |
| 60 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 7,1204 | 684 | 4 870 |
| 61 | 241-101-0201 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 64 | 547 | 35 008 |
| 62 | 241-101-0202 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 28 | 680 | 19 040 |
| 63 | 241-101-0203 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 32 | 724 | 23 168 |
| 64 | 241-101-0204 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 7 | 1281 | 8 967 |
| 65 | 241-102-0133 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 5 | 1375 | 6 875 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 8 | 1983 | 15 864 |
| 67 | 241-102-0153 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 112 | 2690 | 301 280 |
| 68 | 241-102-0161 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 17 | 3150 | 53 550 |
| 69 | 241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 6 | 4330 | 25 980 |
| 70 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 2340 | 9 360 |
| 71 | 241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 552,42 | 236 | 130 371 |
| 72 | 241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 321,75 | 396 | 127 413 |
| 73 | 241-205-1104 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 344,52 | 671 | 231 173 |
| 74 | 241-205-1105 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм | м | 185,13 | 1101 | 203 828 |
| 75 | 241-205-1106 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм | м | 268,29 | 1747 | 468 703 |
| 76 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 552,42 | 8 | 4 419 |
| 77 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 251,55 | 12 | 3 019 |
| 78 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 344,52 | 17 | 5 857 |
| 79 | 241-221-0105 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 95,931 | 36 | 3 454 |
| 80 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 120,595 | 69 | 8 321 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 93,19925 | 1958 | 182 484 |
| 82 | 241-703-0502 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,004 | 10452 | 42 |
| 83 | 241-703-0507 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм | 1000 шт. | 0,02 | 38821 | 776 |
| 84 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 2350 | 2 350 |
| 85 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 9 | 3525 | 31 725 |
| 86 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 5 | 6868 | 34 340 |
| 87 | 242-207-3704 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 10846 | 10 846 |
| 88 | 242-207-3705 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 2 | 18075 | 36 150 |
| 89 | 242-207-3802 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 98 | 331 | 32 438 |
| 90 | 242-303-0701 | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″ | шт. | 98 | 3561 | 348 978 |
| 91 | 245-102-0113 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 1185 | 2958 | 3 505 230 |
| 92 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 616,2 | 1056 | 650 707 |
| 93 | 245-506-0103 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8″, Kvs 1,47 м3/ч, DN 10 | шт. | 2 | 19176 | 38 352 |
| 94 | 245-506-0110 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15 | шт. | 8 | 10649 | 85 192 |
| 95 | 245-506-0111 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20 | шт. | 5 | 11314 | 56 570 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 245-506-0112 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 12493 | 12 493 |
| 97 | 245-506-0113 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32 | шт. | 2 | 19260 | 38 520 |
| 98 | 245-510-0103 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15 | шт. | 98 | 8395 | 822 710 |
| 99 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 306,4 | 6241 | 1 912 242 |
| 100 | 246-103-0107 | Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 639,85 | 7770 | 4 971 634 |
| 101 | 246-301-0401 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм | шт. | 4 | 18524 | 74 096 |
| 102 | 246-301-0402 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм | шт. | 7 | 20264 | 141 848 |
| 103 | 246-301-0403 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм | шт. | 18 | 25204 | 453 672 |
| 104 | 246-301-0404 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм | шт. | 2 | 27225 | 54 450 |
| 105 | 246-301-0405 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм | шт. | 19 | 37469 | 711 911 |
| 106 | 246-301-0406 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм | шт. | 4 | 43821 | 175 284 |
| 107 | 246-301-0408 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм | шт. | 8 | 59648 | 477 184 |
| 108 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 775 | 7 750 |
| 109 | 246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 1520 | 775 | 1 178 000 |
| 110 | 246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 12996 | 38 988 |
| 111 | 246-304-0528 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 48 | 9445 | 453 360 |
| 112 | 246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 30 | 6928 | 207 840 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 246-304-0553 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 9 | 7499 | 67 491 |
| 114 | 246-304-0576 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 10 | 9041 | 90 410 |
| 115 | 246-304-0577 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 12 | 9759 | 117 108 |
| 116 | 246-304-0608 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм | шт. | 3 | 11214 | 33 642 |
| 117 | 246-304-0609 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм | шт. | 12 | 11907 | 142 884 |
| 118 | 246-304-0632 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 300 мм | шт. | 5 | 13428 | 67 140 |
| 119 | 246-304-0657 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм | шт. | 8 | 17191 | 137 528 |
| 120 | 246-304-0785 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 650 мм | шт. | 5 | 34355 | 171 775 |
| 121 | 246-304-0861 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм | шт. | 8 | 47611 | 380 888 |
| 122 | 246-401-0401 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В | комплект | 15 | 133611 | 2 004 165 |
| 123 | 261-105-0302 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 36,786565 | 448 | 16 480 |
| 124 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,011644 | 380806 | 4 434 |
| 125 | 261-107-0419 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00152 | 579055 | 880 |
| 126 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00074 | 272284 | 201 |
| 127 | 261-107-0837 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 3,924 | 3172 | 12 447 |
| 128 | 261-107-0985 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,004 | 1282725 | 5 131 |
| 129 | 261-201-0368 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,0284 | 1181639 | 33 559 |
| 130 | 261-201-0377 | Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018 | т | 0,071 | 869127 | 61 708 |
| 131 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1941,72 | 708 | 1 374 738 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 261-301-0260 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 12 | 130 | 1 560 |

**Итого по материалам** **39 920 581**

**Инженерное оборудование**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514-401-0202 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час | комплект | 1 | 1857549 | 1 857 549 |
| 2 | 514-401-0204 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час | комплект | 1 | 2343881 | 2 343 881 |
| 3 | 514-401-0205 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час | комплект | 1 | 2335478 | 2 335 478 |
| 4 | 514-401-0206 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час | комплект | 1 | 2949018 | 2 949 018 |
| 5 | 580-000-0099 | Тепловой пункт БТП ЭнКо №740-1-23, Габариты:д=5500, ш=4500, в=2700 -1шт. Тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСР-042-1шт. Источник вторичного питания 15.24-1шт. Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду80-2шт. Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1шт. Гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС"-2шт. Провод ШВВП-2х0,5-15м. Кабель МКВЭВ-4х0,2-12м. | комплект | 1 | 16238785,59 | 16 238 786 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по инженерному оборудованию** **25 724 712**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №2-01-04-02Отопление и вентиляция 64-29-07-2022 - ОВ.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)** |
| | **Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Система отопления** | |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6116-0301-0103 237 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; |
| | Ресурс исключен 245-106-0101 |
| | Ресурс исключен 261-302-0276 |
| 2 | 245-102-0113 1185 |
| 3 | 245-106-0101 237 (Коб = 2,6) |
| 4 | 6114-0203-0101 ОбФ47 = 98+98 = 196 |
| | Ресурс удален 245-510-0100 |
| 5 | 245-510-0103 98 |
| 6 | 242-303-0701 98 |
| 7 | 6116-0701-0105 98 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; |
| | Ресурс удален 261-301-0405 |
| 8 | 242-207-3802 98 |
| 9 | 6114-0103-0406 558 |
| | Ресурс исключен 261-301-0353 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| 10 | 241-205-1102 558 (Коб = 0,99) |
| 11 | 6114-0103-0407 325 |
| 12 | 241-205-1103 325 (Коб = 0,99) |
| 13 | 6114-0103-0408 348 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 14 | 241-205-1104 348 (Коб = 0,99) |
| 15 | 6114-0103-0315 187 |
| 16 | 241-205-1105 187 (Коб = 0,99) |
| 17 | 6114-0103-0316 271 |
| 18 | 241-205-1106 271 (Коб = 0,99) |
| 19 | 6114-0401-0101 ОбФ48 = 558+325+348+187+271 = 1689 |
| 20 | 6114-0102-0101 64 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| 21 | 6114-0102-0102 28 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 22 | 6114-0102-0103 32 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| 23 | 6114-0102-0104 7 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| 24 | 6114-0401-0101 ОбФ49 = 64+28+32+7 = 131 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 25 | 6114-0102-0501 5 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс заменен 241-102-0126->241-102-0133 |
| 26 | 6114-0102-0502 8 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 27 | 6114-0102-0503 112 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 28 | 6114-0102-0504 17 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 29 | 6114-0102-0505 6 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 30 | 6114-0401-0101 ОбФ51 = 5+8 = 13 |
| 31 | 6114-0401-0102 ОбФ50 = 112+17+6 = 135 |
| 32 | 6111-0101-1701 ОбФ1 = 558+325+348+187+271+64+28+32+7+5+8+112+17 = 1962 |
| | Ресурс исключен 261-105-0144 |
| 33 | 234-303-0207 558 (Коб = 1,1) |
| 34 | 234-303-0209 325 (Коб = 1,1) |
| 35 | 234-303-0212 348 (Коб = 1,1) |
| 36 | 234-303-0214 187 (Коб = 1,1) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 37 | 234-303-0216 271 (Коб = 1,1) |
| 38 | 234-303-0205 64 (Коб = 1,1) |
| 39 | 234-303-0207 28 (Коб = 1,1) |
| 40 | 234-303-0209 32 (Коб = 1,1) |
| 41 | 234-303-0212 7 (Коб = 1,1) |
| 42 | 234-303-0215 5 (Коб = 1,1) |
| 43 | 234-303-0217 8 (Коб = 1,1) |
| 44 | 234-303-0221 112 (Коб = 1,1) |
| 45 | 234-303-0223 17 (Коб = 1,1) |
| 46 | 261-301-0219 1940 |
| 47 | 6121-0301-0101 2,245 |
| 48 | 6111-0501-0205 284 |
| 49 | 6111-0501-0517 Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (за два раза) 284 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; |
| 50 | 6111-0501-0503 284 |
| 51 | 242-207-3701 1 |
| 52 | 242-207-3702 9 |
| 53 | 242-207-3703 5 |
| 54 | 242-207-3704 1 |
| 55 | 242-207-3705 2 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 56 | 6114-0203-0201 ОбФ53 = 2+8+5+1 = 16 |
| | Ресурс удален 261-302-0287 |
| | Ресурс удален 241-211-2000 |
| 57 | 245-506-0103 2 |
| 58 | 245-506-0110 8 |
| 59 | 245-506-0111 5 |
| 60 | 245-506-0112 1 |
| 61 | 6114-0203-0202 2 |
| 62 | 245-506-0113 2 |
| **Раздел №2 Вентиляция** | |
| | 1 Приточные установки П1,П2,П3,П4 |
| 63 | 6118-0207-0409 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-101-0221 |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |
| | Ресурс исключен 261-701-0132 |
| 64 | 514-401-0205 1 |
| 65 | 514-401-0206 1 |
| 66 | 514-401-0202 1 |
| 67 | 514-401-0204 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | 2 В1-В15 |
| 68 | 6118-0301-0201 15 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0150 |
| 69 | 246-401-0401 15 |
| 70 | 6118-0101-0302 ОбФ54 = 0.4*95+0.5*118+0.6*68 = 137,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 246-103-0106 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| 71 | 246-103-0106 ОбФ54 = 0.4*95+0.5*118+0.6*68 = 137,8 |
| 72 | 6118-0101-0303 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ55 = 0.7*58+0.8*46+0.9*57+1*12 = 140,7 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 246-103-0106 |
| 73 | 246-103-0106 ОбФ55 = 0.7*58+0.8*46+0.9*57+1*12 = 140,7 |
| 74 | 6118-0101-0309 ОбФ56 = 0.9*2 = 1,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| **75** | **246-103-0107 ОбФ56 = 0.9*2 = 1,8** |
| **76** | **6118-0101-0310 ОбФ57 = 1.2*18+1.6*5+1.6*35+1*18+1.2*24+1.6*22+1.4*18+1.5*6+1.1*1.5 = 203,45 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| **77** | **246-103-0107 ОбФ57 = 1.2*18+1.6*5+1.6*35+1*18+1.2*24+1.6*22+1.4*18+1.5*6+1.1*1.5 = 203,45** |
| **78** | **6118-0101-0311 ОбФ58 = 1.8*7+2*5+2.4*15+2.1*20+1.7*15+2.2*6 = 139,3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **79** | **246-103-0107 ОбФ58 = 1.8*7+2*5+2.4*15+2.1*20+1.7*15+2.2*6 = 139,3** |
| **80** | **6118-0101-0312 ОбФ59 = 2.6*5+3.2*34+2.6*25 = 186,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| **81** | **246-103-0107 ОбФ59 = 2.6*5+3.2*34+2.6*25 = 186,8** |
| **82** | **6118-0101-0313 ОбФ60 = 3.3*15 = 49,5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| **83** | **246-103-0107 ОбФ60 = 3.3*15 = 49,5** |
| **84** | **6118-0101-0302 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ОбФ61 = 0.4*4+0.5*1+0.6*3+0.6*1 = 4,5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0106** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| **85** | **246-103-0106 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ61 = 0.4*4+0.5*1+0.6*3+0.6*1 = 4,5** |
| **86** | **6118-0101-0303 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ62 = 0.7*1+0.8*1+1*1 = 2,5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0106** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| **87** | **246-103-0106 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ62 = 0.7*1+0.8*1+1*1 = 2,5** |
| **88** | **6118-0101-0310 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ОбФ63 = 1.4*1 = 1,4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| **89** | **246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ63 = 1.4*1 = 1,4** |
| **90** | **6118-0101-0311 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм ОбФ64 = 1.7*1+2.1*1 = 3,8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| **91** | **246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ64 = 1.7*1+2.1*1 = 3,8** |
| **92** | **6118-0101-0312 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм ОбФ65 = 2.6*1 = 2,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| **93** | **246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ65 = 2.6*1 = 2,6** |
| **94** | **6118-0101-0313 Прокладка отводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм ОбФ66 = 3.3*3 = 9,9 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 95 | 246-103-0107 Отвод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ66 = 3.3*3 = 9,9 |
| 96 | 6118-0101-0302 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ОбФ67 = 0.5*12+0.6*3+0.6*5+0.6*1 = 11,4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 246-103-0106 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| 97 | 246-103-0106 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ67 = 0.5*12+0.6*3+0.6*5+0.6*1 = 11,4 |
| 98 | 6118-0101-0303 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ68 = 0.7*1+0.8*3+0.8*1+1*1+1*1 = 5,9 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 246-103-0106 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| 99 | 246-103-0106 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ68 = 0.7*1+0.8*3+0.8*1+1*1+1*1 = 5,9 |
| 100 | 6118-0101-0310 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ОбФ69 = 1.2*2+1.4*1+1.4*2+1.6*1+1.6*3 = 13 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 246-103-0107 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| 101 | 246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ69 = 1.2*2+1.4*1+1.4*2+1.6*1+1.6*3 = 13 |
| 102 | 6118-0101-0311 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм ОбФ70 = 2.2*1+1.7*2+2.1*2+2.1*1 = 11,9 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 246-103-0107 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| 103 | 246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ70 = 2.2*1+1.7*2+2.1*2+2.1*1 = 11,9 |
| 104 | 6118-0101-0312 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм ОбФ71 = 2.6*1+2.6*1 = 5,2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 246-103-0107 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| 105 | 246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ71 = 2.6*1+2.6*1 = 5,2 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 106 | 6118-0101-0313 Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм ОбФ72 = 3.3*1 = 3,3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 246-103-0107 |
| 107 | 246-103-0107 Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ72 = 3.3*1 = 3,3 |
| 108 | 6118-0101-0302 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ОбФ73 = 0.4*2+0.6*2 = 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 246-103-0106 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| 109 | 246-103-0106 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ73 = 0.4*2+0.6*2 = 2 |
| 110 | 6118-0101-0303 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 700, 800, 1000 мм ОбФ74 = 0.8*2 = 1,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 246-103-0106 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| 111 | 246-103-0106 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения ОбФ74 = 0.8*2 = 1,6 |
| 112 | 6118-0101-0310 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ОбФ75 = 1.6*2 = 3,2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 246-103-0107 |
| 113 | 246-103-0107 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ75 = 1.6*2 = 3,2 |
| 114 | 6118-0101-0311 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм ОбФ76 = 2.1*1 = 2,1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-302-0149 |
| | Ресурс исключен 246-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-107-0612 |
| | Ресурс исключен 261-302-0159 |
| | Ресурс исключен 246-103-0107 |
| 115 | 246-103-0107 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ76 = 2.1*1 = 2,1 |
| 116 | 6118-0101-0312 Прокладка тройников класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм ОбФ77 = 2.6*1 = 2,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 246-103-0107** |
| | **Ресурс исключен 246-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0159** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0149** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0612** |
| **117** | **246-103-0107 Тройник класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения ОбФ77 = 2.6*1 = 2,6** |
| **118** | **246-301-0502 1520** |
| **119** | **6111-0101-1101 28,6** |
| | **Ресурс исключен 261-105-0138** |
| **120** | **234-202-0204 28,6 (Коб = 1,08)** |
| **121** | **6118-0202-0301 100 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0897** |
| **122** | **6118-0202-0302 53 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0897** |
| **123** | **246-304-0528 48** |
| **124** | **246-304-0553 9** |
| **125** | **246-304-0576 10** |
| **126** | **246-304-0577 12** |
| **127** | **246-304-0526 3** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **128** | **246-304-0551 30** |
| **129** | **246-304-0632 5** |
| **130** | **246-304-0608 3** |
| **131** | **246-304-0861 8** |
| **132** | **246-304-0657 8** |
| **133** | **246-304-0609 12** |
| **134** | **246-304-0785 5** |
| | **3 Вентиляционные шахты (В1-В15; ВЕ1-ВЕ54** |
| **135** | **6106-0302-0112 ОбФ80 = (3436.99+8552.17+12226.69+228.48)/1000 = 24,44433** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0322** |
| **136** | **214-201-0102 8,55217** |
| **137** | **214-208-0102 ОбФ81 = (3436.99+228.48)/1000 = 3,66547** |
| **138** | **214-101-0102 12,22669** |
| **139** | **1134-0108-0401 856,8** |
| | **Ресурс исключен 261-105-0134** |
| **140** | **234-101-0205 ОбФ82 = 856.8*0.0515 = 44,1252 (Коб = 0,1)** |
| **141** | **217-505-0202 856,8** |
| **142** | **6112-0202-0101 856,8** |
| **143** | **212-402-0107 856,8 (Коб = 0,0151)** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 144 | 214-402-0103 856,8 (Коб = 0,0277) |
| 145 | 214-401-0108 45,9 |
| 146 | 6106-0302-0112 Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (крепление навеса, костыль и т.д.) ОбФ83 = (254.59+224.4+1277.92)/1000 = 1,75691 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 147 | 214-208-0102 ОбФ84 = (254.59+224.4)/1000 = 0,47899 |
| 148 | 214-101-0101 1,27792 |
| 149 | 6118-0204-0201 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1200 мм 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 150 | 6118-0204-0202 5 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 151 | 6118-0204-0202 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1400 мм 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 152 | 6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1500 мм 3 |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| | 246-301-0403 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1500 мм |
| 153 | 6118-0204-0203 2 |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 154 | 6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1700 мм 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 155 | 6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм ОбФ85 = 2+4+5 = 11 |
| | 246-301-0403 Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1800 мм |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 156 | 6118-0204-0204 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2200 мм 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 157 | 6118-0204-0205 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2400 мм 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 158 | 6118-0204-0205 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2500 мм 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 159 | 6118-0204-0205 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2800 мм 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 160 | 6118-0204-0205 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2900 мм 7 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 161 | 6118-0204-0206 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3100 мм 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| 162 | 6118-0204-0208 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4400 мм 8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |
| **Раздел №3 Блочный тепловой пункт** | |
| | 1 Подраздел без наименования |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **163** | **6116-0603-0101 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0257** |
| | **Ресурс исключен 261-701-0112** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0283** |
| **164** | **580-000-0099 (кпл) Тепловой пункт БТП ЭнКо №740-1-23, Габариты:д=5500, ш=4500, в=2700 -1шт. Тепловычислитель "Взлет ТСР-М" ТСР-042-1шт. Источник вторичного питания 15.24-1шт. Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" ЭРСВ-440ЛВ Ду80-2шт. Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1шт. Гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС"-2шт. Провод ШВВП-2х0,5-15м. Кабель МКВЭВ-4х0,2-12м. 1 комплект 1 СтФ79 = (31076.88+3096.24+1584.16)*505 = 18057426,4** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-04-03
## (Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Основание: 64-29-07-2022 - ЭОМ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **52861,634** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **6952,717** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **2,786** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **52 861 634** |
| | | **Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:** | тенге | | | **7 642 145** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **7 642 145** |
| **1** | **6119-0501-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж устройства вводно-распределительного** | **шт.** | **3** | **56424** | **169 272** |
| **2** | **515-301-0303** | **Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А** | **1 шт.** | **1** | **1493808** | **1 493 808** |
| **3** | **515-301-0559** | **Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3123-54У4** | **1 шт.** | **2** | **1215611** | **2 431 222** |
| **4** | **6124-0303-0404**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** | **шт.** | **1** | **16134** | **16 134** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **515-301-0102** | **Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (примин к ЯАВР 3-25-2)** | **1 шт.** | **1** | **412732** | **412 732** |
| **6** | **6119-0602-0107 Кклим = 1,08** | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | **шт.** | **12** | **11591** | **139 092** |
| **7** | **6119-0602-0108 Кклим = 1,08** | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг** | **шт.** | **11** | **13287** | **146 157** |
| **8** | **247-201-0211** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** | **1 шт.** | **10** | **7242** | **72 420** |
| **9** | **247-201-0210** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** | **1 шт.** | **2** | **6287** | **12 574** |
| **10** | **247-201-0212** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31** | **1 шт.** | **5** | **7384** | **36 920** |
| **11** | **247-201-0213** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31** | **1 шт.** | **6** | **10502** | **63 012** |
| **12** | **6124-0303-0601 Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **205** | **6273** | **1 285 965** |
| **13** | **247-204-0613** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | **1 шт.** | **56** | **823** | **46 088** |
| **14** | **247-204-0657** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"** | **1 шт.** | **18** | **2451** | **44 118** |
| **15** | **247-204-0660** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"** | **1 шт.** | **8** | **2297** | **18 376** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **247-204-0659** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"** | **1 шт.** | **10** | **2643** | **26 430** |
| **17** | **247-204-0661** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"** | **1 шт.** | **1** | **2400** | **2 400** |
| **18** | **247-204-1833** | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"** | **1 шт.** | **1** | **10612** | **10 612** |
| **19** | **247-204-0178** | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА** | **1 шт.** | **107** | **4041** | **432 387** |
| **20** | **247-204-0182** | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА** | **1 шт.** | **1** | **4494** | **4 494** |
| **21** | **247-204-1829** | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"** | **1 шт.** | **1** | **10888** | **10 888** |
| **22** | **247-204-0662** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"** | **1 шт.** | **2** | **2764** | **5 528** |
| **23** | **247-204-3001** | **Расцепитель независимый типа РН47** | **1 шт.** | **3** | **5329** | **15 987** |
| **24** | **6119-0602-0108**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг** | **шт.** | **8** | **13287** | **106 296** |
| **25** | **247-201-0825** | **Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54** | **1 шт.** | **6** | **23498** | **140 988** |
| **26** | **247-201-0802** | **Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31** | **1 шт.** | **2** | **20637** | **41 274** |
| **27** | **6124-0303-0601**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **13** | **6273** | **81 549** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **247-204-8505** | **Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А** | **1 шт.** | **3** | **11373** | **34 119** |
| **29** | **247-204-8508** | **Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 2,5-4А** | **1 шт.** | **3** | **13785** | **41 355** |
| **30** | **247-204-8510** | **Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 6-10А** | **1 шт.** | **1** | **13724** | **13 724** |
| **31** | **247-204-8507** | **Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,6-2,5А** | **1 шт.** | **1** | **13504** | **13 504** |
| **32** | **247-204-8511** | **Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 9-14А** | **1 шт.** | **1** | **13978** | **13 978** |
| **33** | **247-204-8506** | **Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А** | **1 шт.** | **4** | **13696** | **54 784** |
| **34** | **6124-0303-0601**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **10** | **6273** | **62 730** |
| **35** | **247-206-0117** | **Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В** | **1 шт.** | **10** | **6489** | **64 890** |
| **36** | **6124-0303-0601**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **8** | **6273** | **50 184** |
| **37** | **247-209-0101** | **Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54** | **1 шт.** | **4** | **1473** | **5 892** |
| **38** | **247-208-0501** | **Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО** | **1 шт.** | **2** | **8333** | **16 666** |
| **39** | **247-211-0201** | **Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС** | **1 шт.** | **2** | **1798** | **3 596** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2. Электрическое освещение, ИТОГО:** | тенге | | | **25 391 673** |
| | | **Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **25 391 673** |
| **40** | **6119-0401-0202 Кклим = 1,08** | **Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.** | **шт.** | **224** | **8336** | **1 867 264** |
| **41** | **247-101-0120** | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma** | **1 шт.** | **224** | **34564** | **7 742 336** |
| **42** | **6119-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения** | **шт.** | **234** | **3192** | **746 928** |
| **43** | **247-102-3003** | **Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20** | **1 шт.** | **70** | **184557** | **12 918 990** |
| **44** | **247-102-0190** | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощностью 18 Вт, IP65** | **1 шт.** | **164** | **8953** | **1 468 292** |
| **45** | **6119-0401-0501 Кклим = 1,08** | **Установка указателя светового настенного** | **шт.** | **1** | **3045** | **3 045** |
| **46** | **248-304-0209** | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"** | **1 шт.** | **1** | **3910** | **3 910** |
| **47** | **247-104-2502** | **Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54** | **1 шт.** | **3** | **7781** | **23 343** |
| **48** | **6119-0601-0101 Кклим = 1,08** | **Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А** | **шт.** | **3** | **7533** | **22 599** |
| **49** | **247-203-0107** | **Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30** | **1 шт.** | **3** | **19972** | **59 916** |
| **50** | **261-303-0124** | **Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91** | **1 шт.** | **1230** | **435** | **535 050** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 3. Электроустановочные материалы, ИТОГО:** | тенге | | | **818 494** |
| | | **Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **818 494** |
| **51** | **6119-0402-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке** | **шт.** | **353** | **1182** | **417 246** |
| **52** | **247-212-0101**<br>**Коб=1,02** | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **1 шт.** | **119,34** | **478** | **57 045** |
| **53** | **247-212-0104**<br>**Коб=1,02** | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **1 шт.** | **57,12** | **537** | **30 673** |
| **54** | **247-214-0116**<br>**Коб=1,02** | **Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | **1 шт.** | **158,1** | **490** | **77 469** |
| **55** | **247-214-0120**<br>**Коб=1,02** | **Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | **1 шт.** | **25,5** | **677** | **17 264** |
| **56** | **6119-0402-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** | **шт.** | **111** | **1010** | **112 110** |
| **57** | **247-212-0201**<br>**Коб=1,02** | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **1 шт.** | **37,74** | **408** | **15 398** |
| **58** | **247-212-0207**<br>**Коб=1,02** | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **1 шт.** | **1,02** | **428** | **437** |
| **59** | **247-214-0103**<br>**Коб=1,02** | **Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | **1 шт.** | **73,44** | **410** | **30 110** |
| **60** | **247-214-0108**<br>**Коб=1,02** | **Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | **1 шт.** | **1,02** | **597** | **609** |
| **61** | **6124-0202-0602**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической** | **шт.** | **3** | **4304** | **12 912** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **247-214-0404** | **Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44** | **1 шт.** | **3** | **1627** | **4 881** |
| **63** | **247-214-1003** | **Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 015 3P+PE+N 16A 380В IP44** | **1 шт.** | **3** | **1139** | **3 417** |
| **64** | **247-202-0421 Коб=1,02** | **Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм** | **1 шт.** | **183,6** | **212** | **38 923** |
| | | **Раздел 4. Кабельные изделия, материалы, ИТОГО:** | тенге | | | **17 008 369** |
| | | **Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **17 008 369** |
| **65** | **6119-0301-0205 Кклим = 1,08** | **Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | **м** | **190** | **855** | **162 450** |
| **66** | **241-207-0303 Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | **1 м** | **191,9** | **78** | **14 968** |
| **67** | **6119-0301-0206 Кклим = 1,08** | **Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм** | **м** | **328** | **925** | **303 400** |
| **68** | **6119-0301-0207 Кклим = 1,08** | **Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм** | **м** | **712** | **981** | **698 472** |
| **69** | **241-207-0304 Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | **1 м** | **331,28** | **65** | **21 533** |
| **70** | **241-207-0305 Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** | **1 м** | **398,95** | **99** | **39 496** |
| **71** | **241-207-0306 Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм** | **1 м** | **320,17** | **143** | **45 784** |
| **72** | **6119-0301-0208 Кклим = 1,08** | **Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 63 мм** | **м** | **140** | **1181** | **165 340** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **241-207-0207 Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм** | **1 м** | **141,4** | **431** | **60 943** |
| **74** | **6119-0301-0101 Кклим = 1,08** | **Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм** | **м** | **121** | **1490** | **180 290** |
| **75** | **241-102-0103 Коб=1,02** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм** | **1 м** | **96,9** | **343** | **33 237** |
| **76** | **241-102-0106 Коб=1,02** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм** | **1 м** | **26,52** | **505** | **13 393** |
| **77** | **6119-0102-0101 Кклим = 1,08** | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | **м** | **7489** | **811** | **6 073 579** |
| **78** | **241-207-0302 Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | **1 м** | **7563,89** | **54** | **408 450** |
| **79** | **6119-0101-0103 Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2** | **м** | **1860** | **524** | **974 640** |
| **80** | **243-105-0501** | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66** | **1 км** | **5,041** | **343606** | **1 732 118** |
| **81** | **243-105-0503** | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** | **1 км** | **2,585** | **503600** | **1 301 806** |
| **82** | **243-105-0902** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,192** | **769850** | **147 811** |
| **83** | **243-105-0903** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,302** | **1199572** | **362 271** |
| **84** | **243-105-0904** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,132** | **1732353** | **228 671** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **243-105-0905** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,405** | **2863758** | **1 159 822** |
| **86** | **243-105-0906** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,317** | **4710918** | **1 493 361** |
| **87** | **243-105-0907** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,05** | **7447314** | **372 366** |
| **88** | **243-105-0908** | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,09** | **8999072** | **809 916** |
| **89** | **243-142-0314** | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2** | **1 км** | **0,02** | **904362** | **18 087** |
| **90** | **243-142-0319** | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2** | **1 км** | **0,02** | **5409058** | **108 181** |
| **91** | **243-201-0103** | **Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66** | **1 км** | **0,195** | **399920** | **77 984** |
| | | **Раздел 5. Заземление, ИТОГО:** | тенге | | | **1 774 188** |
| | | **Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 774 188** |
| **92** | **6124-0203-0301** **Кклим = 1,06** | **Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2** | **м** | **140** | **1344** | **188 160** |
| **93** | **6124-0203-0302** **Кклим = 1,06** | **Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм** | **м** | **1295** | **1144** | **1 481 480** |
| **94** | **6124-0203-0303** **Кклим = 1,06** | **Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм** | **м** | **21,3** | **1353** | **28 819** |
| **95** | **6124-0203-0104** **Кклим = 1,06** | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** | **шт.** | **5** | **7399** | **36 995** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** | **6101-0201-0202**<br>**Кклим = 1,08** | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **3,84** | **7483** | **28 735** |
| **97** | **6101-0206-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **2,56** | **3906** | **9 999** |
| | | **Раздел 6. Обогрев водосточных труб, ИТОГО:** | тенге | | | **226 765** |
| | | **Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **226 765** |
| **98** | **6119-0602-0107**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | **шт.** | **1** | **11591** | **11 591** |
| **99** | **247-201-0211** | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** | **1 шт.** | **1** | **7242** | **7 242** |
| **100** | **6124-0303-0601**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **3** | **6273** | **18 819** |
| **101** | **247-204-0170** | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | **1 шт.** | **1** | **3982** | **3 982** |
| **102** | **247-208-0207** | **Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54** | **1 шт.** | **1** | **17387** | **17 387** |
| **103** | **245-712-0102** | **Терморегуляторы без датчика модели РТ330** | **1 шт.** | **1** | **19452** | **19 452** |
| **104** | **245-712-0301** | **Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330** | **1 шт.** | **1** | **1800** | **1 800** |
| **105** | **6124-0202-1101**<br>**Кклим = 1,06** | **Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 50 мм** | **м** | **30** | **781** | **23 430** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **243-403-0202** | **Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 180 Вт** | **1 м** | **30** | **3312** | **99 360** |
| **107** | **6124-0202-1107**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего** | **шт.** | **1** | **3608** | **3 608** |
| **108** | **247-202-1201** | **Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54** | **1 шт.** | **1** | **20094** | **20 094** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Основание: 64-29-07-2022 - ЭОМ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 2767 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,6 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **14 155 337** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-601-2102 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,2332 | 116 | 27 |
| 2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 9,68868548 | 12776<br>4135,32 | 123 783 |
| 3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,2332 | 8327<br>2841,86 | 1 942 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 113,4960002 | 258 | 29 282 |
| 5 | 315-202-1201 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 0,335702 | 481 | 161 |
| 6 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 51,63264 | 85 | 4 389 |
| 7 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,4422906 | 8224<br>2895,48 | 77 653 |
| 8 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 656,21232 | 21 | 13 780 |
| 9 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 22,22208 | 16 | 356 |
| 10 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 346,571784 | 23 | 7 971 |
| 11 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 9,64224 | 144 | 1 388 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **1219,71014228** | | **260 733** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0405 | 334661 | 13 554 |
| 2 | 214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,1134 | 490153 | 55 583 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00042 | 478494 | 201 |
| 4 | 214-209-0108 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 0,157269 | 563 | 89 |
| 5 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 7,2815 | 705 | 5 133 |
| 6 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,537596 | 333904 | 179 505 |
| 7 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,017646 | 24800 | 438 |
| 8 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0064919 | 1510113 | 9 804 |
| 9 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 7,1604 | 1320 | 9 452 |
| 10 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 59,41446 | 1136 | 67 495 |
| 11 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 13,47412 | 1215 | 16 371 |
| 12 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,6 | 961 | 577 |
| 13 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,045 | 1123774 | 50 570 |
| 14 | 234-304-3001 | Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м | рулон | 0,6 | 4730 | 2 838 |
| 15 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,0363 | 31625 | 1 148 |
| 16 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0007623 | 760526 | 580 |
| 17 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 18,56 | 501 | 9 299 |
| 18 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0012542 | 902233 | 1 132 |
| 19 | 236-203-0208 | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 | т | 0,00045 | 1766544 | 795 |
| 20 | 241-102-0103 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 96,9 | 343 | 33 237 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 26,52 | 505 | 13 393 |
| 22 | 241-207-0207 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | м | 141,4 | 431 | 60 943 |
| 23 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 7563,89 | 54 | 408 450 |
| 24 | 241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 191,9 | 78 | 14 968 |
| 25 | 241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 331,28 | 65 | 21 533 |
| 26 | 241-207-0305 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 398,95 | 99 | 39 496 |
| 27 | 241-207-0306 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | м | 320,17 | 143 | 45 784 |
| 28 | 241-221-0101 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 8986,8 | 8 | 71 894 |
| 29 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 70,3 | 12 | 844 |
| 30 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 95,12 | 17 | 1 617 |
| 31 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 192,24 | 69 | 13 265 |
| 32 | 241-221-0107 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм | шт. | 37,8 | 239 | 9 034 |
| 33 | 243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 5,041 | 343606 | 1 732 118 |
| 34 | 243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 2,585 | 503600 | 1 301 806 |
| 35 | 243-105-0902 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,192 | 769850 | 147 811 |
| 36 | 243-105-0903 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,302 | 1199572 | 362 271 |
| 37 | 243-105-0904 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,132 | 1732353 | 228 671 |
| 38 | 243-105-0905 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,405 | 2863758 | 1 159 822 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 243-105-0906 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66 | км | 0,317 | 4710918 | 1 493 361 |
| 40 | 243-105-0907 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 7447314 | 372 366 |
| 41 | 243-105-0908 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66 | км | 0,09 | 8999072 | 809 916 |
| 42 | 243-142-0314 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 | км | 0,02 | 904362 | 18 087 |
| 43 | 243-142-0319 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2 | км | 0,02 | 5409058 | 108 181 |
| 44 | 243-201-0103 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66 | км | 0,195 | 399920 | 77 984 |
| 45 | 243-403-0202 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 180 Вт | м | 30 | 3312 | 99 360 |
| 46 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 29,956 | 2250 | 67 401 |
| 47 | 243-902-1404 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | 7,44 | 4540 | 33 778 |
| 48 | 243-906-2103 | Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой | комплект | 1 | 1525 | 1 525 |
| 49 | 245-712-0102 | Терморегуляторы без датчика модели РТ330 | шт. | 1 | 19452 | 19 452 |
| 50 | 245-712-0301 | Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330 | шт. | 1 | 1800 | 1 800 |
| 51 | 247-101-0120 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma | шт. | 224 | 34564 | 7 742 336 |
| 52 | 247-102-0190 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 | шт. | 164 | 8953 | 1 468 292 |
| 53 | 247-102-3003 | Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20 | шт. | 70 | 184557 | 12 918 990 |
| 54 | 247-104-2502 | Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54 | шт. | 3 | 7781 | 23 343 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 247-201-0210 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 6287 | 12 574 |
| 56 | 247-201-0211 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 11 | 7242 | 79 662 |
| 57 | 247-201-0212 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 5 | 7384 | 36 920 |
| 58 | 247-201-0213 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 6 | 10502 | 63 012 |
| 59 | 247-201-0802 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 20637 | 41 274 |
| 60 | 247-201-0825 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54 | шт. | 6 | 23498 | 140 988 |
| 61 | 247-202-0421 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм | шт. | 183,6 | 212 | 38 923 |
| 62 | 247-202-1201 | Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 | шт. | 1 | 20094 | 20 094 |
| 63 | 247-203-0107 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 3 | 19972 | 59 916 |
| 64 | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 1 | 3982 | 3 982 |
| 65 | 247-204-0178 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 107 | 4041 | 432 387 |
| 66 | 247-204-0182 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА | шт. | 1 | 4494 | 4 494 |
| 67 | 247-204-0613 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 56 | 823 | 46 088 |
| 68 | 247-204-0657 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 18 | 2451 | 44 118 |
| 69 | 247-204-0659 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 10 | 2643 | 26 430 |
| 70 | 247-204-0660 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 8 | 2297 | 18 376 |
| 71 | 247-204-0661 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2400 | 2 400 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 247-204-0662 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 2764 | 5 528 |
| 73 | 247-204-1829 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С" | шт. | 1 | 10888 | 10 888 |
| 74 | 247-204-1833 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С" | шт. | 1 | 10612 | 10 612 |
| 75 | 247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 3 | 5329 | 15 987 |
| 76 | 247-204-8505 | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А | шт. | 3 | 11373 | 34 119 |
| 77 | 247-204-8506 | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А | шт. | 4 | 13696 | 54 784 |
| 78 | 247-204-8507 | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,6-2,5А | шт. | 1 | 13504 | 13 504 |
| 79 | 247-204-8508 | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 2,5-4А | шт. | 3 | 13785 | 41 355 |
| 80 | 247-204-8510 | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 6-10А | шт. | 1 | 13724 | 13 724 |
| 81 | 247-204-8511 | Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 9-14А | шт. | 1 | 13978 | 13 978 |
| 82 | 247-206-0117 | Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В | шт. | 10 | 6489 | 64 890 |
| 83 | 247-208-0207 | Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 | шт. | 1 | 17387 | 17 387 |
| 84 | 247-208-0501 | Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО | шт. | 2 | 8333 | 16 666 |
| 85 | 247-209-0101 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 4 | 1473 | 5 892 |
| 86 | 247-211-0201 | Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС | шт. | 2 | 1798 | 3 596 |
| 87 | 247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 119,34 | 478 | 57 045 |
| 88 | 247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 57,12 | 537 | 30 673 |
| 89 | 247-212-0201 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 37,74 | 408 | 15 398 |
| 90 | 247-212-0207 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1,02 | 428 | 437 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 247-214-0103 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 73,44 | 410 | 30 110 |
| 92 | 247-214-0108 | Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 1,02 | 597 | 609 |
| 93 | 247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 158,1 | 490 | 77 469 |
| 94 | 247-214-0120 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 25,5 | 677 | 17 264 |
| 95 | 247-214-0404 | Розетка промышленная стационарная 3Р+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44 | шт. | 3 | 1627 | 4 881 |
| 96 | 247-214-1003 | Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 015 3Р+PE+N 16А 380В IP44 | шт. | 3 | 1139 | 3 417 |
| 97 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 19,1848 | 2740 | 52 566 |
| 98 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 1,4004 | 3436 | 4 812 |
| 99 | 248-304-0209 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!" | шт. | 1 | 3910 | 3 910 |
| 100 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 44,68 | 1446 | 64 607 |
| 101 | 252-207-3982 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0,2232 | 32576 | 7 271 |
| 102 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,7865 | 2189 | 1 722 |
| 103 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3,7096 | 594 | 2 204 |
| 104 | 261-107-0646 | Шпильки | комплект | 456,96 | 854 | 390 244 |
| 105 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 6,272 | 492 | 3 086 |
| 106 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 1438 | 14 |
| 107 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,007 | 604794 | 4 234 |
| 108 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 32,6722 | 1293 | 42 245 |
| 109 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 360,06 | 42 | 15 123 |
| 110 | 261-303-0124 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 | шт. | 1230 | 435 | 535 050 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4,477 | 300 | 1 343 |

**Итого по материалам** **34 107 971**

**Инженерное оборудование**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515-301-0102 | Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (примин к ЯАВР 3-25-2) | шт. | 1 | 412732 | 412 732 |
| 2 | 515-301-0303 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А | шт. | 1 | 1493808 | 1 493 808 |
| 3 | 515-301-0559 | Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3123-54У4 | шт. | 2 | 1215611 | 2 431 222 |

**Итого по инженерному оборудованию** **4 337 762**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №2-01-04-03Силовое электрооборудование и электрическое освещение 64-29-07-2022 - ЭОМ.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Силовое электрооборудование** | |
| **1** | **6119-0501-0101 3** |
| | **Ресурс исключен 261-303-0114** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 515-301-0303 1 |
| 3 | 515-301-0559 2 |
| 4 | 6124-0303-0404 1 |
| 5 | 515-301-0102 Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (примин к ЯАВР 3-25-2) 1 |
| 6 | 6119-0602-0107 12 |
| | Ресурс исключен 261-303-0113 |
| 7 | 6119-0602-0108 11 |
| | Ресурс исключен 261-303-0113 |
| 8 | 247-201-0211 10 |
| 9 | 247-201-0210 2 |
| 10 | 247-201-0212 5 |
| 11 | 247-201-0213 6 |
| 12 | 6124-0303-0601 205 |
| 13 | 247-204-0613 ОбФ1 = 6+4+8+7+8+4+6+8+2+2+1 = 56 |
| 14 | 247-204-0657 ОбФ2 = 3+3+12 = 18 |
| 15 | 247-204-0660 ОбФ3 = 1+1+1+1+1+1+1+1 = 8 |
| 16 | 247-204-0659 ОбФ4 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 10 |
| 17 | 247-204-0661 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 18 | 247-204-1833 1 |
| 19 | 247-204-0178 ОбФ6 = 7+7+10+9+7+3+15+7+15+9+4+9+1+2+2 = 107 |
| 20 | 247-204-0182 1 |
| 21 | 247-204-1829 1 |
| 22 | 247-204-0662 ОбФ5 = 1+1 = 2 |
| 23 | 247-204-3001 3 |
| 24 | 6119-0602-0108 8 |
| | Ресурс исключен 261-303-0113 |
| 25 | 247-201-0825 6 |
| 26 | 247-201-0802 2 |
| 27 | 6124-0303-0601 13 |
| 28 | 247-204-8505 3 |
| 29 | 247-204-8508 3 |
| 30 | 247-204-8510 1 |
| 31 | 247-204-8507 1 |
| 32 | 247-204-8511 1 |
| 33 | 247-204-8506 4 |
| 34 | 6124-0303-0601 10 |
| 35 | 247-206-0117 10 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 36 | 6124-0303-0601 8 |
| 37 | 247-209-0101 4 |
| 38 | 247-208-0501 2 |
| 39 | 247-211-0201 2 |
| **Раздел №2 Электрическое освещение** | |
| 40 | 6119-0401-0202 224 |
| | Ресурс исключен 261-303-0109 |
| | Ресурс исключен 261-303-0108 |
| 41 | 247-101-0120 224 |
| 42 | 6119-0401-0105 234 |
| | Ресурс исключен 261-303-0112 |
| | Ресурс исключен 243-902-1400 |
| | Ресурс исключен 261-303-0111 |
| 43 | 247-102-3003 70 |
| 44 | 247-102-0190 164 |
| 45 | 6119-0401-0501 1 |
| | Ресурс исключен 261-303-0122 |
| 46 | 248-304-0209 1 |
| 47 | 247-104-2502 3 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 48 | 6119-0601-0101 3 |
| | Ресурс исключен 261-303-0117 |
| 49 | 247-203-0107 3 |
| 50 | 261-303-0124 ОбФ9 = 896+328+1+3+2 = 1230 |
| **Раздел №3 Электроустановочные материалы** | |
| 51 | 6119-0402-0101 ОбФ11 = 117+56+155+25 = 353 |
| 52 | 247-212-0101 117 (Коб = 1,02) |
| 53 | 247-212-0104 56 (Коб = 1,02) |
| 54 | 247-214-0116 155 (Коб = 1,02) |
| 55 | 247-214-0120 25 (Коб = 1,02) |
| 56 | 6119-0402-0102 ОбФ12 = 37+1+72+1 = 111 |
| 57 | 247-212-0201 37 (Коб = 1,02) |
| 58 | 247-212-0207 1 (Коб = 1,02) |
| 59 | 247-214-0103 72 (Коб = 1,02) |
| 60 | 247-214-0108 1 (Коб = 1,02) |
| 61 | 6124-0202-0602 3 |
| 62 | 247-214-0404 3 |
| 63 | 247-214-1003 3 |
| 64 | 247-202-0421 180 (Коб = 1,02) |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №4 Кабельные изделия, материалы** | |
| 65 | 6119-0301-0205 190 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| 66 | 241-207-0303 190 (Коб = 1,01) |
| 67 | 6119-0301-0206 328 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| 68 | 6119-0301-0207 712 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| 69 | 241-207-0304 328 (Коб = 1,01) |
| 70 | 241-207-0305 395 (Коб = 1,01) |
| 71 | 241-207-0306 317 (Коб = 1,01) |
| 72 | 6119-0301-0208 140 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| 73 | 241-207-0207 140 (Коб = 1,01) |
| 74 | 6119-0301-0101 121 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| | Ресурс исключен 241-115-0100 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| | Ресурс исключен 241-101-0100 |
| 75 | 241-102-0103 95 (Коб = 1,02) |
| 76 | 241-102-0106 26 (Коб = 1,02) |
| 77 | 6119-0102-0101 7489 |
| | Ресурс исключен 261-302-0456 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| | Ресурс исключен 241-207-0301 |
| 78 | 241-207-0302 7489 (Коб = 1,01) |
| 79 | 6119-0101-0103 1860 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| | Ресурс исключен 261-302-0456 |
| 80 | 243-105-0501 5,041 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-03**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 81 | 243-105-0503 2,585 |
| 82 | 243-105-0902 0,192 |
| 83 | 243-105-0903 0,302 |
| 84 | 243-105-0904 0,132 |
| 85 | 243-105-0905 0,405 |
| 86 | 243-105-0906 0,317 |
| 87 | 243-105-0907 0,05 |
| 88 | 243-105-0908 0,09 |
| 89 | 243-142-0314 0,02 |
| 90 | 243-142-0319 0,02 |
| 91 | 243-201-0103 Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66 0,195 |
| **Раздел №5 Заземление** | |
| 92 | 6124-0203-0301 140 |
| | Ресурс заменен 214-208-0102->214-208-0101 |
| 93 | 6124-0203-0302 1295 |
| 94 | 6124-0203-0303 Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм 21,3 |
| 95 | 6124-0203-0104 5 |
| 96 | 6101-0201-0202 3,84 |
| 97 | 6101-0206-0102 2,56 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №6 Обогрев водосточных труб** | |
| 98 | 6119-0602-0107 1 |
| | Ресурс исключен 261-303-0113 |
| 99 | 247-201-0211 1 |
| 100 | 6124-0303-0601 3 |
| 101 | 247-204-0170 1 |
| 102 | 247-208-0207 1 |
| 103 | 245-712-0102 1 |
| 104 | 245-712-0301 1 |
| 105 | 6124-0202-1101 30 |
| 106 | 243-403-0202 30 |
| 107 | 6124-0202-1107 1 |
| 108 | 247-202-1201 1 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-04-04
## (Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

Основание: 64-29-07-2022 - ВН.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **3444,451** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **936,177** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,373** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **3 444 451** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **3 444 451** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **3 444 451** |
| **1** | **6125-0410-0114** **Кклим = 1,06** | **Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации** | **шт.** | **1** | **38215** | **38 215** |
| **2** | **248-403-0304** | **Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)** | **1 шт.** | **1** | **146452** | **146 452** |
| **3** | **248-404-0304** | **Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб** | **1 шт.** | **2** | **46265** | **92 530** |
| **4** | **248-404-0201** | **Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22″** | **1 шт.** | **1** | **97415** | **97 415** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-04

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6125-0801-0101 Кклим = 1,06** | **Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной** | **шт.** | **20** | **16208** | **324 160** |
| **6** | **248-402-0202** | **Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном** | **1 шт.** | **11** | **36717** | **403 887** |
| **7** | **248-402-0103** | **Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м** | **1 шт.** | **9** | **33917** | **305 253** |
| **8** | **6124-0303-0601 Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **3** | **6273** | **18 819** |
| **9** | **248-306-0312** | **Блок питания Квант-50** | **1 шт.** | **2** | **14770** | **29 540** |
| **10** | **522-101-0244-0001** | **Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR** | **1 шт.** | **1** | **81271** | **81 271** |
| **11** | **6124-0303-0601 Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **4** | **6273** | **25 092** |
| **12** | **248-306-0302** | **Аккумулятор ТР 12-7** | **1 шт.** | **4** | **5415** | **21 660** |
| **13** | **243-902-0104** | **Коннектор по питанию (примин)** | **1 шт.** | **104** | **134** | **13 936** |
| **14** | **247-211-0501** | **Разъем универсальный** | **1 шт.** | **48** | **465** | **22 320** |
| **15** | **6119-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм** | **м** | **1031** | **1105** | **1 139 255** |
| **16** | **243-907-0105 Коб=1,03** | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм** | **1 м** | **1061,93** | **129** | **136 989** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-04

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **6119-0301-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | **м** | **18** | **1394** | **25 092** |
| **18** | **241-207-0302**<br>**Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | **1 м** | **18,18** | **54** | **982** |
| **19** | **6119-0101-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | **м** | **1080** | **305** | **329 400** |
| **20** | **6124-0201-0801**<br>**Кклим = 1,06** | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **27** | **1014** | **27 378** |
| **21** | **252-207-3980** | **Разветвительная коробка У994** | **1 шт.** | **24** | **1175** | **28 200** |
| **22** | **243-302-0101** | **Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** | **1 км** | **1,107** | **123401** | **136 605** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Видеонаблюдение

Основание: 64-29-07-2022 - ВН.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 371 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,5 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **1 870 702** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,1355292 | 12776<br>4135,32 | 1 732 |
| 2 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 0,8586 | 26 | 22 |
| 3 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,8586 | 8650<br>2378,64 | 7 427 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,62208 | 85 | 53 |
| 5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,1687392 | 8224<br>2895,48 | 1 388 |
| 6 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 40,419324 | 34 | 1 374 |
| 7 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 92,604988 | 21 | 1 945 |
| 8 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 30,06396 | 16 | 481 |
| 9 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 85,531912 | 23 | 1 967 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **251,2637324** | | **16 389** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,0108 | 705 | 8 |
| 2 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,000216 | 3382574 | 731 |
| 3 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00014 | 1510113 | 211 |
| 4 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 20,899332 | 1136 | 23 742 |
| 5 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 18,18 | 54 | 982 |
| 6 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 17,46 | 12 | 210 |
| 7 | 243-302-0101 | Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 1,107 | 123401 | 136 605 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 243-902-0104 | Коннектор по питанию (примин) | шт. | 104 | 134 | 13 936 |
| 9 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 4,32 | 2250 | 9 720 |
| 10 | 243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 1061,93 | 129 | 136 989 |
| 11 | 247-211-0501 | Разъем универсальный | шт. | 48 | 465 | 22 320 |
| 12 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 1,728 | 2740 | 4 735 |
| 13 | 248-306-0302 | Аккумулятор ТР 12-7 | шт. | 4 | 5415 | 21 660 |
| 14 | 248-306-0312 | Блок питания Квант-50 | шт. | 2 | 14770 | 29 540 |
| 15 | 248-402-0103 | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м | шт. | 9 | 33917 | 305 253 |
| 16 | 248-402-0202 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном | шт. | 11 | 36717 | 403 887 |
| 17 | 248-403-0304 | Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb) | шт. | 1 | 146452 | 146 452 |
| 18 | 248-404-0201 | Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22″ | шт. | 1 | 97415 | 97 415 |
| 19 | 248-404-0304 | Диск жесткий HDD  Uniview на 4Тб | шт. | 2 | 46265 | 92 530 |
| 20 | 252-207-0442 | Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ | шт. | 2 | 70 | 140 |
| 21 | 252-207-3980 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 24 | 1175 | 28 200 |
| 22 | 261-107-0456 | Нитки суровые | кг | 0,0005 | 1425 | 1 |
| 23 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,002592 | 2313 | 6 |
| 24 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,021107 | 1438 | 30 |
| 25 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000141 | 7763690 | 1 095 |
| 26 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0162 | 1293 | 21 |
| 27 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0022464 | 501 | 1 |

**Итого по материалам** **1 476 418**

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Технологическое оборудование и мебель** | | | | |
| 1 | 522-101-0244-0001 | Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR | шт. | 1 | 81271 | 81 271 |
| | | **Итого по технологическому оборудованию и мебели** | | | | **81 271** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-04**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №2-01-04-04Видеонаблюдение 64-29-07-2022 - ВН.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Раздел без наименования** | |
| **1** | **6125-0410-0114 1** |
| **2** | **248-403-0304 1** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-04

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 3 | 248-404-0304 2 |
| 4 | 248-404-0201 1 |
| 5 | 6125-0801-0101 20 |
| 6 | 248-402-0202 11 |
| 7 | 248-402-0103 9 |
| 8 | 6124-0303-0601 3 |
| 9 | 248-306-0312 2 |
| 10 | 522-101-0244-0001 1 |
| 11 | 6124-0303-0601 4 |
| 12 | 248-306-0302 Аккумулятор TP 12-7 4 |
| 13 | 243-902-0104 Коннектор по питанию (примин) ОбФ1 = 48+52+4 = 104 |
| 14 | 247-211-0501 Разъем универсальный 48 |
| 15 | 6119-0302-0101 1031 |
| | Ресурс исключен 261-302-0473 |
| | Ресурс исключен 261-302-0471 |
| 16 | 243-907-0105 1031 (Коб = 1,03) |
| 17 | 6119-0301-0201 18 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| 18 | 241-207-0302 18 (Коб = 1,01) |
| 19 | 6119-0101-0201 1080 |
| | Ресурс исключен 261-302-0456 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| 20 | 6124-0201-0801 27 |
| 21 | 252-207-3980 24 |
| 22 | 243-302-0101 ОбФ4 = 1.097+0.01 = 1,107 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-04-05
## (Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание: 64-29-07-2022 - ПС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **6341,158** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **1983,623** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,785** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **6 341 158** |
| | | **Раздел 1. Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации, ИТОГО:** | тенге | | | **557 494** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **557 494** |
| **1** | **6125-0601-0701 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного** | **шт.** | **1** | **16556** | **16 556** |
| **2** | **290-000-0020 (кпл)** | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А** | **1 шт** | **1** | **207337,11** | **207 337** |
| **3** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **1** | **1145** | **1 145** |
| **4** | **290-000-0021 (кпл)** | **Блок индикации Рубеж-БИ** | **1 шт** | **1** | **101938,22** | **101 938** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **1** | **1145** | **1 145** |
| **6** | **290-000-0022 (кпл)** | **Модуль сопряжения МС-4** | **1 шт** | **1** | **94389,78** | **94 390** |
| **7** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **1** | **1145** | **1 145** |
| **8** | **290-000-0023 (кпл)** | **GSM передатчик NV2050** | **1 шт** | **1** | **36296,46** | **36 296** |
| **9** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **1** | **1145** | **1 145** |
| **10** | **290-000-0024 (кпл)** | **Модуль речевого оповещания МРО-2М-R3** | **1 шт** | **1** | **57741,83** | **57 742** |
| **11** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **1** | **1145** | **1 145** |
| **12** | **290-000-0025 (кпл)** | **Программатор адресных устройств** | **1 шт** | **1** | **37509,96** | **37 510** |
| | | **Раздел 2. Исполнительные устройства пожарной сигнализации, ИТОГО:** | тенге | | | **188 560** |
| | | **Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **188 560** |
| **13** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **2** | **1145** | **2 290** |
| **14** | **290-000-0026 (кпл)** | **Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4к** | **1 шт** | **2** | **22535,07** | **45 070** |
| **15** | **6125-0601-0703 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **5** | **1272** | **6 360** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **290-000-0027 (кпл)** | **Изолятор шлейфа ИЗ-1** | **1 шт** | **5** | **4763,63** | **23 818** |
| **17** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **1** | **1145** | **1 145** |
| **18** | **248-306-0402** | **Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory** | **1 шт.** | **1** | **1806** | **1 806** |
| **19** | **6125-0601-0702 Кклим = 1,06** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701** | **шт.** | **2** | **1145** | **2 290** |
| **20** | **290-000-0028 (кпл)** | **Устройство коммутационное УК-ВК/01** | **1 шт** | **2** | **52890,55** | **105 781** |
| | | **Раздел 3. Источники питания пожарной сигнализации, ИТОГО:** | тенге | | | **133 243** |
| | | **Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **133 243** |
| **21** | **6124-0303-0601 Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **4** | **6273** | **25 092** |
| **22** | **248-306-0304** | **Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР** | **1 шт.** | **2** | **27442** | **54 884** |
| **23** | **290-000-0029 (кпл)** | **Блок резервного электропитания БР 12 2x17** | **1 шт** | **2** | **26633,67** | **53 267** |
| | | **Раздел 4. Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации, ИТОГО:** | тенге | | | **89 651** |
| | | **Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **89 651** |
| **24** | **6124-0303-0601 Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **5** | **6273** | **31 365** |
| **25** | **290-000-0030 (кпл)** | **Аккумуляторная батарея 2,2 Ач** | **1 шт** | **1** | **4216,44** | **4 216** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **290-000-0031 (кпл)** | **Аккумуляторная батарея 17 Ач** | **1 шт** | **4** | **13517,43** | **54 070** |
| | | **Раздел 5. Извещатели - пожарные пожарной сигнализации, ИТОГО:** | тенге | | | **1 497 179** |
| | | **Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 497 179** |
| **27** | **6125-0601-0207 Кклим = 1,06** | **Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки** | **шт.** | **160** | **5000** | **800 000** |
| **28** | **248-302-0203** | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45** | **1 шт.** | **108** | **4087** | **441 396** |
| **29** | **248-302-0101** | **Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1** | **1 шт.** | **52** | **2260** | **117 520** |
| **30** | **6125-0601-0207 Кклим = 1,06** | **Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки** | **шт.** | **19** | **5000** | **95 000** |
| **31** | **248-302-0501** | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** | **1 шт.** | **19** | **2277** | **43 263** |
| | | **Раздел 6. Оповещатели - пожарной сигнализации, ИТОГО:** | тенге | | | **575 626** |
| | | **Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **575 626** |
| **32** | **6125-0601-0601 Кклим = 1,06** | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию** | **шт.** | **35** | **2917** | **102 095** |
| **33** | **248-304-0106** | **Оповещатель световой модели ОПОП 1-8** | **1 шт.** | **21** | **2712** | **56 952** |
| **34** | **248-304-0213** | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП** | **1 шт.** | **14** | **3196** | **44 744** |
| **35** | **6125-0411-0207 Кклим = 1,06** | **Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки** | **шт.** | **15** | **9806** | **147 090** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **248-202-0502** | **Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W** | **1 шт.** | **15** | **14983** | **224 745** |
| | | **Раздел 7. Кабели и провода, ИТОГО:** | тенге | | | **916 782** |
| | | **Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **916 782** |
| **37** | **243-305-0203** | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,75** | **1 км** | **1,065** | **80179** | **85 391** |
| **38** | **243-802-0104** | **Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2** | **1 км** | **0,84** | **272806** | **229 157** |
| **39** | **243-304-0130** | **Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e 2х2х0,52** | **1 км** | **0,005** | **136813** | **684** |
| **40** | **6119-0101-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | **м** | **1910** | **305** | **582 550** |
| **41** | **6119-0101-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2** | **м** | **50** | **380** | **19 000** |
| | | **Раздел 8. Материалы, ИТОГО:** | тенге | | | **2 382 623** |
| | | **Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **2 382 623** |
| **42** | **6119-0302-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм** | **м** | **1910** | **1105** | **2 110 550** |
| **43** | **243-907-0104**<br>**Коб=1,03** | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм** | **1 м** | **1967,3** | **96** | **188 861** |
| **44** | **6119-0301-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | **м** | **50** | **1394** | **69 700** |
| **45** | **241-207-0301**<br>**Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | **1 м** | **50,5** | **45** | **2 272** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **248-306-0101** | **Разветвительная коробка типа УК-2П** | **1 шт.** | **40** | **281** | **11 240** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Пожарная сигнализация

Основание: 64-29-07-2022 - ПС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 784 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,5 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **3 923 313** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,043956 | 12776<br>4135,32 | 562 |
| 2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 1,728 | 85 | 147 |
| 3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,161788 | 8224<br>2895,48 | 1 331 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 74,87964 | 34 | 2 546 |
| 5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 197,52959 | 21 | 4 148 |
| 6 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 55,6956 | 16 | 891 |
| 7 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 163,497458 | 23 | 3 760 |
| 8 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,2592 | 144 | 37 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **493,795232** | | **13 422** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00018 | 1510113 | 272 |
| 2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 42,9767 | 1136 | 48 822 |
| 3 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 50,5 | 45 | 2 272 |
| 4 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 48,5 | 12 | 582 |
| 5 | 243-304-0130 | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e 2x2x0,52 | км | 0,005 | 136813 | 684 |
| 6 | 243-305-0203 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,75 | км | 1,065 | 80179 | 85 391 |
| 7 | 243-802-0104 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2 | км | 0,84 | 272806 | 229 157 |
| 8 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 7,84 | 2250 | 17 640 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 243-907-0104 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 1967,3 | 96 | 188 861 |
| 10 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 3,136 | 2740 | 8 593 |
| 11 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,225 | 3436 | 773 |
| 12 | 248-202-0502 | Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W | шт. | 15 | 14983 | 224 745 |
| 13 | 248-302-0101 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 52 | 2260 | 117 520 |
| 14 | 248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 108 | 4087 | 441 396 |
| 15 | 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 19 | 2277 | 43 263 |
| 16 | 248-304-0106 | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 | шт. | 21 | 2712 | 56 952 |
| 17 | 248-304-0213 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 14 | 3196 | 44 744 |
| 18 | 248-306-0101 | Разветвительная коробка  типа УК-2П | шт. | 40 | 281 | 11 240 |
| 19 | 248-306-0304 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР | шт. | 2 | 27442 | 54 884 |
| 20 | 248-306-0402 | Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory | шт. | 1 | 1806 | 1 806 |
| 21 | 252-207-3981 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,006 | 20824 | 125 |
| 22 | 261-107-0227 | Глухари | 100 шт. | 0,165 | 5631 | 929 |
| 23 | 261-302-0417 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,075 | 38449 | 2 884 |
| 24 | 290-000-0020 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А | шт | 1 | 206353,7 | 207 337 |
| 25 | 290-000-0021 | Блок индикации Рубеж-БИ | шт | 1 | 101454,72 | 101 938 |
| 26 | 290-000-0022 | Модуль сопряжения МС-4 | шт | 1 | 93942,08 | 94 390 |
| 27 | 290-000-0023 | GSM передатчик NV2050 | шт | 1 | 36124,31 | 36 296 |
| 28 | 290-000-0024 | Модуль речевого оповещания МРО-2М-R3 | шт | 1 | 57467,95 | 57 742 |
| 29 | 290-000-0025 | Программатор адресных устройств | шт | 1 | 37332,05 | 37 510 |
| 30 | 290-000-0026 | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4к | шт | 2 | 22428,19 | 45 070 |
| 31 | 290-000-0027 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 | шт | 5 | 4741,03 | 23 818 |
| 32 | 290-000-0028 | Устройство коммутационное УК-ВК/01 | шт | 2 | 52639,69 | 105 781 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 290-000-0029 | Блок резервного электропитания БР 12 2х17 | шт | 2 | 26507,35 | 53 267 |
| 34 | 290-000-0030 | Аккумуляторная батарея 2,2 Ач | шт | 1 | 4196,44 | 4 216 |
| 35 | 290-000-0031 | Аккумуляторная батарея 17 Ач | шт | 4 | 13453,31 | 54 070 |

**Итого по материалам** **2 404 969**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №2-01-04-05Пожарная сигнализация 64-29-07-2022 - ПС.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации** | |
| **1** | **6125-0601-0701 1** |
| **2** | **290-000-0020 (кпл) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-4А 1 шт 1 229464** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 3 | 6125-0601-0702 1 |
| 4 | 290-000-0021 (кпл) Блок индикации Рубеж-БИ 1 шт 1 112817 |
| 5 | 6125-0601-0702 1 |
| 6 | 290-000-0022 (кпл) Модуль сопряжения МС-4 1 шт 1 104463 |
| 7 | 6125-0601-0702 1 |
| 8 | 290-000-0023 (кпл) GSM передатчик NV2050 1 шт 1 СтФ4 = 7800*5.15 = 40170 |
| 9 | 6125-0601-0702 1 |
| 10 | 290-000-0024 (кпл) Модуль речевого оповещания МРО-2М-R3 1 шт 1 63904 |
| 11 | 6125-0601-0702 1 |
| 12 | 290-000-0025 (кпл) Программатор адресных устройств 1 шт 1 41513 |
| **Раздел №2 Исполнительные устройства пожарной сигнализации** | |
| 13 | 6125-0601-0702 2 |
| 14 | 290-000-0026 (кпл) Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4к 1 шт 2 24940 |
| 15 | 6125-0601-0703 5 |
| 16 | 290-000-0027 (кпл) Изолятор шлейфа ИЗ-1 1 шт 5 5272 |
| 17 | 6125-0601-0702 1 |
| 18 | 248-306-0402 1 |
| 19 | 6125-0601-0702 2 |
| 20 | 290-000-0028 (кпл) Устройство коммутационное УК-ВК/01 1 шт 2 58535 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №3 Источники питания пожарной сигнализации** | |
| 21 | 6124-0303-0601 4 |
| 22 | 248-306-0304 2 |
| 23 | 290-000-0029 (кпл) Блок резервного электропитания БР 12 2х17 1 шт 2 29476 |
| **Раздел №4 Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации** | |
| 24 | 6124-0303-0601 5 |
| 25 | 290-000-0030 (кпл) Аккумуляторная батарея 2,2 Ач 1 шт 1 СтФ5 = 906.1*5.15 = 4666,415 |
| 26 | 290-000-0031 (кпл) Аккумуляторная батарея 17 Ач 1 шт 4 14960 |
| **Раздел №5 Извещатели - пожарные пожарной сигнализации** | |
| 27 | 6125-0601-0207 ОбФ1 = 108+52 = 160 |
| 28 | 248-302-0203 108 |
| 29 | 248-302-0101 52 |
| 30 | 6125-0601-0207 19 |
| 31 | 248-302-0501 19 |
| **Раздел №6 Оповещатели - пожарной сигнализации** | |
| 32 | 6125-0601-0601 35 |
| 33 | 248-304-0106 21 |
| 34 | 248-304-0213 14 |
| 35 | 6125-0411-0207 15 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-05**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 36 | 248-202-0502 15 |
| **Раздел №7 Кабели и провода** | |
| 37 | 243-305-0203 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,75 1,065 |
| 38 | 243-802-0104 0,84 |
| 39 | 243-304-0130 Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e 2х2х0,52 0,005 |
| 40 | 6119-0101-0201 1910 |
| | Ресурс исключен 261-302-0456 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| 41 | 6119-0101-0101 50 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| | Ресурс исключен 261-302-0456 |
| **Раздел №8 Материалы** | |
| 42 | 6119-0302-0101 1910 |
| | Ресурс исключен 261-302-0471 |
| | Ресурс исключен 261-302-0473 |
| 43 | 243-907-0104 1910 (Коб = 1,03) |
| 44 | 6119-0301-0201 50 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| 45 | 241-207-0301 50 (Коб = 1,01) |
| 46 | 248-306-0101 40 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 2-01-04-06
# (Локальный сметный расчет)

на Телефонизация

Основание: 64-29-07-2022 - СС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **1382,139** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **201,342** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,076** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 382 139** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 382 139** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 382 139** |
| **1** | **6119-0301-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | **м** | **25** | **1394** | **34 850** |
| **2** | **241-207-0305**<br>**Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** | **1 м** | **10,1** | **99** | **1 000** |
| **3** | **241-207-0304**<br>**Коб=1,01** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** | **1 м** | **15,15** | **65** | **985** |
| **4** | **6119-0101-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2** | **м** | **345** | **380** | **131 100** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **243-502-0102** | **Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201** | **1 км** | **0,015** | **216321** | **3 245** |
| **6** | **290-000-0033 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м** | **1 шт** | **1** | **1969,79** | **1 970** |
| **7** | **290-000-0034 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 15 м** | **1 шт** | **3** | **3054,07** | **9 162** |
| **8** | **290-000-0035 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 20 м** | **1 шт** | **4** | **3596,21** | **14 385** |
| **9** | **290-000-0036 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 25 м** | **1 шт** | **2** | **4138,36** | **8 277** |
| **10** | **290-000-0037 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 30 м** | **1 шт** | **1** | **4680,5** | **4 680** |
| **11** | **290-000-0038 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 35 м** | **1 шт** | **1** | **5222,64** | **5 223** |
| **12** | **290-000-0039 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 40 м** | **1 шт** | **1** | **5764,79** | **5 765** |
| **13** | **290-000-0040 (кпл)** | **Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 45 м** | **1 шт** | **1** | **6306,93** | **6 307** |
| **14** | **6125-0702-0912 Кклим = 1,06** | **Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой** | **шт.** | **2** | **14017** | **28 034** |
| **15** | **290-000-0032 (кпл)** | **Коробка распределительная этажная ОРКСп на 16 подключений со сплиттером 1/16 КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2** | **1 шт** | **2** | **21008,04** | **42 016** |
| **16** | **6125-0702-1212 Кклим = 1,06** | **Монтаж коробки оконечной** | **шт.** | **9** | **1096** | **9 864** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **243-905-0101** | **Коробка телефонная протяжная КПЭп-02** | **1 шт.** | **9** | **4142** | **37 278** |
| **18** | **6125-0601-0107 Кклим = 1,06** | **Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный** | **шт.** | **14** | **6999** | **97 986** |
| **19** | **248-102-0102** | **Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)** | **1 шт.** | **14** | **35833** | **501 662** |
| **20** | **243-142-0301** | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2** | **1 км** | **0,05** | **41745** | **2 087** |
| **21** | **6125-0203-0102 Кклим = 1,06** | **Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных** | **шт.** | **14** | **3979** | **55 706** |
| **22** | **290-000-0042 (кпл)** | **Телефон IP GRP2601** | **1 шт** | **14** | **16372,71** | **229 218** |
| **23** | **6125-0602-0501 Кклим = 1,06** | **Монтаж сплиттера** | **шт.** | **2** | **2648** | **5 296** |
| **24** | **290-000-0041 (кпл)** | **Сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1,0 м** | **1 шт** | **2** | **2349,29** | **4 699** |
| **25** | **6125-0702-0501 Кклим = 1,06** | **Монтаж в помещении муфты газонепроницаемаой МГНМ на кабеле диаметр оболочки кабеля до 20 мм** | **шт.** | **1** | **24130** | **24 130** |
| **26** | **261-302-0436** | **Муфта оптическая МТОК 96-01-IV** | **1 комплект** | **1** | **48865** | **48 865** |
| **27** | **1308-0305-0910 Кклим = 1,06** | **Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | **шт.** | **1** | **21039** | **21 039** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **245-405-1704** | **Шкаф из листовой стали шириной 600 мм для хранения оптической муфты ШРМ-4** | **1 шт.** | **1** | **47310** | **47 310** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

Телефонизация

Основание: 64-29-07-2022 - СС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 75 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,6 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **380 429** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,029462 | 12776<br>4058,74 | 376 |
| 2 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,864 | 85 | 73 |
| 3 | 324-203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 1,2084 | 8916<br>2841,86 | 10 774 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,025466 | 8224<br>2841,86 | 209 |
| 5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 9,87688 | 21 | 207 |
| 6 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23744 | 16 | 4 |
| 7 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 4,887 | 23 | 112 |
| 8 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 1,78848 | 144 | 258 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **18,917128** | | **12 015** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00054 | 478494 | 258 |
| 2 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,014 | 86100 | 1 205 |
| 3 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0001 | 24800 | 2 |
| 4 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 1,62535 | 1136 | 1 846 |
| 5 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,02 | 1251 | 25 |
| 6 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,269 | 153 | 41 |
| 7 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,04 | 501 | 20 |
| 8 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0002 | 902233 | 180 |
| 9 | 236-203-0301 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,000018 | 1084348 | 20 |
| 10 | 241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 15,15 | 65 | 985 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 241-207-0305 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 10,1 | 99 | 1 000 |
| 12 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 24,25 | 12 | 291 |
| 13 | 243-142-0301 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2 | км | 0,05 | 41745 | 2 087 |
| 14 | 243-502-0102 | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,015 | 216321 | 3 245 |
| 15 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 1,38 | 2250 | 3 105 |
| 16 | 243-905-0101 | Коробка телефонная протяжная КПЭп-02 | шт. | 9 | 4142 | 37 278 |
| 17 | 245-405-1704 | Шкаф из листовой стали шириной 600 мм для хранения оптической муфты ШРМ-4 | шт. | 1 | 47310 | 47 310 |
| 18 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,552 | 2740 | 1 512 |
| 19 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,058 | 3436 | 199 |
| 20 | 248-102-0102 | Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz) | шт. | 14 | 35833 | 501 662 |
| 21 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1446 | 1 446 |
| 22 | 252-207-3981 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,0414 | 20824 | 862 |
| 23 | 261-102-0216 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00002 | 175 | 0 |
| 24 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 594 | 24 |
| 25 | 261-107-0456 | Нитки суровые | кг | 0,008 | 1425 | 11 |
| 26 | 261-107-0498 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,085 | 5445 | 463 |
| 27 | 261-107-0499 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,14 | 773 | 108 |
| 28 | 261-107-0683 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 0,4 | 1225 | 490 |
| 29 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,144 | 492 | 71 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 261-107-0810 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 2 | 160 | 320 |
| 31 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0001828 | 1576025 | 288 |
| 32 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 1438 | 29 |
| 33 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000168 | 6325216 | 1 063 |
| 34 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00004 | 7763690 | 311 |
| 35 | 261-302-0436 | Муфта оптическая МТОК 96-01-IV | комплект | 1 | 48865 | 48 865 |
| 36 | 261-404-0219 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 2,8 | 189 | 529 |
| 37 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 21 | 16 | 336 |
| 38 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,041 | 5671 | 233 |
| 39 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 59 | 59 |
| 40 | 261-601-0101 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0031 | 93332 | 289 |
| 41 | 290-000-0032 | Коробка распределительная этажная ОРКСп на 16 подключений со сплиттером 1/16 КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2 | шт | 2 | 20908,39 | 42 016 |
| 42 | 290-000-0033 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м | шт | 1 | 1960,44 | 1 970 |
| 43 | 290-000-0034 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 15 м | шт | 3 | 3039,59 | 9 162 |
| 44 | 290-000-0035 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 20 м | шт | 4 | 3579,16 | 14 385 |
| 45 | 290-000-0036 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 25 м | шт | 2 | 4118,73 | 8 277 |
| 46 | 290-000-0037 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 30 м | шт | 1 | 4658,3 | 4 680 |
| 47 | 290-000-0038 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 35 м | шт | 1 | 5197,87 | 5 223 |
| 48 | 290-000-0039 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 40 м | шт | 1 | 5737,44 | 5 765 |
| 49 | 290-000-0040 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 45 м | шт | 1 | 6277,01 | 6 307 |
| 50 | 290-000-0041 | Сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1,0 м | шт | 2 | 2338,14 | 4 699 |
| 51 | 290-000-0042 | Телефон IP GRP2601 | шт | 14 | 16295,06 | 229 218 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по материалам** **989 772**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-06**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01 Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №2-01-04-06Телефонизация 64-29-07-2022 - СС.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Раздел без наименования** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| **1** | **6119-0301-0201 25** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-04-06

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-301-0191** |
| | **Ресурс исключен 261-301-0351** |
| | **Ресурс исключен 261-303-0116** |
| 2 | **241-207-0305 10 (Коб = 1,01)** |
| 3 | **241-207-0304 15 (Коб = 1,01)** |
| 4 | **6119-0101-0101 345** |
| | **Ресурс исключен 261-303-0115** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0456** |
| 5 | **243-502-0102 0,015** |
| 6 | **290-000-0033 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м 1 шт 1 2180** |
| 7 | **290-000-0034 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 15 м 1 шт 3 3380** |
| 8 | **290-000-0035 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 20 м 1 шт 4 3980** |
| 9 | **290-000-0036 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 25 м 1 шт 2 4580** |
| 10 | **290-000-0037 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 30 м 1 шт 1 5180** |
| 11 | **290-000-0038 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 35 м 1 шт 1 5780** |
| 12 | **290-000-0039 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 40 м 1 шт 1 6380** |
| 13 | **290-000-0040 (кпл) Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 45 м 1 шт 1 6980** |
| 14 | **6125-0702-0912 2** |
| 15 | **290-000-0032 (кпл) Коробка распределительная этажная ОРКСп на 16 подключений со сплиттером 1/16 КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2 1 шт 2 23250** |
| 16 | **6125-0702-1212 9** |
| | **Ресурс исключен 261-701-0141** |
| 17 | **243-905-0101 Коробка телефонная протяжная КПЭп-02 9** |
| 18 | **6125-0601-0107 14** |
| 19 | **248-102-0102 14** |
| 20 | **243-142-0301 0,05** |
| 21 | **6125-0203-0102 14** |
| 22 | **290-000-0042 (кпл) Телефон IP GRP2601 1 шт 14 18120** |
| 23 | **6125-0602-0501 Монтаж сплиттера 2** |
| 24 | **290-000-0041 (кпл) Сплиттер ОК PLC 1x2 SC/APC-1,0 м 1 шт 2 2600** |
| 25 | **6125-0702-0501 1** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0461** |
| 26 | **261-302-0436 1** |
| 27 | **1308-0305-0910 Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями 1** |
| 28 | **245-405-1704 Шкаф из листовой стали шириной 600 мм для хранения оптической муфты ШРМ-4 1** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 2-01-05-01
## (Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **86155,921** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **86 155 921** |
| | | **Раздел 1. 1 ЭТАЖ, ИТОГО:** | тенге | | | **51 494 974** |
| | | **Подраздел 1.1. Комната охраны (№2), ИТОГО** | тенге | | | **968 897** |
| **1** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **2** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **3** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **1** | **10512** | **10 512** |
| **4** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **1** | **125277** | **125 277** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **1** | **446339** | **446 339** |
| **6** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **1** | **160625** | **160 625** |
| **7** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **1** | **4059** | **4 059** |
| **8** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **1** | **2223** | **2 223** |
| **9** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **1** | **12411** | **12 411** |
| **10** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **1** | **47232** | **47 232** |
| **11** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **1** | **3245** | **3 245** |
| **12** | **590-000-0000 (кпл)** | **Диспенсер N-0.9 квт** | **1 шт** | **1** | **58273,71** | **58 274** |
| | | **Подраздел 1.2. Сан.узел для МГН (№3) Сан.узел для женщин (№4) Сан.узел для мужчин (№5), ИТОГО** | тенге | | | **109 037** |
| **13** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600x800 мм** | **1 шт.** | **5** | **8588** | **42 940** |
| **14** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **4** | **16524,37** | **66 097** |
| | | **Подраздел 1.3. Гардеробная (№7), ИТОГО** | тенге | | | **482 302** |
| **15** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **1** | **10512** | **10 512** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **522-101-1201-0001** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.** | **1 шт.** | **1** | **23062** | **23 062** |
| **17** | **522-101-1252-0001** | **Вешалка гардеробная напольная на 24 крючка 1640х510х1600 мм** | **1 шт.** | **7** | **55888** | **391 216** |
| **18** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Стойка-барьер с дверцей прохода 2520х400х1200** | **1 шт** | **1** | **57512,02** | **57 512** |
| | | **Подраздел 1.4. Комната тренерского состава (№10), ИТОГО** | тенге | | | **4 346 057** |
| **19** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **20** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **21** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм** | **1 шт.** | **5** | **45129** | **225 645** |
| **22** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **2** | **53571** | **107 142** |
| **23** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **2** | **39538** | **79 076** |
| **24** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **5** | **10512** | **52 560** |
| **25** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **1** | **125277** | **125 277** |
| **26** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **5** | **446339** | **2 231 695** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **5** | **160625** | **803 125** |
| **28** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **5** | **4059** | **20 295** |
| **29** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **5** | **2223** | **11 115** |
| **30** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **5** | **12411** | **62 055** |
| **31** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **5** | **47232** | **236 160** |
| **32** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **5** | **3245** | **16 225** |
| **33** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Диспенсер N-0.9 квт** | **1 шт** | **1** | **58273,71** | **58 274** |
| **34** | **522-101-1237-0001** | **Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **35** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| | | **Подраздел 1.5. Сан.узел (№11), ИТОГО** | тенге | | | **25 112** |
| **36** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600x800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **37** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.6. Душевая (№12), ИТОГО** | тенге | | | **32 982** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| | | **Подраздел 1.7. Кабинет врача (№13), ИТОГО** | тенге | | | **6 899 386** |
| **39** | **527-104-0103-0003** | **Светильник медицинский напольный нерегулируемый СМН-1 (220 в, 50 Гц, 25 Вт)** | **1 шт.** | **1** | **358818** | **358 818** |
| **40** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" ( с прозрачной крышкой, габ. размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА)** | **1 шт** | **1** | **110187,68** | **110 188** |
| **41** | **523-501-0104** | **Стерилизатор суховоздушный** | **1 шт.** | **1** | **607143** | **607 143** |
| **42** | **527-112-0301** | **Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации** | **1 шт.** | **1** | **4800000** | **4 800 000** |
| **43** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС" (1300х600х607мм)** | **1 шт** | **1** | **211332,14** | **211 332** |
| **44** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт)** | **1 шт** | **1** | **23568,48** | **23 568** |
| **45** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **46** | **522-101-1229-0003** | **Шкаф для одежды 800х540х1950 мм** | **1 шт.** | **1** | **55977** | **55 977** |
| **47** | **522-101-1206-0001** | **Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм** | **1 шт.** | **1** | **41657** | **41 657** |
| **48** | **522-101-1219-0002** | **Стул ИЗО (кож. зам.)** | **1 шт.** | **2** | **9821** | **19 642** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800)** | **1 шт** | **1** | **31726,8** | **31 727** |
| **50** | **521-103-0301-0003** | **Шкаф медицинский с замком. Шкаф разборный металлический, односекционный. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Цвет-пепел 500х400х1860 мм** | **1 шт.** | **1** | **44643** | **44 643** |
| **51** | **521-204-1002-0001** | **Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400х400х1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств.** | **1 шт.** | **1** | **63209** | **63 209** |
| **52** | **522-101-1216-0001** | **Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2** | **1 шт.** | **2** | **78432** | **156 864** |
| **53** | **522-103-0704** | **Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (АЗ) 91** | **1 шт.** | **1** | **105084** | **105 084** |
| **54** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920х1800 мм** | **1 шт** | **1** | **73022** | **73 022** |
| **55** | **525-201-0801-0001** | **Кушетка** | **1 шт.** | **1** | **143607** | **143 607** |
| **56** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Носилки складные** | **1 шт** | **1** | **44316,8** | **44 317** |
| | | **Подраздел 1.8. Зона ожидания (№15), ИТОГО** | тенге | | | **199 830** |
| **57** | **521-402-0301-0008** | **Банкетка трехместная** | **1 шт.** | **2** | **99915** | **199 830** |
| | | **Подраздел 1.9. Душевая (№16), ИТОГО** | тенге | | | **32 982** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| | | **Подраздел 1.10. Сан.узел (№17), ИТОГО** | тенге | | | **25 112** |
| **59** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **60** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.11. Комната тренерского состава (№18), ИТОГО** | тенге | | | **4 346 057** |
| **61** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **62** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **63** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм** | **1 шт.** | **5** | **45129** | **225 645** |
| **64** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **2** | **53571** | **107 142** |
| **65** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **2** | **39538** | **79 076** |
| **66** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **5** | **10512** | **52 560** |
| **67** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **1** | **125277** | **125 277** |
| **68** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **5** | **446339** | **2 231 695** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **5** | **160625** | **803 125** |
| **70** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **5** | **4059** | **20 295** |
| **71** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **5** | **2223** | **11 115** |
| **72** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **5** | **12411** | **62 055** |
| **73** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **5** | **47232** | **236 160** |
| **74** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **5** | **3245** | **16 225** |
| **75** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Диспенсер N-0.9 квт** | **1 шт** | **1** | **58273,71** | **58 274** |
| **76** | **522-101-1237-0001** | **Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **77** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| | | **Подраздел 1.12. Комната персонала (№20), ИТОГО** | тенге | | | **573 469** |
| **78** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Диспенсер N-0.9 квт** | **1 шт** | **1** | **58273,71** | **58 274** |
| **79** | **522-101-1217-0031** | **Стол обеденный 1000x600x750 мм** | **1 шт.** | **2** | **22321** | **44 642** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **522-102-0101-0002** | **Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм** | **1 комплект** | **2** | **165179** | **330 358** |
| **81** | **521-301-3017-0007** | **Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+** | **1 шт.** | **1** | **89119** | **89 119** |
| **82** | **521-301-3009-0001** | **Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое** | **1 шт.** | **1** | **31522** | **31 522** |
| **83** | **521-301-3010** | **Чайник электрический** | **1 шт.** | **1** | **19554** | **19 554** |
| | | **Подраздел 1.13. Инвентарная (№23), ИТОГО** | тенге | | | **232 398** |
| **84** | **522-101-1233-0004** | **Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200** | **1 шт.** | **2** | **81100** | **162 200** |
| **85** | **522-101-1036-0001** | **Корзина для мячей переносная. Размеры: 900х800х600мм** | **1 шт.** | **2** | **35099** | **70 198** |
| | | **Подраздел 1.14. Раздевалка на 20 мест (№24), ИТОГО** | тенге | | | **1 089 183** |
| **86** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **20** | **44643** | **892 860** |
| **87** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **6** | **25180** | **151 080** |
| **88** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **89** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **90** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.15. Душевая (№25), ИТОГО** | тенге | | | **32 982** |
| **92** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| | | **Подраздел 1.16. Сан.узел (№26), ИТОГО** | тенге | | | **25 112** |
| **93** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **94** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.17. Сан.узел (№27), ИТОГО** | тенге | | | **25 112** |
| **95** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **96** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.18. Душевая (№28), ИТОГО** | тенге | | | **32 982** |
| **97** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| | | **Подраздел 1.19. Раздевалка на 20 мест (№29), ИТОГО** | тенге | | | **1 089 183** |
| **98** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **20** | **44643** | **892 860** |
| **99** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **6** | **25180** | **151 080** |
| **100** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **102** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **103** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.20. Раздевалка на 20 мест (№30), ИТОГО** | тенге | | | **1 056 147** |
| **104** | **522-101-1229-0005 К стм =0,963** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **20** | **42991** | **859 824** |
| **105** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **6** | **25180** | **151 080** |
| **106** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **107** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **108** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **109** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.21. Душевая (№31), ИТОГО** | тенге | | | **32 982** |
| **110** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| | | **Подраздел 1.22. Сан.узел (№32), ИТОГО** | тенге | | | **25 112** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **112** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.23. Сан.узел (№33), ИТОГО** | тенге | | | **25 112** |
| **113** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **114** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.24. Душевая (№34), ИТОГО** | тенге | | | **32 982** |
| **115** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| | | **Подраздел 1.25. Раздевалка на 20 мест (№35), ИТОГО** | тенге | | | **1 089 183** |
| **116** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **20** | **44643** | **892 860** |
| **117** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **6** | **25180** | **151 080** |
| **118** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **119** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **120** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **121** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.26. Вестибюль (№37), ИТОГО** | тенге | | | **250 554** |
| **122** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **2** | **125277** | **250 554** |
| | | **Подраздел 1.27. Помещение уборочного инвентаря (№38) , ИТОГО** | тенге | | | **70 858** |
| **123** | **521-108-0507-0003** | **Стеллаж универсальный 920x432x1800** | **1 шт.** | **2** | **35429** | **70 858** |
| | | **Подраздел 1.28. Фойе (№39), ИТОГО** | тенге | | | **375 831** |
| **124** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **3** | **125277** | **375 831** |
| | | **Подраздел 1.29. Буфет (№41), ИТОГО** | тенге | | | **1 360 277** |
| **125** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| **126** | **522-102-0101-0002** | **Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм** | **1 комплект** | **8** | **165179** | **1 321 432** |
| **127** | **522-101-1217-0031** | **Стол обеденный 1000x600x750 мм** | **1 шт.** | **1** | **22321** | **22 321** |
| | | **Подраздел 1.30. Помещение для доготовки пищи (№42), ИТОГО** | тенге | | | **9 783 369** |
| **128** | **521-301-3015-0004** | **Электрическая плита HANSA FCCW 53000, материал рабочей поверхности стеклокерамика, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 67 л, тип духовки электрическая** | **1 шт.** | **1** | **161977** | **161 977** |
| **129** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840x897x1475мм)** | **1 шт** | **1** | **648295,07** | **648 295** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | **522-103-0801** | **Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306х605 мм, 30 л, 30-110 С)** | **1 шт.** | **2** | **160803** | **321 606** |
| **131** | **522-103-1018** | **Кассовая кабина КК-70КМ (1120х705/1030х870)** | **1 шт.** | **1** | **527197** | **527 197** |
| **132** | **522-103-0225** | **Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ (1500х705/1030х1485), V=8 л** | **1 шт.** | **1** | **1156071** | **1 156 071** |
| **133** | **522-103-1005** | **Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ вся нерж. (1120х705/1030х1720)** | **1 шт.** | **1** | **2109478** | **2 109 478** |
| **134** | **522-103-1013** | **Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ (630х675х1340)** | **1 шт.** | **1** | **400000** | **400 000** |
| **135** | **521-301-3009-0001** | **Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое** | **1 шт.** | **1** | **31522** | **31 522** |
| **136** | **521-301-3010** | **Чайник электрический** | **1 шт.** | **1** | **19554** | **19 554** |
| **137** | **521-301-3007-0002** | **Кофеварка HURAKAN HKN-ME709 (415*315*355 мм)** | **1 шт.** | **1** | **235357** | **235 357** |
| **138** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Кассовый аппарат** | **1 шт** | **1** | **116907,14** | **116 907** |
| **139** | **522-103-0302** | **Шкаф холодильный однокамерный со стеклянной дверью Свияга -538 N-0,4квт 505*707*2000 V-410 дм3** | **1 шт.** | **2** | **598183** | **1 196 366** |
| **140** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Ларь морозильный (-25…-18С) МЛГ-250 220В, 0,2 кВт/ч, 807*662*925** | **1 шт** | **1** | **181296** | **181 296** |
| **141** | **522-103-0413** | **Миксер планетарный В10 (460х350х630 мм, 10 л, 170/340 об/мин, 0,37 кВт, 220 В)** | **1 шт.** | **1** | **265043** | **265 043** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **142** | **521-301-3014-0004** | **Мясорубка настольная МИМ-150 (535*415*490 мм)** | **1 шт.** | **1** | **268927** | **268 927** |
| **143** | **522-103-0139** | **Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН** | **1 шт.** | **1** | **132500** | **132 500** |
| **144** | **522-103-0109** | **Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)** | **1 шт.** | **1** | **96214** | **96 214** |
| **145** | **521-208-0102-0002** | **Табурет 320х320х440** | **1 шт.** | **2** | **19171** | **38 342** |
| **146** | **522-103-0114** | **Стол производственный пристенный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)** | **1 шт.** | **4** | **145055** | **580 220** |
| **147** | **522-103-0104** | **Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)** | **1 шт.** | **1** | **140496** | **140 496** |
| **148** | **522-103-0113** | **Стол производственный центральный СР-2/1200/600 (1200*600*870)** | **1 шт.** | **2** | **74232** | **148 464** |
| **149** | **522-103-0134-0005** | **Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 2700х1100х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-1100/2700 (для поз. 91)** | **1 шт.** | **1** | **1000910** | **1 000 910** |
| **150** | **261-302-0118** | **Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз.92)** | **1 м2** | **0,84** | **7889** | **6 627** |
| | | **Подраздел 1.31. Моечная (№43), ИТОГО** | тенге | | | **1 158 684** |
| **151** | **522-103-0139** | **Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН** | **1 шт.** | **1** | **132500** | **132 500** |
| **152** | **522-103-0109** | **Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)** | **1 шт.** | **2** | **96214** | **192 428** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **153** | **522-103-0104** | **Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600)** | **1 шт.** | **1** | **140496** | **140 496** |
| **154** | **522-103-0138** | **Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН 500*500*300** | **1 шт.** | **1** | **76786** | **76 786** |
| **155** | **521-101-0601-0001** | **Шкаф с полками для посуды 800*450*1800** | **1 шт.** | **1** | **121942** | **121 942** |
| **156** | **522-103-0153-0002** | **Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200x700x850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С)** | **1 шт.** | **1** | **480000** | **480 000** |
| **157** | **261-302-0118** | **Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 119,121)** | **1 м2** | **0,84** | **7889** | **6 627** |
| **158** | **261-302-0118** | **Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 113)** | **1 м2** | **1,002** | **7889** | **7 905** |
| | | **Подраздел 1.32. Коридор (№45), ИТОГО** | тенге | | | **2 689 286** |
| **159** | **522-103-0301** | **Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402x925x1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)** | **1 шт.** | **2** | **1344643** | **2 689 286** |
| | | **Подраздел 1.33. Гардеробная персонала (№46), ИТОГО** | тенге | | | **177 274** |
| **160** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф для одежды 600*400*1800 мм** | **1 шт.** | **3** | **44643** | **133 929** |
| **161** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **162** | **522-101-1217-0031** | **Стол обеденный 1000x600x750 мм** | **1 шт.** | **1** | **22321** | **22 321** |
| | | **Подраздел 1.34. Душевая (№47), ИТОГО** | тенге | | | **16 491** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **163** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **1** | **16491** | **16 491** |
| | | **Подраздел 1.35. Сан.узел (№48), ИТОГО** | тенге | | | **8 588** |
| **164** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| | | **Подраздел 1.36. Кладовая сухих продуктов (№49), ИТОГО** | тенге | | | **658 198** |
| **165** | **522-103-0104** | **Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)** | **1 шт.** | **4** | **140496** | **561 984** |
| **166** | **522-103-0109** | **Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870)** | **1 шт.** | **1** | **96214** | **96 214** |
| | | **Подраздел 1.37. Склад (№50), ИТОГО** | тенге | | | **375 210** |
| **167** | **522-103-0104** | **Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600)** | **1 шт.** | **1** | **140496** | **140 496** |
| **168** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Ларь для овощей ЛДО-950/500 800*600*800 (контейнер)** | **1 шт** | **2** | **117356,79** | **234 714** |
| | | **Подраздел 1.38. Комната уборочного инвентаря (№51), ИТОГО** | тенге | | | **70 858** |
| **169** | **521-108-0507-0003** | **Стеллаж универсальный 920х432х1800** | **1 шт.** | **2** | **35429** | **70 858** |
| | | **Подраздел 1.39. Раздевалка на 8 человек (№52), ИТОГО** | тенге | | | **567 213** |
| **170** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **10** | **44643** | **446 430** |
| **171** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **3** | **25180** | **75 540** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **172** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **173** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **174** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **175** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.40. Душевая (№53) Душевая (№56), ИТОГО** | тенге | | | **65 964** |
| **176** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **4** | **16491** | **65 964** |
| | | **Подраздел 1.41. Сан.узел (№54) Сан.узел (№55), ИТОГО** | тенге | | | **50 225** |
| **177** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **2** | **8588** | **17 176** |
| **178** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **2** | **16524,37** | **33 049** |
| | | **Подраздел 1.42. Инвентарная (№58), ИТОГО** | тенге | | | **151 958** |
| **179** | **521-108-0507-0003** | **Стеллаж универсальный 920х432х1800** | **1 шт.** | **2** | **35429** | **70 858** |
| **180** | **522-101-1233-0004** | **Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200** | **1 шт.** | **1** | **81100** | **81 100** |
| | | **Подраздел 1.43. Раздевалка на 8 человек (№59), ИТОГО** | тенге | | | **567 213** |
| **181** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **10** | **44643** | **446 430** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **182** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **3** | **25180** | **75 540** |
| **183** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **184** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **185** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **186** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 1.44. Зал борьбы (№61), ИТОГО** | тенге | | | **5 326 604** |
| **187** | **521-402-0107** | **Стенка гимнастическая 1000*247*3200** | **1 шт.** | **3** | **52604** | **157 812** |
| **188** | **522-101-1005-0002** | **Канат для лазания-5м (белый)** | **1 шт.** | **2** | **6071** | **12 142** |
| **189** | **522-101-1062** | **Крепление для каната** | **1 шт.** | **2** | **1786** | **3 572** |
| **190** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Кольца гимнастические на приставной консоли** | **1 шт** | **1** | **36259,2** | **36 259** |
| **191** | **522-101-1003-0006** | **Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)** | **1 шт.** | **3** | **22321** | **66 963** |
| **192** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Зеркало настенное 2000х3000** | **1 шт** | **3** | **49856,4** | **149 569** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **193** | **522-101-1068-0002** | **Перекладина навесная для стенки гимнастической** | **1 шт.** | **3** | **35714** | **107 142** |
| **194** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка напольная** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| **195** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Манекен для борьбы двуногий,кожа** | **1 шт** | **10** | **28705,2** | **287 052** |
| **196** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Татами 17х9 м** | **1 комплект** | **1** | **30216** | **30 216** |
| **197** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Ковер борцовский. Стандарт d 7000** | **1 комплект** | **2** | **2669,08** | **5 338** |
| **198** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER** | **1 комплект** | **1** | **156116** | **156 116** |
| **199** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Штанга 150 кг олимпийский гриф** | **1 шт** | **1** | **218562,4** | **218 562** |
| **200** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Штанга 50 кг** | **1 шт** | **1** | **70504** | **70 504** |
| **201** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Подставка под диски RA-017** | **1 шт** | **1** | **56403,2** | **56 403** |
| **202** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115** | **1 шт** | **1** | **141008** | **141 008** |
| **203** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780** | **1 шт** | **1** | **251800** | **251 800** |
| **204** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Зеркала (2*10)** | **1 м2** | **20** | **169209,6** | **3 384 192** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **205** | **522-101-1005-0003** | **Канат тренировочный, 15м, Д-38мм** | **1 шт.** | **2** | **4018** | **8 036** |
| **206** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренировочный манекен** | **1 шт** | **2** | **25683,6** | **51 367** |
| **207** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренировочный мяч 6,4 кг** | **1 шт** | **4** | **14100,8** | **56 403** |
| **208** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Лесенка-стремянка** | **1 шт** | **1** | **43165,71** | **43 166** |
| | | **Подраздел 1.45. Зал для игровых видов спорта (№62), ИТОГО** | тенге | | | **4 940 626** |
| **209** | **522-101-1052-0001** | **Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплеткте: щит, кольцо, сетка** | **1 шт.** | **2** | **410714** | **821 428** |
| **210** | **522-101-1074-0002** | **Щит баскетбольный 1800*1050 из влагостойкой фанеры** | **1 шт.** | **3** | **38393** | **115 179** |
| **211** | **522-101-1070-0001** | **Баскетбольное кольцо** | **1 шт.** | **3** | **4911** | **14 733** |
| **212** | **522-101-1071-0001** | **Сетка для баскетбола** | **1 шт.** | **3** | **536** | **1 608** |
| **213** | **522-101-1053-0001** | **Стойка волейбольная универсальная** | **1 шт.** | **2** | **33929** | **67 858** |
| **214** | **522-101-1046-0002** | **Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм** | **1 шт.** | **2** | **4018** | **8 036** |
| **215** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Трос для сетки волейбольной (металлический)** | **1 шт** | **2** | **4348,95** | **8 698** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **216** | **522-101-1050-0002** | **Ворота для ручного мяча** | **1 шт.** | **2** | **58929** | **117 858** |
| **217** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Заградительная сетка** | **1 шт** | **2** | **453,24** | **906** |
| **218** | **521-402-0107** | **Стенка гимнастическая 1000*247*3200** | **1 шт.** | **4** | **52604** | **210 416** |
| **219** | **522-101-1005-0002** | **Канат для лазания-5м (белый)** | **1 шт.** | **2** | **6071** | **12 142** |
| **220** | **522-101-1062** | **Крепление для каната** | **1 шт.** | **2** | **1786** | **3 572** |
| **221** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести)** | **1 комплект** | **2** | **433310,03** | **866 620** |
| **222** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Стойки теннисные** | **1 комплект** | **1** | **30216** | **30 216** |
| **223** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Сетка теннисная** | **1 шт** | **1** | **19136,8** | **19 137** |
| **224** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Стенка тренировачная для тенниса** | **1 шт** | **2** | **106101,72** | **212 203** |
| **225** | **522-101-1055-0001** | **Вышка судейская** | **1 шт.** | **2** | **50000** | **100 000** |
| **226** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Универсальное спортивное табло** | **1 шт** | **1** | **177267,2** | **177 267** |
| **227** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Кольца гимнастические на приставной консоли** | **1 шт** | **1** | **36259,2** | **36 259** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **228** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Сиденье для трибун стационарное с креплениями** | **1 шт** | **180** | **4496,43** | **809 357** |
| **229** | **522-101-1063-0002** | **Мат гимнастический 2000*1200** | **1 шт.** | **10** | **22411** | **224 110** |
| **230** | **522-101-1044-0001** | **Ворота мини-футбольные, с сеткой** | **1 шт.** | **2** | **37500** | **75 000** |
| **231** | **522-101-1068-0001** | **Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная** | **1 шт.** | **4** | **37500** | **150 000** |
| **232** | **522-101-1062** | **Крепление для каната** | **1 шт.** | **2** | **1786** | **3 572** |
| **233** | **522-101-1066-0001** | **Стойка для бадминтона мобильная** | **1 комплект** | **4** | **33036** | **132 144** |
| **234** | **522-101-1067-0001** | **Сетка для бадминтона. Толщина нити 1,6мм, материал нити сетки полипропилен** | **1 шт.** | **4** | **2430** | **9 720** |
| **235** | **522-101-1074-0002** | **Щит баскетбольный (ромбический 2,4*2,4м)** | **1 шт.** | **1** | **38393** | **38 393** |
| **236** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Электронные часы настенные** | **1 шт** | **1** | **6286,01** | **6 286** |
| **237** | **522-101-1005-0001** | **Канат для перетягивания х/б10м диам.30мм+** | **1 шт.** | **2** | **2857** | **5 714** |
| **238** | **522-101-1005-0003** | **Канат для перетягивания х/б10м диам.40мм+** | **1 шт.** | **2** | **4018** | **8 036** |
| **239** | **522-101-1003-0006** | **Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)** | **1 шт.** | **10** | **22321** | **223 210** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **240** | **522-101-1018-0001** | **Футбольный мяч** | **1 шт.** | **10** | **6696** | **66 960** |
| **241** | **522-101-1016-0001** | **Мяч футзальный** | **1 шт.** | **10** | **7143** | **71 430** |
| **242** | **522-101-1018-0001** | **Гандбольный мяч** | **1 шт.** | **10** | **6696** | **66 960** |
| **243** | **522-101-1017-0001** | **Волейбольный мяч** | **1 шт.** | **10** | **5357** | **53 570** |
| **244** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Татами 12х12** | **1 шт** | **2** | **30719,6** | **61 439** |
| **245** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Лесенка-стремянка** | **1 шт** | **1** | **43165,71** | **43 166** |
| **246** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тросс для заградительной сетки - 110 м.** | **1 шт** | **1** | **494,61** | **495** |
| **247** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Сетка заградительная - 110 м. (h=10 м)** | **1 шт** | **1** | **453,24** | **453** |
| **248** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Жалюзи 4х4 м.** | **1 комплект** | **11** | **6043,2** | **66 475** |
| | | **Раздел 2. 2 ЭТАЖ, ИТОГО:** | тенге | | | **34 660 947** |
| | | **Подраздел 2.1. Кабинет директора (№1), ИТОГО** | тенге | | | **1 467 471** |
| **249** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **250** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **251** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **1** | **39538** | **39 538** |
| **252** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **253** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **1** | **446339** | **446 339** |
| **254** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **1** | **160625** | **160 625** |
| **255** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **1** | **4059** | **4 059** |
| **256** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **1** | **2223** | **2 223** |
| **257** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **1** | **12411** | **12 411** |
| **258** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **1** | **47232** | **47 232** |
| **259** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **1** | **3245** | **3 245** |
| **260** | **522-101-1201-0001** | **Стол приставка 800x630x750** | **1 шт.** | **1** | **23062** | **23 062** |
| **261** | **522-101-1224-0016** | **Кресло** | **1 шт.** | **2** | **85643** | **171 286** |
| **262** | **522-101-1237-0001** | **Стол журнальный 900x500x550 мм.** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **263** | **522-101-1237-0001** | **Тумба мобильная 1000x420x575** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **264** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| **265** | **522-101-1232-0002** | **Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800** | **1 шт.** | **1** | **77339** | **77 339** |
| **266** | **522-101-1224-0018** | **Кресло руководителя** | **1 шт.** | **1** | **38330** | **38 330** |
| | | **Подраздел 2.2. Кабинет зам.директора (№2), ИТОГО** | тенге | | | **1 270 866** |
| **267** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **268** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x580x1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **269** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **1** | **39538** | **39 538** |
| **270** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **271** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **1** | **446339** | **446 339** |
| **272** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **1** | **160625** | **160 625** |
| **273** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **1** | **4059** | **4 059** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **274** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **1** | **2223** | **2 223** |
| **275** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **1** | **12411** | **12 411** |
| **276** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **1** | **47232** | **47 232** |
| **277** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **1** | **3245** | **3 245** |
| **278** | **522-101-1201-0001** | **Стол приставка 800x630x750** | **1 шт.** | **1** | **23062** | **23 062** |
| **279** | **522-101-1237-0001** | **Тумба мобильная 1000x420x575** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **280** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| **281** | **522-101-1232-0002** | **Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800** | **1 шт.** | **1** | **77339** | **77 339** |
| **282** | **522-101-1224-0018** | **Кресло руководителя** | **1 шт.** | **1** | **38330** | **38 330** |
| | | **Подраздел 2.3. Кабинет зам.директора (№6), ИТОГО** | тенге | | | **1 270 866** |
| **283** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **284** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x580x1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **285** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **1** | **39538** | **39 538** |
| **286** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **287** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **1** | **446339** | **446 339** |
| **288** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **1** | **160625** | **160 625** |
| **289** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **1** | **4059** | **4 059** |
| **290** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **1** | **2223** | **2 223** |
| **291** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **1** | **12411** | **12 411** |
| **292** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **1** | **47232** | **47 232** |
| **293** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **1** | **3245** | **3 245** |
| **294** | **522-101-1201-0001** | **Стол приставка 800x630x750** | **1 шт.** | **1** | **23062** | **23 062** |
| **295** | **522-101-1237-0001** | **Тумба мобильная 1000x420x575** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **296** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **297** | **522-101-1232-0002** | **Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800** | **1 шт.** | **1** | **77339** | **77 339** |
| **298** | **522-101-1224-0018** | **Кресло руководителя** | **1 шт.** | **1** | **38330** | **38 330** |
| | | **Подраздел 2.4. Кабинет методистов (№7), ИТОГО** | тенге | | | **1 898 041** |
| **299** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм** | **1 шт.** | **2** | **45129** | **90 258** |
| **300** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x580x1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **301** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **1** | **39538** | **39 538** |
| **302** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **303** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **2** | **446339** | **892 678** |
| **304** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **2** | **160625** | **321 250** |
| **305** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **2** | **4059** | **8 118** |
| **306** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **2** | **2223** | **4 446** |
| **307** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **2** | **12411** | **24 822** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **308** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **2** | **47232** | **94 464** |
| **309** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **2** | **3245** | **6 490** |
| **310** | **522-101-1237-0001** | **Тумба мобильная 1000x420x575** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **311** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| **312** | **521-103-0201-0001** | **Шкаф офисный 1000x450x1700** | **1 шт.** | **1** | **44643** | **44 643** |
| | | **Подраздел 2.5. Помещение настольных видов спорта (№8), ИТОГО** | тенге | | | **433 409** |
| **313** | **521-103-0201-0001** | **Шкаф офисный 1000x450x1700** | **1 шт.** | **1** | **44643** | **44 643** |
| **314** | **522-101-1209-0003** | **Стол г.р. 800x800x770** | **1 шт.** | **7** | **36010** | **252 070** |
| **315** | **522-101-1219-0003** | **Стул офисный г.р. 455x360x820** | **1 шт.** | **14** | **9764** | **136 696** |
| | | **Подраздел 2.6. Зона отдыха (№9), ИТОГО** | тенге | | | **330 911** |
| **316** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **2** | **125277** | **250 554** |
| **317** | **522-101-1025-0001** | **Теннисный стол с сеткой, г.р. 2730x1525x760 мм** | **1 шт.** | **1** | **80357** | **80 357** |
| | | **Подраздел 2.7. Кабинет психолога (№10), ИТОГО** | тенге | | | **3 625 671** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **318** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **319** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **320** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **321** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **1** | **125277** | **125 277** |
| **322** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **5** | **446339** | **2 231 695** |
| **323** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **5** | **160625** | **803 125** |
| **324** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **5** | **4059** | **20 295** |
| **325** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **5** | **2223** | **11 115** |
| **326** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **5** | **12411** | **62 055** |
| **327** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **5** | **47232** | **236 160** |
| **328** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **5** | **3245** | **16 225** |
| | | **Подраздел 2.8. Душевая (№11), ИТОГО** | тенге | | | **16 491** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **1** | **16491** | **16 491** |
| | | **Подраздел 2.9. Раздевалка (№12), ИТОГО** | тенге | | | **209 875** |
| **330** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф для одежды 600*400*1800 мм** | **1 шт.** | **2** | **44643** | **89 286** |
| **331** | **521-402-0301-0008** | **Банкетка трехместная** | **1 шт.** | **1** | **99915** | **99 915** |
| **332** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **333** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| | | **Подраздел 2.10. Массажный кабинет (№13), ИТОГО** | тенге | | | **362 761** |
| **334** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **335** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **336** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **337** | **525-201-0801-0001** | **Кушетка массажная 2000х650х800** | **1 шт.** | **1** | **143607** | **143 607** |
| **338** | **521-208-0102-0001** | **Стул медицинский вращающийся** | **1 шт.** | **1** | **20905** | **20 905** |
| **339** | **521-301-2701-0001** | **Тумбочка прикроватная 400х400х560** | **1 шт.** | **1** | **19485** | **19 485** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **340** | **522-101-1201-0001** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.** | **1 шт.** | **1** | **23062** | **23 062** |
| **341** | **590-000-0000 (кпл)** | **Ширма 3 секции** | **1 шт** | **1** | **40791,6** | **40 792** |
| **342** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800)** | **1 шт** | **1** | **31726,8** | **31 727** |
| | | **Подраздел 2.11. Кабинет специалистов (№15), ИТОГО** | тенге | | | **1 898 041** |
| **343** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм** | **1 шт.** | **2** | **45129** | **90 258** |
| **344** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800х580х1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **345** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **1** | **39538** | **39 538** |
| **346** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **2** | **10512** | **21 024** |
| **347** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **2** | **446339** | **892 678** |
| **348** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **2** | **160625** | **321 250** |
| **349** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **2** | **4059** | **8 118** |
| **350** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **2** | **2223** | **4 446** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **351** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **2** | **12411** | **24 822** |
| **352** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **2** | **47232** | **94 464** |
| **353** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **2** | **3245** | **6 490** |
| **354** | **522-101-1237-0001** | **Тумба мобильная 1000x420x575** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **355** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| **356** | **521-103-0201-0001** | **Шкаф офисный 1000x450x1700** | **1 шт.** | **1** | **44643** | **44 643** |
| | | **Подраздел 2.12. Помещение настольных видов спорта (№16), ИТОГО** | тенге | | | **322 333** |
| **357** | **521-103-0201-0001** | **Шкаф офисный 1000x450x1700** | **1 шт.** | **1** | **44643** | **44 643** |
| **358** | **522-101-1209-0003** | **Стол г.р. 800x800x770** | **1 шт.** | **5** | **36010** | **180 050** |
| **359** | **522-101-1219-0003** | **Стул офисный г.р. 455x360x820** | **1 шт.** | **10** | **9764** | **97 640** |
| | | **Подраздел 2.13. Сан.узел для МГН с душевой (№18), ИТОГО** | тенге | | | **41 603** |
| **360** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **1** | **16491** | **16 491** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **361** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **362** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 2.14. Раздевалка на 11 человек (№19), ИТОГО** | тенге | | | **770 965** |
| **363** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **14** | **44643** | **625 002** |
| **364** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **4** | **25180** | **100 720** |
| **365** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **366** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **367** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **368** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 2.15. Раздевалка на 12 человек (№20), ИТОГО** | тенге | | | **770 965** |
| **369** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **14** | **44643** | **625 002** |
| **370** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **4** | **25180** | **100 720** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **371** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **372** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **373** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **374** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 2.16. Сан.узел (№21) Сан.узел (№23) , ИТОГО** | тенге | | | **50 225** |
| **375** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **2** | **8588** | **17 176** |
| **376** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **2** | **16524,37** | **33 049** |
| | | **Подраздел 2.17. Душевая (№22) Душевая (№24), ИТОГО** | тенге | | | **65 964** |
| **377** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **4** | **16491** | **65 964** |
| | | **Подраздел 2.18. Тренажерный зал (№25), ИТОГО** | тенге | | | **8 204 601** |
| **378** | **521-402-0107** | **Стенка гимнастическая 1000*247*3200** | **1 шт.** | **3** | **52604** | **157 812** |
| **379** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **1** | **10512** | **10 512** |
| **380** | **522-101-1003-0006** | **Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)** | **1 шт.** | **2** | **22321** | **44 642** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **381** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Зеркало настенное 2000х3000** | **1 шт** | **3** | **49856,4** | **149 569** |
| **382** | **522-101-1068-0001** | **Перекладина навесная для скамейки гимнастической** | **1 шт.** | **3** | **37500** | **112 500** |
| **383** | **522-101-1201-0001** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.** | **1 шт.** | **1** | **23062** | **23 062** |
| **384** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Силовой тренажер HouseFit 224*250*205 см . 294кг** | **1 шт** | **1** | **1837587,21** | **1 837 587** |
| **385** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Беговая дорожка Sportop** | **1 шт** | **2** | **400452,65** | **800 905** |
| **386** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Велотренажер Sportop** | **1 шт** | **1** | **227627,2** | **227 627** |
| **387** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Силовая скамья (под штангу)** | **1 шт** | **1** | **113813,6** | **113 814** |
| **388** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер для разгибания ног** | **1 шт** | **1** | **365613,6** | **365 614** |
| **389** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер верхняя-нижняя тяга сидя к поясу** | **1 шт** | **1** | **387772** | **387 772** |
| **390** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер жим плеч сидя** | **1 шт** | **1** | **394822,4** | **394 822** |
| **391** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер верхняя тяга** | **1 шт** | **1** | **528780** | **528 780** |
| **392** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер грудной жим** | **1 шт** | **1** | **365613,6** | **365 614** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **393** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер верхняя-нижняя тяга** | **1 шт** | **1** | **387772** | **387 772** |
| **394** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер глют-машина для ягодичных мышц** | **1 шт** | **1** | **529203,02** | **529 203** |
| **395** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер для задних дельтовидных мышц** | **1 шт** | **1** | **696946,43** | **696 946** |
| **396** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренажер-баттерфляй для пекторальных (грудных) мышц** | **1 шт** | **1** | **495542,4** | **495 542** |
| **397** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Гантели хромированные 1-10 кг со стойкой** | **1 шт** | **1** | **239109,28** | **239 109** |
| **398** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Стойка под диски** | **1 шт** | **1** | **57914** | **57 914** |
| **399** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Гриф олимпийский 2,2 м** | **1 шт** | **1** | **28201,6** | **28 202** |
| **400** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Гриф W-образный** | **1 шт** | **1** | **16115,2** | **16 115** |
| **401** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Гриф Z-образный** | **1 шт** | **1** | **14604,4** | **14 604** |
| **402** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Диски обрезиненные** | **1 комплект** | **1** | **218562,4** | **218 562** |
| | | **Подраздел 2.19. Инвентарная - тренерская (№26), ИТОГО** | тенге | | | **995 672** |
| **403** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **1** | **446339** | **446 339** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **404** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **1** | **160625** | **160 625** |
| **405** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **1** | **4059** | **4 059** |
| **406** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **1** | **2223** | **2 223** |
| **407** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **1** | **12411** | **12 411** |
| **408** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **1** | **47232** | **47 232** |
| **409** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **1** | **3245** | **3 245** |
| **410** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600x800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **411** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **412** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x580x1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **413** | **521-103-0301-0001** | **Шкаф металлический 430*385*625** | **1 шт.** | **1** | **39538** | **39 538** |
| **414** | **522-101-1219-0001** | **Стул мягкий** | **1 шт.** | **1** | **10512** | **10 512** |
| **415** | **522-101-1233-0004** | **Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200** | **1 шт.** | **2** | **81100** | **162 200** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 2.20. Универсальный сан.узел (№27), ИТОГО** | тенге | | | **16 491** |
| **416** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **1** | **16491** | **16 491** |
| | | **Подраздел 2.21. Умывальная (№28) Умывальная (№30) Сан.узел для МГН (№32) Комната гигиены женщин (№33), ИТОГО** | тенге | | | **100 449** |
| **417** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **4** | **8588** | **34 352** |
| **418** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **4** | **16524,37** | **66 097** |
| | | **Подраздел 2.22. Холл (№34), ИТОГО** | тенге | | | **250 554** |
| **419** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **2** | **125277** | **250 554** |
| | | **Подраздел 2.23. Приемная (№35), ИТОГО** | тенге | | | **1 279 823** |
| **420** | **521-101-0401-0001** | **Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)** | **1 шт.** | **1** | **446339** | **446 339** |
| **421** | **521-101-0411-0002** | **Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP** | **1 шт.** | **1** | **160625** | **160 625** |
| **422** | **521-101-0401-0011** | **Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA** | **1 шт.** | **1** | **4059** | **4 059** |
| **423** | **521-101-0401-0014** | **Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB** | **1 шт.** | **1** | **2223** | **2 223** |
| **424** | **521-101-0401-0020** | **Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight** | **1 шт.** | **1** | **12411** | **12 411** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **425** | **521-101-0401-0025** | **Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.** | **1 шт.** | **1** | **47232** | **47 232** |
| **426** | **522-101-0245-0003** | **Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black** | **1 шт.** | **1** | **3245** | **3 245** |
| **427** | **522-101-1201-0003** | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм** | **1 шт.** | **1** | **45129** | **45 129** |
| **428** | **522-101-1229-0004** | **Шкаф для одежды 800x580x1800мм** | **1 шт.** | **1** | **53571** | **53 571** |
| **429** | **521-402-0301-0001** | **Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух** | **1 шт.** | **1** | **125277** | **125 277** |
| **430** | **522-101-1237-0001** | **Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм** | **1 шт.** | **1** | **25319** | **25 319** |
| **431** | **522-101-0225-0005** | **Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page** | **1 шт.** | **1** | **271420** | **271 420** |
| **432** | **521-103-0201-0001** | **Шкаф офисный 1000x450x1700** | **1 шт.** | **1** | **44643** | **44 643** |
| **433** | **522-101-1224-0018** | **Кресло руководителя** | **1 шт.** | **1** | **38330** | **38 330** |
| | | **Подраздел 2.24. Методический кабинет (№36), ИТОГО** | тенге | | | **2 362 867** |
| **434** | **522-101-1225-0004** | **Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме** | **1 комплект** | **10** | **116736** | **1 167 360** |
| **435** | **522-101-1207-0003** | **Стол для президиума 2500x900x760 мм** | **1 шт.** | **1** | **272011** | **272 011** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **436** | **522-101-1224-0001** | **Кресло для президиума** | **1 шт.** | **4** | **50216** | **200 864** |
| **437** | **522-101-1243-0002** | **Трибуна 700х490х1240 мм. ЛДСП 16мм** | **1 шт.** | **1** | **31311** | **31 311** |
| **438** | **522-101-0208-0001** | **Экран моторизованный PROscreen MLE3100, полотно Matte White, радиопульт в комплекте, диагональ 100", формат 4:3, размер активной области полотна 1970*147 0мм** | **1 шт.** | **1** | **53138** | **53 138** |
| **439** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Подставка передвижная под проектор 700х500х1200 мм** | **1 шт** | **1** | **17415,57** | **17 416** |
| **440** | **521-101-0402-0001** | **Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg** | **1 шт.** | **1** | **234954** | **234 954** |
| **441** | **522-101-0220-0001** | **Крепление для проектора потолочное** | **1 шт.** | **1** | **10902** | **10 902** |
| **442** | **521-101-0410-0001** | **Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro** | **1 шт.** | **1** | **374911** | **374 911** |
| | | **Подраздел 2.25. Помещение уборочного инвентаря (№37), ИТОГО** | тенге | | | **70 858** |
| **443** | **521-108-0507-0003** | **Стеллаж универсальный 920х432х1800** | **1 шт.** | **2** | **35429** | **70 858** |
| | | **Подраздел 2.26. Зал для занятий боксом (№39), ИТОГО** | тенге | | | **5 170 601** |
| **444** | **521-402-0107** | **Стенка гимнастическая 1000*247*3200** | **1 шт.** | **3** | **52604** | **157 812** |
| **445** | **522-101-1003-0006** | **Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки)** | **1 шт.** | **2** | **22321** | **44 642** |
| **446** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Зеркало настенное 2000х3000** | **1 шт** | **3** | **49856,4** | **149 569** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **447** | **522-101-1068-0002** | **Перекладина навесная для стенки гимнастической** | **1 шт.** | **3** | **35714** | **107 142** |
| **448** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка напольная** | **1 шт.** | **2** | **16491** | **32 982** |
| **449** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER** | **1 комплект** | **1** | **156116** | **156 116** |
| **450** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Штанга 150 кг олимпийский гриф** | **1 шт** | **1** | **218562,4** | **218 562** |
| **451** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Штанга 50 кг** | **1 шт** | **1** | **70504** | **70 504** |
| **452** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Подставка под диски RA-017** | **1 шт** | **1** | **56403,2** | **56 403** |
| **453** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115** | **1 шт** | **1** | **141008** | **141 008** |
| **454** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780** | **1 шт** | **1** | **251800** | **251 800** |
| **455** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Ринг боксерский 8000х8000х500 мм** | **1 комплект** | **1** | **2664044** | **2 664 044** |
| **456** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Боксерский мешок, с поворотным кольцом** | **1 шт** | **6** | **37266,4** | **223 598** |
| **457** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Кронштейн (подвес настенный) для боксерского мешка L-1200 с подвижным механизмом** | **1 шт** | **6** | **9064,8** | **54 389** |
| **458** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Груша пневматическая на растяжках** | **1 шт** | **4** | **2014,4** | **8 058** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **459** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Кронштейн (подвес настенный) для груши L-1200 с подвижным механизмом** | **1 шт** | **4** | **9064,8** | **36 259** |
| **460** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Крепление для груши на растяжках** | **1 шт** | **8** | **19710,9** | **157 687** |
| **461** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Подушка настенная для тренировки боксеров** | **1 шт** | **2** | **24471,36** | **48 943** |
| **462** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Водоналивной мешок-манекен, высота 170 см** | **1 шт** | **2** | **245756,8** | **491 514** |
| **463** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Тренировочный мяч 6,4 кг** | **1 шт** | **4** | **14100,8** | **56 403** |
| **464** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Лесенка-стремянка** | **1 шт** | **1** | **43165,71** | **43 166** |
| | | **Подраздел 2.27. Инвентарная (№41), ИТОГО** | тенге | | | **151 958** |
| **465** | **521-108-0507-0003** | **Стеллаж универсальный 920x432x1800** | **1 шт.** | **2** | **35429** | **70 858** |
| **466** | **522-101-1233-0004** | **Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200** | **1 шт.** | **1** | **81100** | **81 100** |
| | | **Подраздел 2.28. Душевые (№42) Душевые (№46), ИТОГО** | тенге | | | **65 964** |
| **467** | **521-101-0605-0001** | **Вешалка настенная на два крючка** | **1 шт.** | **4** | **16491** | **65 964** |
| | | **Подраздел 2.29. Сан.узел (№43) Сан.узел (№44) , ИТОГО** | тенге | | | **50 225** |
| **468** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600x800 мм** | **1 шт.** | **2** | **8588** | **17 176** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **469** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **2** | **16524,37** | **33 049** |
| | | **Подраздел 2.30. Раздевалка на 7 человек (№45), ИТОГО** | тенге | | | **567 213** |
| **470** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **10** | **44643** | **446 430** |
| **471** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **3** | **25180** | **75 540** |
| **472** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |
| **473** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **474** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **475** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |
| | | **Подраздел 2.31. Раздевалка на 7 человек (№47), ИТОГО** | тенге | | | **567 213** |
| **476** | **522-101-1229-0005** | **Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800** | **1 шт.** | **10** | **44643** | **446 430** |
| **477** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Скамья для переодевания 1800 мм** | **1 шт** | **3** | **25180** | **75 540** |
| **478** | **521-301-0503** | **Весы напольные** | **1 шт.** | **1** | **8045** | **8 045** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **479** | **522-201-0502-0001** | **Зеркало настенное 600х800 мм** | **1 шт.** | **1** | **8588** | **8 588** |
| **480** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен бытовой N-1,2 квт** | **1 шт** | **1** | **12086,4** | **12 086** |
| **481** | **590-0000-0000 (кпл)** | **Фен для рук N-1,3 квт** | **1 шт** | **1** | **16524,37** | **16 524** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

Технологическое оборудование

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **0** |
| | | **Материалы** | | | | |
| 1 | 261-302-0118 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 119,121) | м2 | 2,682 | 7889 | 21 159 |
| | | **Итого по материалам** | | | | **21 159** |
| | | **Инженерное оборудование** | | | | |
| 1 | 521-101-0401-0001 | Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005) | шт. | 25 | 446339 | 11 158 475 |
| 2 | 521-101-0401-0020 | Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight | шт. | 25 | 12411 | 310 275 |
| 3 | 521-101-0401-0025 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет. | шт. | 25 | 47232 | 1 180 800 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 521-101-0411-0002 | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | шт. | 25 | 160625 | 4 015 625 |
| 5 | 521-103-0201-0001 | Шкаф офисный 1000x450x1700 | шт. | 5 | 44643 | 223 215 |
| 6 | 521-103-0301-0001 | Шкаф металлический 430*385*625 | шт. | 10 | 39538 | 395 380 |
| 7 | 521-108-0507-0003 | Стеллаж универсальный 920x432x1800 | шт. | 10 | 35429 | 354 290 |
| 8 | 521-301-0503 | Весы напольные | шт. | 10 | 8045 | 80 450 |
| 9 | 522-101-1062 | Крепление для каната | шт. | 6 | 1786 | 10 716 |
| 10 | 522-101-1068-0002 | Перекладина навесная для стенки гимнастической | шт. | 6 | 35714 | 214 284 |
| 11 | 522-101-1224-0018 | Кресло руководителя | шт. | 4 | 38330 | 153 320 |
| 12 | 522-101-1229-0005 | Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 | шт. | 133 | 44643 | 5 937 519 |
| 13 | 522-101-1232-0002 | Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 | шт. | 3 | 77339 | 232 017 |
| 14 | 522-103-0109 | Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) | шт. | 4 | 96214 | 384 856 |

**Итого по инженерному оборудованию** **24 651 222**

**Технологическое оборудование и мебель**

| 1 | 521-101-0401-0011 | Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA | шт. | 25 | 4059 | 101 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 521-101-0401-0014 | Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB | шт. | 25 | 2223 | 55 575 |
| 3 | 521-101-0402-0001 | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234954 | 234 954 |
| 4 | 521-101-0410-0001 | Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro | шт. | 1 | 374911 | 374 911 |
| 5 | 521-101-0601-0001 | Шкаф с полками для посуды 800*450*1800 | шт. | 1 | 121942 | 121 942 |
| 6 | 521-101-0605-0001 | Вешалка настенная на два крючка | шт. | 32 | 16491 | 527 712 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 521-103-0301-0003 | Шкаф медицинский с замком. Шкаф разборный металлический, односекционный. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Цвет-пепел 500х400х1860 мм | шт. | 1 | 44643 | 44 643 |
| 8 | 521-204-1002-0001 | Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400х400х1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств. | шт. | 1 | 63209 | 63 209 |
| 9 | 521-208-0102-0001 | Стул медицинский вращающийся | шт. | 1 | 20905 | 20 905 |
| 10 | 521-208-0102-0002 | Табурет 320х320х440 | шт. | 2 | 19171 | 38 342 |
| 11 | 521-301-2701-0001 | Тумбочка прикроватная 400х400х560 | шт. | 1 | 19485 | 19 485 |
| 12 | 521-301-3007-0002 | Кофеварка HURAKAN HKN-ME709 (415*315*355 мм) | шт. | 1 | 235357 | 235 357 |
| 13 | 521-301-3009-0001 | Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое | шт. | 2 | 31522 | 63 044 |
| 14 | 521-301-3010 | Чайник электрический | шт. | 2 | 19554 | 39 108 |
| 15 | 521-301-3014-0004 | Мясорубка настольная МИМ-150 (535*415*490 мм) | шт. | 1 | 268927 | 268 927 |
| 16 | 521-301-3015-0004 | Электрическая плита HANSA FCCW 53000, материал рабочей поверхности стеклокерамика, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 67 л, тип духовки электрическая | шт. | 1 | 161977 | 161 977 |
| 17 | 521-301-3017-0007 | Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ | шт. | 1 | 89119 | 89 119 |
| 18 | 521-402-0107 | Стенка гимнастическая 1000*247*3200 | шт. | 13 | 52604 | 683 852 |
| 19 | 521-402-0301-0001 | Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух | шт. | 14 | 125277 | 1 753 878 |
| 20 | 521-402-0301-0008 | Банкетка трехместная | шт. | 3 | 99915 | 299 745 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 522-101-0208-0001 | Экран моторизованный PROscreen MLE3100, полотно Matte White, радиопульт в комплекте, диагональ 100", формат 4:3, размер активной области полотна 1970*147 0мм | шт. | 1 | 53138 | 53 138 |
| 22 | 522-101-0220-0001 | Крепление для проектора потолочное | шт. | 1 | 10902 | 10 902 |
| 23 | 522-101-0225-0005 | Многофункциональное устройство МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page | шт. | 8 | 271420 | 2 171 360 |
| 24 | 522-101-0245-0003 | Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black | шт. | 25 | 3245 | 81 125 |
| 25 | 522-101-1003-0006 | Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) | шт. | 17 | 22321 | 379 457 |
| 26 | 522-101-1005-0001 | Канат для перетягивания х/б10м диам.30мм+ | шт. | 2 | 2857 | 5 714 |
| 27 | 522-101-1005-0002 | Канат для лазания-5м (белый) | шт. | 4 | 6071 | 24 284 |
| 28 | 522-101-1005-0003 | Канат для перетягивания х/б10м диам.40мм+ | шт. | 4 | 4018 | 16 072 |
| 29 | 522-101-1016-0001 | Мяч футзальный | шт. | 10 | 7143 | 71 430 |
| 30 | 522-101-1017-0001 | Волейбольный мяч | шт. | 10 | 5357 | 53 570 |
| 31 | 522-101-1018-0001 | Гандбольный мяч | шт. | 20 | 6696 | 133 920 |
| 32 | 522-101-1025-0001 | Теннисный стол с сеткой, г.р. 2730x1525x760 мм | шт. | 1 | 80357 | 80 357 |
| 33 | 522-101-1036-0001 | Корзина для мячей переносная. Размеры: 900x800x600мм | шт. | 2 | 35099 | 70 198 |
| 34 | 522-101-1044-0001 | Ворота мини-футбольные, с сеткой | шт. | 2 | 37500 | 75 000 |
| 35 | 522-101-1046-0002 | Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм | шт. | 2 | 4018 | 8 036 |
| 36 | 522-101-1050-0002 | Ворота для ручного мяча | шт. | 2 | 58929 | 117 858 |
| 37 | 522-101-1052-0001 | Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплектке: щит, кольцо, сетка | шт. | 2 | 410714 | 821 428 |
| 38 | 522-101-1053-0001 | Стойка волейбольная универсальная | шт. | 2 | 33929 | 67 858 |
| 39 | 522-101-1055-0001 | Вышка судейская | шт. | 2 | 50000 | 100 000 |
| 40 | 522-101-1063-0002 | Мат гимнастический 2000*1200 | шт. | 10 | 22411 | 224 110 |
| 41 | 522-101-1066-0001 | Стойка для бадминтона мобильная | комплект | 4 | 33036 | 132 144 |
| 42 | 522-101-1067-0001 | Сетка для бадминтона. Толщина нити 1,6мм, материал нити сетки полипропилен | шт. | 4 | 2430 | 9 720 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 522-101-1068-0001 | Перекладина навесная для скамейки гимнастической | шт. | 7 | 37500 | 262 500 |
| 44 | 522-101-1070-0001 | Баскетбольное кольцо | шт. | 3 | 4911 | 14 733 |
| 45 | 522-101-1071-0001 | Сетка для баскетбола | шт. | 3 | 536 | 1 608 |
| 46 | 522-101-1074-0002 | Щит баскетбольный (ромбический 2,4*2,4м) | шт. | 4 | 38393 | 153 572 |
| 47 | 522-101-1201-0001 | Стол приставка 800х630х750 | шт. | 6 | 23062 | 138 372 |
| 48 | 522-101-1201-0003 | Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм | шт. | 21 | 45129 | 947 709 |
| 49 | 522-101-1206-0001 | Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм | шт. | 1 | 41657 | 41 657 |
| 50 | 522-101-1207-0003 | Стол для президиума 2500х900х760 мм | шт. | 1 | 272011 | 272 011 |
| 51 | 522-101-1209-0003 | Стол г.р. 800х800х770 | шт. | 12 | 36010 | 432 120 |
| 52 | 522-101-1216-0001 | Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2 | шт. | 2 | 78432 | 156 864 |
| 53 | 522-101-1217-0031 | Стол обеденный 1000х600х750 мм | шт. | 4 | 22321 | 89 284 |
| 54 | 522-101-1219-0001 | Стул мягкий | шт. | 30 | 10512 | 315 360 |
| 55 | 522-101-1219-0002 | Стул ИЗО (кож. зам.) | шт. | 2 | 9821 | 19 642 |
| 56 | 522-101-1219-0003 | Стул офисный г.р. 455х360х820 | шт. | 24 | 9764 | 234 336 |
| 57 | 522-101-1224-0001 | Кресло для президиума | шт. | 4 | 50216 | 200 864 |
| 58 | 522-101-1224-0016 | Кресло | шт. | 2 | 85643 | 171 286 |
| 59 | 522-101-1225-0004 | Кресло для конференц залов ИЗО 3-х местн. на раме | комплект | 10 | 116736 | 1 167 360 |
| 60 | 522-101-1229-0003 | Шкаф для одежды 800х540х1950 мм | шт. | 1 | 55977 | 55 977 |
| 61 | 522-101-1229-0004 | Шкаф для одежды 800х580х1800мм | шт. | 14 | 53571 | 749 994 |
| 62 | 522-101-1229-0005 | Шкаф металлический двухсекционный 600х500х1800 | шт. | 20 | 42991,21 | 859 824 |
| 63 | 522-101-1233-0004 | Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200 | шт. | 6 | 81100 | 486 600 |
| 64 | 522-101-1237-0001 | Тумба под телевизор 640х450х561 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 9 | 25319 | 227 871 |
| 65 | 522-101-1243-0002 | Трибуна 700х490х1240 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 31311 | 31 311 |
| 66 | 522-101-1252-0001 | Вешалка гардеробная напольная на 24 крючка 1640х510х1600 мм | шт. | 7 | 55888 | 391 216 |
| 67 | 522-102-0101-0002 | Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм | комплект | 10 | 165179 | 1 651 790 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 522-103-0104 | Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600) | шт. | 7 | 140496 | 983 472 |
| 69 | 522-103-0113 | Стол производственный центральный СР-2/1200/600 (1200*600*870) | шт. | 2 | 74232 | 148 464 |
| 70 | 522-103-0114 | Стол производственный пристенный СПБ-С-12/6-П (1200x600x850) | шт. | 4 | 145055 | 580 220 |
| 71 | 522-103-0134-0005 | Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 2700x1100x350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-1100/2700 (для поз. 91) | шт. | 1 | 1000910 | 1 000 910 |
| 72 | 522-103-0138 | Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН 500*500*300 | шт. | 1 | 76786 | 76 786 |
| 73 | 522-103-0139 | Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН | шт. | 2 | 132500 | 265 000 |
| 74 | 522-103-0153-0002 | Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200x700x850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С) | шт. | 1 | 480000 | 480 000 |
| 75 | 522-103-0225 | Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ (1500x705/1030x1485), V=8 л | шт. | 1 | 1156071 | 1 156 071 |
| 76 | 522-103-0301 | Шкаф холодильный СМ114-S (V=1400 л, 0..+6°С, 1402x925x1996 мм, 0,55 кВт, 220 В) | шт. | 2 | 1344643 | 2 689 286 |
| 77 | 522-103-0302 | Шкаф холодильный однокамерный со стеклянной дверью Свияга -538 N-0,4квт 505*707*2000 V-410 дм3 | шт. | 2 | 598183 | 1 196 366 |
| 78 | 522-103-0413 | Миксер планетарный В10 (460x350x630 мм, 10 л, 170/340 об/мин, 0,37 кВт, 220 В) | шт. | 1 | 265043 | 265 043 |
| 79 | 522-103-0704 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (А3) 91 | шт. | 1 | 105084 | 105 084 |
| 80 | 522-103-0801 | Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306x605 мм, 30 л, 30-110 С) | шт. | 2 | 160803 | 321 606 |
| 81 | 522-103-1005 | Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ вся нерж. (1120x705/1030x1720) | шт. | 1 | 2109478 | 2 109 478 |
| 82 | 522-103-1013 | Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ (630x675x1340) | шт. | 1 | 400000 | 400 000 |
| 83 | 522-103-1018 | Кассовая кабина КК-70КМ (1120x705/1030x870) | шт. | 1 | 527197 | 527 197 |
| 84 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600x800 мм | шт. | 39 | 8588 | 334 932 |
| 85 | 523-501-0104 | Стерилизатор суховоздушный | шт. | 1 | 607143 | 607 143 |
| 86 | 525-201-0801-0001 | Кушетка массажная 2000x650x800 | шт. | 2 | 143607 | 287 214 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 527-104-0103-0003 | Светильник медицинский напольный нерегулируемый СМН-1 (220 в, 50 Гц, 25 Вт) | шт. | 1 | 358818 | 358 818 |
| 88 | 527-112-0301 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | шт. | 1 | 4800000 | 4 800 000 |
| 89 | 590-000-0000 | Ширма 3 секции | шт | 1 | 40791,6 | 40 792 |
| 90 | 590-000-0000 | Диспенсер N-0.9 квт | шт | 1 | 58273,71 | 58 274 |
| 91 | 590-0000-0000 | Татами 17х9 м | комплект | 2 | 30216 | 60 432 |
| 92 | 590-0000-0000 | Жалюзи 4х4 м. | комплект | 11 | 6043,2 | 66 475 |
| 93 | 590-0000-0000 | Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER | комплект | 2 | 156116 | 312 232 |
| 94 | 590-0000-0000 | Зеркала (2*10) | м2 | 20 | 169209,6 | 3 384 192 |
| 95 | 590-0000-0000 | Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести) | комплект | 2 | 433310,03 | 866 620 |
| 96 | 590-0000-0000 | Ринг боксерский 8000х8000х500 мм | комплект | 1 | 2664044 | 2 664 044 |
| 97 | 590-0000-0000 | Диски обрезиненные | комплект | 1 | 218562,4 | 218 562 |
| 98 | 590-0000-0000 | Ковер борцовский. Стандарт d 7000 | комплект | 2 | 2669,08 | 5 338 |
| 99 | 590-0000-0000 | Штанга 150 кг олимпийский гриф | шт | 2 | 218562,4 | 437 124 |
| 100 | 590-0000-0000 | Водоналивной мешок-манекен, высота 170 см | шт | 2 | 245756,8 | 491 514 |
| 101 | 590-0000-0000 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт) | шт | 1 | 23568,48 | 23 568 |
| 102 | 590-0000-0000 | Кассовый аппарат | шт | 1 | 116907,14 | 116 907 |
| 103 | 590-0000-0000 | Гантели хромированные 1-10 кг со стойкой | шт | 1 | 239109,28 | 239 109 |
| 104 | 590-0000-0000 | Ларь для овощей ЛДО-950/500 800*600*800 (контейнер) | шт | 2 | 117356,79 | 234 714 |
| 105 | 590-0000-0000 | Велотренажер Sportop | шт | 1 | 227627,2 | 227 627 |
| 106 | 590-0000-0000 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" ( с прозрачной крышкой, габ. размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА) | шт | 1 | 110187,68 | 110 188 |
| 107 | 590-0000-0000 | Лесенка-стремянка | шт | 3 | 43165,71 | 129 498 |
| 108 | 590-0000-0000 | Фен бытовой N-1,2 квт | шт | 13 | 12086,4 | 157 118 |
| 109 | 590-0000-0000 | Боксерский мешок, с поворотным кольцом | шт | 6 | 37266,4 | 223 598 |
| 110 | 590-0000-0000 | Сетка теннисная | шт | 1 | 19136,8 | 19 137 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 590-0000-0000 | Тросс для заградительной сетки - 110 м. | шт | 1 | 494,61 | 495 |
| 112 | 590-0000-0000 | Стенка тренировачная для тенниса | шт | 2 | 106101,72 | 212 203 |
| 113 | 590-0000-0000 | Беговая дорожка Sportop | шт | 2 | 400452,65 | 800 905 |
| 114 | 590-0000-0000 | Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840х897х1475мм) | шт | 1 | 648295,07 | 648 295 |
| 115 | 590-0000-0000 | Силовая скамья (под штангу) | шт | 1 | 113813,6 | 113 814 |
| 116 | 590-0000-0000 | Гриф олимпийский 2,2 м | шт | 1 | 28201,6 | 28 202 |
| 117 | 590-0000-0000 | Тренажер-баттерфляй для пекторальных (грудных) мышц | шт | 1 | 495542,4 | 495 542 |
| 118 | 590-0000-0000 | Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800) | шт | 2 | 31726,8 | 63 454 |
| 119 | 590-0000-0000 | Гриф W-образный | шт | 1 | 16115,2 | 16 115 |
| 120 | 590-0000-0000 | Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920х1800 мм | шт | 1 | 73022 | 73 022 |
| 121 | 590-0000-0000 | Гриф Z-образный | шт | 1 | 14604,4 | 14 604 |
| 122 | 590-0000-0000 | Сиденье для трибун стационарное с креплениями | шт | 180 | 4496,43 | 809 357 |
| 123 | 590-0000-0000 | Силовой тренажер HouseFit 224*250*205 см . 294кг | шт | 1 | 1837587,21 | 1 837 587 |
| 124 | 590-0000-0000 | Тренажер верхняя тяга | шт | 1 | 528780 | 528 780 |
| 125 | 590-0000-0000 | Груша пневматическая на растяжках | шт | 4 | 2014,4 | 8 058 |
| 126 | 590-0000-0000 | Татами 12х12 | шт | 2 | 30719,6 | 61 439 |
| 127 | 590-0000-0000 | Подставка под диски RA-017 | шт | 2 | 56403,2 | 112 806 |
| 128 | 590-0000-0000 | Тренировочный манекен | шт | 2 | 25683,6 | 51 367 |
| 129 | 590-0000-0000 | Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС" (1300х600х607мм) | шт | 1 | 211332,14 | 211 332 |
| 130 | 590-0000-0000 | Крепление для груши на растяжках | шт | 8 | 19710,9 | 157 687 |
| 131 | 590-0000-0000 | Тренажер грудной жим | шт | 2 | 365613,6 | 731 228 |
| 132 | 590-0000-0000 | Диспенсер N-0.9 квт | шт | 3 | 58273,71 | 174 822 |
| 133 | 590-0000-0000 | Кольца гимнастические на приставной консоли | шт | 2 | 36259,2 | 72 518 |
| 134 | 590-0000-0000 | Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115 | шт | 2 | 141008 | 282 016 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 590-0000-0000 | Кронштейн (подвес настенный) для боксерского мешка L-1200 с подвижным механизмом | шт | 10 | 9064,8 | 90 648 |
| 136 | 590-0000-0000 | Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780 | шт | 2 | 251800 | 503 600 |
| 137 | 590-0000-0000 | Подставка передвижная под проектор 700х500х1200 мм | шт | 1 | 17415,57 | 17 416 |
| 138 | 590-0000-0000 | Тренажер жим плеч сидя | шт | 1 | 394822,4 | 394 822 |
| 139 | 590-0000-0000 | Штанга 50 кг | шт | 2 | 70504 | 141 008 |
| 140 | 590-0000-0000 | Трос для сетки волейбольной (металлический) | шт | 2 | 4348,95 | 8 698 |
| 141 | 590-0000-0000 | Тренажер глют-машина для ягодичных мышц | шт | 1 | 529203,02 | 529 203 |
| 142 | 590-0000-0000 | Электронные часы настенные | шт | 1 | 6286,01 | 6 286 |
| 143 | 590-0000-0000 | Манекен для борьбы двуногий,кожа | шт | 10 | 28705,2 | 287 052 |
| 144 | 590-0000-0000 | Ларь морозильный (-25…-18С) МЛГ-250 220В, 0,2 кВт/ч, 807*662*925 | шт | 1 | 181296 | 181 296 |
| 145 | 590-0000-0000 | Тренировочный мяч 6,4 кг | шт | 8 | 14100,8 | 112 806 |
| 146 | 590-0000-0000 | Стойка-барьер с дверцей прохода 2520х400х1200 | шт | 1 | 57512,02 | 57 512 |
| 147 | 590-0000-0000 | Зеркало настенное 2000х3000 | шт | 9 | 49856,4 | 448 707 |
| 148 | 590-0000-0000 | Тренажер верхняя-нижняя тяга | шт | 2 | 387772 | 775 544 |
| 149 | 590-0000-0000 | Подушка настенная для тренировки боксеров | шт | 2 | 24471,36 | 48 943 |
| 150 | 590-0000-0000 | Тренажер для задних дельтовидных мышц | шт | 1 | 696946,43 | 696 946 |
| 151 | 590-0000-0000 | Фен для рук N-1,3 квт | шт | 32 | 16524,37 | 528 773 |
| 152 | 590-0000-0000 | Сетка заградительная - 110 м. (h=10 м) | шт | 3 | 453,24 | 1 359 |
| 153 | 590-0000-0000 | Стойка под диски | шт | 1 | 57914 | 57 914 |
| 154 | 590-0000-0000 | Универсальное спортивное табло | шт | 1 | 177267,2 | 177 267 |
| 155 | 590-0000-0000 | Скамья для переодевания 1800 мм | шт | 44 | 25180 | 1 107 920 |
| 156 | 590-0000-0000 | Носилки складные | шт | 1 | 44316,8 | 44 317 |

**Итого по технологическому оборудованию и мебели** **61 483 540**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 5. Технологическая часть** | |
| **Локальная смета №2-01-05-01Технологическое оборудование 83-18-08-2022 - ТХ.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 1 ЭТАЖ** | |
| | **1 Комната охраны (№2)** |
| **1** | **522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 1 |
| 3 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 1 |
| 4 | 521-402-0301-0001 1 |
| 5 | 521-101-0401-0001 1 |
| 6 | 521-101-0411-0002 1 |
| 7 | 521-101-0401-0011 1 |
| 8 | 521-101-0401-0014 1 |
| 9 | 521-101-0401-0020 1 |
| 10 | 521-101-0401-0025 1 |
| 11 | 522-101-0245-0003 1 |
| 12 | 590-000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800 |
| | **2 Сан.узел для МГН (№3) Сан.узел для женщин (№4) Сан.узел для мужчин (№5)** |
| 13 | 522-201-0502-0001 5 |
| 14 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 4 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **3 Гардеробная (№7)** |
| 15 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 1 |
| 16 | 522-101-1201-0001 Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм. 1 |
| 17 | 522-101-1252-0001 Вешалка гардеробная напольная на 24 крючка 1640х510х1600 мм 7 |
| 18 | 590-0000-0000 (кпл) Стойка-барьер с дверцей прохода 2520х400х1200 1 шт 1 СтФ3 = 63953 = 63953 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **4 Комната тренерского состава (№10)** |
| 19 | 522-201-0502-0001 1 |
| 20 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 21 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 5 |
| 22 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 2 |
| 23 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 2 |
| 24 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 5 |
| 25 | 521-402-0301-0001 1 |
| 26 | 521-101-0401-0001 5 |
| 27 | 521-101-0411-0002 5 |
| 28 | 521-101-0401-0011 5 |
| 29 | 521-101-0401-0014 5 |
| 30 | 521-101-0401-0020 5 |
| 31 | 521-101-0401-0025 5 |
| 32 | 522-101-0245-0003 5 |
| 33 | 590-0000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800 |
| 34 | 522-101-1237-0001 Тумба под телевизор 640х450х561 мм. ЛДСП 16мм 1 |
| 35 | 522-101-0225-0005 1 |
| | **5 Сан.узел (№11)** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 36 | 522-201-0502-0001 1 |
| 37 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **6 Душевая (№12)** |
| 38 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2 |
| | **7 Кабинет врача (№13)** |
| 39 | 527-104-0103-0003 Светильник медицинский напольный нерегулируемый СМН-1 (220 в, 50 Гц, 25 Вт) 1 |
| 40 | 590-0000-0000 (кпл) Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" ( с прозрачной крышкой, габ. размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА) 1 шт 1 СтФ5 = 109400*1.12 = 122528 |
| 41 | 523-501-0104 1 |
| 42 | 527-112-0301 1 |
| 43 | 590-0000-0000 (кпл) Холодильник фармацевтический (220 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС" (1300х600х607мм) 1 шт 1 СтФ6 = 235000 = 235000 |
| 44 | 590-0000-0000 (кпл) Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01(220 В, 50 Гц, 190 Вт) 1 шт 1 СтФ7 = 23400*1.12 = 26208 |
| 45 | 522-201-0502-0001 1 |
| 46 | 522-101-1229-0003 Шкаф для одежды 800х540х1950 мм 1 |
| 47 | 522-101-1206-0001 1 |
| 48 | 522-101-1219-0002 Стул ИЗО (кож. зам.) 2 |
| 49 | 590-0000-0000 (кпл) Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600х400х800) 1 шт 1 СтФ8 = 31500*1.12 = 35280 |
| 50 | 521-103-0301-0003 Шкаф медицинский с замком. Шкаф разборный металлический, односекционный. В отделении три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Цвет-пепел 500х400х1860 мм 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 51 | 521-204-1002-0001 Шкаф медицинский металлический с замком для лекарственных препаратов (400х400х1700мм). Шкаф двухсекционный на ножках. Боковые и задняя стенка стеклянные. Стеклянная дверь под замком. Две стеклянные регулируемые полки. Одна полка на профиле стеклянная с белой пленкой. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Нижняя секция - темное стекло под замком для хранения медицинских инструментов и лекарств. 1 |
| 52 | 522-101-1216-0001 Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2 2 |
| 53 | 522-103-0704 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" (АЗ) 91 1 |
| 54 | 590-0000-0000 (кпл) Ширма двухстворчатая на колесах Ш-02/01 Ткань Болонь 1920х1800 мм 1 шт 1 СтФ9 = 72500*1.12 = 81200 |
| 55 | 525-201-0801-0001 1 |
| 56 | 590-0000-0000 (кпл) Носилки складные 1 шт 1 СтФ10 = 44000*1.12 = 49280 |
| | **8 Зона ожидания (№15)** |
| 57 | 521-402-0301-0008 Банкетка трехместная 2 |
| | **9 Душевая (№16)** |
| 58 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2 |
| | **10 Сан.узел (№17)** |
| 59 | 522-201-0502-0001 1 |
| 60 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **11 Комната тренерского состава (№18)** |
| 61 | 522-201-0502-0001 1 |
| 62 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 63 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 5 |
| 64 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 2 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 65 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 2 |
| 66 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 5 |
| 67 | 521-402-0301-0001 1 |
| 68 | 521-101-0401-0001 5 |
| 69 | 521-101-0411-0002 5 |
| 70 | 521-101-0401-0011 5 |
| 71 | 521-101-0401-0014 5 |
| 72 | 521-101-0401-0020 5 |
| 73 | 521-101-0401-0025 5 |
| 74 | 522-101-0245-0003 5 |
| 75 | 590-0000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800 |
| 76 | 522-101-1237-0001 Тумба под телевизор 640x450x561 мм. ЛДСП 16мм 1 |
| 77 | 522-101-0225-0005 1 |
| | **12 Комната персонала (№20)** |
| 78 | 590-0000-0000 (кпл) Диспенсер N-0.9 квт 1 шт 1 СтФ1 = 64800 = 64800 |
| 79 | 522-101-1217-0031 Стол обеденный 1000x600x750 мм 2 |
| 80 | 522-102-0101-0002 2 |
| 81 | 521-301-3017-0007 1 |
| 82 | 521-301-3009-0001 1 |
| 83 | 521-301-3010 1 |
| | **13 Инвентарная (№23)** |
| 84 | 522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200 2 |
| 85 | 522-101-1036-0001 2 |
| | **14 Раздевалка на 20 мест (№24)** |
| 86 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20 |
| 87 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 88 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 89 | 522-201-0502-0001 1 |
| 90 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 91 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **15 Душевая (№25)** |
| 92 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2 |
| | **16 Сан.узел (№26)** |
| 93 | 522-201-0502-0001 1 |
| 94 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **17 Сан.узел (№27)** |
| 95 | 522-201-0502-0001 1 |
| 96 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **18 Душевая (№28)** |
| 97 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2 |
| | **19 Раздевалка на 20 мест (№29)** |
| 98 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20 |
| 99 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 100 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 101 | 522-201-0502-0001 1 |
| 102 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 103 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **20 Раздевалка на 20 мест (№30)** |
| 104 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20 (Кстм = 0,963) |
| 105 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 106 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 107 | 522-201-0502-0001 1 |
| 108 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 109 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **21 Душевая (№31)** |
| 110 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2 |
| | **22 Сан.узел (№32)** |
| 111 | 522-201-0502-0001 1 |
| 112 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **23 Сан.узел (№33)** |
| 113 | 522-201-0502-0001 1 |
| 114 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **24 Душевая (№34)** |
| 115 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 2 |
| | **25 Раздевалка на 20 мест (№35)** |
| 116 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 20 |
| 117 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 6 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 118 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 119 | 522-201-0502-0001 1 |
| 120 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 121 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **26 Вестибюль (№37)** |
| 122 | 521-402-0301-0001 2 |
| | **27 Помещение уборочного инвентаря (№38)** |
| 123 | 521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2 |
| | **28 Фойе (№39)** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 124 | 521-402-0301-0001 3 |
| | **29 Буфет (№41)** |
| 125 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| 126 | 522-102-0101-0002 8 |
| 127 | 522-101-1217-0031 Стол обеденный 1000х600х750 мм 1 |
| | **30 Помещение для доготовки пищи (№42)** |
| 128 | 521-301-3015-0004 1 |
| 129 | 590-0000-0000 (кпл) Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 (15 кВт, 380/220 В, 50 Гц, 840х897х1475мм) 1 шт 1 СтФ12 = 720900 = 720900 |
| 130 | 522-103-0801 2 |
| 131 | 522-103-1018 1 |
| 132 | 522-103-0225 1 |
| 133 | 522-103-1005 1 |
| 134 | 522-103-1013 1 |
| 135 | 521-301-3009-0001 1 |
| 136 | 521-301-3010 1 |
| 137 | 521-301-3007-0002 1 |
| 138 | 590-0000-0000 (кпл) Кассовый аппарат 1 шт 1 СтФ13 = 130000 = 130000 |
| 139 | 522-103-0302 Шкаф холодильный однокамерный со стеклянной дверью Свияга -538 N-0,4квт 505*707*2000 V-410 дм3 2 |
| 140 | 590-0000-0000 (кпл) Ларь морозильный (-25…-18С) МЛГ-250 220В, 0,2 кВт/ч, 807*662*925 1 шт 1 СтФ14 = 201600 = 201600 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 141 | 522-103-0413 1 |
| 142 | 521-301-3014-0004 1 |
| 143 | 522-103-0139 Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН 1 |
| 144 | 522-103-0109 Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) 1 |
| 145 | 521-208-0102-0002 Табурет 320х320х440 2 |
| 146 | 522-103-0114 Стол производственный пристенный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850) 4 |
| 147 | 522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600) 1 |
| 148 | 522-103-0113 Стол производственный центральный СР-2/1200/600 (1200*600*870) 2 |
| 149 | 522-103-0134-0005 Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 2700х1100х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-1100/2700 (для поз. 91) 1 |
| 150 | 261-302-0118 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз.92) 0,84 |
| | **31 Моечная (№43)** |
| 151 | 522-103-0139 Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200*600*860 мм) ВМП-6-2-5 РН 1 |
| 152 | 522-103-0109 Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) 2 |
| 153 | 522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950х500х600) 1 |
| 154 | 522-103-0138 Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН 500*500*300 1 |
| 155 | 521-101-0601-0001 1 |
| 156 | 522-103-0153-0002 1 |
| 157 | 261-302-0118 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 119,121) 0,84 |
| 158 | 261-302-0118 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (для поз. 113) 1,002 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **32 Коридор (№45)** |
| 159 | 522-103-0301 2 |
| | **33 Гардеробная персонала (№46)** |
| 160 | 522-101-1229-0005 Шкаф для одежды 600*400*1800 мм 3 |
| 161 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 162 | 522-101-1217-0031 Стол обеденный 1000x600x750 мм 1 |
| | **34 Душевая (№47)** |
| 163 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1 |
| | **35 Сан.узел (№48)** |
| 164 | 522-201-0502-0001 1 |
| | **36 Кладовая сухих продуктов (№49)** |
| 165 | 522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600) 4 |
| 166 | 522-103-0109 Стол производственный центральный СР-2/950/600 (950*600*870) 1 |
| | **37 Склад (№50)** |
| 167 | 522-103-0104 Стеллаж СТКН-950/500 (950x500x600) 1 |
| 168 | 590-0000-0000 (кпл) Ларь для овощей ЛДО-950/500 800*600*800 (контейнер) 1 шт 2 СтФ15 = 130500 = 130500 |
| | **38 Комната уборочного инвентаря (№51)** |
| 169 | 521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2 |
| | **39 Раздевалка на 8 человек (№52)** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 170 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10 |
| 171 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 172 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 173 | 522-201-0502-0001 1 |
| 174 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 175 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **40 Душевая (№53) Душевая (№56)** |
| 176 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 4 |
| | **41 Сан.узел (№54) Сан.узел (№55)** |
| 177 | 522-201-0502-0001 2 |
| 178 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 2 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **42 Инвентарная (№58)** |
| 179 | 521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2 |
| 180 | 522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200 1 |
| | **43 Раздевалка на 8 человек (№59)** |
| 181 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10 |
| 182 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 183 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 184 | 522-201-0502-0001 1 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 185 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 186 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **44 Зал борьбы (№61)** |
| 187 | 521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 3 |
| 188 | 522-101-1005-0002 Канат для лазания-5м (белый) 2 |
| 189 | 522-101-1062 2 |
| 190 | 590-0000-0000 (кпл) Кольца гимнастические на приставной консоли 1 шт 1 СтФ16 = (14000+22000)*1.12 = 40320 |
| 191 | 522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 3 |
| 192 | 590-0000-0000 (кпл) Зеркало настенное 2000х3000 1 шт 3 СтФ17 = 49500*1.12 = 55440 |
| 193 | 522-101-1068-0002 Перекладина навесная для стенки гимнастической 3 |
| 194 | 521-101-0605-0001 Вешалка напольная 2 |
| 195 | 590-0000-0000 (кпл) Манекен для борьбы двуногий,кожа 1 шт 10 СтФ18 = 28500*1.12 = 31920 |
| 196 | 590-0000-0000 (кпл) Татами 17х9 м 1 комплект 1 СтФ19 = 30000*1.12 = 33600 |
| 197 | 590-0000-0000 (кпл) Ковер борцовский. Стандарт d 7000 1 комплект 2 СтФ20 = 2650*1.12 = 2968 |
| 198 | 590-0000-0000 (кпл) Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER 1 комплект 1 СтФ21 = 155000*1.12 = 173600 |
| 199 | 590-0000-0000 (кпл) Штанга 150 кг олимпийский гриф 1 шт 1 СтФ22 = 217000*1.12 = 243040 |
| 200 | 590-0000-0000 (кпл) Штанга 50 кг 1 шт 1 СтФ23 = 70000*1.12 = 78400 |
| 201 | 590-0000-0000 (кпл) Подставка под диски RA-017 1 шт 1 СтФ24 = 56000*1.12 = 62720 |
| 202 | 590-0000-0000 (кпл) Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115 1 шт 1 СтФ25 = 140000*1.12 = 156800 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 203 | 590-0000-0000 (кпл) Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780 1 шт 1 СтФ26 = 250000*1.12 = 280000 |
| 204 | 590-0000-0000 (кпл) Зеркала (2*10) 1 м2 20 СтФ27 = 168000*1.12 = 188160 |
| 205 | 522-101-1005-0003 Канат тренировочный, 15м, Д-38мм 2 |
| 206 | 590-0000-0000 (кпл) Тренировочный манекен 1 шт 2 СтФ28 = 25500*1.12 = 28560 |
| 207 | 590-0000-0000 (кпл) Тренировочный мяч 6,4 кг 1 шт 4 СтФ29 = 14000*1.12 = 15680 |
| 208 | 590-0000-0000 (кпл) Лесенка-стремянка 1 шт 1 СтФ30 = 48000 = 48000 |
| | **45 Зал для игровых видов спорта (№62)** |
| 209 | 522-101-1052-0001 Стойка баскетбольная профессиональная мобильная в комплектке: щит, кольцо, сетка 2 |
| 210 | 522-101-1074-0002 3 |
| 211 | 522-101-1070-0001 3 |
| 212 | 522-101-1071-0001 3 |
| 213 | 522-101-1053-0001 2 |
| 214 | 522-101-1046-0002 2 |
| 215 | 590-0000-0000 (кпл) Трос для сетки волейбольной (металлический) 1 шт 2 СтФ31 = 4836 = 4836 |
| 216 | 522-101-1050-0002 Ворота для ручного мяча 2 |
| 217 | 590-0000-0000 (кпл) Заградительная сетка 1 шт 2 СтФ32 = 450*1.12 = 504 |
| 218 | 521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 4 |
| 219 | 522-101-1005-0002 Канат для лазания-5м (белый) 2 |
| 220 | 522-101-1062 2 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 221 | 590-0000-0000 (кпл) Рама наклонная с подвесными мячами (из набора снарядов для развития прыгучести) 1 комплект 2 СтФ33 = 481838 = 481838 |
| 222 | 590-0000-0000 (кпл) Стойки теннисные 1 комплект 1 СтФ34 = 30000*1.12 = 33600 |
| 223 | 590-0000-0000 (кпл) Сетка теннисная 1 шт 1 СтФ35 = 19000*1.12 = 21280 |
| 224 | 590-0000-0000 (кпл) Стенка тренировачная для тенниса 1 шт 2 СтФ36 = (16955+3500) *5.15*1.12 = 117984,44 |
| 225 | 522-101-1055-0001 2 |
| 226 | 590-0000-0000 (кпл) Универсальное спортивное табло 1 шт 1 СтФ37 = 176000*1.12 = 197120 |
| 227 | 590-0000-0000 (кпл) Кольца гимнастические на приставной консоли 1 шт 1 СтФ16 = (14000+22000)*1.12 = 40320 |
| 228 | 590-0000-0000 (кпл) Сиденье для трибун стационарное с креплениями 1 шт 180 СтФ38 = 5000 = 5000 |
| 229 | 522-101-1063-0002 Мат гимнастический 2000*1200 10 |
| 230 | 522-101-1044-0001 Ворота мини-футбольные, с сеткой 2 |
| 231 | 522-101-1068-0001 Перекладина навесная на шведскую стенку деревянная 4 |
| 232 | 522-101-1062 2 |
| 233 | 522-101-1066-0001 4 |
| 234 | 522-101-1067-0001 4 |
| 235 | 522-101-1074-0002 Щит баскетбольный (ромбический 2,4*2,4м) 1 |
| 236 | 590-0000-0000 (кпл) Электронные часы настенные 1 шт 1 СтФ39 = 6990 = 6990 |
| 237 | 522-101-1005-0001 Канат для перетягивания х/б10м диам.30мм+ 2 |
| 238 | 522-101-1005-0003 Канат для перетягивания х/б10м диам.40мм+ 2 |
| 239 | 522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 10 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 240 | 522-101-1018-0001 Футбольный мяч 10 |
| 241 | 522-101-1016-0001 Мяч футзальный 10 |
| 242 | 522-101-1018-0001 Гандбольный мяч 10 |
| 243 | 522-101-1017-0001 Волейбольный мяч 10 |
| 244 | 590-0000-0000 (кпл) Татами 12х12 1 шт 2 СтФ40 = 30500*1.12 = 34160 |
| 245 | 590-0000-0000 (кпл) Лесенка-стремянка 1 шт 1 СтФ30 = 48000 = 48000 |
| 246 | 590-0000-0000 (кпл) Тросс для заградительной сетки - 110 м. 1 шт 1 СтФ41 = 550 = 550 |
| 247 | 590-0000-0000 (кпл) Сетка заградительная - 110 м. (h=10 м) 1 шт 1 СтФ42 = 450*1.12 = 504 |
| 248 | 590-0000-0000 (кпл) Жалюзи 4х4 м. 1 комплект 11 СтФ43 = 6000*1.12 = 6720 |
| **Раздел №2 2 ЭТАЖ** | |
| | **1 Кабинет директора (№1)** |
| 249 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1 |
| 250 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 1 |
| 251 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1 |
| 252 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 253 | 521-101-0401-0001 1 |
| 254 | 521-101-0411-0002 1 |
| 255 | 521-101-0401-0011 1 |
| 256 | 521-101-0401-0014 1 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 257 | 521-101-0401-0020 1 |
| 258 | 521-101-0401-0025 1 |
| 259 | 522-101-0245-0003 1 |
| 260 | 522-101-1201-0001 Стол приставка 800x630x750 1 |
| 261 | 522-101-1224-0016 Кресло 2 |
| 262 | 522-101-1237-0001 Стол журнальный 900x500x550 мм. 1 |
| 263 | 522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1 |
| 264 | 522-101-0225-0005 1 |
| 265 | 522-101-1232-0002 Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 1 |
| 266 | 522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1 |
| | **2 Кабинет зам.директора (№2)** |
| 267 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1 |
| 268 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1 |
| 269 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1 |
| 270 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 271 | 521-101-0401-0001 1 |
| 272 | 521-101-0411-0002 1 |
| 273 | 521-101-0401-0011 1 |
| 274 | 521-101-0401-0014 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 275 | 521-101-0401-0020 1 |
| 276 | 521-101-0401-0025 1 |
| 277 | 522-101-0245-0003 1 |
| 278 | 522-101-1201-0001 Стол приставка 800x630x750 1 |
| 279 | 522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1 |
| 280 | 522-101-0225-0005 1 |
| 281 | 522-101-1232-0002 Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 1 |
| 282 | 522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1 |
| | **3 Кабинет зам.директора (№6)** |
| 283 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1 |
| 284 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1 |
| 285 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1 |
| 286 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 287 | 521-101-0401-0001 1 |
| 288 | 521-101-0411-0002 1 |
| 289 | 521-101-0401-0011 1 |
| 290 | 521-101-0401-0014 1 |
| 291 | 521-101-0401-0020 1 |
| 292 | 521-101-0401-0025 1 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 293 | 522-101-0245-0003 1 |
| 294 | 522-101-1201-0001 Стол приставка 800x630x750 1 |
| 295 | 522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1 |
| 296 | 522-101-0225-0005 1 |
| 297 | 522-101-1232-0002 Набор корпусной мебели для пособий 2500x400x1800 1 |
| 298 | 522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1 |
| | **4 Кабинет методистов (№7)** |
| 299 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 2 |
| 300 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1 |
| 301 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1 |
| 302 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 303 | 521-101-0401-0001 2 |
| 304 | 521-101-0411-0002 2 |
| 305 | 521-101-0401-0011 2 |
| 306 | 521-101-0401-0014 2 |
| 307 | 521-101-0401-0020 2 |
| 308 | 521-101-0401-0025 2 |
| 309 | 522-101-0245-0003 2 |
| 310 | 522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 311 | 522-101-0225-0005 1 |
| 312 | 521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1 |
| | **5 Помещение настольных видов спорта (№8)** |
| 313 | 521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1 |
| 314 | 522-101-1209-0003 Стол г.р. 800x800x770 7 |
| 315 | 522-101-1219-0003 Стул офисный г.р. 455x360x820 14 |
| | **6 Зона отдыха (№9)** |
| 316 | 521-402-0301-0001 2 |
| 317 | 522-101-1025-0001 Теннисный стол с сеткой, г.р. 2730x1525x760 мм 1 |
| | **7 Кабинет психолога (№10)** |
| 318 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 1 |
| 319 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1 |
| 320 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 321 | 521-402-0301-0001 1 |
| 322 | 521-101-0401-0001 5 |
| 323 | 521-101-0411-0002 5 |
| 324 | 521-101-0401-0011 5 |
| 325 | 521-101-0401-0014 5 |
| 326 | 521-101-0401-0020 5 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 327 | 521-101-0401-0025 5 |
| 328 | 522-101-0245-0003 5 |
| | **8 Душевая (№11)** |
| 329 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1 |
| | **9 Раздевалка (№12)** |
| 330 | 522-101-1229-0005 Шкаф для одежды 600*400*1800 мм 2 |
| 331 | 521-402-0301-0008 Банкетка трехместная 1 |
| 332 | 522-201-0502-0001 1 |
| 333 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| | **10 Массажный кабинет (№13)** |
| 334 | 522-201-0502-0001 1 |
| 335 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1 |
| 336 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 337 | 525-201-0801-0001 Кушетка массажная 2000x650x800 1 |
| 338 | 521-208-0102-0001 Стул медицинский вращающийся 1 |
| 339 | 521-301-2701-0001 Тумбочка прикроватная 400x400x560 1 |
| 340 | 522-101-1201-0001 Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм. 1 |
| 341 | 590-000-0000 (кпл) Ширма 3 секции 1 шт 1 СтФ44 = 45360 = 45360 |
| 342 | 590-0000-0000 (кпл) Столик инструментальный передвижной (Столик процедурный с 2-мя никелированными поддонами СИ-05 600x400x800) 1 шт 1 СтФ8 = 31500*1.12 = 35280 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **11 Кабинет специалистов (№15)** |
| 343 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400x650x750 мм 2 |
| 344 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800x580x1800мм 1 |
| 345 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1 |
| 346 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 2 |
| 347 | 521-101-0401-0001 2 |
| 348 | 521-101-0411-0002 2 |
| 349 | 521-101-0401-0011 2 |
| 350 | 521-101-0401-0014 2 |
| 351 | 521-101-0401-0020 2 |
| 352 | 521-101-0401-0025 2 |
| 353 | 522-101-0245-0003 2 |
| 354 | 522-101-1237-0001 Тумба мобильная 1000x420x575 1 |
| 355 | 522-101-0225-0005 1 |
| 356 | 521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1 |
| | **12 Помещение настольных видов спорта (№16)** |
| 357 | 521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000x450x1700 1 |
| 358 | 522-101-1209-0003 Стол г.р. 800x800x770 5 |
| 359 | 522-101-1219-0003 Стул офисный г.р. 455x360x820 10 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **13 Сан.узел для МГН с душевой (№18)** |
| 360 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1 |
| 361 | 522-201-0502-0001 1 |
| 362 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **14 Раздевалка на 11 человек (№19)** |
| 363 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 14 |
| 364 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 4 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 365 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 366 | 522-201-0502-0001 1 |
| 367 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 368 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **15 Раздевалка на 12 человек (№20)** |
| 369 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 14 |
| 370 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 4 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 371 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 372 | 522-201-0502-0001 1 |
| 373 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 374 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **16 Сан.узел (№21) Сан.узел (№23)** |
| 375 | 522-201-0502-0001 2 |
| 376 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 2 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **17 Душевая (№22) Душевая (№24)** |
| 377 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 4 |
| | **18 Тренажерный зал (№25)** |
| 378 | 521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 3 |
| 379 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 1 |
| 380 | 522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 2 |
| 381 | 590-0000-0000 (кпл) Зеркало настенное 2000x3000 1 шт 3 СтФ17 = 49500*1.12 = 55440 |
| 382 | 522-101-1068-0001 Перекладина навесная для скамейки гимнастической 3 |
| 383 | 522-101-1201-0001 Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм. 1 |
| 384 | 590-0000-0000 (кпл) Силовой тренажер HouseFit 224*250*205 см . 294кг 1 шт 1 СтФ45 = 2043385.30 = 2043385,3 |
| 385 | 590-0000-0000 (кпл) Беговая дорожка Sportop 1 шт 2 СтФ46 = 397590*1.12 = 445300,8 |
| 386 | 590-0000-0000 (кпл) Велотренажер Sportop 1 шт 1 СтФ47 = 226000*1.12 = 253120 |
| 387 | 590-0000-0000 (кпл) Силовая скамья (под штангу) 1 шт 1 СтФ48 = 113000*1.12 = 126560 |
| 388 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер для разгибания ног 1 шт 1 СтФ49 = 363000*1.12 = 406560 |
| 389 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер верхняя-нижняя тяга сидя к поясу 1 шт 1 СтФ50 = 385000*1.12 = 431200 |
| 390 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер жим плеч сидя 1 шт 1 СтФ51 = 392000*1.12 = 439040 |
| 391 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер верхняя тяга 1 шт 1 СтФ52 = 525000*1.12 = 588000 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 392 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер грудной жим 1 шт 1 СтФ53 = 363000*1.12 = 406560 |
| 393 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер верхняя-нижняя тяга 1 шт 1 СтФ54 = 385000*1.12 = 431200 |
| 394 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер глют-машина для ягодичных мышц 1 шт 1 СтФ55 = 525420*1.12 = 588470,4 |
| 395 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер для задних дельтовидных мышц 1 шт 1 СтФ56 = 775000 = 775000 |
| 396 | 590-0000-0000 (кпл) Тренажер-баттерфляй для пекторальных (грудных) мышц 1 шт 1 СтФ57 = 492000*1.12 = 551040 |
| 397 | 590-0000-0000 (кпл) Гантели хромированные 1-10 кг со стойкой 1 шт 1 СтФ58 = 237400*1.12 = 265888 |
| 398 | 590-0000-0000 (кпл) Стойка под диски 1 шт 1 СтФ59 = 57500*1.12 = 64400 |
| 399 | 590-0000-0000 (кпл) Гриф олимпийский 2,2 м 1 шт 1 СтФ60 = 28000*1.12 = 31360 |
| 400 | 590-0000-0000 (кпл) Гриф W-образный 1 шт 1 СтФ61 = 16000*1.12 = 17920 |
| 401 | 590-0000-0000 (кпл) Гриф Z-образный 1 шт 1 СтФ62 = 14500*1.12 = 16240 |
| 402 | 590-0000-0000 (кпл) Диски обрезиненные 1 комплект 1 СтФ63 = 217000*1.12 = 243040 |
| | **19 Инвентарная - тренерская (№26)** |
| 403 | 521-101-0401-0001 1 |
| 404 | 521-101-0411-0002 1 |
| 405 | 521-101-0401-0011 1 |
| 406 | 521-101-0401-0014 1 |
| 407 | 521-101-0401-0020 1 |
| 408 | 521-101-0401-0025 1 |
| 409 | 522-101-0245-0003 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 410 | 522-201-0502-0001 1 |
| 411 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1 |
| 412 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 1 |
| 413 | 521-103-0301-0001 Шкаф металлический 430*385*625 1 |
| 414 | 522-101-1219-0001 Стул мягкий 1 |
| 415 | 522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400х600х2200 2 |
| | **20 Универсальный сан.узел (№27)** |
| 416 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 1 |
| | **21 Умывальная (№28) Умывальная (№30) Сан.узел для МГН (№32) Комната гигиены женщин (№33)** |
| 417 | 522-201-0502-0001 4 |
| 418 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 4 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **22 Холл (№34)** |
| 419 | 521-402-0301-0001 2 |
| | **23 Приемная (№35)** |
| 420 | 521-101-0401-0001 1 |
| 421 | 521-101-0411-0002 1 |
| 422 | 521-101-0401-0011 1 |
| 423 | 521-101-0401-0014 1 |
| 424 | 521-101-0401-0020 1 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 425 | 521-101-0401-0025 1 |
| 426 | 522-101-0245-0003 1 |
| 427 | 522-101-1201-0003 Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм 1 |
| 428 | 522-101-1229-0004 Шкаф для одежды 800х580х1800мм 1 |
| 429 | 521-402-0301-0001 1 |
| 430 | 522-101-1237-0001 Тумба под телевизор 640х450х561 мм. ЛДСП 16мм 1 |
| 431 | 522-101-0225-0005 1 |
| 432 | 521-103-0201-0001 Шкаф офисный 1000х450х1700 1 |
| 433 | 522-101-1224-0018 Кресло руководителя 1 |
| | **24 Методический кабинет (№36)** |
| 434 | 522-101-1225-0004 10 |
| 435 | 522-101-1207-0003 Стол для президиума 2500х900х760 мм 1 |
| 436 | 522-101-1224-0001 Кресло для президиума 4 |
| 437 | 522-101-1243-0002 1 |
| 438 | 522-101-0208-0001 1 |
| 439 | 590-0000-0000 (кпл) Подставка передвижная под проектор 700х500х1200 мм 1 шт 1 СтФ64 = 19366 = 19366 |
| 440 | 521-101-0402-0001 1 |
| 441 | 522-101-0220-0001 1 |
| 442 | 521-101-0410-0001 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **25 Помещение уборочного инвентаря (№37)** |
| 443 | 521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920х432х1800 2 |
| | **26 Зал для занятий боксом (№39)** |
| 444 | 521-402-0107 Стенка гимнастическая 1000*247*3200 3 |
| 445 | 522-101-1003-0006 Скамейка гимнастическая 2м (мет.ножки) 2 |
| 446 | 590-0000-0000 (кпл) Зеркало настенное 2000х3000 1 шт 3 СтФ17 = 49500*1.12 = 55440 |
| 447 | 522-101-1068-0002 Перекладина навесная для стенки гимнастической 3 |
| 448 | 521-101-0605-0001 Вешалка напольная 2 |
| 449 | 590-0000-0000 (кпл) Помост для кросфита виброгасящий 2х3 метра STECTER 1 комплект 1 СтФ21 = 155000*1.12 = 173600 |
| 450 | 590-0000-0000 (кпл) Штанга 150 кг олимпийский гриф 1 шт 1 СтФ22 = 217000*1.12 = 243040 |
| 451 | 590-0000-0000 (кпл) Штанга 50 кг 1 шт 1 СтФ23 = 70000*1.12 = 78400 |
| 452 | 590-0000-0000 (кпл) Подставка под диски RA-017 1 шт 1 СтФ24 = 56000*1.12 = 62720 |
| 453 | 590-0000-0000 (кпл) Подставка для гантелей NNRK-04 500*500*115 1 шт 1 СтФ25 = 140000*1.12 = 156800 |
| 454 | 590-0000-0000 (кпл) Стойка для приседаний со штангой 1000*1220*1780 1 шт 1 СтФ26 = 250000*1.12 = 280000 |
| 455 | 590-0000-0000 (кпл) Ринг боксерский 8000х8000х500 мм 1 комплект 1 СтФ65 = 2645000*1.12 = 2962400 |
| 456 | 590-0000-0000 (кпл) Боксерский мешок, с поворотным кольцом 1 шт 6 СтФ66 = 37000*1.12 = 41440 |
| 457 | 590-0000-0000 (кпл) Кронштейн (подвес настенный) для боксерского мешка L-1200 с подвижным механизмом 1 шт 6 СтФ67 = 9000*1.12 = 10080 |
| 458 | 590-0000-0000 (кпл) Груша пневматическая на растяжках 1 шт 4 СтФ68 = 2000*1.12 = 2240 |
| 459 | 590-0000-0000 (кпл) Кронштейн (подвес настенный) для груши L-1200 с подвижным механизмом 1 шт 4 СтФ69 = 9000*1.12 = 10080 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 460 | 590-0000-0000 (кпл) Крепление для груши на растяжках 1 шт 8 СтФ70 = 3800*5.15*1.12 = 21918,4 |
| 461 | 590-0000-0000 (кпл) Подушка настенная для тренировки боксеров 1 шт 2 СтФ71 = 27212 = 27212 |
| 462 | 590-0000-0000 (кпл) Водоналивной мешок-манекен, высота 170 см 1 шт 2 СтФ72 = 244000*1.12 = 273280 |
| 463 | 590-0000-0000 (кпл) Тренировочный мяч 6,4 кг 1 шт 4 СтФ29 = 14000*1.12 = 15680 |
| 464 | 590-0000-0000 (кпл) Лесенка-стремянка 1 шт 1 СтФ30 = 48000 = 48000 |
| | **27 Инвентарная (№41)** |
| 465 | 521-108-0507-0003 Стеллаж универсальный 920x432x1800 2 |
| 466 | 522-101-1233-0004 Шкаф для спорт инвентаря 1400x600x2200 1 |
| | **28 Душевые (№42) Душевые (№46)** |
| 467 | 521-101-0605-0001 Вешалка настенная на два крючка 4 |
| | **29 Сан.узел (№43) Сан.узел (№44)** |
| 468 | 522-201-0502-0001 2 |
| 469 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 2 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **30 Раздевалка на 7 человек (№45)** |
| 470 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10 |
| 471 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 472 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 473 | 522-201-0502-0001 1 |
| 474 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 475 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |
| | **31 Раздевалка на 7 человек (№47)** |
| 476 | 522-101-1229-0005 Шкаф металлический двухсекционный 600x500x1800 10 |
| 477 | 590-0000-0000 (кпл) Скамья для переодевания 1800 мм 1 шт 3 СтФ11 = 25000*1.12 = 28000 |
| 478 | 521-301-0503 Весы напольные 1 |
| 479 | 522-201-0502-0001 1 |
| 480 | 590-0000-0000 (кпл) Фен бытовой N-1,2 квт 1 шт 1 СтФ4 = 13440 = 13440 |
| 481 | 590-0000-0000 (кпл) Фен для рук N-1,3 квт 1 шт 1 СтФ2 = 18375 = 18375 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание ФОК

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 2-01-05-02
# (Локальный сметный расчет)

на Монтаж технологического оборудования

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **538,875** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **249,479** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,114** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **538 875** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **538 875** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **538 875** |
| **1** | **1110-0111-0301**<br>**Кклим = 1,08** | **Зеркала, вешалки, стенки гимнастические, кольца гимнастические, крепления для канатов, крепления для тренировочных груш, крепление для проектора . Установка** | **изделие** | **107** | **3567** | **381 669** |
| **2** | **1117-0501-0101**<br>**Кклим = 1,04** | **Ванны на одно отделение. Установка** | **комплект** | **1** | **5753** | **5 753** |
| **3** | **6115-0103-0202**<br>**Кклим = 1,04** | **Ванны на два отделения. Установка** | **комплект** | **2** | **13969** | **27 938** |
| **4** | **6115-0103-0203**<br>**Кклим = 1,04** | **Ванны котломойки. Установка** | **комплект** | **1** | **10235** | **10 235** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1307-0301-0201**<br>**Кклим = 1,06** | **Зонты вытяжные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4** | **25715** | **102 860** |
| **6** | **1310-0411-0215**<br>**Кклим = 1,06** | **Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **10420** | **10 420** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

Монтаж технологического оборудования

Основание: 83-18-08-2022 - ТХ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 109 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 6,6 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **463 212** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,1272 | 13285<br>4058,74 | 1 690 |
| 2 | 314-502-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,1272 | 122 | 16 |
| 3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,166836 | 6044<br>2423,52 | 13 096 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 3,096036 | 8224<br>2788,24 | 25 462 |
| 5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,078 | 21 | 2 |
| 6 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,052 | 16 | 1 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **5,647272** | | **40 266** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,003 | 26337 | 79 |
| 2 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,03745 | 624830 | 23 400 |
| 3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,09 | 1136 | 102 |
| 4 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 12,84 | 826 | 10 606 |
| 5 | 217-604-0101 | Электроэнергия | кВт/ч | 1,72 | 25 | 43 |
| 6 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,16 | 426 | 68 |
| 7 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,00035 | 423648 | 148 |
| 8 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 0,226 | 2466 | 557 |
| 9 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,0003 | 31625 | 9 |
| 10 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 684 | 41 |
| 11 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,12 | 684 | 82 |
| 12 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,015 | 3436 | 52 |
| 13 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 472 | 189 |
| 14 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 6325216 | 32 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по материалам** **35 408**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 2-01-05-02**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №2-01<br>Наименование: Здание ФОК Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 5. Технологическая часть** | |
| **Локальная смета №2-01-05-02Монтаж технологического оборудования 83-18-08-2022 - ТХ.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Раздел без наименования** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| **1** | **1110-0111-0301 Зеркала, вешалки, стенки гимнастические, кольца гимнастические, крепления для канатов, крепления для тренировочных груш, крепление для проектора . Установка 107** |

**Заказ 5фокЕ  Локальная смета № 2-01-05-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **2** | **1117-0501-0101 Ванны на одно отделение. Установка 1** |
| **3** | **6115-0103-0202 Ванны на два отделения. Установка 2** |
| | **Ресурс удален 261-301-0509** |
| **4** | **6115-0103-0203 Ванны котломойки. Установка 1** |
| | **Ресурс удален 261-301-0509** |
| **5** | **1307-0301-0201 Зонты вытяжные. Монтаж оборудования 4** |
| **6** | **1310-0411-0215  1** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Блочно модульная котельная

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 3-01-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Блочно модульная котельная

Основание: 64-29-07-2022 - ТМ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **49011,061** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **99,314** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,043** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **49 011 061** |
| | | **Раздел 1. Фундамент под котельную, ИТОГО:** | тенге | | | **987 904** |
| | | **Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО** | тенге | | | **141 449** |
| **1** | **6101-0101-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2** | **м3** | **30,45** | **537** | **16 352** |
| **2** | **6101-0108-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **5,1** | **21857** | **111 471** |
| **3** | **6101-0206-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **2,054** | **3906** | **8 023** |
| **4** | **6101-0106-0105**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **8,216** | **64** | **526** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **8,216** | **618** | **5 077** |
| | | **Подраздел 1.2. Фундамент, ИТОГО** | тенге | | | **846 456** |
| **6** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **2,6** | **42135** | **109 551** |
| **7** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **9,4** | **49246** | **462 912** |
| **8** | **214-403-0103** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,41771** | **344381** | **143 851** |
| **9** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0396** | **333904** | **13 223** |
| **10** | **6103-0701-0808 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 20 кг (Зд-1)** | **т** | **0,0504** | **1468560** | **74 015** |
| **11** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **9** | **4767** | **42 903** |
| | | **Раздел 2. Блочно модульная котельная, ИТОГО:** | тенге | | | **48 023 157** |
| | | **Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **48 023 157** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **580-000-0080 (кпл)** | **Котел водогрейный Q=500 кВт ВВ-500V-2шт. Клапан предохранительный Ду25-4шт. Комбинированная горелка Q=250-700 кВт MULTICALOR70-2шт. Насос котлового контура, G=3.6 м3 /ч, H=4м A 50/180 XM-2шт. Насос сетевого контура отопления Q=30.0 м3/ч, H=23м NRC 65-125/4-2шт. Расширительный бак мембранный системы отопления 500л-1шт. Водоумягчительная установка G=600 л/ч EKOSOFT M5-1шт. Бак запаса хим.очищенной воды, пластиковый 500л-1шт. Насос подпиточный Q=2.5м3/ч. H=25м AQUAJET 82 M-2шт. Клапан запорный газовый эл-магнитный фл Ду50, Ру1,6МПа-1шт. Насос диз.топлива Q=0,2м3/ч, H=18м CAM 60E-2шт. Емкость для жидкого топлива, пластиковый 500л-1шт. Щит электрики автоматики-1шт. Система пожарной сигнализации-1шт. Дымовая труба д. 630мм, высота 12м в компл с газоходом и взр клапаном-1шт. БМЗ 8000-2400-4200(Высота)-1шт. Вентилятор осевой вытяжной G=780м3/час, P=980Па-1шт.** | **1 комплект** | **1** | **48023156,6** | **48 023 157** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01

Блочно модульная котельная

Основание: 64-29-07-2022 - ТМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 35 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 1 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **153 284** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,033718464 | 15606<br>4135,32 | 526 |
| 2 | 311-401-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т | маш.-ч | 1,5028902 | 10889<br>3460,32 | 16 365 |
| 3 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,0872792 | 53 | 58 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,34784 | 26 | 35 |
| 5 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 3,1510512 | 13528<br>2895,48 | 42 627 |
| 6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,1076544 | 12776<br>4135,32 | 1 375 |
| 7 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,44064 | 12275<br>3460,32 | 5 409 |
| 8 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0274104 | 11560<br>2895,48 | 317 |
| 9 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,7666036 | 8327<br>2895,48 | 23 038 |
| 10 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,436536 | 258 | 113 |
| 11 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,18954 | 1114 | 211 |
| 12 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,18375552 | 8224<br>2895,48 | 1 511 |
| 13 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 5,9990544 | 18 | 108 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **17,273973384** | | **91 693** |
| | | **Материалы** | | | | |
| 1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 5,865 | 11165 | 65 483 |
| 2 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,652 | 31596 | 83 793 |
| 3 | 212-101-0703 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 9,541 | 35070 | 334 603 |
| 4 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,9588 | 2146 | 2 058 |
| 5 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0396 | 333904 | 13 223 |
| 6 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,41771 | 344381 | 143 851 |
| 7 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00376 | 109412 | 411 |
| 8 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00094 | 64705 | 61 |
| 9 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00144 | 226071 | 326 |
| 10 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,188 | 826 | 155 |
| 11 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,47 | 2284 | 1 073 |
| 12 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,83882 | 33 | 28 |
| 13 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,00216 | 973429 | 2 103 |
| 14 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,3384 | 5539 | 1 874 |
| 15 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,932 | 7007 | 6 531 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0504 | 1154557 | 58 190 |
| 17 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 21,6 | 1351 | 29 182 |

**Итого по материалам** **742 943**

**Инженерное оборудование**

| 1 | 580-000-0080 | Котел водогрейный Q=500 кВт ВВ-500V-2шт. Клапан предохранительный Ду25-4шт. Комбинированная горелка Q=250-700 кВт MULTICALOR70-2шт. Насос котлового контура, G=3.6 м3 /ч, H=4м A 50/180 XM-2шт. Насос сетевого контура отопления Q=30.0 м3/ч, H=23м NRC 65-125/4-2шт. Расширительный бак мембранный системы отопления 500л-1шт. Водоумягчительная установка G=600 л/ч EKOSOFT M5-1шт. Бак запаса хим.очищенной воды, пластиковый 500л-1шт. Насос подпиточный Q=2.5м3/ч. H=25м AQUAJET 82 M-2шт. Клапан запорный газовый эл-магнитный фл Ду50, Ру1,6МПа-1шт. Насос диз.топлива Q=0,2м3/ч, H=18м CAM 60E-2шт. Емкость для жидкого топлива, пластиковый 500л-1шт. Щит электрики автоматики-1шт. Система пожарной сигнализации-1шт. Дымовая труба д. 630мм, высота 12м в компл с газоходом и взр клапаном-1шт. БМЗ 8000-2400-4200(Высота)-1шт. Вентилятор осевой вытяжной G=780м3/час, P=980Па-1шт. | комплект | 1 | 48023156,6 | 48 023 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по инженерному оборудованию** **48 023 157**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-01-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №3-01<br>Наименование: Блочно модульная котельная Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Блочно модульная котельная** | |
| **Локальная смета №3-01-01-01Блочно модульная котельная 64-29-07-2022 - ТМ** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Фундамент под котельную** | |
| | **1 Земляные работы** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6101-0101-0102 30,45 |
| 2 | 6101-0108-0102 5,1 |
| 3 | 6101-0206-0102 2,054 |
| 4 | 6101-0106-0105 8,216 |
| 5 | 6101-0107-0501 8,216 |
| | **2 Фундамент** |
| 6 | 6103-0701-0101 2,6 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| 7 | 6103-0101-0211 9,4 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0703 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 8 | 214-403-0103 0,41771 |
| 9 | 214-210-0101 0,0396 |
| 10 | 6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (Зд-1) 0,0504 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| | Ресурс добавлен 222-509-1003 |
| 11 | 6111-0401-0107 9 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №2 Блочно модульная котельная** | |
| 12 | 580-000-0080 (кпл) Котел водогрейный Q=500 кВт ВВ-500V-2шт. Клапан предохранительный Ду25-4шт. Комбинированная горелка Q=250-700 кВт MULTICALOR70-2шт. Насос котлового контура, G=3.6 м3 /ч, H=4м A 50/180 XM-2шт. Насос сетевого контура отопления Q=30.0 м3/ч, H=23м NRC 65-125/4-2шт. Расширительный бак мембранный системы отопления 500л-1шт. Водоумягчительная установка G=600 л/ч EKOSOFT M5-1шт. Бак запаса хим.очищенной воды, пластиковый 500л-1шт. Насос подпиточный Q=2.5м3/ч. H=25м AQUAJET 82 M-2шт. Клапан запорный газовый эл-магнитный фл Ду50, Ру1,6МПа-1шт. Насос диз.топлива Q=0,2м3/ч, H=18м CAM 60E-2шт. Емкость для жидкого топлива, пластиковый 500л-1шт. Щит электрики автоматики-1шт. Система пожарной сигнализации-1шт. Дымовая труба д. 630мм, высота 12м в компл с газоходом и взр клапаном-1шт. БМЗ 8000-2400-4200(Высота)-1шт. Вентилятор осевой вытяжной G=780м3/час, P=980Па-1шт. 1 комплект 1 СтФ1 = 45521700+4129745+3750000 = 53401445 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание трансформаторной подстанции

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 3-02-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Земляные работы. Основания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **3167,973** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **511,402** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,201** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **3 167 973** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **134 088** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **134 088** |
| **1** | **6101-0101-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2** | **м3** | **85,09** | **537** | **45 693** |
| **2** | **6101-0106-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м3** | **50,18** | **93** | **4 667** |
| **3** | **6101-0206-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **12,54** | **3906** | **48 981** |
| **4** | **6101-0107-0501**<br>**Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **50,18** | **618** | **31 011** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1101-0107-1302 Кклим = 1,08** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **22,37** | **167** | **3 736** |
| | | **Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:** | тенге | | | **3 033 885** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **3 033 885** |
| **6** | **6104-0202-0101 Кклим = 1,08** | **Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** | **шт.** | **32** | **5322** | **170 304** |
| **7** | **6104-0202-0103 Кклим = 1,08** | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** | **шт.** | **16** | **7905** | **126 480** |
| **8** | **221-102-0101** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** | **1 м3** | **11,2** | **53247** | **596 366** |
| **9** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки (монолитные участки)** | **м3** | **2,64** | **42135** | **111 236** |
| **10** | **6121-0101-0101 Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм** | **км** | **0,05163** | **3421415** | **176 648** |
| **11** | **6114-0102-0206 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.** | **м** | **11,87** | **3835** | **45 521** |
| **12** | **1106-1301-0104 Кклим = 1,08** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **м3** | **10,8** | **82272** | **888 538** |
| **13** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **22** | **4767** | **104 874** |
| **14** | **6103-0701-0809 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг** | **т** | **0,432** | **1265412** | **546 658** |
| **15** | **6103-0701-0808 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 20 кг** | **т** | **0,015** | **1468560** | **22 028** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **6103-0701-0807**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,09102** | **2217000** | **201 791** |
| **17** | **6104-0301-0110**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка перемычек, масса до 0,3 т** | **шт.** | **5** | **1657** | **8 285** |
| **18** | **222-102-0101** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,04** | **102911** | **4 116** |
| **19** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,00255** | **409678** | **1 045** |
| **20** | **6124-0201-1201**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных** | **м2** | **1,2** | **1716** | **2 059** |
| **21** | **261-107-0312** | **Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92** | **1 т** | **0,1** | **79643** | **7 964** |
| **22** | **6101-0108-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, песчаное** | **м3** | **1,03** | **19389** | **19 971** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01

Земляные работы. Основания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 178 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,4 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **873 461** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0101 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,436806864 | 10725<br>2895,48 | 4 685 |
| 2 | 311-101-0501 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,32373864 | 11520<br>2895,48 | 3 729 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 311-401-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т | маш.-ч | 4,19970204 | 10889<br>3460,32 | 45 731 |
| 4 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4,2585264 | 53 | 226 |
| 5 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,368576 | 26 | 36 |
| 6 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,74595872 | 13528<br>2788,24 | 10 091 |
| 7 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,282627136 | 12776<br>3982,16 | 3 611 |
| 8 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 6,355584 | 22733<br>4942,08 | 144 481 |
| 9 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 7,534944 | 10839<br>3460,32 | 81 671 |
| 10 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,088992 | 12275<br>3460,32 | 1 092 |
| 11 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0314928 | 11560<br>2895,48 | 364 |
| 12 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0,097023096 | 6447<br>2895,48 | 626 |
| 13 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,656207 | 8327<br>2895,48 | 13 791 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 5,470416 | 258 | 1 411 |
| 15 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,24319256 | 96 | 23 |
| 16 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,46332 | 1114 | 516 |
| 17 | 324-105-0401 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,836406 | 106 | 89 |
| 18 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,76039026 | 8224<br>2895,48 | 6 253 |
| 19 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 6,15762 | 18 | 111 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **41,311523516** | | **318 538** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,133 | 11766 | 13 331 |
| 2 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,6548 | 31596 | 431 437 |
| 3 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2064 | 32502 | 6 708 |
| 4 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 1,4958758 | 28631 | 42 828 |
| 5 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,04748 | 1041 | 49 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 10,8 | 2146 | 23 177 |
| 7 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00255 | 409678 | 1 045 |
| 8 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,0324 | 123127 | 3 989 |
| 9 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0030978 | 122966 | 381 |
| 10 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01728 | 109412 | 1 891 |
| 11 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,09936 | 109412 | 10 871 |
| 12 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,011124 | 64705 | 720 |
| 13 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00352 | 226071 | 796 |
| 14 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 5,184 | 826 | 4 282 |
| 15 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1,1380486 | 206 | 234 |
| 16 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,193152 | 33 | 6 |
| 17 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0766802 | 366 | 28 |
| 18 | 217-605-0109 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0,045106 | 2309 | 104 |
| 19 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,00528 | 973429 | 5 140 |
| 20 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,007122 | 426 | 3 |
| 21 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 3,3912 | 3059 | 10 374 |
| 22 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,66 | 7007 | 4 625 |
| 23 | 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | м3 | 11,2 | 53247 | 596 366 |
| 24 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,04 | 102911 | 4 116 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,53802 | 1154557 | 621 175 |
| 26 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 52,8 | 1351 | 71 333 |
| 27 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,073594 | 684 | 50 |
| 28 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,064098 | 684 | 44 |
| 29 | 241-101-0118 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм | м | 11,87 | 1222 | 14 505 |
| 30 | 241-701-0201 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм | м | 52,04304 | 1852 | 96 384 |
| 31 | 261-107-0312 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,1 | 79643 | 7 964 |
| 32 | 261-107-0572 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,002268 | 285359 | 647 |
| 33 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,005076 | 274757 | 1 395 |
| 34 | 261-201-0333 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,2376 | 129 | 31 |

**Итого по материалам** **1 976 029**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №3-02<br>Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты** | |
| **Локальная смета №3-02-01-01Земляные работы. Основания ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Земляные работы** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6101-0101-0102 85,09 |
| 2 | 6101-0106-0102 50,18 |
| 3 | 6101-0206-0102 12,54 |
| 4 | 6101-0107-0501 50,18 |
| 5 | 1101-0107-1302 22,37 |
| **Раздел №2 Фундаменты** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 6 | 6104-0202-0101 32 |
| | Ресурс исключен 261-101-0361 |
| 7 | 6104-0202-0103 16 |
| | Ресурс исключен 261-101-0361 |
| 8 | 221-102-0101 11,2 |
| 9 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки (монолитные участки) 2,64 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 10 | 6121-0101-0101 0,05163 |
| | Ресурс заменен 241-701-0101->241-701-0201 |
| 11 | 6114-0102-0206 11,87 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| | Ресурс заменен 241-101-0406->241-101-0118 |
| 12 | 1106-1301-0104 10,8 |
| | Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0301 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 13 | 6111-0401-0107 22 |
| 14 | 6103-0701-0809 0,432 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| | Ресурс добавлен 222-509-1003 |
| 15 | 6103-0701-0808 0,015 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| | Ресурс добавлен 222-509-1003 |
| 16 | 6103-0701-0807 0,09102 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| | Ресурс добавлен 222-509-1003 |
| 17 | 6104-0301-0110 5 |
| | Ресурс исключен 261-101-0361 |
| 18 | 222-102-0101 0,04 |
| 19 | 214-403-0101 0,00255 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **20** | **6124-0201-1201 1,2** |
| **21** | **261-107-0312 0,1** |
| **22** | **6101-0108-0101 1,03** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание трансформаторной подстанции

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 3-02-02-01
# (Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **5268,400** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **926,878** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,386** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **5 268 400** |
| | | **Раздел 1. Стены, ИТОГО:** | тенге | | | **3 140 824** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **3 140 824** |
| **1** | **6105-0201-0101 Кклим = 1,08** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой** | **м3** | **25,37** | **35035** | **888 838** |
| **2** | **212-401-0202 Коб=0,24** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25** | **1 м3** | **6,0888** | **28693** | **174 706** |
| **3** | **213-101-0101 Коб=380** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **9,6406** | **90857** | **875 916** |
| **4** | **1108-0201-0107 Кклим = 1,08** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **10,71** | **75009** | **803 346** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6105-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м** | **м2** | **86,8** | **2596** | **225 333** |
| **6** | **6104-0301-0110 Кклим = 1,08** | **Укладка перемычек, масса до 0,3 т** | **шт.** | **17** | **1657** | **28 169** |
| **7** | **222-102-0101** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **1 м3** | **0,689** | **102911** | **70 906** |
| **8** | **214-403-0103** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,025** | **344381** | **8 610** |
| **9** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,012** | **409678** | **4 916** |
| **10** | **6111-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная** | **м2** | **10,3** | **2678** | **27 583** |
| **11** | **6105-0401-0103 Кклим = 1,08** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,046** | **296847** | **13 655** |
| **12** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,046** | **409678** | **18 845** |
| | | **Раздел 2. Перекрытие и покрытие, ИТОГО:** | тенге | | | **868 592** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **868 592** |
| **13** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг (МН-11)** | **т** | **0,015** | **1062443** | **15 937** |
| **14** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,015** | **482081** | **7 231** |
| **15** | **6103-0701-0809 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг (МН-10)** | **т** | **0,218** | **110855** | **24 166** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **214-201-0102** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,218** | **457747** | **99 789** |
| **17** | **6110-0302-0105 Кклим = 1,08** | **Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов** | **м2** | **12** | **5433** | **65 196** |
| **18** | **6110-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** | **м2** | **1,5** | **2040** | **3 060** |
| **19** | **6104-0401-0106 Кклим = 1,08** | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2** | **шт.** | **7** | **9512** | **66 584** |
| **20** | **222-203-0303** | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **1 м2** | **49,28** | **11904** | **586 629** |
| | | **Раздел 3. Кровля, ИТОГО:** | тенге | | | **1 258 984** |
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 258 984** |
| **21** | **6111-0402-0202 Кклим = 1,08** | **Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом** | **м3** | **0,98** | **34945** | **34 246** |
| **22** | **6106-0301-0203 Кклим = 1,08** | **Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1)** | **т** | **0,1448** | **183014** | **26 500** |
| **23** | **214-205-0102** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **1 т** | **0,1448** | **406626** | **58 879** |
| **24** | **6106-0302-0401 Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м** | **т** | **0,0336** | **109865** | **3 691** |
| **25** | **214-205-0102** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **1 т** | **0,0336** | **406626** | **13 663** |
| **26** | **6106-0302-0401 Кклим = 1,08** | **Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (обрешетка, направляющие)** | **т** | **0,64696** | **109865** | **71 078** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-02-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **214-205-0102** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **1 т** | **0,4653** | **406626** | **189 203** |
| **28** | **214-205-0201** | **Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** | **1 т** | **0,18166** | **407404** | **74 009** |
| **29** | **6106-0302-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м** | **т** | **0,5569** | **194770** | **108 467** |
| **30** | **214-205-0102** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **1 т** | **0,5569** | **406626** | **226 450** |
| **31** | **6106-0401-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м** | **м2** | **54,52** | **2216** | **120 816** |
| **32** | **224-102-0902** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм** | **1 м2** | **54,52** | **1822** | **99 335** |
| **33** | **6112-0401-0116**<br>**Кклим = 1,04** | **Облицовка профнастилом** | **м2** | **16,72** | **6366** | **106 440** |
| **34** | **224-102-0303** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм** | **1 м2** | **16,72** | **2234** | **37 352** |
| **35** | **6110-0203-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фартук)** | **м2** | **10** | **8185** | **81 850** |
| **36** | **6111-0501-0505**<br>**Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **34,5** | **203** | **7 004** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01

Конструктивная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 355 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,2 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **1 681 698** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-201-0901 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,038232 | 268 | 10 |
| 2 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,23322 | 199 | 46 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,9139824 | 13528<br>2895,48 | 12 364 |
| 4 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 16,6496688 | 13622<br>2895,48 | 226 802 |
| 5 | 314-101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м | маш.-ч | 0,08913888 | 22430<br>3460,32 | 1 999 |
| 6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,581165464 | 12776<br>4135,32 | 7 425 |
| 7 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,386340926 | 22733<br>4942,08 | 8 783 |
| 8 | 314-104-0102 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 1,99682064 | 12890<br>3460,32 | 25 739 |
| 9 | 314-104-0103 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т | маш.-ч | 2,117057472 | 14953<br>4135,32 | 31 656 |
| 10 | 314-501-0105 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т | маш.-ч | 0,51815808 | 37 | 19 |
| 11 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,003588 | 36 | 0 |
| 12 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,277584 | 11560<br>2895,48 | 3 209 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,948629664 | 427 | 405 |
| 14 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,01177632 | 231 | 3 |
| 15 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,395164816 | 96 | 230 |
| 16 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,050544 | 1114 | 56 |
| 17 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 8,324402392 | 8224<br>2895,48 | 68 460 |
| 18 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,1633554 | 50 | 8 |
| 19 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1,01550592 | 21 | 21 |
| 20 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,41904656 | 16 | 23 |
| 21 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 4,18722304 | 23 | 96 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **42,320604774** | | **387 356** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,0094 | 18940 | 19 118 |
| 2 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0459 | 11766 | 540 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,3193 | 25215 | 8 051 |
| 4 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 0,02295 | 27515 | 631 |
| 5 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,69885 | 28631 | 20 009 |
| 6 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 8,6592 | 28693 | 248 458 |
| 7 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 13,7104 | 90857 | 1 245 686 |
| 8 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,058608 | 589065 | 34 524 |
| 9 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,218 | 457747 | 99 789 |
| 10 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,004300828 | 598418 | 2 574 |
| 11 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 1,2006 | 406626 | 488 195 |
| 12 | 214-205-0201 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм | т | 0,18166 | 407404 | 74 009 |
| 13 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,015 | 482081 | 7 231 |
| 14 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 1,2 | 705 | 846 |
| 15 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,0632758 | 2146 | 136 |
| 16 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,034571462 | 10602 | 367 |
| 17 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,058 | 409678 | 23 761 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,025 | 344381 | 8 610 |
| 19 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,002132488 | 116869 | 249 |
| 20 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00474811 | 1510113 | 7 170 |
| 21 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 5,21664 | 1398 | 7 293 |
| 22 | 217-106-0104 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 0,4147396 | 1674 | 694 |
| 23 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0138226 | 826 | 11 |
| 24 | 217-108-0302 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,4 | 484 | 194 |
| 25 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 4,054538 | 2284 | 9 261 |
| 26 | 217-505-0205 | Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм | м2 | 12,24 | 3963 | 48 507 |
| 27 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 1,668445 | 33 | 55 |
| 28 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,786888 | 366 | 654 |
| 29 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,539018 | 153 | 82 |
| 30 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000220006 | 1352536 | 298 |
| 31 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,689 | 102911 | 70 906 |
| 32 | 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 49,28 | 11904 | 586 629 |
| 33 | 222-519-0601 | Стальные детали лесов | т | 0,032116 | 691272 | 22 201 |
| 34 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,007251456 | 1100829 | 7 983 |
| 35 | 224-102-0303 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 16,72 | 2234 | 37 352 |
| 36 | 224-102-0902 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 54,52 | 1822 | 99 335 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-02-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 0,066 | 307 | 20 |
| 38 | 235-103-0315 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 2,4 | 100 | 240 |
| 39 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,00576 | 245 | 1 |
| 40 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000684745 | 760526 | 521 |
| 41 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000483 | 705879 | 341 |
| 42 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000878424 | 1054789 | 927 |
| 43 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,003105 | 902233 | 2 801 |
| 44 | 261-103-0102 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,005208 | 42738 | 223 |
| 45 | 261-107-0225 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 83,6 | 34 | 2 842 |
| 46 | 261-107-0235 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 43,472 | 96 | 4 173 |
| 47 | 261-107-0818 | Гудрон (полугудрон) | т | 0,01656 | 81094 | 1 343 |
| 48 | 261-601-0202 | Щиты настила | м2 | 1,0416 | 4410 | 4 593 |

**Итого по материалам** **3 199 435**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-02-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания** | |
| **Локальная смета №3-02-02-01Конструктивная часть здания ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Стены** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-02-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6105-0201-0101 ОбФ1 = 8.33+17.04 = 25,37 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| | Ресурс исключен 212-401-0202 |
| 2 | 212-401-0202 ОбФ1 = 8.33+17.04 = 25,37 (Коб = 0,24) |
| 3 | 213-101-0101 ОбФ1 = 8.33+17.04 = 25,37 (Коб = 380) |
| 4 | 1108-0201-0107 10,71 |
| | Ресурс заменен 212-401-0203->212-401-0202 |
| | Ресурс исключен 261-101-0304 |
| | Ресурс добавлен 213-101-0101 |
| 5 | 6105-0401-0105 86,8 |
| 6 | 6104-0301-0110 17 |
| | Ресурс исключен 261-101-0361 |
| 7 | 222-102-0101 ОбФ2 = 0.03*6+0.114*3+0.026+0.041+0.008*4+0.034*2 = 0,689 |
| 8 | 214-403-0103 0,025 |
| 9 | 214-403-0101 0,012 |
| 10 | 6111-0401-0101 Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная 10,3 |
| | Ресурс исключен 217-403-0102 |
| 11 | 6105-0401-0103 0,046 |
| | Ресурс исключен 214-403-0101 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 12 | 214-403-0101 0,046 |
| **Раздел №2 Перекрытие и покрытие** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 13 | 6103-0701-0807 Установка детали закладной, вес до 4 кг (МН-11) 0,015 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| 14 | 214-208-0102 0,015 |
| 15 | 6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (МН-10) 0,218 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| 16 | 214-201-0102 0,218 |
| 17 | 6110-0302-0105 12 |
| 18 | 6110-0302-0101 1,5 |
| 19 | 6104-0401-0106 7 |
| | Ресурс исключен 261-101-0361 |
| 20 | 222-203-0303 49,28 |
| **Раздел №3 Кровля** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 21 | 6111-0402-0202 0,98 |
| 22 | 6106-0301-0203 Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м (Б-1) 0,1448 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-02-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 23 | 214-205-0102 0,1448 |
| 24 | 6106-0302-0401 ОбФ4 = (26.8+6.8)/1000 = 0,0336 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 25 | 214-205-0102 ОбФ4 = (26.8+6.8)/1000 = 0,0336 |
| 26 | 6106-0302-0401 Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (обрешетка, направляющие) ОбФ5 = (465.3+181.66)/1000 = 0,64696 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 27 | 214-205-0102 0,4653 |
| 28 | 214-205-0201 0,18166 |
| 29 | 6106-0302-0101 0,5569 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 30 | 214-205-0102 0,5569 |
| 31 | 6106-0401-0201 54,52 |
| | Ресурс исключен 261-105-0107 |
| | Ресурс исключен 261-107-0252 |
| 32 | 224-102-0902 54,52 |
| 33 | 6112-0401-0116 Облицовка профнастилом 16,72 |
| | Ресурс исключен 222-531-0101 |
| | Ресурс исключен 241-703-0401 |
| | Ресурс исключен 261-201-0115 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-102-0380 |
| 34 | 224-102-0303 16,72 |
| 35 | 6110-0203-0201 Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (фартук) 10 |
| 36 | 6111-0501-0505 1,38 (Коб = 25) |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание трансформаторной подстанции

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 3-02-03-01
# (Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **2562,998** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **584,909** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,249** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 562 998** |
| | | **Раздел 1. Полы, ИТОГО:** | тенге | | | **286 085** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **286 085** |
| **1** | **6109-0101-0102** **Кклим = 1,04** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **39** | **940** | **36 660** |
| **2** | **6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =0,1** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **3,9** | **42135** | **164 327** |
| **3** | **6109-0201-0101** **Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **39** | **2182** | **85 098** |
| | | **Раздел 2. Проемы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 290 339** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 290 339** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **6108-0201-0101 Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2** | **м2** | **2,36** | **8638** | **20 386** |
| **5** | **6108-0201-0102 Кклим = 1,08** | **Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2** | **м2** | **3,53** | **7252** | **25 600** |
| **6** | **223-201-0104** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами 24-10П (Д53)** | **1 м2** | **2,36** | **12104** | **28 565** |
| **7** | **223-201-0106** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (Д52)** | **1 м2** | **3,53** | **12146** | **42 875** |
| **8** | **223-502-0201** | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | **1 шт.** | **4** | **508** | **2 032** |
| **9** | **1110-0108-0101 Кклим = 1,08** | **Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка** | **м2 полотна** | **7,88** | **58572** | **461 547** |
| **10** | **223-201-0107** | **Ворота В1** | **1 м2** | **7,88** | **9868** | **77 760** |
| **11** | **223-502-0201** | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | **1 шт.** | **8** | **508** | **4 064** |
| **12** | **223-502-0501** | **Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ** | **1 шт.** | **4** | **545** | **2 180** |
| **13** | **223-502-0307** | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1** | **1 шт.** | **2** | **2310** | **4 620** |
| **14** | **223-502-0901** | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания** | **1 пара** | **2** | **3656** | **7 312** |
| **15** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,078** | **1062443** | **82 871** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,078** | **333904** | **26 045** |
| **17** | **6118-0202-0101 Кклим = 1,04** | **Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.** | **шт.** | **2** | **6056** | **12 112** |
| **18** | **6118-0202-0102 Кклим = 1,04** | **Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м2.** | **шт.** | **4** | **8448** | **33 792** |
| **19** | **6118-0202-0103 Кклим = 1,04** | **Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 м2.** | **шт.** | **4** | **10417** | **41 668** |
| **20** | **222-509-0701** | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** | **1 т** | **0,374** | **1114735** | **416 911** |
| | | **Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **828 820** |
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **828 820** |
| **21** | **6112-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена (цоколь)** | **м2** | **12,4** | **3516** | **43 598** |
| **22** | **212-402-0107 Коб=0,0189** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **0,23436** | **36476** | **8 549** |
| **23** | **1115-0404-0304 Кклим = 1,04** | **Цоколь. Окраска кузбасским лаком** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12,4** | **595** | **7 378** |
| **24** | **6112-0202-0201 Кклим = 1,04** | **Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного (наружные и внутренние)** | **м2** | **19** | **9618** | **182 742** |
| **25** | **212-402-0105 Коб=0,043** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** | **1 м3** | **0,817** | **36152** | **29 536** |
| **26** | **6112-0303-0101 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности откосов с лесов с подготовкой поверхности, известковая** | **м2** | **19** | **306** | **5 814** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-03-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **6112-0202-0107 Кклим = 1,04** | **Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена** | **м2** | **168,4** | **1802** | **303 457** |
| **28** | **212-402-0107 Коб=0,006** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **1,0104** | **36476** | **36 855** |
| **29** | **6112-0202-0108 Кклим = 1,04** | **Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок** | **м2** | **41,7** | **2232** | **93 074** |
| **30** | **212-402-0107 Коб=0,007** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **1 м3** | **0,2919** | **36476** | **10 647** |
| **31** | **6112-0302-0201 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке** | **м2** | **229** | **439** | **100 531** |
| **32** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (жалюзийные решетки, закладные детали)** | **м2** | **32,7** | **203** | **6 638** |
| | | **Раздел 4. Разные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **157 754** |
| | | **Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **157 754** |
| **33** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных (под отмостку)** | **м3** | **2,4** | **34361** | **82 466** |
| **34** | **6109-0303-0103 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм** | **м2** | **24** | **3137** | **75 288** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01

Архитектурная часть здания

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 242 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,1 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **1 132 096** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 313-201-0802 | Растворонасосы производительностью 3 м3/ч | маш.-ч | 0,309504 | 5003<br>2333,76 | 1 548 |
| 2 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5,700552 | 26 | 148 |
| 3 | 313-401-0401 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0,16224 | 390 | 63 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,221052 | 199 | 44 |
| 5 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 1,27505664 | 13528<br>2895,48 | 17 249 |
| 6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,34686472 | 12776<br>4135,32 | 4 432 |
| 7 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 0,54721872 | 10839<br>3460,32 | 5 931 |
| 8 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0369928 | 36 | 1 |
| 9 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,116064 | 116 | 13 |
| 10 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,3618888 | 11560<br>2788,24 | 4 183 |
| 11 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 1,513928 | 6044<br>2333,76 | 9 150 |
| 12 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,462032 | 8327<br>2788,24 | 12 174 |
| 13 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 5,58660192 | 258 | 1 441 |
| 14 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,385944 | 9438<br>2788,24 | 3 643 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,60857664 | 8224<br>2895,48 | 5 005 |
| 16 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 3,7232 | 16 | 60 |
| 17 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,36254304 | 23 | 8 |
| 18 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 2,948088 | 18 | 53 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **25,66834728** | | **65 148** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-201-0401 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,696 | 12584 | 8 758 |
| 2 | 211-201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,216 | 12404 | 2 679 |
| 3 | 211-201-0407 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 4,389 | 10702 | 46 971 |
| 4 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,978 | 31596 | 125 689 |
| 5 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,003 | 28631 | 86 |
| 6 | 212-401-0107 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,7956 | 32422 | 25 795 |
| 7 | 212-402-0102 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,0051608 | 39635 | 205 |
| 8 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,817 | 36152 | 29 536 |
| 9 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,56706 | 36476 | 57 160 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,3896 | 29981 | 41 662 |
| 11 | 214-101-0102 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,012608 | 403717 | 5 090 |
| 12 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,018912 | 482081 | 9 117 |
| 13 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08314 | 333904 | 27 761 |
| 14 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0024 | 122966 | 295 |
| 15 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,004359 | 109412 | 477 |
| 16 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,04254 | 64705 | 2 753 |
| 17 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00414 | 226071 | 936 |
| 18 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,004174936 | 1510113 | 6 305 |
| 19 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,226156 | 1251 | 283 |
| 20 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,227692 | 826 | 188 |
| 21 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 1,3 | 2284 | 2 969 |
| 22 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 1,88556 | 33 | 62 |
| 23 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,01242 | 973429 | 12 090 |
| 24 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,0543 | 1103 | 60 |
| 25 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 1,832 | 4057 | 7 432 |
| 26 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,975 | 7007 | 6 832 |
| 27 | 222-509-0501 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017 | т | 0,308108 | 1111965 | 342 605 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 222-509-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,374 | 1114735 | 416 911 |
| 29 | 223-201-0104 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами 24-10П (Д53) | м2 | 2,36 | 12104 | 28 565 |
| 30 | 223-201-0106 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (Д52) | м2 | 3,53 | 12146 | 42 875 |
| 31 | 223-201-0107 | Ворота В1 | м2 | 7,88 | 9868 | 77 760 |
| 32 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 12 | 508 | 6 096 |
| 33 | 223-502-0307 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 | шт. | 2 | 2310 | 4 620 |
| 34 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 4 | 545 | 2 180 |
| 35 | 223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | пара | 2 | 3656 | 7 312 |
| 36 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 2,0644 | 4204 | 8 679 |
| 37 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0004578 | 705879 | 323 |
| 38 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001612 | 1054789 | 170 |
| 39 | 236-201-0807 | Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75 | т | 0,000558 | 645622 | 360 |
| 40 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,002943 | 902233 | 2 655 |
| 41 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000916 | 8810 | 8 |
| 42 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000916444 | 274757 | 252 |
| 43 | 261-107-0747 | Резина прессованная | кг | 0,8668 | 1505 | 1 305 |
| 44 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 1,76512 | 605 | 1 068 |
| 45 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 3,664 | 116 | 425 |
| 46 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,52796 | 986 | 521 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-03-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по материалам** **1 365 880**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-03-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №3-02 Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания** | |
| **Локальная смета №3-02-03-01Архитектурная часть здания ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Полы** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-03-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6109-0101-0102 39 |
| | Ресурс добавлен 211-201-0407 |
| | Ресурс исключен 211-201-0607 |
| 2 | 6103-0701-0101 39 (Коб = 0,1) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 3 | 6109-0201-0101 39 |
| | Ресурс исключен 212-401-0106 |
| | Ресурс добавлен 212-401-0107 |
| **Раздел №2 Проемы** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 4 | 6108-0201-0101 2,36 |
| | Ресурс исключен 261-104-0121 |
| | Ресурс исключен 261-107-0628 |
| 5 | 6108-0201-0102 3,53 |
| | Ресурс исключен 261-107-0628 |
| | Ресурс исключен 261-104-0121 |
| 6 | 223-201-0104 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами 24-10П (Д53) 2,36 |
| 7 | 223-201-0106 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (Д52) 3,53 |
| 8 | 223-502-0201 4 |
| 9 | 1110-0108-0101 7,88 |
| | Ресурс исключен 261-104-0119 |
| | Ресурс исключен 261-107-0628 |
| 10 | 223-201-0107 Ворота В1 7,88 |
| 11 | 223-502-0201 8 |
| 12 | 223-502-0501 4 |
| 13 | 223-502-0307 2 |
| 14 | 223-502-0901 2 |
| 15 | 6103-0701-0807 0,078 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| 16 | 214-210-0101 0,078 |
| 17 | 6118-0202-0101 2 |
| | Ресурс исключен 261-302-0142 |
| 18 | 6118-0202-0102 4 |
| | Ресурс исключен 261-302-0142 |
| 19 | 6118-0202-0103 4 |
| | Ресурс исключен 261-302-0142 |
| 20 | 222-509-0701 0,374 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-03-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №3 Отделочные работы** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 21 | **6112-0201-0101 Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена (цоколь) 12,4** |
| | **Ресурс исключен 212-402-0107** |
| 22 | **212-402-0107 12,4 (Коб = 0,0189)** |
| 23 | **1115-0404-0304 Цоколь. Окраска кузбасским лаком 12,4** |
| 24 | **6112-0202-0201 Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного (наружные и внутренние) ОбФ1 = 9.5+9.5 = 19** |
| | **Ресурс исключен 212-402-0105** |
| 25 | **212-402-0105 ОбФ1 = 9.5+9.5 = 19 (Коб = 0,043)** |
| 26 | **6112-0303-0101 Покраска поверхности откосов с лесов с подготовкой поверхности, известковая ОбФ1 = 9.5+9.5 = 19** |
| | **Ресурс исключен 261-201-0337** |
| 27 | **6112-0202-0107 168,4** |
| | **Ресурс исключен 212-402-0107** |
| 28 | **212-402-0107 168,4 (Коб = 0,006)** |
| 29 | **6112-0202-0108 41,7** |
| | **Ресурс исключен 212-402-0107** |
| 30 | **212-402-0107 41,7 (Коб = 0,007)** |
| 31 | **6112-0302-0201 229** |
| | **Ресурс исключен 261-201-0337** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 32 | **6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (жалюзийные решетки, закладные детали) ОбФ3 = 13.9+18.8 = 32,7** |
| **Раздел №4 Разные работы** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 33 | **6109-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных (под отмостку) 2,4** |
| | **Ресурс добавлен 211-201-0404** |
| | **Ресурс исключен 211-201-0604** |
| | **Ресурс исключен 211-201-0601** |
| | **Ресурс добавлен 211-201-0401** |
| | **Ресурс исключен 211-201-0607** |
| | **Ресурс добавлен 211-201-0407** |
| 34 | **6109-0303-0103 24** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание трансформаторной подстанции

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 3-02-04-01
# (Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **360,127** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **105,6** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,042** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **360 127** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **360 127** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **360 127** |
| **1** | **6119-0602-0108**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг** | **шт.** | **1** | **13287** | **13 287** |
| **2** | **247-201-0703** | **Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯОУ8501 УХЛ3** | **1 шт.** | **1** | **23405** | **23 405** |
| **3** | **6124-0303-0601**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **1** | **6273** | **6 273** |
| **4** | **247-206-0128** | **Переключатель кулачковый модели ПКП 25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В** | **1 шт.** | **1** | **11545** | **11 545** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6119-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке** | **шт.** | **4** | **2231** | **8 924** |
| **6** | **247-102-0348** | **Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 41-200-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 200Вт 345х185** | **1 шт.** | **4** | **5014** | **20 056** |
| **7** | **247-213-0101** | **Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20** | **1 шт.** | **4** | **278** | **1 112** |
| **8** | **6119-0402-0102 Кклим = 1,08** | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** | **шт.** | **8** | **1010** | **8 080** |
| **9** | **247-214-0103** | **Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | **1 шт.** | **4** | **410** | **1 640** |
| **10** | **247-212-0201** | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **1 шт.** | **4** | **408** | **1 632** |
| **11** | **247-104-2502** | **Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54** | **1 шт.** | **1** | **7781** | **7 781** |
| **12** | **6119-0201-0102 Кклим = 1,08** | **Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2** | **м** | **55** | **1643** | **90 365** |
| **13** | **243-110-0302** | **Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,055** | **112423** | **6 183** |
| **14** | **6119-0201-0103 Кклим = 1,08** | **Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2** | **м** | **20** | **1740** | **34 800** |
| **15** | **243-111-0516** | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,02** | **223905** | **4 478** |
| **16** | **252-207-3980** | **Разветвительная коробка У994** | **1 шт.** | **14** | **1175** | **16 450** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **6124-0203-0301**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2** | **м** | **20** | **1337** | **26 740** |
| **18** | **6124-0203-0202**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2** | **м** | **40** | **1534** | **61 360** |
| **19** | **6124-0203-0302**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм** | **м** | **14** | **1144** | **16 016** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-01

Электроосвещение

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 41 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,7 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **212 766** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,307492 | 12776<br>4058,74 | 3 929 |
| 2 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 3,918396 | 258 | 1 011 |
| 3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,3007096 | 8224<br>2841,86 | 2 473 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 5,912676 | 21 | 124 |
| 5 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,27 | 16 | 4 |
| 6 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 3,12282 | 23 | 72 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **13,8320936** | | **7 613** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0682 | 482081 | 32 878 |
| 2 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,17 | 705 | 120 |
| 3 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0056 | 333904 | 1 870 |
| 4 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,000126 | 24800 | 3 |
| 5 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00002 | 1510113 | 30 |
| 6 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,1575 | 1136 | 179 |
| 7 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,792 | 1215 | 962 |
| 8 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 501 | 291 |
| 9 | 243-110-0302 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,055 | 112423 | 6 183 |
| 10 | 243-111-0516 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,02 | 223905 | 4 478 |
| 11 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,22 | 2250 | 495 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 243-902-1404 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | 0,08 | 4540 | 363 |
| 13 | 247-102-0348 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 41-200-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 200Вт 345х185 | шт. | 4 | 5014 | 20 056 |
| 14 | 247-104-2502 | Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54 | шт. | 1 | 7781 | 7 781 |
| 15 | 247-201-0703 | Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯОУ8501 УХЛ3 | шт. | 1 | 23405 | 23 405 |
| 16 | 247-206-0128 | Переключатель кулачковый модели ПКП 25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В | шт. | 1 | 11545 | 11 545 |
| 17 | 247-212-0201 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 408 | 1 632 |
| 18 | 247-213-0101 | Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 4 | 278 | 1 112 |
| 19 | 247-214-0103 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4 | 410 | 1 640 |
| 20 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,1572 | 2740 | 431 |
| 21 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1446 | 1 446 |
| 22 | 252-207-3980 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 14 | 1175 | 16 450 |
| 23 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,2042 | 594 | 121 |
| 24 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 604794 | 121 |
| 25 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,5 | 1293 | 3 233 |
| 26 | 261-303-0101 | Держатель светильника | 10 шт. | 0,408 | 607 | 248 |
| 27 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 9 | 300 | 2 700 |

**Итого по материалам** **139 772**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №3-02<br>Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №3-02-04-01Электроосвещение ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Раздел без наименования** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6119-0602-0108 1 |
| | Ресурс исключен 261-303-0113 |
| 2 | 247-201-0703 Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ЯОУ8501 УХЛ3 1 |
| 3 | 6124-0303-0601 1 |
| 4 | 247-206-0128 1 |
| 5 | 6119-0401-0101 4 |
| | Ресурс исключен 243-902-1400 |
| | Ресурс исключен 261-303-0112 |
| | Ресурс исключен 261-303-0111 |
| 6 | 247-102-0348 4 |
| 7 | 247-213-0101 4 |
| 8 | 6119-0402-0102 8 |
| | Ресурс исключен 261-303-0121 |
| 9 | 247-214-0103 4 |
| 10 | 247-212-0201 4 |
| 11 | 247-104-2502 1 |
| 12 | 6119-0201-0102 55 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| | Ресурс исключен 261-302-0454 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 13 | 243-110-0302 0,055 |
| 14 | 6119-0201-0103 20 |
| | Ресурс исключен 261-303-0115 |
| | Ресурс исключен 261-302-0454 |
| 15 | 243-111-0516 0,02 |
| 16 | 252-207-3980 14 |
| 17 | 6124-0203-0301 20 |
| 18 | 6124-0203-0202 40 |
| 19 | 6124-0203-0302 14 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Здание трансформаторной подстанции

**Заказ** 5фокЕ

# Локальная смета № 3-02-04-02
# (Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **834,695** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **33,904** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,014** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **834 695** |
| | | **Раздел 1. Отопление, ИТОГО:** | тенге | | | **35 986** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **35 986** |
| **1** | **245-201-0201** | **Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (примин. к ПЭТ-4)** | **1 шт.** | **2** | **17993** | **35 986** |
| | | **Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:** | тенге | | | **798 709** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **798 709** |
| **2** | **6118-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т** | **шт.** | **1** | **41608** | **41 608** |
| **3** | **245-901-1001** | **Воздушно-отопительный агрегат АВ-3-25 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 23,9 кВт** | **1 комплект** | **1** | **544668** | **544 668** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **6118-0301-0201**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т** | **шт.** | **1** | **21643** | **21 643** |
| **5** | **246-401-0402** | **Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В** | **1 комплект** | **1** | **132810** | **132 810** |
| **6** | **1109-0601-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (диафрагмы и выхлопной патрубок)** | **т конструкций** | **0,0106** | **240919** | **2 554** |
| **7** | **214-104-0101** | **Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм (диафрагмы)** | **1 т** | **0,0068** | **481084** | **3 271** |
| **8** | **241-102-0249** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм (выхлопной патрубок)** | **1 м** | **0,4** | **49372** | **19 749** |
| **9** | **6118-0203-0808**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм** | **шт.** | **1** | **10488** | **10 488** |
| **10** | **246-302-0766** | **Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм** | **1 шт.** | **1** | **21918** | **21 918** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-02

Отопление и вентиляция

Основание: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 14 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,5 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **68 258** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,06377376 | 12776<br>4135,32 | 815 |
| 2 | 314-502-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,276 | 85 | 278 |
| 3 | 314-502-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,10394784 | 122 | 13 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,020034 | 427 | 9 |
| 5 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,1128 | 258 | 287 |
| 6 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,00160272 | 231 | 0 |
| 7 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,02129328 | 96 | 2 |
| 8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,14777512 | 8224<br>2788,24 | 1 215 |
| 9 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,00469368 | 50 | 0 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **4,75192040** | | **2 620** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214-104-0101 | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм (диафрагмы) | т | 0,0068 | 481084 | 3 271 |
| 2 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,000020564 | 598418 | 12 |
| 3 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,000318 | 2146 | 1 |
| 4 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,00019822 | 10602 | 2 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-02-04-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00145498 | 1510113 | 2 197 |
| 6 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,000106 | 826 | 0 |
| 7 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,27 | 2284 | 617 |
| 8 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0159 | 366 | 6 |
| 9 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,00477 | 153 | 1 |
| 10 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00000106 | 1352536 | 1 |
| 11 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000003286 | 760526 | 2 |
| 12 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00000636 | 1054789 | 7 |
| 13 | 241-102-0249 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм (выхлопной патрубок) | м | 0,4 | 49372 | 19 749 |
| 14 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 1,31 | 1958 | 2 565 |
| 15 | 245-201-0201 | Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (примин. к ПЭТ-4) | шт. | 2 | 17993 | 35 986 |
| 16 | 245-901-1001 | Воздушно-отопительный агрегат АВ-3-25 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 23,9 кВт | комплект | 1 | 544668 | 544 668 |
| 17 | 246-302-0766 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм | шт. | 1 | 21918 | 21 918 |
| 18 | 246-401-0402 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В | комплект | 1 | 132810 | 132 810 |
| 19 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001484 | 289955 | 4 |

**Итого по материалам** **763 818**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-02**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №3-02<br>Наименование: Здание трансформаторной подстанции Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы** | |
| **Локальная смета №3-02-04-02Отопление и вентиляция ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 7 - 3 - 3 4 9 .8 4** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Отопление** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 3-02-04-02**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 245-201-0201 Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (примин. к ПЭТ-4) 2 |
| **Раздел №2 Вентиляция** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 2 | 6118-0401-0101 1 |
| | Ресурс исключен 261-701-0121 |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |
| 3 | 245-901-1001 1 |
| 4 | 6118-0301-0201 1 |
| | Ресурс исключен 261-302-0150 |
| 5 | 246-401-0402 1 |
| 6 | 1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (диафрагмы и выхлопной патрубок) ОбФ3 = (4.2+2.6+3.8)/1000 = 0,0106 |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 7 | 214-104-0101 Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм (диафрагмы) ОбФ2 = (4.2+2.6)/1000 = 0,0068 |
| 8 | 241-102-0249 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм (выхлопной патрубок) 0,4 |
| 9 | 6118-0203-0808 1 |
| | Ресурс исключен 261-302-0144 |
| 10 | 246-302-0766 1 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Наружные сети электроснабжения

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 4-01-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочное электроснабжение

Основание: 64-29-07-2022 - ЭС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **324326,954** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **14397,248** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **5,402** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **324 326 954** |
| | | **Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО:** | тенге | | | **25 551 673** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **25 551 673** |
| **1** | **6124-0101-1301**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А** | **шт.** | **1** | **273079** | **273 079** |
| **2** | **515-102-0203** | **Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА** | **1 шт.** | **1** | **10357099** | **10 357 099** |
| **3** | **515-101-3307** | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА** | **1 шт.** | **2** | **7294620** | **14 589 240** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **6124-0203-0104 Кклим = 1,06** | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** | **шт.** | **40** | **7399** | **295 960** |
| **5** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **8,5** | **4270** | **36 295** |
| | | **Раздел 2. Наружное освещение , ИТОГО:** | тенге | | | **9 163 642** |
| | | **Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **9 163 642** |
| **6** | **1133-0304-0402 Кклим = 1,08 Коб =38** | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** | **опора** | **38** | **31247** | **1 187 386** |
| **7** | **247-306-0413 Коб=38** | **Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм** | **1 шт.** | **38** | **93740** | **3 562 120** |
| **8** | **247-306-0926 Коб=38** | **Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)** | **1 шт.** | **38** | **17387** | **660 706** |
| **9** | **212-101-0609 Коб=38** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6** | **1 м3** | **4,56** | **34904** | **159 162** |
| **10** | **247-306-0309 Коб=38** | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм** | **1 шт.** | **38** | **11042** | **419 596** |
| **11** | **1133-0207-0101 Кклим = 1,08 Коб =38** | **Светильники с лампами накаливания. Установка** | **светильник** | **38** | **8189** | **311 182** |
| **12** | **247-103-0113 Коб=38** | **Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66** | **1 шт.** | **38** | **66422** | **2 524 036** |
| **13** | **6124-0203-0104 Кклим = 1,06 Коб =38** | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** | **шт.** | **38** | **7399** | **281 162** |
| **14** | **6124-0203-0202 Кклим = 1,06 Коб =38** | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2** | **м** | **38** | **1534** | **58 292** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 3. Кабельная линия, ИТОГО:** | тенге | | | **271 350 132** |
| | | **Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО** | тенге | | | **12 444 273** |
| **15** | **6101-0102-0114 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **1214,01** | **350** | **424 904** |
| **16** | **6101-0106-0105 Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **809,34** | **64** | **51 798** |
| **17** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **809,34** | **618** | **500 172** |
| **18** | **6124-0201-0201 Кклим = 1,06** | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | **м** | **3017** | **785** | **2 368 345** |
| **19** | **211-401-0101** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **1 м3** | **404,67** | **11766** | **4 761 347** |
| **20** | **6124-0201-0301 Кклим = 1,06** | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом** | **м** | **532** | **735** | **391 020** |
| **21** | **213-101-0101** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **2,128** | **90857** | **193 344** |
| **22** | **7101-0602-0306 Кклим = 1,08** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **1120** | **445** | **498 400** |
| **23** | **212-501-0104 Коб=0,1** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | **1 т** | **112** | **29062** | **3 254 944** |
| | | **Подраздел 3.2. Укладка лотков и труб, ИТОГО** | тенге | | | **34 179 104** |
| **24** | **6104-0903-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | **м3** | **195,3** | **36572** | **7 142 512** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **225-203-0103** | **Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012** | **1 м3** | **134,82** | **122353** | **16 495 631** |
| **26** | **225-202-1104** | **Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012** | **1 м3** | **60,48** | **128349** | **7 762 548** |
| **27** | **6124-0201-3108 Кклим = 1,06** | **Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм** | **м** | **835** | **299** | **249 665** |
| **28** | **241-207-1105** | **Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110** | **1 м** | **835** | **2036** | **1 700 060** |
| **29** | **6124-0201-3104 Кклим = 1,06** | **Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм** | **м** | **750** | **167** | **125 250** |
| **30** | **241-207-1101** | **Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50** | **1 м** | **750** | **679** | **509 250** |
| **31** | **6119-0301-0108 Кклим = 1,08** | **Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 80 мм** | **м** | **90** | **1105** | **99 450** |
| **32** | **241-102-0141 Коб=1,02** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм** | **1 м** | **91,8** | **1032** | **94 738** |
| | | **Подраздел 3.3. Прокладка кабеля, ИТОГО** | тенге | | | **224 726 755** |
| **33** | **6124-0201-0801 Кклим = 1,06** | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **675** | **1014** | **684 450** |
| **34** | **6124-0201-0806 Кклим = 1,06** | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг** | **м** | **5255** | **4240** | **22 281 200** |
| **35** | **290-000-0070 (кпл)** | **Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный с сечением жил 3х240мм2 ПвБВнг(А)** | **1 м** | **4520** | **34623,95** | **156 500 270** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **290-000-0071 (кпл)** | **Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х300мм2 ПвВнг(А)** | **1 м** | **735** | **57600,87** | **42 336 640** |
| **37** | **290-000-0072 (кпл)** | **Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 5х10мм2 ПвВнг(А)** | **1 м** | **600** | **2417,05** | **1 450 232** |
| **38** | **290-000-0073 (кпл)** | **Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х10мм2 ПвВнг(А)** | **1 м** | **75** | **2209,23** | **165 692** |
| **39** | **243-106-0502** | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | **1 км** | **0,38** | **491703** | **186 847** |
| **40** | **6124-0201-2806**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2** | **шт.** | **4** | **26773** | **107 092** |
| **41** | **243-903-2703** | **Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/450-L12** | **1 шт.** | **4** | **85086** | **340 344** |
| **42** | **6124-0201-2810**<br>**Кклим = 1,06** | **Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2** | **шт.** | **20** | **20219** | **404 380** |
| **43** | **243-903-1501** | **Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-10 (300)** | **1 шт.** | **16** | **10838** | **173 408** |
| **44** | **243-903-7501** | **Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25** | **1 шт.** | **4** | **13969** | **55 876** |
| **45** | **6124-0201-1501**<br>**Кклим = 1,06** | **Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2** | **шт.** | **2** | **6193** | **12 386** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **243-903-7501** | **Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25** | **1 шт.** | **2** | **13969** | **27 938** |
| | | **Раздел 4. Высоковольтное оборудование для РП-44, ИТОГО:** | тенге | | | **16 618 765** |
| | | **Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **16 618 765** |
| **47** | **6124-0101-1701 Кклим = 1,06** | **Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем** | **шт.** | **2** | **215811** | **431 622** |
| **48** | **580-000-0074 (кпл)** | **Ячейка КРУ 10 кВ типа К37** | **1 комплект** | **2** | **8093571,43** | **16 187 143** |
| | | **Раздел 5. Вынос сетей ВЛ-10 кВ, ИТОГО:** | тенге | | | **1 642 742** |
| | | **Подраздел 5.1. Строительство ВЛ-10 кВ, ИТОГО** | тенге | | | **1 191 742** |
| **49** | **1133-0204-0205 Кклим = 1,08** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,07465** | **509161** | **38 009** |
| **50** | **243-604-0108** | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2** | **1 км** | **0,235** | **471990** | **110 918** |
| **51** | **1133-0202-0103 Кклим = 1,08** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | **1** | **85950** | **85 950** |
| **52** | **261-101-0383** | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | **1 м3** | **3** | **68826** | **206 478** |
| **53** | **225-204-0309** | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | **1 шт.** | **3** | **92736** | **278 208** |
| **54** | **252-207-2002** | **Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **1 шт.** | **1** | **1266** | **1 266** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **252-207-0268** | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143** | **1 шт.** | **3** | **11525** | **34 575** |
| **56** | **214-208-0102** | **Заземляющий проводник** | **1 т** | **0,0018** | **482081** | **868** |
| **57** | **252-207-3941** | **Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **1 шт.** | **2** | **3799** | **7 598** |
| **58** | **252-207-3942** | **Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **1 шт.** | **1** | **1647** | **1 647** |
| **59** | **252-207-0531** | **Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **1 шт.** | **1** | **32790** | **32 790** |
| **60** | **252-207-3925** | **Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **1 шт.** | **2** | **12290** | **24 580** |
| **61** | **252-207-0201** | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | **1 шт.** | **1** | **2243** | **2 243** |
| **62** | **252-207-2104** | **Вязка проволочная ВШ-1** | **1 шт.** | **2** | **553** | **1 106** |
| **63** | **252-108-0702** | **Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)** | **1 шт.** | **2** | **67** | **134** |
| **64** | **252-203-0201** | **Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6** | **1 шт.** | **6** | **5218** | **31 308** |
| **65** | **252-204-0805** | **Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2** | **1 шт.** | **3** | **730** | **2 190** |
| **66** | **252-201-0661** | **Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое** | **1 шт.** | **2** | **1276** | **2 552** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **67** | **252-201-0661** | **Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое** | **1 шт.** | **6** | **1276** | **7 656** |
| **68** | **252-204-0802** | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** | **1 шт.** | **3** | **649** | **1 947** |
| **69** | **252-106-0106** | **Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W** | **1 шт.** | **12** | **4842** | **58 104** |
| **70** | **252-201-0502** | **Скоба типа СК-7-1А** | **1 шт.** | **1** | **1306** | **1 306** |
| **71** | **252-201-0102** | **Серьга типа СР-7-16** | **1 шт.** | **1** | **1013** | **1 013** |
| **72** | **252-201-0203** | **Ушко типа У1-7-16 однолапчатое** | **1 шт.** | **6** | **1818** | **10 908** |
| **73** | **252-102-0224** | **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г** | **1 шт.** | **2** | **2884** | **5 768** |
| **74** | **252-102-0224** | **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Ф** | **1 шт.** | **10** | **2884** | **28 840** |
| **75** | **6124-0203-0104 Кклим = 1,06 Коб =4** | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** | **шт.** | **12** | **7399** | **88 788** |
| **76** | **6124-0203-0202 Кклим = 1,06 Коб =4** | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2** | **м** | **48** | **1534** | **73 632** |
| **77** | **6124-0203-0201 Кклим = 1,06 Коб =4** | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм** | **м** | **40** | **1284** | **51 360** |
| | | **Подраздел 5.2. Демонтаж и монтаж существующих опор и провода , ИТОГО** | тенге | | | **451 000** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **1133-0210-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** | **шт.** | **9** | **15040** | **135 360** |
| **79** | **1133-0210-0303**<br>**Кклим = 1,08** | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами (Угловые опоры)** | **шт.** | **1** | **46317** | **46 317** |
| **80** | **1133-0210-0301**<br>**Кклим = 1,08** | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных (Промежуточные опоры)** | **шт.** | **2** | **10395** | **20 790** |
| **81** | **1133-0202-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (Угловые опоры)** | **опора** | **1** | **85950** | **85 950** |
| **82** | **1133-0202-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (Промежуточные опоры)** | **опора** | **2** | **27066** | **54 132** |
| **83** | **1133-0204-0205**<br>**Кклим = 1,08** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,213** | **509161** | **108 451** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01

Внутриплощадочное электроснабжение

Основание: 64-29-07-2022 - ЭС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 3853 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,8 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **20 491 561** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 3,32153136 | 15606<br>4135,32 | 51 836 |
| 2 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 23,46924132 | 18120<br>4135,32 | 425 263 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 311-601-1101 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 30,0672 | 11863<br>4135,32 | 356 687 |
| 4 | 313-403-0401 | Нарезчик швов | маш.-ч | 0,12096 | 1545 | 187 |
| 5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 285,6296464 | 12776<br>4058,74 | 3 649 204 |
| 6 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 99,13428 | 10839<br>3460,32 | 1 074 516 |
| 7 | 314-401-1202 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т | маш.-ч | 20,290176 | 12805<br>4135,32 | 259 816 |
| 8 | 314-501-0104 | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 589,6356 | 26 | 15 331 |
| 9 | 314-502-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 589,6356 | 8650<br>2378,64 | 5 100 348 |
| 10 | 314-503-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,048384 | 10529<br>3460,32 | 509 |
| 11 | 314-504-0101 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 5,7024 | 10089<br>2895,48 | 57 532 |
| 12 | 314-504-0102 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 3,2308848 | 12579<br>2895,48 | 40 641 |
| 13 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 24,396309 | 8327<br>2895,48 | 203 148 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 35,916828 | 258 | 9 267 |
| 15 | 321-101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т | маш.-ч | 2,29824 | 17598<br>4135,32 | 40 444 |
| 16 | 321-101-0302 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 2,29824 | 23012<br>3460,32 | 52 887 |
| 17 | 321-101-0402 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 6,89472 | 21011<br>4135,32 | 144 865 |
| 18 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 111,2094036 | 1114 | 123 887 |
| 19 | 321-202-0201 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,036288 | 154 | 6 |
| 20 | 321-209-0101 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 2,54016 | 47853<br>4135,32 | 121 554 |
| 21 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,96768 | 12288<br>2895,48 | 11 891 |
| 22 | 324-108-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 10,148016 | 5 | 51 |
| 23 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 446,33029038 | 8224<br>2841,86 | 3 670 620 |
| 24 | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,13424794 | 8822<br>2895,48 | 18 828 |
| 25 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1,13724 | 21 | 24 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,60264 | 23 | 14 |
| 27 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 91,779156 | 18 | 1 652 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **2388,97536280** | | **15 431 008** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 404,67 | 11766 | 4 761 347 |
| 2 | 212-101-0609 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 4,56 | 34904 | 159 162 |
| 3 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 4,4919 | 28631 | 128 608 |
| 4 | 212-501-0104 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 112 | 29062 | 3 254 944 |
| 5 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 2,128 | 90857 | 193 344 |
| 6 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,729 | 334661 | 243 968 |
| 7 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,1136 | 482081 | 54 765 |
| 8 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,007 | 478494 | 3 349 |
| 9 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 2,372 | 705 | 1 672 |
| 10 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0368 | 333904 | 12 288 |
| 11 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,04744 | 3382574 | 160 469 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,50778 | 109412 | 55 557 |
| 13 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00136 | 226071 | 307 |
| 14 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,012096 | 163296 | 1 975 |
| 15 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 6,6402 | 281614 | 1 869 973 |
| 16 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,10206 | 1136 | 116 |
| 17 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 97,65 | 826 | 80 659 |
| 18 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 10,994 | 1215 | 13 358 |
| 19 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,001 | 2990160 | 2 990 |
| 20 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 1,12 | 33 | 37 |
| 21 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 15,78 | 153 | 2 414 |
| 22 | 217-605-0301 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00012 | 1022648 | 123 |
| 23 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,808765 | 2261 | 1 829 |
| 24 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 332,01 | 312 | 103 587 |
| 25 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,00204 | 973429 | 1 986 |
| 26 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 1,7778825 | 1103 | 1 961 |
| 27 | 218-103-0205 | Миткаль Т-2 суровый | 10 м | 0,06 | 1087 | 65 |
| 28 | 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 60,48 | 128349 | 7 762 548 |
| 29 | 225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 134,82 | 122353 | 16 495 631 |
| 30 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 3 | 92736 | 278 208 |
| 31 | 235-201-0701 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 20,4 | 1144 | 23 338 |
| 32 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 6,05 | 2466 | 14 919 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,0324 | 31625 | 1 025 |
| 34 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,011663283 | 705879 | 8 233 |
| 35 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,4 | 501 | 200 |
| 36 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0006 | 902233 | 541 |
| 37 | 236-203-0301 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,00018 | 1084348 | 195 |
| 38 | 241-102-0141 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм | м | 91,8 | 1032 | 94 738 |
| 39 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 190 | 45 | 8 550 |
| 40 | 241-207-1101 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 | м | 750 | 679 | 509 250 |
| 41 | 241-207-1105 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 835 | 2036 | 1 700 060 |
| 42 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,38 | 491703 | 186 847 |
| 43 | 243-604-0108 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2 | км | 0,235 | 471990 | 110 918 |
| 44 | 243-903-1501 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-10 (300) | шт. | 16 | 10838 | 173 408 |
| 45 | 243-903-2703 | Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/450-L12 | шт. | 4 | 85086 | 340 344 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 243-903-7501 | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25 | шт. | 6 | 13969 | 83 814 |
| 47 | 247-103-0113 | Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66 | шт. | 38 | 66422 | 2 524 036 |
| 48 | 247-306-0309 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 38 | 11042 | 419 596 |
| 49 | 247-306-0413 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 38 | 93740 | 3 562 120 |
| 50 | 247-306-0926 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) | шт. | 38 | 17387 | 660 706 |
| 51 | 252-102-0224 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Ф | шт. | 12 | 2884 | 34 608 |
| 52 | 252-106-0106 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W | шт. | 12 | 4842 | 58 104 |
| 53 | 252-108-0702 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 2 | 67 | 134 |
| 54 | 252-201-0102 | Серьга типа СР-7-16 | шт. | 1 | 1013 | 1 013 |
| 55 | 252-201-0203 | Ушко  типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 6 | 1818 | 10 908 |
| 56 | 252-201-0502 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 1 | 1306 | 1 306 |
| 57 | 252-201-0661 | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 8 | 1276 | 10 208 |
| 58 | 252-203-0201 | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 | шт. | 6 | 5218 | 31 308 |
| 59 | 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 3 | 649 | 1 947 |
| 60 | 252-204-0805 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 3 | 730 | 2 190 |
| 61 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2243 | 2 243 |
| 62 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 11525 | 34 575 |
| 63 | 252-207-0531 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 32790 | 32 790 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 252-207-2002 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1266 | 1 266 |
| 65 | 252-207-2104 | Вязка проволочная ВШ-1 | шт. | 2 | 553 | 1 106 |
| 66 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 12290 | 24 580 |
| 67 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3799 | 7 598 |
| 68 | 252-207-3942 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1647 | 1 647 |
| 69 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 7,2 | 1446 | 10 411 |
| 70 | 261-101-0383 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | м3 | 3 | 68826 | 206 478 |
| 71 | 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,004 | 354405 | 1 418 |
| 72 | 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0005753 | 717966 | 413 |
| 73 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,585 | 2189 | 1 281 |
| 74 | 261-107-0346 | Смазка N 9 | т | 0,00034 | 1101887 | 375 |
| 75 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,57408 | 2313 | 1 328 |
| 76 | 261-107-0913 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00002 | 1562871 | 31 |
| 77 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,50313 | 1438 | 724 |
| 78 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,02965 | 7763690 | 230 193 |
| 79 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,6 | 605 | 968 |
| 80 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 25,54 | 1293 | 33 023 |
| 81 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,002297259 | 77199 | 177 |
| 82 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,85 | 708 | 4 142 |
| 83 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 24 | 59 | 1 416 |
| 84 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,497456 | 501 | 249 |
| 85 | 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,97801 | 558 | 546 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 261-601-0101 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,002 | 93332 | 187 |
| 87 | 290-000-0070 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный с сечением жил 3х240мм2 ПвБВнг(А) | м | 4520 | 34459,73 | 156 500 270 |
| 88 | 290-000-0071 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х300мм2 ПвВнг(А) | м | 735 | 57327,67 | 42 336 640 |
| 89 | 290-000-0072 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 5х10мм2 ПвВнг(А) | м | 600 | 2405,59 | 1 450 232 |
| 90 | 290-000-0073 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х10мм2 ПвВнг(А) | м | 75 | 2198,75 | 165 692 |

**Итого по материалам** **247 273 803**

**Инженерное оборудование**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515-101-3307 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА | шт. | 2 | 7294620 | 14 589 240 |
| 2 | 515-102-0203 | Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА | шт. | 1 | 10357099 | 10 357 099 |
| 3 | 580-000-0074 | Ячейка КРУ 10 кВ типа К37 | комплект | 2 | 8093571,43 | 16 187 143 |

**Итого по инженерному оборудованию** **41 133 482**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №4-01 Наименование: Наружные сети электроснабжения Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети электроснабжения** | |
| **Локальная смета №4-01-01-01Внутриплощадочное электроснабжение 64-29-07-2022 - ЭС.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Силовое электрооборудование** | |
| **1** | **6124-0101-1301 1** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 515-102-0203 1 |
| 3 | 515-101-3307 2 |
| 4 | 6124-0203-0104 ОбФ12 = 120/3 = 40 |
| 5 | 6111-0401-0107 8,5 |
| | Ресурс заменен 235-201-0204->235-201-0701 |
| **Раздел №2 Наружное освещение** | |
| 6 | 1133-0304-0402 1 (Коб = 38) |
| | Ресурс исключен 261-302-0454 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 261-102-0336 |
| | Ресурс исключен 211-202-0302 |
| 7 | 247-306-0413 1 (Коб = 38) |
| 8 | 247-306-0926 1 (Коб = 38) |
| 9 | 212-101-0609 0,12 (Коб = 38) |
| 10 | 247-306-0309 1 (Коб = 38) |
| 11 | 1133-0207-0101 1 (Коб = 38) |
| 12 | 247-103-0113 1 (Коб = 38) |
| 13 | 6124-0203-0104 1 (Коб = 38) |
| 14 | 6124-0203-0202 1 (Коб = 38) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Раздел №3 Кабельная линия** | |
| | 1 Земляные работы |
| 15 | 6101-0102-0114 1214,01 |
| 16 | 6101-0106-0105 809,34 |
| 17 | 6101-0107-0501 809,34 |
| 18 | 6124-0201-0201 3017 |
| 19 | 211-401-0101 404,67 |
| 20 | 6124-0201-0301 532 |
| 21 | 213-101-0101 2128 |
| 22 | 7101-0602-0306 1120 |
| | Ресурс исключен 261-101-0223 |
| | Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 |
| 23 | 212-501-0104 1120 (Коб = 0,1) |
| | 2 Укладка лотков и труб |
| 24 | 6104-0903-0101 ОбФ6 = 749*0.18+3024*0.02 = 195,3 |
| 25 | 225-203-0103 ОбФ7 = 749*0.18 = 134,82 |
| 26 | 225-202-1104 ОбФ8 = 3024*0.02 = 60,48 |
| 27 | 6124-0201-3108 835 |
| 28 | 241-207-1105 ОбФ5 = 735+100 = 835 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 29 | 6124-0201-3104 750 |
| 30 | 241-207-1101 750 |
| 31 | 6119-0301-0108 90 |
| | Ресурс исключен 261-301-0351 |
| | Ресурс исключен 241-101-0100 |
| | Ресурс исключен 261-303-0116 |
| | Ресурс исключен 241-115-0100 |
| 32 | 241-102-0141 90 (Коб = 1,02) |
| | **3 Прокладка кабеля** |
| 33 | 6124-0201-0801 ОбФ14 = 600+75 = 675 |
| 34 | 6124-0201-0806 ОбФ13 = 4520+735 = 5255 |
| 35 | 290-000-0070 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный с сечением жил 3х240мм2 ПвББнг(А) 1 м 4520 38319 |
| 36 | 290-000-0071 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х300мм2 ПвВнг(А) 1 м 735 63748 |
| 37 | 290-000-0072 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 5х10мм2 ПвВнг(А) 1 м 600 2675 |
| 38 | 290-000-0073 (кпл) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 4х10мм2 ПвВнг(А) 1 м 75 2445 |
| 39 | 243-106-0502 0,38 |
| 40 | 6124-0201-2806 4 |
| 41 | 243-903-2703 4 |
| 42 | 6124-0201-2810 20 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 43 | 243-903-1501 Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-10 (300) 16 |
| 44 | 243-903-7501 4 |
| 45 | 6124-0201-1501 2 |
| 46 | 243-903-7501 Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтпнг-HF-в-10/25 2 |
| **Раздел №4 Высоковольтное оборудование для РП-44** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 47 | 6124-0101-1701 2 |
| 48 | 580-000-0074 (кпл) Ячейка КРУ 10 кВ типа К37 1 комплект 2 9000000 |
| **Раздел №5 Вынос сетей ВЛ-10 кВ** | |
| | **1 Строительство ВЛ-10 кВ** |
| 49 | 1133-0204-0205 0,07465 |
| | Ресурс исключен 261-302-0478 |
| | Ресурс исключен 261-404-0655 |
| | Ресурс исключен 261-404-0660 |
| 50 | 243-604-0108 0,235 |
| 51 | 1133-0202-0103 1 |
| | Ресурс исключен 261-404-0657 |
| | Ресурс исключен 217-101-0107 |
| | Ресурс исключен 261-107-0631 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-102-0305** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0636** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0324** |
| | **Ресурс исключен 261-404-0648** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0639** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0336** |
| **52** | **261-101-0383 Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и 3** |
| **53** | **225-204-0309 3** |
| **54** | **252-207-2002 1** |
| **55** | **252-207-0268 3** |
| **56** | **214-208-0102 Заземляющий проводник ОбФ11 = (2*0.9)/1000 = 0,0018** |
| **57** | **252-207-3941 2** |
| **58** | **252-207-3942 1** |
| **59** | **252-207-0531 1** |
| **60** | **252-207-3925 2** |
| **61** | **252-207-0201 1** |
| **62** | **252-207-2104 Вязка проволочная ВШ-1 2** |
| **63** | **252-108-0702 2** |
| **64** | **252-203-0201 6** |
| **65** | **252-204-0805 3** |
| **66** | **252-201-0661 Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое 2** |
| **67** | **252-201-0661 6** |
| **68** | **252-204-0802 3** |
| **69** | **252-106-0106 12** |
| **70** | **252-201-0502 1** |
| **71** | **252-201-0102 1** |
| **72** | **252-201-0203 6** |
| **73** | **252-102-0224 2** |
| **74** | **252-102-0224 Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Ф 10** |
| **75** | **6124-0203-0104 3 (Коб = 4)** |
| **76** | **6124-0203-0202 12 (Коб = 4)** |
| **77** | **6124-0203-0201 Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм 10 (Коб = 4)** |
| | **Ресурс заменен 214-210-0102->214-210-0101** |
| | **2 Демонтаж и монтаж существующих опор и провода** |
| **78** | **1133-0210-0103 9** |
| **79** | **1133-0210-0303 Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами (Угловые опоры) 1** |
| **80** | **1133-0210-0301 Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных (Промежуточные опоры) 2** |
| **81** | **1133-0202-0103 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (Угловые опоры) 1** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 4-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-404-0657** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0305** |
| | **Ресурс исключен 217-101-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0636** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0631** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0324** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0639** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0336** |
| | **Ресурс исключен 261-404-0648** |
| **82** | **1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (Промежуточные опоры) 2** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0636** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0631** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0305** |
| | **Ресурс исключен 217-101-0107** |
| | **Ресурс исключен 261-404-0648** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0639** |
| | **Ресурс исключен 261-404-0657** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0336** |
| **83** | **1133-0204-0205 0,213** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-404-0660** |
| | **Ресурс исключен 261-404-0655** |
| | **Ресурс исключен 261-302-0478** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Наружные сети телефонизации

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 5-01-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации

Основание: 64-29-07-2022 - НСС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **8767,342** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **3611,711** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **1,252** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **8 767 342** |
| | | **Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **376 396** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **376 396** |
| **1** | **6101-0102-0114**<br>**Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **25,2** | **350** | **8 820** |
| **2** | **6101-0206-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м3** | **8,4** | **3557** | **29 879** |
| **3** | **6101-0206-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **3,36** | **3906** | **13 124** |
| **4** | **6101-0106-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м3** | **13,44** | **93** | **1 250** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 5-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **13,44** | **618** | **8 306** |
| **6** | **6124-0201-3101 Кклим = 1,06** | **Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм** | **м** | **40** | **540** | **21 600** |
| **7** | **241-203-0408** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм** | **1 м** | **40** | **903** | **36 120** |
| **8** | **261-301-0320** | **Манжеты полиэтиленовые** | **10 шт.** | **1,5** | **1703** | **2 554** |
| **9** | **1134-0201-0503 Кклим = 1,08** | **Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** | **колодец** | **1** | **62272** | **62 272** |
| **10** | **225-201-0106** | **Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80** | **1 шт.** | **1** | **102066** | **102 066** |
| **11** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **1** | **5244** | **5 244** |
| **12** | **244-202-0108** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)** | **1 комплект** | **1** | **71199** | **71 199** |
| **13** | **1134-0201-0803 Кклим = 1,08** | **Колодцы. Установка кронштейнов и консолей** | **шт.** | **2** | **4904** | **9 808** |
| **14** | **261-404-0521** | **Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017** | **1 шт.** | **1** | **1346** | **1 346** |
| **15** | **252-207-3964** | **Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2** | **1 шт.** | **1** | **2808** | **2 808** |
| | | **Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **8 390 946** |
| | | **Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **8 390 946** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 5-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **6125-0704-0201**<br>**Кклим = 1,06** | **Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу** | **м** | **40** | **1022** | **40 880** |
| **17** | **6125-0704-0202**<br>**Кклим = 1,06** | **Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу** | **м** | **5143** | **1387** | **7 133 341** |
| **18** | **243-502-0103** | **Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201** | **1 км** | **5,183** | **234753** | **1 216 725** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-01-01

Наружные сети телефонизации

Основание: 64-29-07-2022 - НСС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 1071 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,8 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **5 699 446** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0101 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,116992512 | 10725<br>2895,48 | 1 255 |
| 2 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,4871664 | 18120<br>4135,32 | 8 827 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,72784 | 12776<br>4058,74 | 9 299 |
| 4 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,381024 | 8327<br>2895,48 | 3 173 |
| 5 | 315-202-0203 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм | маш.-ч | 1,76808 | 369 | 652 |
| 6 | 324-203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 179,288506 | 8916<br>2841,86 | 1 598 536 |
| 7 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00424 | 8224<br>2841,86 | 35 |
| 8 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 1,524096 | 18 | 27 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **184,297944912** | | **1 621 805** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,05 | 26337 | 1 317 |
| 2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0004 | 1510113 | 604 |
| 3 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,004 | 1103 | 4 |
| 4 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 5244 | 5 244 |
| 5 | 225-201-0106 | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80 | шт. | 1 | 102066 | 102 066 |
| 6 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00024 | 705879 | 169 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,1 | 684 | 752 |
| 8 | 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 40 | 903 | 36 120 |
| 9 | 243-502-0103 | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 5,183 | 234753 | 1 216 725 |
| 10 | 244-202-0108 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 1 | 71199 | 71 199 |
| 11 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,5183 | 2740 | 1 420 |
| 12 | 252-207-3964 | Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2 | шт. | 1 | 2808 | 2 808 |
| 13 | 261-102-0222 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 51,83 | 112 | 5 805 |
| 14 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,5 | 472 | 236 |
| 15 | 261-107-0498 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,05183 | 5445 | 282 |
| 16 | 261-301-0320 | Манжеты полиэтиленовые | 10 шт. | 1,5 | 1703 | 2 554 |
| 17 | 261-404-0521 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 1346 | 1 346 |

**Итого по материалам** **1 448 652**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 5-01-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №5-01 Наименование: Наружные сети телефонизации Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети телефонизации** | |
| **Локальная смета №5-01-01-01Наружные сети телефонизации 64-29-07-2022 - НСС.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Строительные работы** | |
| **1** | **6101-0102-0114 25,2** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 5-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 6101-0206-0101 8,4 |
| 3 | 6101-0206-0102 3,36 |
| 4 | 6101-0106-0102 13,44 |
| 5 | 6101-0107-0501 13,44 |
| 6 | 6124-0201-3101 40 |
| 7 | 241-203-0408 40 |
| 8 | 261-301-0320 15 |
| 9 | 1134-0201-0503 1 |
| 10 | 225-201-0106 1 |
| 11 | 225-101-0201 1 |
| 12 | 244-202-0108 1 |
| 13 | 1134-0201-0803 Колодцы. Установка кронштейнов и консолей 2 |
| 14 | 261-404-0521 1 |
| 15 | 252-207-3964 1 |
| **Раздел №2 Монтажные работы** | |
| 16 | 6125-0704-0201 40 |
| 17 | 6125-0704-0202 5143 |
| 18 | 243-502-0103 5,183 |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Наружные сети водоснабжения и канализации

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 6-01-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание: 64-29-07-2022 - НВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **36609,393** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **3202,196** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **1,133** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **36 609 393** |
| | | **Раздел 1. Водопровод хоз-питьевой и противопожарный ВО, ИТОГО:** | тенге | | | **6 465 306** |
| | | **Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО** | тенге | | | **1 643 069** |
| **1** | **6101-0102-0114 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **190,17** | **350** | **66 560** |
| **2** | **6101-0102-0114 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм= 1,21;К1экс=1,21;** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт)** | **м3** | **473,43** | **424** | **200 734** |
| **3** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **63,39** | **618** | **39 175** |
| **4** | **6101-0206-0102 Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **130,72** | **3906** | **510 592** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6101-0106-0105**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **522,88** | **64** | **33 464** |
| **6** | **6101-0107-0501**<br>**Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **522,88** | **618** | **323 140** |
| **7** | **325-101-0101** | **Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7)** | **1 маш.-ч** | **354** | **1326** | **469 404** |
| | | **Подраздел 1.2. Трубопроводы, арматура, ИТОГО** | тенге | | | **3 119 593** |
| **8** | **6121-0502-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка гидрантов пожарных** | **шт.** | **2** | **86182** | **172 364** |
| **9** | **241-515-0201** | **Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **2** | **151884** | **303 768** |
| **10** | **6121-0402-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм** | **шт.** | **2** | **9471** | **18 942** |
| **11** | **242-101-0603** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100** | **1 шт.** | **2** | **55799** | **111 598** |
| **12** | **6121-0402-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 65 мм** | **шт.** | **2** | **5694** | **11 388** |
| **13** | **242-101-0601** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65** | **1 шт.** | **2** | **27902** | **55 804** |
| **14** | **241-214-0108** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **1 шт.** | **10** | **1578** | **15 780** |
| **15** | **241-214-0105** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **1 шт.** | **2** | **797** | **1 594** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **241-214-0103** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм** | **1 шт.** | **1** | **591** | **591** |
| **17** | **241-116-0310** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **10** | **4899** | **48 990** |
| **18** | **241-116-0308** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм** | **1 шт.** | **2** | **3246** | **6 492** |
| **19** | **241-116-0306** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм** | **1 шт.** | **1** | **2363** | **2 363** |
| **20** | **6121-0403-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** | **шт.** | **4** | **5026** | **20 104** |
| **21** | **241-116-0310** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **4** | **4899** | **19 596** |
| **22** | **6121-0403-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм** | **шт.** | **6** | **2552** | **15 312** |
| **23** | **241-116-0308** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм** | **1 шт.** | **6** | **3246** | **19 476** |
| **24** | **6121-0403-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм** | **шт.** | **2** | **2552** | **5 104** |
| **25** | **241-116-0306** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм** | **1 шт.** | **2** | **2363** | **4 726** |
| **26** | **6114-0202-0102**<br>**Кклим = 1,04** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм** | **шт.** | **1** | **9537** | **9 537** |
| **27** | **242-301-0303** | **Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40** | **1 шт.** | **1** | **5834** | **5 834** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **6121-0105-0403**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | **км** | **0,295** | **1402638** | **413 778** |
| **29** | **241-201-0613**<br>**Коб=1,01** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | **1 м** | **297,95** | **2466** | **734 745** |
| **30** | **6114-0401-0102**<br>**Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм** | **м трубопровода** | **295** | **373** | **110 035** |
| **31** | **6121-0301-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм** | **км** | **0,295** | **267707** | **78 974** |
| **32** | **6121-0105-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм** | **км** | **0,016** | **1161284** | **18 581** |
| **33** | **241-201-0606**<br>**Коб=1,01** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм** | **1 м** | **16,16** | **351** | **5 672** |
| **34** | **6121-0301-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм** | **км** | **0,016** | **259204** | **4 147** |
| **35** | **6121-0103-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм** | **км** | **0,0106** | **1986222** | **21 054** |
| **36** | **241-102-0153** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм** | **1 м** | **10,6** | **2690** | **28 514** |
| **37** | **6121-0201-0840**<br>**Кклим = 1,08** | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм** | **км** | **0,0106** | **2211995** | **23 447** |
| **38** | **6121-0301-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм** | **км** | **0,0106** | **262758** | **2 785** |
| **39** | **6121-0401-0105**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, тройники, переходы)** | **т** | **0,03748** | **3642954** | **136 538** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **241-114-0124** | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм** | **1 шт.** | **2** | **1171** | **2 342** |
| **41** | **241-112-0149** | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм** | **1 шт.** | **9** | **3912** | **35 208** |
| **42** | **241-113-0119** | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм** | **1 шт.** | **1** | **7639** | **7 639** |
| **43** | **241-102-0250** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм** | **1 м** | **2,6** | **34900** | **90 740** |
| **44** | **6121-0201-0848**<br>**Кклим = 1,08** | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм** | **км** | **0,0026** | **9200877** | **23 922** |
| **45** | **6121-0103-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 40 мм** | **км** | **0,005** | **1909280** | **9 546** |
| **46** | **241-102-0122** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм** | **1 м** | **5** | **1107** | **5 535** |
| **47** | **6121-0201-0839**<br>**Кклим = 1,08** | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм** | **км** | **0,005** | **1827944** | **9 140** |
| **48** | **6121-0301-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм** | **км** | **0,005** | **259204** | **1 296** |
| **49** | **6121-0601-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм** | **шт.** | **2** | **25280** | **50 560** |
| **50** | **6125-0704-0101**<br>**Кклим = 1,06**<br>**:К1тр=0,3;К1трм=0,3;**<br>**К1экс=0,3;К1мат=0,3;** | **Прокладка сигнальной ленты в траншее** | **км** | **0,3316** | **77025** | **25 541** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **249-101-0602** | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** | **1 м** | **331,6** | **64** | **21 222** |
| **52** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонного упора** | **м3** | **2,2** | **42135** | **92 697** |
| **53** | **6121-0103-0108 Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр)** | **км** | **0,01** | **5468128** | **54 681** |
| **54** | **241-102-0240** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм** | **1 м** | **10** | **26189** | **261 890** |
| | | **Подраздел 1.3. Колодец водопроводный диаметр1500 мм (3 шт), ИТОГО** | тенге | | | **1 407 134** |
| **55** | **6121-0701-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** | **м3** | **4,575** | **129222** | **591 191** |
| **56** | **225-101-0602** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **1 шт.** | **3** | **37036** | **111 108** |
| **57** | **225-101-0108** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | **1 шт.** | **3** | **23269** | **69 807** |
| **58** | **225-101-0109** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **1 шт.** | **4** | **31855** | **127 420** |
| **59** | **225-101-0609** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1** | **1 шт.** | **3** | **28907** | **86 721** |
| **60** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **4** | **5244** | **20 976** |
| **61** | **225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **1 шт.** | **3** | **7833** | **23 499** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **244-202-0102** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **1 комплект** | **3** | **36711** | **110 133** |
| **63** | **222-503-0201** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **1 т** | **0,06416** | **1145627** | **73 503** |
| **64** | **6103-0701-0809** **Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг** | **т** | **0,0966** | **1265412** | **122 239** |
| **65** | **6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **5** | **203** | **1 015** |
| **66** | **6103-0701-0101** **Кклим = 1,08 Коб =3** | **Устройство бетонной отмостки** | **м3** | **1,65** | **42135** | **69 523** |
| | | **Подраздел 1.4. Дренажный колодец диаметр 1000 мм (1шт), ИТОГО** | тенге | | | **295 509** |
| **67** | **6121-0701-0102** **Кклим = 1,08** | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** | **м3** | **0,88** | **129222** | **113 715** |
| **68** | **225-101-0601** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | **1 шт.** | **1** | **18896** | **18 896** |
| **69** | **225-101-0106** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | **1 шт.** | **2** | **21524** | **43 048** |
| **70** | **225-101-0605** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | **1 шт.** | **1** | **14683** | **14 683** |
| **71** | **225-101-0102** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6** | **1 шт.** | **1** | **11004** | **11 004** |
| **72** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **1** | **5244** | **5 244** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **261-107-0626** | **Скобы ходовые** | **1 шт.** | **10** | **785** | **7 850** |
| **74** | **244-202-0102** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **1 комплект** | **1** | **36711** | **36 711** |
| **75** | **6109-0102-0104** **Кклим = 1,04 Коб =0,15** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **0,8025** | **34361** | **27 575** |
| **76** | **6109-0303-0103** **Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм** | **м2** | **5,35** | **3137** | **16 783** |
| | | **Раздел 2. Хоз бытовая канализация К1, ИТОГО:** | тенге | | | **30 144 087** |
| | | **Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО** | тенге | | | **1 619 282** |
| **77** | **6101-0102-0114** **Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **244,53** | **350** | **85 586** |
| **78** | **6101-0102-0114** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.7:К1тр=1,21;К1трм= 1,21;К1экс=1,21;** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт)** | **м3** | **331,474** | **424** | **140 545** |
| **79** | **6101-0107-0501** **Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **81,51** | **618** | **50 373** |
| **80** | **6101-0206-0102** **Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **83,88** | **3906** | **327 635** |
| **81** | **6101-0106-0105** **Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **335,52** | **64** | **21 473** |
| **82** | **6101-0107-0501** **Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **335,52** | **618** | **207 351** |
| **83** | **325-101-0101** | **Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7)** | **1 маш.-ч** | **593** | **1326** | **786 318** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 2.2. Трубопроводы, ИТОГО** | тенге | | | **2 310 410** |
| **84** | **6122-0204-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм** | **м** | **122** | **5287** | **645 014** |
| **85** | **6122-0204-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм** | **м** | **131,9** | **4379** | **577 590** |
| **86** | **6114-0101-0112**<br>**Кклим = 1,04** | **Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм** | **м** | **28,4** | **31660** | **899 144** |
| **87** | **241-102-0238** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм** | **1 м** | **8,4** | **15564** | **130 738** |
| **88** | **6121-0201-0846**<br>**Кклим = 1,08** | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм** | **км** | **0,0084** | **6895702** | **57 924** |
| | | **Подраздел 2.3. Колодцы канализационные диаметр 1500 мм (7 шт), ИТОГО** | тенге | | | **2 761 901** |
| **89** | **6122-0401-0106**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** | **м3** | **10,81** | **113628** | **1 228 319** |
| **90** | **225-101-0602** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **1 шт.** | **7** | **37036** | **259 252** |
| **91** | **225-101-0108** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | **1 шт.** | **8** | **23269** | **186 152** |
| **92** | **225-101-0109** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **1 шт.** | **9** | **31855** | **286 695** |
| **93** | **225-101-0609** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1** | **1 шт.** | **7** | **28907** | **202 349** |
| **94** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **17** | **5244** | **89 148** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **95** | **225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **1 шт.** | **4** | **7833** | **31 332** |
| **96** | **244-202-0102** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **1 комплект** | **1** | **36711** | **36 711** |
| **97** | **244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **1 комплект** | **6** | **19349** | **116 094** |
| **98** | **222-503-0201** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **1 т** | **0,1422** | **1145627** | **162 908** |
| **99** | **6111-0501-0505**<br>**Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **3,555** | **203** | **722** |
| **100** | **6103-0701-0101**<br>**Кклим = 1,08 Коб =7** | **Устройство бетонной отмостки** | **м3** | **3,85** | **42135** | **162 220** |
| | | **Подраздел 2.4. Колодцы канализационные диаметр 1000 мм (6 шт), ИТОГО** | тенге | | | **1 695 400** |
| **101** | **6122-0401-0104**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах** | **м3** | **5,88** | **146636** | **862 220** |
| **102** | **225-101-0601** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | **1 шт.** | **6** | **18896** | **113 376** |
| **103** | **225-101-0105** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | **1 шт.** | **4** | **15614** | **62 456** |
| **104** | **225-101-0106** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | **1 шт.** | **4** | **21524** | **86 096** |
| **105** | **225-101-0606** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2** | **1 шт.** | **6** | **17082** | **102 492** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **12** | **5244** | **62 928** |
| **107** | **225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **1 шт.** | **4** | **7833** | **31 332** |
| **108** | **244-202-0102** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **1 комплект** | **6** | **36711** | **220 266** |
| **109** | **222-503-0201** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **1 т** | **0,0132** | **1145627** | **15 122** |
| **110** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **0,33** | **203** | **67** |
| **111** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =6** | **Устройство бетонной отмостки** | **м3** | **3,3** | **42135** | **139 046** |
| | | **Подраздел 2.5. Колодец охладитель, ИТОГО** | тенге | | | **472 258** |
| **112** | **6122-0401-0106 Кклим = 1,08** | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах** | **м3** | **2,385** | **113628** | **271 003** |
| **113** | **225-101-0602** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **1 шт.** | **1** | **37036** | **37 036** |
| **114** | **225-101-0108** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | **1 шт.** | **1** | **23269** | **23 269** |
| **115** | **225-101-0109** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **1 шт.** | **2** | **31855** | **63 710** |
| **116** | **225-101-0610** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2** | **1 шт.** | **1** | **35658** | **35 658** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | **225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **1 шт.** | **1** | **7833** | **7 833** |
| **118** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **1** | **5244** | **5 244** |
| **119** | **241-504-0102** | **Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **1** | **9156** | **9 156** |
| **120** | **244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **1 комплект** | **1** | **19349** | **19 349** |
| | | **Подраздел 2.6. Колодец жироуловитель, ИТОГО** | тенге | | | **320 131** |
| **121** | **6122-0401-0104**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах** | **м3** | **1,22** | **146636** | **178 896** |
| **122** | **225-101-0601** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | **1 шт.** | **1** | **18896** | **18 896** |
| **123** | **225-101-0105** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | **1 шт.** | **2** | **15614** | **31 228** |
| **124** | **225-101-0606** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2** | **1 шт.** | **1** | **17082** | **17 082** |
| **125** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **1** | **5244** | **5 244** |
| **126** | **244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **1 комплект** | **1** | **19349** | **19 349** |
| **127** | **6121-0401-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм** | **т** | **0,02** | **229109** | **4 582** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **128** | **241-505-0218** | **Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм** | **1 шт.** | **2** | **7119** | **14 238** |
| **129** | **261-107-0626** | **Скобы ходовые** | **1 шт.** | **3** | **785** | **2 355** |
| **130** | **1110-0206-0103** **Кклим = 1,08** | **Перегородки дощатые щитовые. Сборка** | **м2 перегородок (без вычета проемов)** | **0,511** | **2035** | **1 040** |
| **131** | **218-101-0103** | **Щиты из досок, толщина 50 мм** | **1 м2** | **0,511** | **6226** | **3 181** |
| **132** | **6107-0115-0302** **Кклим = 1,08** | **Антисептирование водным раствором перегородки** | **м2** | **0,511** | **370** | **189** |
| **133** | **217-701-0104** **Коб=0,00014** | **Натрий фтористый технический** | **1 т** | **0,00007** | **1488550** | **106** |
| **134** | **214-208-0102** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **1 т** | **0,00075** | **482081** | **363** |
| **135** | **6111-0501-0505** **Кклим = 1,04 Коб =25** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,025** | **203** | **208** |
| **136** | **6103-0701-0101** **Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной отмостки** | **м3** | **0,55** | **42135** | **23 174** |
| | | **Подраздел 2.7. Септик трехкамерный (АС.КЖ - НВК.КЖ лист **), ИТОГО** | тенге | | | **20 964 705** |
| **137** | **6103-0701-0101** **Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **6,22** | **43435** | **270 166** |
| **138** | **6103-0101-0211** **Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **23,36** | **51846** | **1 211 123** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **139** | **214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **1 т** | **3,37728** | **299988** | **1 013 143** |
| **140** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,10824** | **333904** | **36 142** |
| **141** | **1337-0101-0301**<br>**Кклим = 1,06** | **Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж** | **шт.** | **1** | **68820** | **68 820** |
| **142** | **1337-0101-0302**<br>**Кклим = 1,06** | **Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Крепление к бетонному основанию** | **шт.** | **1** | **18294** | **18 294** |
| **143** | **290-000-0110 (кпл)** | **Резервуар с 2-мя перегородками и 2-мя горловинами, объемом V=100 м3, диаметром D=3000 мм, длиной L=14500 мм.** | **1 шт** | **1** | **18347017,85** | **18 347 018** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание: 64-29-07-2022 - НВК.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 980 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 6,9 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **4 437 232** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 3,5228736 | 15606<br>4135,32 | 54 978 |
| 2 | 311-101-1302 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,03264624 | 16471<br>4135,32 | 538 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 311-101-1801 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 0,46397472 | 20036<br>4058,74 | 9 296 |
| 4 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 27,231709395 | 18120<br>4135,32 | 493 439 |
| 5 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 2,70200448 | 53 | 143 |
| 6 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9,211968 | 26 | 240 |
| 7 | 313-401-0401 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0,036166 | 390 | 14 |
| 8 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0669916 | 199 | 13 |
| 9 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 10,02911328 | 13528<br>2895,48 | 135 674 |
| 10 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 41,122709992 | 12776<br>4135,32 | 525 384 |
| 11 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 2,70583848 | 22733<br>4850,56 | 61 512 |
| 12 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 0,0019008 | 10839<br>3460,32 | 21 |
| 13 | 314-401-1201 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 8,37475146 | 8210<br>2895,48 | 68 757 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,00103064 | 36 | 0 |
| 15 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,147038 | 11560<br>2788,24 | 1 700 |
| 16 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0,51822936 | 6447<br>2895,48 | 3 341 |
| 17 | 315-101-0301 | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 17,04297422 | 666 | 11 351 |
| 18 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 28,8558474 | 8327<br>2788,24 | 240 283 |
| 19 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 4,5592384 | 258 | 1 176 |
| 20 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,211572 | 231 | 49 |
| 21 | 315-201-0401 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,322921344 | 12584<br>3460,32 | 79 568 |
| 22 | 315-202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,3024 | 9065<br>2423,52 | 2 741 |
| 23 | 315-202-0203 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм | маш.-ч | 15,03878022 | 369 | 5 549 |
| 24 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,4968 | 96 | 48 |
| 25 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,077896 | 9438<br>2788,24 | 735 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 2,3298732 | 1114 | 2 595 |
| 27 | 324-102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 0,8575632 | 14833<br>4135,32 | 12 720 |
| 28 | 324-105-0401 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 4,875024 | 106 | 517 |
| 29 | 324-106-0102 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 350 до 500 мм | маш.-ч | 0,01774656 | 20260<br>6920,64 | 360 |
| 30 | 324-106-0201 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 200 до 300 мм | маш.-ч | 0,3792096 | 19159<br>6920,64 | 7 265 |
| 31 | 324-106-0202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром от 350 до 500 мм | маш.-ч | 0,1601964 | 21592<br>6920,64 | 3 459 |
| 32 | 324-108-0701 | Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм | маш.-ч | 0,00474552 | 24418 | 116 |
| 33 | 324-203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0,489282432 | 8916<br>2841,86 | 4 362 |
| 34 | 324-203-1401 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 0,489282432 | 942 | 461 |
| 35 | 325-101-0101 | Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7) | маш.-ч | 947 | 1326<br>563 | 1 255 722<br>533 161 |
| 36 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 19,363576572 | 8224<br>2895,48 | 159 246 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 333-101-0101 | Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 2,27429424 | 10906<br>3460,32 | 24 803 |
| 38 | 333-201-0101 | Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 2,27429424 | 965 | 2 195 |
| 39 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,72070128 | 50 | 36 |
| 40 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,682004 | 21 | 14 |
| 41 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 114,606038 | 18 | 2 063 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **1275,601207307** | | **3 172 483**<br>**533 161** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-201-0401 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,232725 | 12584 | 2 929 |
| 2 | 211-201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,072225 | 12404 | 896 |
| 3 | 211-201-0407 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,8025 | 10702 | 8 588 |
| 4 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,220195 | 28588 | 63 471 |
| 5 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,26476 | 31596 | 419 113 |
| 6 | 212-101-0310 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 6,3444 | 32871 | 208 547 |
| 7 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,550955 | 32502 | 17 907 |
| 8 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,7724 | 34156 | 333 786 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 23,7104 | 37632 | 892 270 |
| 10 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 1,64774 | 28631 | 47 176 |
| 11 | 212-501-0203 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 0,890755 | 29981 | 26 706 |
| 12 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,309765 | 29981 | 9 287 |
| 13 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,000752 | 482081 | 363 |
| 14 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,6 | 1041 | 625 |
| 15 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 2,38272 | 2146 | 5 113 |
| 16 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10824 | 333904 | 36 142 |
| 17 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,37728 | 299988 | 1 013 143 |
| 18 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,00678 | 123127 | 835 |
| 19 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,027463 | 122966 | 3 377 |
| 20 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,009344 | 109412 | 1 022 |
| 21 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0149165 | 26702 | 398 |
| 22 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,006248 | 333319 | 2 083 |
| 23 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00293605 | 64705 | 190 |
| 24 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,000719738 | 711375 | 512 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,177482875 | 226071 | 40 124 |
| 26 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0113 | 1086502 | 12 277 |
| 27 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,94448 | 826 | 780 |
| 28 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 4,846 | 2284 | 11 068 |
| 29 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,58 | 2284 | 1 325 |
| 30 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 3,3732 | 1661 | 5 603 |
| 31 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,25346 | 206 | 5 408 |
| 32 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,32956485 | 33 | 11 |
| 33 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,386 | 366 | 141 |
| 34 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,082 | 5698 | 467 |
| 35 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 43,4825 | 312 | 13 567 |
| 36 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,002768625 | 973429 | 2 695 |
| 37 | 217-701-0104 | Натрий фтористый технический | т | 0,00007154 | 1488550 | 106 |
| 38 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,059 | 426 | 25 |
| 39 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 1,49556 | 5539 | 8 284 |
| 40 | 218-101-0103 | Щиты из досок, толщина 50 мм | м2 | 0,511 | 6226 | 3 181 |
| 41 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 1,85577 | 1103 | 2 047 |
| 42 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 5,14657 | 7007 | 36 062 |
| 43 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,1548474 | 423648 | 65 601 |
| 44 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,21956 | 1145627 | 251 533 |
| 45 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0966 | 1154557 | 111 530 |
| 46 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0371405 | 1311923 | 48 725 |
| 47 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 12 | 7833 | 93 996 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 225-101-0102 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6 | шт. | 1 | 11004 | 11 004 |
| 49 | 225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 6 | 15614 | 93 684 |
| 50 | 225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 21524 | 129 144 |
| 51 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 12 | 23269 | 279 228 |
| 52 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 15 | 31855 | 477 825 |
| 53 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 36 | 5244 | 188 784 |
| 54 | 225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 8 | 18896 | 151 168 |
| 55 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 11 | 37036 | 407 396 |
| 56 | 225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 14683 | 14 683 |
| 57 | 225-101-0606 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 7 | 17082 | 119 574 |
| 58 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 | шт. | 10 | 28907 | 289 070 |
| 59 | 225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2 | шт. | 1 | 35658 | 35 658 |
| 60 | 233-402-0104 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,100563 | 25928 | 2 607 |
| 61 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 0,00256 | 264 | 1 |
| 62 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 19,646 | 435 | 8 546 |
| 63 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 115,1005 | 245 | 28 200 |
| 64 | 236-101-0101 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0025008 | 616821 | 1 543 |
| 65 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,059 | 684 | 40 |
| 66 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00013874 | 705879 | 98 |
| 67 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1475 | 684 | 101 |
| 68 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0008919 | 902233 | 805 |
| 69 | 241-102-0122 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм | м | 5 | 1107 | 5 535 |
| 70 | 241-102-0153 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 10,6 | 2690 | 28 514 |
| 71 | 241-102-0238 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм | м | 8,4 | 15564 | 130 738 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 241-102-0240 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 10 | 26189 | 261 890 |
| 73 | 241-102-0250 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 2,6 | 34900 | 90 740 |
| 74 | 241-112-0149 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм | шт. | 9 | 3912 | 35 208 |
| 75 | 241-113-0119 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм | шт. | 1 | 7639 | 7 639 |
| 76 | 241-114-0124 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм | шт. | 2 | 1171 | 2 342 |
| 77 | 241-116-0306 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 3 | 2363 | 7 089 |
| 78 | 241-116-0308 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 8 | 3246 | 25 968 |
| 79 | 241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 14 | 4899 | 68 586 |
| 80 | 241-201-0606 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм | м | 16,16 | 351 | 5 672 |
| 81 | 241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 297,95 | 2466 | 734 745 |
| 82 | 241-204-0104 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 134,538 | 3818 | 513 666 |
| 83 | 241-204-0105 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 124,44 | 4608 | 573 420 |
| 84 | 241-214-0103 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 591 | 591 |
| 85 | 241-214-0105 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 797 | 1 594 |
| 86 | 241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 10 | 1578 | 15 780 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 241-502-0102 | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | м | 28,4 | 26668 | 757 371 |
| 88 | 241-504-0102 | Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм | шт. | 1 | 9156 | 9 156 |
| 89 | 241-505-0218 | Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм | шт. | 2 | 7119 | 14 238 |
| 90 | 241-507-0402 | Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100 | шт. | 2,84 | 10053 | 28 551 |
| 91 | 241-515-0201 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 151884 | 303 768 |
| 92 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,42 | 1958 | 822 |
| 93 | 241-703-0502 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | 10452 | 21 |
| 94 | 242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 2 | 27902 | 55 804 |
| 95 | 242-101-0603 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 55799 | 111 598 |
| 96 | 242-301-0303 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 1 | 5834 | 5 834 |
| 97 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 8 | 19349 | 154 792 |
| 98 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 11 | 36711 | 403 821 |
| 99 | 244-404-0106 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 2 | 73421 | 146 842 |
| 100 | 249-101-0602 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 331,6 | 64 | 21 222 |
| 101 | 261-105-0191 | Смазка для монтажа труб | кг | 4,1745 | 2782 | 11 613 |
| 102 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0004662 | 1549022 | 722 |
| 103 | 261-107-0429 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,01648 | 346 | 6 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 261-107-0495 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 57,524 | 1019 | 58 617 |
| 105 | 261-107-0626 | Скобы ходовые | шт. | 13 | 785 | 10 205 |
| 106 | 290-000-0110 | Резервуар с 2-мя перегородками и 2-мя горловинами, объемом V=100 м3, диаметром D=3000 мм, длиной L=14500 мм. | шт | 1 | 18259996,42 | 18 347 018 |

**Итого по материалам** **28 999 932**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети водоснабжения и канализации Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Наружные сети водоснабжения и канализации** | |
| **Локальная смета №6-01-01-01Наружные сети водоснабжения и канализации 64-29-07-2022 - НВК.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Водопровод хоз-питьевой и противопожарный ВО** | |
| | **1 Земляные работы** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6101-0102-0114 190,17 |
| 2 | 6101-0102-0114 Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт) ОбФ25 = 663.6-190.17 = 473,43 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1,21;К1экс=1,21; |
| 3 | 6101-0107-0501 ОбФ26 = 211.3*0.3 = 63,39 |
| 4 | 6101-0206-0102 130,72 |
| 5 | 6101-0106-0105 522,88 |
| 6 | 6101-0107-0501 522,88 |
| 7 | 325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7) 354 |
| | 2 Трубопроводы, арматура |
| 8 | 6121-0502-0101 2 |
| | Ресурс добавлен 244-404-0106 |
| | Ресурс исключен 261-301-0512 |
| 9 | 241-515-0201 2 |
| 10 | 6121-0402-0103 2 |
| | Ресурс исключен 261-701-0115 |
| 11 | 242-101-0603 2 |
| 12 | 6121-0402-0101 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 65 мм 2 |
| | Ресурс исключен 261-701-0115 |
| 13 | 242-101-0601 Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65 2 |
| 14 | 241-214-0108 10 |
| 15 | 241-214-0105 2 |
| 16 | 241-214-0103 1 |
| 17 | 241-116-0310 10 |
| 18 | 241-116-0308 2 |
| 19 | 241-116-0306 1 |
| 20 | 6121-0403-0103 4 |
| 21 | 241-116-0310 4 |
| 22 | 6121-0403-0101 Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм 6 |
| 23 | 241-116-0308 6 |
| 24 | 6121-0403-0101 Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм 2 |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |
| 25 | 241-116-0306 2 |
| 26 | 6114-0202-0102 1 |
| | Ресурс исключен 261-701-0101 |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |
| 27 | 242-301-0303 1 |
| 28 | 6121-0105-0403 0,295 |
| | Ресурс исключен 261-301-0191 |
| 29 | 241-201-0613 295 (Коб = 1,01) |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 30 | 6114-0401-0102 295 |
| 31 | 6121-0301-0103 0,295 |
| 32 | 6121-0105-0101 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм 0,016 |
| | Ресурс исключен 261-301-0173 |
| 33 | 241-201-0606 16 (Коб = 1,01) |
| 34 | 6121-0301-0101 0,016 |
| 35 | 6121-0103-0102 0,0106 |
| | Ресурс исключен 261-301-0172 |
| 36 | 241-102-0153 10,6 |
| 37 | 6121-0201-0840 0,0106 |
| 38 | 6121-0301-0102 0,0106 |
| 39 | 6121-0401-0105 Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отводы, тройники, переходы) ОбФ1 = (2*0.89+9*3.6+1*3.3)/1000 = 0,03748 |
| | Ресурс исключен 261-301-0254 |
| 40 | 241-114-0124 2 |
| 41 | 241-112-0149 9 |
| 42 | 241-113-0119 1 |
| 43 | 241-102-0250 ОбФ11 = 0.2*13 = 2,6 |
| 44 | 6121-0201-0848 0,0026 |
| 45 | 6121-0103-0101 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 40 мм 0,005 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-301-0172 |
| 46 | 241-102-0122 5 |
| 47 | 6121-0201-0839 0,005 |
| 48 | 6121-0301-0101 0,005 |
| 49 | 6121-0601-0103 2 |
| 50 | 6125-0704-0101 Прокладка сигнальной ленты в траншее 0,3316 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3; |
| 51 | 249-101-0602 331,6 |
| 52 | 6103-0701-0101 Устройство бетонного упора 2,2 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 53 | 6121-0103-0108 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм (футляр) 0,01 |
| | Ресурс исключен 324-105-0401 |
| | Ресурс исключен 217-603-0103 |
| | Ресурс исключен 261-301-0172 |
| 54 | 241-102-0240 10 |
| | 3 Колодец водопроводный диаметр1500 мм (3 шт) |
| 55 | 6121-0701-0102 4,575 |
| | Ресурс исключен 261-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-101-0330 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 261-102-0301** |
| | **Ресурс исключен 261-301-0254** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0382** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0626** |
| **56** | **225-101-0602 3** |
| **57** | **225-101-0108 3** |
| **58** | **225-101-0109 4** |
| **59** | **225-101-0609 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 3** |
| **60** | **225-101-0201 4** |
| **61** | **225-101-0101 3** |
| **62** | **244-202-0102 3** |
| **63** | **222-503-0201 ОбФ28 = (17.08*2+30)/1000 = 0,06416** |
| **64** | **6103-0701-0809 ОбФ17 = (32.2+32.2+32.2)/1000 = 0,0966** |
| | **Ресурс исключен 222-509-1000** |
| | **Ресурс добавлен 222-509-1003** |
| **65** | **6111-0501-0505 0,2 (Коб = 25)** |
| **66** | **6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 3)** |
| | **Ресурс добавлен 212-101-0301** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0101** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **4 Дренажный колодец диаметр 1000 мм (1шт)** |
| **67** | **6121-0701-0102 ОбФ12 = 0.18+2*0.24+0.1+0.1+0.02 = 0,88** |
| | **Ресурс исключен 261-301-0502** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0382** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0626** |
| | **Ресурс исключен 261-301-0254** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0301** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0330** |
| **68** | **225-101-0601 1** |
| **69** | **225-101-0106 2** |
| **70** | **225-101-0605 1** |
| **71** | **225-101-0102 1** |
| **72** | **225-101-0201 1** |
| **73** | **261-107-0626 10** |
| **74** | **244-202-0102 1** |
| **75** | **6109-0102-0104 5,35 (Коб = 0,15)** |
| | **Ресурс добавлен 211-201-0407** |
| | **Ресурс добавлен 211-201-0404** |
| | **Ресурс исключен 211-201-0607** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 211-201-0604** |
| | **Ресурс исключен 211-201-0601** |
| | **Ресурс добавлен 211-201-0401** |
| **76** | **6109-0303-0103 5,35** |
| **Раздел №2 Хоз бытовая канализация К1** | |
| | **1 Земляные работы** |
| **77** | **6101-0102-0114 244,53** |
| **78** | **6101-0102-0114 Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (мокрый грунт) ОбФ8 = 576.004-244.53 = 331,474 т.ч.п. 3.7:К1трр=1,21;К1трм=1,21;К1экс=1,21;** |
| **79** | **6101-0107-0501 ОбФ24 = 271.7*0.3 = 81,51** |
| **80** | **6101-0206-0102 83,88** |
| **81** | **6101-0106-0105 335,52** |
| **82** | **6101-0107-0501 335,52** |
| **83** | **325-101-0101 Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.7) 593** |
| | **2 Трубопроводы** |
| **84** | **6122-0204-0103 122** |
| | **Ресурс заменен 241-204-0105->241-204-0105** |
| **85** | **6122-0204-0102 131,9** |
| | **Ресурс заменен 241-204-0104->241-204-0104** |
| **86** | **6114-0101-0112 28,4** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **87** | **241-102-0238 ОбФ14 = 0.2*42 = 8,4** |
| **88** | **6121-0201-0846 ОбФ13 = 0.2*42/1000 = 0,0084** |
| | **3 Колодцы канализационные диаметр 1500 мм (7 шт)** |
| **89** | **6122-0401-0106 ОбФ20 = 7*0.38+8*0.265+9*0.4+7*0.27+17*0.02+4*0.05 = 10,81** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0382** |
| | **Ресурс исключен 261-107-0626** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0330** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0301** |
| | **Ресурс исключен 261-301-0502** |
| **90** | **225-101-0602 7** |
| **91** | **225-101-0108 8** |
| **92** | **225-101-0109 9** |
| **93** | **225-101-0609 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 7** |
| **94** | **225-101-0201 17** |
| **95** | **225-101-0101 4** |
| **96** | **244-202-0102 1** |
| **97** | **244-202-0101 6** |
| **98** | **222-503-0201 ОбФ21 = (16.1+16.1+19.4+19.4+19.4+25.9+25.9)/1000 = 0,1422** |
| **99** | **6111-0501-0505 ОбФ21 = (16.1+16.1+19.4+19.4+19.4+25.9+25.9)/1000 = 0,1422 (Коб = 25)** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 100 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 7) |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| | 4 Колодцы канализационные диаметр 1000 мм (6 шт) |
| 101 | 6122-0401-0104 ОбФ18 = 6*0.36+6*0.18+4*0.16+4*0.24+6*0.1+12*0.02+4*0.05 = 5,88 |
| | Ресурс исключен 261-107-0626 |
| | Ресурс исключен 261-101-0382 |
| | Ресурс исключен 261-101-0330 |
| | Ресурс исключен 261-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-102-0301 |
| 102 | 225-101-0601 6 |
| 103 | 225-101-0105 4 |
| 104 | 225-101-0106 4 |
| 105 | 225-101-0606 6 |
| 106 | 225-101-0201 12 |
| 107 | 225-101-0101 4 |
| 108 | 244-202-0102 6 |
| 109 | 222-503-0201 ОбФ19 = (6.6+6.6)/1000 = 0,0132 |
| 110 | 6111-0501-0505 ОбФ19 = (6.6+6.6)/1000 = 0,0132 (Коб = 25) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 111 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 6) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | 5 Колодец охладитель |
| 112 | 6122-0401-0106 ОбФ27 = 0.6+0.38+0.265+2*0.4+0.27+0.05+0.02 = 2,385 |
| | Ресурс исключен 261-101-0382 |
| | Ресурс исключен 261-107-0626 |
| | Ресурс исключен 261-102-0301 |
| | Ресурс исключен 261-101-0330 |
| | Ресурс исключен 261-301-0502 |
| 113 | 225-101-0602 1 |
| 114 | 225-101-0108 1 |
| 115 | 225-101-0109 2 |
| 116 | 225-101-0610 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2 1 |
| 117 | 225-101-0101 1 |
| 118 | 225-101-0201 1 |
| 119 | 241-504-0102 1 |
| 120 | 244-202-0101 1 |
| | 6 Колодец жироуловитель |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 121 | 6122-0401-0104 ОбФ22 = 0.6+0.18+2*0.16+0.1+0.02 = 1,22 |
| | Ресурс исключен 261-301-0502 |
| | Ресурс исключен 261-107-0626 |
| | Ресурс исключен 261-101-0330 |
| | Ресурс исключен 261-102-0301 |
| | Ресурс исключен 261-101-0382 |
| 122 | 225-101-0601 1 |
| 123 | 225-101-0105 2 |
| 124 | 225-101-0606 1 |
| 125 | 225-101-0201 1 |
| 126 | 244-202-0101 1 |
| 127 | 6121-0401-0101 0,02 |
| | Ресурс исключен 261-301-0225 |
| 128 | 241-505-0218 2 |
| 129 | 261-107-0626 3 |
| 130 | 1110-0206-0103 0,511 |
| 131 | 218-101-0103 0,511 |
| 132 | 6107-0115-0302 0,511 |
| | Ресурс исключен 217-701-0104 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 133 | 217-701-0104 0,511 (Коб = 0,00014) |
| 134 | 214-208-0102 0,000752 |
| 135 | 6111-0501-0505 0,041 (Коб = 25) |
| 136 | 6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| | 7 Септик трехкамерный (АС.КЖ - НВК.КЖ лист **) |
| 137 | 6103-0701-0101 6,22 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0310 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 138 | 6103-0101-0211 23,36 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0902 Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 139 | 214-210-0502 ОбФ6 = (3156.48+220.8)/1000 = 3,37728 |
| 140 | 214-210-0101 0,10824 |
| 141 | 1337-0101-0301 1 |
| 142 | 1337-0101-0302 1 |
| | Ресурс исключен 261-107-0250 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **143** | **290-000-0110 (кпл) Резервуар с 2-мя перегородками и 2-мя горловинами, объемом V=100 м3, диаметром D=3000 мм, длиной L=14500 мм. 1 шт 1 20305000** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Наружные сети теплоснабжения

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 6-02-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

Основание: -ТС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **22689,925** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **2591,086** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,974** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **22 689 925** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **153 383** |
| | | **Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **153 383** |
| **1** | **6101-0102-0114**<br>**Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2** | **м3** | **225** | **350** | **78 750** |
| **2** | **6101-0206-0102**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **11,25** | **3906** | **43 943** |
| **3** | **6101-0106-0105**<br>**Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **45** | **64** | **2 880** |
| **4** | **6101-0107-0501**<br>**Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **45** | **618** | **27 810** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2. Трубопроводы, арматура, ИТОГО:** | тенге | | | **7 029 412** |
| | | **Подраздел 2.1. Тепловые сети, ИТОГО** | тенге | | | **7 029 412** |
| **5** | **6123-0104-0104 Кклим = 1,08** | **Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм** | **км** | **0,252** | **3403391** | **857 655** |
| **6** | **241-402-0112** | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм** | **1 м** | **252** | **15240** | **3 840 480** |
| **7** | **6123-0104-0205 Кклим = 1,08** | **Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм** | **шт.** | **10** | **74577** | **745 770** |
| **8** | **241-405-0107** | **Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм** | **1 шт.** | **10** | **38428** | **384 280** |
| **9** | **241-411-0107** | **Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1** | **1 шт.** | **8** | **124707** | **997 656** |
| **10** | **241-704-0209** | **Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм** | **1 комплект** | **4** | **36784** | **147 136** |
| **11** | **242-202-0306** | **Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50** | **1 шт.** | **2** | **8759** | **17 518** |
| **12** | **6114-0102-0502 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.** | **м** | **6** | **5359** | **32 154** |
| **13** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,34** | **203** | **272** |
| **14** | **6111-0501-0205 Кклим = 1,04** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м2** | **2,64** | **264** | **697** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **6111-0301-0701 Кклим = 1,08** | **Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов** | **м2** | **2,17** | **2035** | **4 416** |
| **16** | **261-105-0190 Коб=1,15** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,0025** | **552642** | **1 379** |
| | | **Раздел 3. Герметизированный ввод теплосети, ИТОГО:** | тенге | | | **148 457** |
| | | **Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **148 457** |
| **17** | **6114-0801-0102 Кклим = 1,04 Коб =2** | **Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм** | **сальник** | **2** | **16446** | **32 892** |
| **18** | **6121-0103-0106 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (гильзы)** | **км** | **0,00162** | **4166432** | **6 750** |
| **19** | **241-102-0229 Коб=2** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм** | **1 м** | **1,62** | **15259** | **24 720** |
| **20** | **6121-0403-0106 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм** | **шт.** | **2** | **11838** | **23 676** |
| **21** | **241-116-0313 Коб=2** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** | **1 шт.** | **2** | **12668** | **25 336** |
| **22** | **6121-0403-0103 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** | **шт.** | **2** | **5026** | **10 052** |
| **23** | **241-116-0310 Коб=2** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **2** | **4899** | **9 798** |
| **24** | **6104-0802-0403 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (упоры сальника и монолитного участка)** | **т** | **0,00696** | **293578** | **2 043** |
| **25** | **214-101-0201 Коб=2** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,00696** | **398485** | **2 773** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **234-101-0204 Коб=2** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** | **1 м3** | **0,126** | **35212** | **4 437** |
| **27** | **217-504-0101 Коб=2** | **Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм** | **1 т** | **0,002** | **2990160** | **5 980** |
| | | **Раздел 4. Ж/б каналы, ИТОГО:** | тенге | | | **13 429 146** |
| | | **Подраздел 4.1. Каналы железобетонные, ИТОГО** | тенге | | | **13 429 146** |
| **28** | **6122-0101-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство под трубопроводы основания щебеночного** | **м3** | **21,21** | **18630** | **395 142** |
| **29** | **6104-0903-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | **м3** | **61,41** | **36572** | **2 245 887** |
| **30** | **225-203-0103** | **Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012** | **1 м3** | **37,25** | **122353** | **4 557 649** |
| **31** | **261-101-0378** | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5** | **1 м3** | **23,9** | **102767** | **2 456 131** |
| **32** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2)** | **1 м3** | **0,26** | **68826** | **17 895** |
| **33** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **254,6** | **4767** | **1 213 678** |
| **34** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **187,2** | **1520** | **284 544** |
| **35** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **3,81888** | **28631** | **109 338** |
| **36** | **6111-0403-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **187,2** | **5866** | **1 098 115** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **6111-0403-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **187,2** | **3509** | **656 885** |
| **38** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **187,2** | **1520** | **284 544** |
| **39** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **3,81888** | **28631** | **109 338** |
| | | **Раздел 5. Угол поворота УП-1 (5 шт), ИТОГО:** | тенге | | | **140 925** |
| | | **Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **140 925** |
| **40** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =5** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **2,5** | **44835** | **112 088** |
| **41** | **214-403-0101 Коб=5** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,05685** | **409678** | **23 290** |
| **42** | **214-210-0201 Коб=5** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,015** | **323095** | **4 846** |
| **43** | **214-210-0101 Коб=5** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0021** | **333904** | **701** |
| | | **Раздел 6. Монолитные участки УМ1,УМ2,УМ3, ИТОГО:** | тенге | | | **132 938** |
| | | **Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **132 938** |
| **44** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,96** | **45509** | **43 689** |
| **45** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,06673** | **323095** | **21 560** |
| **46** | **6103-0701-0809 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес более 20 кг (БМ1)** | **т** | **0,10332** | **110855** | **11 454** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **214-203-0202** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П** | **1 т** | **0,10332** | **544292** | **56 236** |
| | | **Раздел 7. Теплофикационная камера УТ-1, ИТОГО:** | тенге | | | **1 368 298** |
| | | **Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 368 298** |
| **48** | **6101-0101-0102 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2** | **м3** | **20,144** | **537** | **10 817** |
| **49** | **6101-0206-0102 Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **0,4** | **3906** | **1 562** |
| **50** | **6101-0106-0105 Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **1,6** | **64** | **102** |
| **51** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **1,6** | **618** | **989** |
| **52** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,9** | **42938** | **38 644** |
| **53** | **6103-0101-0209 Кклим = 1,08** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **8,92** | **29496** | **263 104** |
| **54** | **212-101-0601 Коб=1,015** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **9,0538** | **34156** | **309 242** |
| **55** | **214-403-0103** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,0936** | **344381** | **32 234** |
| **56** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,72612** | **323095** | **234 606** |
| **57** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,18953** | **299597** | **56 783** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,0294** | **333904** | **9 817** |
| **59** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,03168** | **1062443** | **33 658** |
| **60** | **222-509-1003** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **1 т** | **0,03168** | **1154557** | **36 576** |
| **61** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **7,56** | **1520** | **11 491** |
| **62** | **212-401-0104 Коб=0,0204** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **0,15422** | **28631** | **4 416** |
| **63** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **7,56** | **126** | **953** |
| **64** | **212-401-0104 Коб=0,0204 Кстм =4** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **0,15422** | **114524** | **17 662** |
| **65** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **7,6** | **4767** | **36 229** |
| **66** | **6104-0901-0201 Кклим = 1,08** | **Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм** | **м3** | **0,04** | **46490** | **1 860** |
| **67** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **2** | **5244** | **10 488** |
| **68** | **244-202-0102** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** | **1 комплект** | **2** | **36711** | **73 422** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,0692 | 1145627 | 79 277 |
| 70 | 261-301-0261 | Решетки для приямков стальные | 1 т | 0,01004 | 167407 | 1 681 |
| 71 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (два слоя) | м2 | 1,981 | 406 | 804 |
| 72 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 7,6 | 1520 | 11 552 |
| 73 | 212-401-0104 Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 0,15504 | 28631 | 4 439 |
| 74 | 6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2; | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 7,6 | -64 | -486 |
| 75 | 212-401-0104 Коб=-0,0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | -0,07752 | 28631 | -2 219 |
| 76 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 изолируемой поверхности | 7,6 | 5866 | 44 582 |
| 77 | 6111-0403-0102 Кклим = 1,04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 изолируемой поверхности | 7,6 | 3509 | 26 668 |
| 78 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,04 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 7,6 | 1520 | 11 552 |
| 79 | 212-401-0104 Коб=0,0204 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 0,15504 | 28631 | 4 439 |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **7,6** | **32** | **243** |
| **81** | **212-401-0104 Коб=0,0051** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **1 м3** | **0,03876** | **28631** | **1 110** |
| | | **Раздел 8. Дренажный колодец , ИТОГО:** | тенге | | | **287 366** |
| | | **Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **287 366** |
| **82** | **6101-0101-0102 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2** | **м3** | **9,4** | **537** | **5 048** |
| **83** | **6101-0206-0102 Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **1,88** | **3906** | **7 343** |
| **84** | **6101-0106-0105 Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **7,52** | **64** | **481** |
| **85** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **7,52** | **618** | **4 647** |
| **86** | **6121-0701-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** | **м3** | **1,09** | **80607** | **87 862** |
| **87** | **225-101-0106** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | **1 шт.** | **1** | **21524** | **21 524** |
| **88** | **225-101-0105** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | **1 шт.** | **3** | **15614** | **46 842** |
| **89** | **225-101-0601** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | **1 шт.** | **1** | **18896** | **18 896** |
| **90** | **225-101-0606** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2** | **1 шт.** | **1** | **17082** | **17 082** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **91** | **225-101-0201** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **1 шт.** | **2** | **5244** | **10 488** |
| **92** | **225-101-0101** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **1 шт.** | **1** | **7833** | **7 833** |
| **93** | **244-202-0101** | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **1 комплект** | **1** | **19349** | **19 349** |
| **94** | **222-509-1006** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МС1)** | **1 т** | **0,0144** | **1173745** | **16 902** |
| **95** | **214-210-0102** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** | **1 т** | **0,0171** | **328104** | **5 611** |
| **96** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **3,56** | **4767** | **16 971** |
| **97** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =25 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (три слоя)** | **м2** | **0,8** | **609** | **487** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01

Тепловые сети

Основание: -ТС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 889 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,8 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **4 678 756** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,22210848 | 15606<br>4135,32 | 3 466 |
| 2 | 311-101-1302 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,00288684 | 16471<br>4135,32 | 48 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 311-401-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т | маш.-ч | 1,458173664 | 10889<br>3460,32 | 15 878 |
| 4 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,3497 | 18120<br>4135,32 | 78 817 |
| 5 | 311-504-0201 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,0376704 | 306 | 12 |
| 6 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 2,06351712 | 53 | 109 |
| 7 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 40,2697904 | 26 | 1 047 |
| 8 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,08281624 | 199 | 16 |
| 9 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 3,480228 | 13528<br>2895,48 | 47 081 |
| 10 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,09432152 | 12776<br>4135,32 | 52 309 |
| 11 | 314-102-0103 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т | маш.-ч | 0,011664 | 14988<br>4135,32 | 175 |
| 12 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 31,2141816 | 10839<br>3460,32 | 338 331 |
| 13 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001075568 | 36 | 0 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 1,224763088 | 11560<br>2895,48 | 14 158 |
| 15 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 6,55120544 | 6044<br>2333,76 | 39 595 |
| 16 | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 6,072689232 | 6447<br>2895,48 | 39 151 |
| 17 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,278930896 | 8327<br>2895,48 | 18 977 |
| 18 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 14,89027536 | 258 | 3 842 |
| 19 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,01364688 | 231 | 3 |
| 20 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 12,986699328 | 1368 | 17 766 |
| 21 | 315-201-0401 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,121842144 | 12584<br>3460,32 | 1 533 |
| 22 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,150656 | 96 | 110 |
| 23 | 315-202-1301 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций | маш.-ч | 1,484838864 | 18 | 27 |
| 24 | 315-203-0501 | Дефектоскопы переносные магнитные | маш.-ч | 2,739708144 | 71 | 195 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 64,2786594 | 1114 | 71 606 |
| 26 | 324-102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 17,000671824 | 14833<br>4135,32 | 252 171 |
| 27 | 324-106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,02952936 | 43 | 1 |
| 28 | 324-108-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 10,379521008 | 5 | 52 |
| 29 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 7,139262528 | 8224<br>2895,48 | 58 713 |
| 30 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,096343584 | 50 | 155 |
| 31 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,489257792 | 16 | 24 |
| 32 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 6,137208 | 18 | 110 |
| 33 | 343-501-0601 | Термос 100 л | маш.-ч | 21,27216 | 33 | 702 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **267,626002704** | | **1 056 179** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-201-0306 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 26,75884 | 10667 | 285 437 |
| 2 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,14497 | 31596 | 4 580 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,918 | 32384 | 29 729 |
| 4 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,0538 | 34156 | 309 242 |
| 5 | 212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 2,55 | 34243 | 87 320 |
| 6 | 212-101-0609 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 0,9792 | 34904 | 34 178 |
| 7 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,154224 | 114524 | 17 662 |
| 8 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 9,487834 | 28631 | 271 647 |
| 9 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00696 | 398485 | 2 773 |
| 10 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П | т | 0,10332 | 544292 | 56 236 |
| 11 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,093 | 1041 | 97 |
| 12 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 2,70276 | 2146 | 5 800 |
| 13 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0315 | 333904 | 10 518 |
| 14 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,0171 | 328104 | 5 611 |
| 15 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,80785 | 323095 | 261 012 |
| 16 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,18953 | 299597 | 56 783 |
| 17 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,05685 | 409678 | 23 290 |
| 18 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0936 | 344381 | 32 234 |
| 19 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000028 | 624830 | 17 |
| 20 | 214-406-0101 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 1,0199 | 286 | 292 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,004684 | 122966 | 576 |
| 22 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,012488 | 109412 | 1 366 |
| 23 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,159666 | 109412 | 17 469 |
| 24 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,041924 | 109412 | 4 587 |
| 25 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00304 | 333319 | 1 013 |
| 26 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0023499 | 64705 | 152 |
| 27 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0425216 | 226071 | 9 613 |
| 28 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 2,08821342 | 281614 | 588 070 |
| 29 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,968156 | 281614 | 272 646 |
| 30 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 31,9518 | 826 | 26 392 |
| 31 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 13,5466 | 2284 | 30 940 |
| 32 | 217-501-0106 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0,03896 | 360906 | 14 061 |
| 33 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,002 | 2990160 | 5 980 |
| 34 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,165 | 206 | 34 |
| 35 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 13,9349015 | 33 | 460 |
| 36 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,021 | 366 | 8 |
| 37 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 19,2213352 | 153 | 2 941 |
| 38 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0192 | 5698 | 109 |
| 39 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 104,397 | 312 | 32 572 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,0637824 | 973429 | 62 088 |
| 41 | 217-701-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 0,656476 | 88056 | 57 807 |
| 42 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 13,6 | 426 | 5 794 |
| 43 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 3,49664 | 3059 | 10 696 |
| 44 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,1308 | 5539 | 725 |
| 45 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 11,25616 | 1103 | 12 416 |
| 46 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 2,2584 | 4057 | 9 162 |
| 47 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,876744 | 7007 | 13 150 |
| 48 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0692 | 1145627 | 79 277 |
| 49 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03168 | 1154557 | 36 576 |
| 50 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МС1) | т | 0,0144 | 1173745 | 16 902 |
| 51 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 7833 | 7 833 |
| 52 | 225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 3 | 15614 | 46 842 |
| 53 | 225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 21524 | 21 524 |
| 54 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 5244 | 20 976 |
| 55 | 225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 18896 | 18 896 |
| 56 | 225-101-0606 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 1 | 17082 | 17 082 |
| 57 | 225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 37,25 | 122353 | 4 557 649 |
| 58 | 234-101-0204 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 0,126 | 35212 | 4 437 |
| 59 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 436,352 | 435 | 189 813 |
| 60 | 235-201-0203 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,651 | 1138 | 741 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 637,824 | 1351 | 861 700 |
| 62 | 235-201-0305 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 1,56 | 799 | 1 246 |
| 63 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0002376 | 760526 | 181 |
| 64 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000107828 | 705879 | 76 |
| 65 | 236-104-0105 | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования | кг | 296,096 | 1223 | 362 125 |
| 66 | 236-104-0107 | Ацетон | т | 0,001204 | 2179535 | 2 624 |
| 67 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,027342 | 501 | 14 |
| 68 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00069318 | 902233 | 625 |
| 69 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 6 | 1983 | 11 898 |
| 70 | 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 1,62 | 15259 | 24 720 |
| 71 | 241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 4899 | 9 798 |
| 72 | 241-116-0313 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 2 | 12668 | 25 336 |
| 73 | 241-402-0112 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм | м | 252 | 15240 | 3 840 480 |
| 74 | 241-405-0107 | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм | шт. | 10 | 38428 | 384 280 |
| 75 | 241-411-0107 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1 | шт. | 8 | 124707 | 997 656 |
| 76 | 241-704-0209 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм | комплект | 4 | 36784 | 147 136 |
| 77 | 242-202-0306 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 | 8759 | 17 518 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 19349 | 19 349 |
| 79 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 36711 | 73 422 |
| 80 | 261-101-0378 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | м3 | 23,9 | 102767 | 2 456 131 |
| 81 | 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2) | м3 | 0,26 | 68826 | 17 895 |
| 82 | 261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0024955 | 552642 | 1 379 |
| 83 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0000396 | 380806 | 15 |
| 84 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014704 | 278998 | 4 102 |
| 85 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002784 | 274757 | 76 |
| 86 | 261-301-0261 | Решетки для приямков стальные | т | 0,01004 | 167407 | 1 681 |

**Итого по материалам** **16 955 297**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №6-02 Наименование: Наружные сети теплоснабжения Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Тепловые сети** | |
| **Локальная смета №6-02-01-01Тепловые сети -ТС.СО** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Земляные работы** | |
| **1** | **6101-0102-0114 225** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 2 | 6101-0206-0102 11,25 |
| 3 | 6101-0106-0105 45 |
| 4 | 6101-0107-0501 45 |
| **Раздел №2 Трубопроводы, арматура** | |
| | 1 Тепловые сети |
| 5 | 6123-0104-0104 0,252 |
| | Ресурс исключен 261-301-0332 |
| | Ресурс исключен 261-301-0163 |
| 6 | 241-402-0112 252 |
| 7 | 6123-0104-0205 10 |
| | Ресурс исключен 261-301-0270 |
| | Ресурс исключен 261-301-0332 |
| 8 | 241-405-0107 10 |
| 9 | 241-411-0107 8 |
| 10 | 241-704-0209 4 |
| 11 | 242-202-0306 2 |
| 12 | 6114-0102-0502 6 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| 13 | 6111-0501-0505 1,34 |
| 14 | 6111-0501-0205 2,64 |
| 15 | 6111-0301-0701 2,17 |
| | Ресурс исключен 261-105-0111 |
| 16 | 261-105-0190 2,17 (Коб = 1,15) |
| **Раздел №3 Герметизированный ввод теплосети** | |
| 17 | 6114-0801-0102 1 (Коб = 2) |
| 18 | 6121-0103-0106 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (гильзы) 0,00081 (Коб = 2) |
| 19 | 241-102-0229 0,81 (Коб = 2) |
| 20 | 6121-0403-0106 1 (Коб = 2) |
| 21 | 241-116-0313 1 (Коб = 2) |
| 22 | 6121-0403-0103 1 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 261-301-0282 |
| 23 | 241-116-0310 1 (Коб = 2) |
| 24 | 6104-0802-0403 Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (упоры сальника и монолитного участка) ОбФЗ = (2.82+0.66)/1000 = 0,00348 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 222-509-1006 |
| 25 | 214-101-0201 ОбФЗ = (2.82+0.66)/1000 = 0,00348 (Коб = 2) |
| 26 | 234-101-0204 0,063 (Коб = 2) |
| 27 | 217-504-0101 0,001 (Коб = 2) |
| **Раздел №4 Ж/б каналы** | |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **1 Каналы железобетонные** |
| 28 | 6122-0101-0102 21,21 |
| 29 | 6104-0903-0101 ОбФ4 = 34+13*0.25+5*0.4+36*0.53+4*0.13+5*0.46+52*0.005 = 61,41 |
| 30 | 225-203-0103 ОбФ5 = 34+13*0.25 = 37,25 |
| 31 | 261-101-0378 ОбФ6 = 5*0.4+36*0.53+4*0.13+5*0.46 = 23,9 |
| 32 | 261-101-0383 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП2) ОбФ7 = 52*0.005 = 0,26 |
| 33 | 6111-0401-0107 254,6 |
| 34 | 6109-0201-0101 187,2 |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |
| 35 | 212-401-0104 187,2 (Коб = 0,0204) |
| 36 | 6111-0403-0101 187,2 |
| | Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 |
| 37 | 6111-0403-0102 187,2 |
| | Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 |
| 38 | 6109-0201-0101 187,2 |
| 39 | 212-401-0104 187,2 (Коб = 0,0204) |
| **Раздел №5 Угол поворота УП-1 (5 шт)** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 40 | 6103-0701-0101 0,5 (Коб = 5) |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0603 |
| 41 | 214-403-0101 0,01137 (Коб = 5) |
| 42 | 214-210-0201 0,003 (Коб = 5) |
| 43 | 214-210-0101 0,00042 (Коб = 5) |
| **Раздел №6 Монолитные участки УМ1,УМ2,УМ3** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 44 | 6103-0701-0101 ОбФ9 = 0.31+0.27+0.38 = 0,96 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0609 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 45 | 214-210-0201 ОбФ10 = (8.1+14.6+7.2+12.15+10.08+14.6)/1000 = 0,06673 |
| 46 | 6103-0701-0809 Установка детали закладной, вес более 20 кг (БМ1) ОбФ11 = (34.44+34.44+34.44)/1000 = 0,10332 |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| 47 | 214-203-0202 ОбФ11 = (34.44+34.44+34.44)/1000 = 0,10332 |
| **Раздел №7 Теплофикационная камера УТ-1** | |
| 48 | 6101-0101-0102 20,144 |
| 49 | 6101-0206-0102 0,4 |
| 50 | 6101-0106-0105 1,6 |
| 51 | 6101-0107-0501 1,6 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 52 | 6103-0701-0101 0,9 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0401 |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| 53 | 6103-0101-0209 ОбФ12 = 1.51+5.9+1.51 = 8,92 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 54 | 212-101-0601 ОбФ12 = 1.51+5.9+1.51 = 8,92 (Коб = 1,015) |
| 55 | 214-403-0103 0,0936 |
| 56 | 214-210-0201 ОбФ13 = (37.8+39+34.02+35.1+215.4+145.6+162.4+56.8)/1000 = 0,72612 |
| 57 | 214-210-0202 ОбФ14 = (70.72+118.81)/1000 = 0,18953 |
| 58 | 214-210-0101 ОбФ15 = (8.4+12.6+8.4)/1000 = 0,0294 |
| 59 | 6103-0701-0807 ОбФ16 = (23.28+8.4)/1000 = 0,03168 |
| 60 | 222-509-1003 ОбФ16 = (23.28+8.4)/1000 = 0,03168 |
| 61 | 6109-0201-0101 7,56 |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |
| 62 | 212-401-0104 7,56 (Коб = 0,0204) |
| 63 | 6109-0201-0102 7,56 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |
| 64 | 212-401-0104 7,56 (Коб = 0,0204) (Кстм = 4) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 65 | 6111-0401-0107 7,6 |
| 66 | 6104-0901-0201 0,04 |
| 67 | 225-101-0201 2 |
| 68 | 244-202-0102 2 |
| 69 | 222-503-0201 0,0692 |
| 70 | 261-301-0261 0,01004 |
| 71 | 6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (два слоя) 0,07924 (Коб = 25) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; |
| 72 | 6109-0201-0101 7,6 |
| 73 | 212-401-0104 7,6 (Коб = 0,0204) |
| 74 | 6109-0201-0102 7,6 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2; |
| | Ресурс удален 212-401-0106 |
| 75 | 212-401-0104 7,6 (Коб = -0,0102) |
| 76 | 6111-0403-0101 7,6 |
| | Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 |
| 77 | 6111-0403-0102 7,6 |
| | Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 |
| 78 | 6109-0201-0101 7,6 |
| 79 | 212-401-0104 7,6 (Коб = 0,0204) |
| 80 | 6109-0201-0102 7,6 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс удален 212-401-0106** |
| **81** | **212-401-0104 7,6 (Коб = 0,0051)** |
| **Раздел №8 Дренажный колодец** | |
| **82** | **6101-0101-0102 9,4** |
| **83** | **6101-0206-0102 1,88** |
| **84** | **6101-0106-0105 7,52** |
| **85** | **6101-0107-0501 7,52** |
| **86** | **6121-0701-0101 ОбФ17 = 0.24+3*0.16+0.18+0.1+2*0.02+0.05 = 1,09** |
| **87** | **225-101-0106 1** |
| **88** | **225-101-0105 3** |
| **89** | **225-101-0601 1** |
| **90** | **225-101-0606 1** |
| **91** | **225-101-0201 2** |
| **92** | **225-101-0101 1** |
| **93** | **244-202-0101 1** |
| **94** | **222-509-1006 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МС1) 0,0144** |
| **95** | **214-210-0102 0,0171** |
| **96** | **6111-0401-0107 3,56** |
| **97** | **6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (три слоя) 0,032 (Коб = 25) :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Наружные сети теплоснабжения

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 6-02-01-02
## (Локальный сметный расчет)

на Топливоподача. Подземные резервуары под дизельное топливо

Основание: 64-29-07-2022 - ТС.ТП.СО. - АС.КЖ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **11341,680** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **1917,338** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,756** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **11 341 680** |
| | | **Раздел 1. Топливоподача дизельного топлива, ИТОГО:** | тенге | | | **6 878 172** |
| | | **Подраздел 1.1. Фундамент под резервуар. Резервуар под топливо- АС.КЖ лист 3 , ИТОГО** | тенге | | | **6 878 172** |
| **1** | **6101-0101-0102 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2** | **м3** | **484,68** | **537** | **260 273** |
| **2** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **16,97** | **21857** | **370 913** |
| **3** | **7101-0602-0706 Кклим = 1,08** | **Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см покрытия или основания из отсева** | **м2** | **56,85** | **2833** | **161 056** |
| **4** | **7101-0602-0711 Кклим = 1,08 :К1трр=12;К1трм=12;К 1экс=12;К1мат=12;** | **Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706** | **м2** | **56,85** | **3421** | **194 484** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **211-501-0103** | **Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** | **1 м3** | **11,37** | **11628** | **132 210** |
| **6** | **6101-0206-0102 Кклим = 1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **81,642** | **3906** | **318 894** |
| **7** | **6101-0106-0105 Кклим = 1,08** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м3** | **326,568** | **64** | **20 900** |
| **8** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **326,568** | **618** | **201 819** |
| **9** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **2,28** | **42135** | **96 068** |
| **10** | **6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** | **м3** | **12,62** | **49077** | **619 352** |
| **11** | **214-403-0103 Коб=2** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **1 т** | **0,3254** | **344381** | **112 062** |
| **12** | **6103-0701-0808 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка детали закладной, вес до 20 кг (Зд-1)** | **т** | **0,10752** | **1468560** | **157 900** |
| **13** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **43,18** | **4767** | **205 839** |
| **14** | **1109-0202-0205 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж** | **т конструкций** | **6,16** | **239031** | **1 472 431** |
| **15** | **580-000-0111 (кпл)** | **Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 10 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара** | **1 шт** | **2** | **1276985,71** | **2 553 971** |
| | | **Раздел 2. Наружные топливопроводы, ИТОГО:** | тенге | | | **4 463 508** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 044 705** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **6114-0102-0501 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.** | **м** | **27** | **4749** | **128 223** |
| **17** | **6114-0102-0501 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.** | **м** | **27** | **4203** | **113 481** |
| **18** | **6114-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **54** | **368** | **19 872** |
| **19** | **6114-0102-0512 Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. (гильза)** | **м** | **2** | **62387** | **124 774** |
| **20** | **6111-0501-0205 Кклим = 1,04 :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;** | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 (за два раза)** | **м2** | **58** | **529** | **30 682** |
| **21** | **6111-0101-1101 Кклим = 1,08** | **Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной** | **м3** | **4,1** | **91615** | **375 622** |
| **22** | **234-202-0201 Коб=1,08** | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50** | **1 м3** | **4,428** | **18126** | **80 262** |
| **23** | **261-105-0190** | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,058** | **552642** | **32 053** |
| **24** | **242-202-0301** | **Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **1 шт.** | **4** | **5464** | **21 856** |
| **25** | **242-202-0304** | **Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32** | **1 шт.** | **4** | **6193** | **24 772** |
| **26** | **242-202-0305** | **Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40** | **1 шт.** | **2** | **8020** | **16 040** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **290-000-0090 (кпл)** | **Ящик для песка 0,5 м3** | **1 шт** | **1** | **34082,71** | **34 083** |
| **28** | **290-000-0091 (кпл)** | **Лопата** | **1 шт** | **1** | **2665,54** | **2 666** |
| **29** | **261-404-0421** | **Штанга мерная** | **1 шт.** | **1** | **1525** | **1 525** |
| **30** | **6114-0102-0509**<br>**Кклим = 1,04** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. (гильза)** | **м** | **1** | **38794** | **38 794** |
| | | **Подраздел 2.2. Узел ввода топливопровода и обогрева топлива в котельную, ИТОГО** | тенге | | | **479 999** |
| **31** | **6123-0201-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство цокольного ввода в здание, диаметр 100 мм** | **шт.** | **1** | **82920** | **82 920** |
| **32** | **241-102-0177** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (футляр)** | **1 м** | **2,9** | **4330** | **12 557** |
| **33** | **214-101-0201** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (упоры, грундбокса, кольца уплотнительные)** | **1 т** | **0,8804** | **398485** | **350 826** |
| **34** | **217-504-0109** | **Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм** | **1 т** | **0,002** | **3429022** | **6 858** |
| **35** | **241-116-0110** | **Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **2** | **3545** | **7 090** |
| **36** | **241-117-0104** | **Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм** | **1 шт.** | **2** | **2787** | **5 574** |
| **37** | **222-519-0201** | **Опоры скользящие** | **1 т** | **0,0097** | **1113438** | **10 800** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **222-519-0202** | **Опоры неподвижные** | **1 т** | **0,00303** | **1113438** | **3 374** |
| | | **Подраздел 2.3. Монолитный канал Мк-3 - АС.КЖ лист 8, ИТОГО** | тенге | | | **2 557 759** |
| **39** | **6101-0108-0102 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **4,4** | **21857** | **96 171** |
| **40** | **1106-1001-0110 Кклим = 1,08** | **Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | **м3** | **9,2** | **72653** | **668 408** |
| **41** | **214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **1,0113** | **323095** | **326 746** |
| **42** | **6104-0903-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | **м3** | **3,51** | **36572** | **128 368** |
| **43** | **225-202-1104** | **Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012** | **1 м3** | **3,51** | **128349** | **450 505** |
| **44** | **261-101-0383** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП1)** | **1 м3** | **0,104** | **68826** | **7 158** |
| **45** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **36** | **2104** | **75 744** |
| **46** | **6111-0401-0107 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2** | **76** | **2190** | **166 440** |
| **47** | **6111-0401-0105 Кклим = 1,08** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** | **м2** | **76** | **7401** | **562 476** |
| **48** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | **м2** | **36** | **2104** | **75 744** |
| | | **Подраздел 2.4. Выход труб из канала, ИТОГО** | тенге | | | **381 046** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,3** | **42135** | **12 641** |
| **50** | **6103-0101-0301 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | **м3** | **2,6** | **96889** | **251 911** |
| **51** | **214-201-0102 Коб=2** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **1 т** | **0,03938** | **457747** | **18 026** |
| **52** | **1109-0601-0102 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (плита разрезная)** | **т конструкций** | **0,1192** | **240919** | **28 718** |
| **53** | **214-101-0201 Коб=2** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **1 т** | **0,1192** | **398485** | **47 499** |
| **54** | **214-206-0202 Коб=2** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм** | **1 т** | **0,04224** | **334661** | **14 136** |
| **55** | **214-206-0201 Коб=2** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм** | **1 т** | **0,0238** | **336414** | **8 007** |
| **56** | **6111-0501-0209 Кклим = 1,04 Коб =2** | **Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз** | **м2** | **0,18** | **201** | **36** |
| **57** | **6109-0303-0101 Кклим = 1,04 Коб =2** | **Устройство покрытий асфальтобетонных, литых, толщина 25 мм** | **м2** | **0,04** | **1805** | **72** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02

Топливоподача. Подземные резервуары под дизельное топливо

Основание: 64-29-07-2022 - ТС.ТП.СО. - АС.КЖ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 662 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 7,5 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **3 306 878** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 1,340235072 | 15606<br>4135,32 | 20 916 |
| 2 | 311-201-0201 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 0,2947104 | 20693<br>4135,32 | 6 098 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 311-401-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т | маш.-ч | 23,92186608 | 10889<br>3460,32 | 260 485 |
| 4 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 7,93141416 | 53 | 420 |
| 5 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 8,129088 | 26 | 211 |
| 6 | 313-401-0401 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0,0002704 | 390 | 0 |
| 7 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 1,35326464 | 199 | 269 |
| 8 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 5,16344896 | 13528<br>2895,48 | 69 851 |
| 9 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,42019818 | 12776<br>4135,32 | 18 144 |
| 10 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,04104 | 22733<br>4942,08 | 933 |
| 11 | 314-102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 3,592512 | 13285<br>4135,32 | 47 727 |
| 12 | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 7,842636 | 10839<br>3460,32 | 85 006 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 314-104-0302 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 1,729728 | 12890<br>3460,32 | 22 296 |
| 14 | 314-104-0303 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 40 т | маш.-ч | 4,457376 | 17467<br>4135,32 | 77 857 |
| 15 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01208272 | 36 | 0 |
| 16 | 314-502-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,16892288 | 122 | 143 |
| 17 | 314-502-0306 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 13,106016 | 5616<br>2423,52 | 73 603 |
| 18 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 1,846368 | 12275<br>3460,32 | 22 664 |
| 19 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,61764196 | 11560<br>2788,24 | 7 140 |
| 20 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,950976 | 6044<br>2333,76 | 5 748 |
| 21 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 19,8748188 | 8327<br>2895,48 | 165 498 |
| 22 | 315-102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,705888 | 150 | 106 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 92,699208 | 427 | 39 583 |
| 24 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 11,5851064 | 258 | 2 989 |
| 25 | 315-103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,01802304 | 231 | 4 |
| 26 | 315-201-0102 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 3,7098 | 1368 | 5 075 |
| 27 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,49014496 | 96 | 2 543 |
| 28 | 315-203-0601 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 0,266112 | 2405<br>969,84 | 640 |
| 29 | 321-101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 0,56915946 | 12496<br>3460,32 | 7 112 |
| 30 | 321-101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 0,31742766 | 15769<br>4135,32 | 5 006 |
| 31 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 4,50540792 | 1114 | 5 019 |
| 32 | 321-202-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,56977344 | 20055<br>6920,64 | 11 427 |
| 33 | 321-212-0101 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,03131298 | 13934<br>3460,32 | 436 |
| 34 | 321-212-0301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,0337689 | 10364<br>3460,32 | 350 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 324-105-0401 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,8424 | 106 | 89 |
| 36 | 324-106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,8856 | 43 | 38 |
| 37 | 324-108-0301 | Станки трубогибочные для труб диаметром от 200 до 500 мм | маш.-ч | 0,162 | 6502<br>2895,48 | 1 053 |
| 38 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 5,491841516 | 8224<br>2788,24 | 45 165 |
| 39 | 334-101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,33264 | 11091<br>3460,32 | 3 689 |
| 40 | 343-202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,68350176 | 50 | 34 |
| 41 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 58,2660432 | 18 | 1 049 |
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **312,959773488** | | **1 016 418** |

**Материалы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 24,5755 | 11165 | 274 385 |
| 2 | 211-501-0103 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | м3 | 11,37 | 11628 | 132 210 |
| 3 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,6316 | 31596 | 83 148 |
| 4 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,02392 | 32384 | 775 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,639 | 34156 | 90 138 |
| 6 | 212-101-0609 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 22,1473 | 34904 | 773 029 |
| 7 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,152 | 25215 | 3 833 |
| 8 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 1,55509 | 28631 | 44 524 |
| 9 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (упоры, грундбокса, кольца уплотнительные) | т | 0,9996 | 398485 | 398 325 |
| 10 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,000246 | 570274 | 140 |
| 11 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,03938 | 457747 | 18 026 |
| 12 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,012181648 | 598418 | 7 290 |
| 13 | 214-206-0201 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,0238 | 336414 | 8 007 |
| 14 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,04224 | 334661 | 14 136 |
| 15 | 214-209-0102 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 2,05 | 571 | 1 171 |
| 16 | 214-209-0108 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 5,74 | 563 | 3 232 |
| 17 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 8,2 | 566 | 4 641 |
| 18 | 214-209-0213 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм | кг | 12,3 | 531 | 6 531 |
| 19 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,108 | 1041 | 112 |
| 20 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 1,475616 | 2146 | 3 167 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0113 | 323095 | 326 746 |
| 22 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,11742104 | 10602 | 1 245 |
| 23 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3254 | 344381 | 112 062 |
| 24 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,000348491 | 624830 | 218 |
| 25 | 214-406-0101 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 29,766 | 286 | 8 513 |
| 26 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0134715 | 122966 | 1 657 |
| 27 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00092 | 109412 | 101 |
| 28 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,009126 | 109412 | 998 |
| 29 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,062248 | 109412 | 6 811 |
| 30 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,007694 | 64705 | 498 |
| 31 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0190757 | 226071 | 4 312 |
| 32 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,11992 | 281614 | 33 771 |
| 33 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,619088 | 185779 | 300 793 |
| 34 | 216-201-0802 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ | т | 0,0054208 | 650375 | 3 526 |
| 35 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0014 | 1086502 | 1 521 |
| 36 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,01766936 | 1510113 | 26 683 |
| 37 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 10,065392 | 826 | 8 314 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 3,231 | 2284 | 7 380 |
| 39 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,491 | 2284 | 1 121 |
| 40 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 1,5 | 961 | 1 442 |
| 41 | 217-504-0109 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм | т | 0,002 | 3429022 | 6 858 |
| 42 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 2,1773 | 206 | 449 |
| 43 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 198,034108 | 33 | 6 535 |
| 44 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 12,6518 | 366 | 4 631 |
| 45 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 4,00804 | 153 | 613 |
| 46 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,1728 | 5698 | 985 |
| 47 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 5,967 | 312 | 1 862 |
| 48 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,0342911 | 973429 | 33 380 |
| 49 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,0108 | 426 | 5 |
| 50 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 3,5566 | 3059 | 10 880 |
| 51 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,45432 | 5539 | 2 516 |
| 52 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,0236 | 7007 | 7 172 |
| 53 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00062792 | 1352536 | 849 |
| 54 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,0005 | 423648 | 212 |
| 55 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,10752 | 1154557 | 124 138 |
| 56 | 222-519-0201 | Опоры скользящие | т | 0,0097 | 1113438 | 10 800 |
| 57 | 222-519-0202 | Опоры неподвижные | т | 0,00303 | 1113438 | 3 374 |
| 58 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0308 | 1100829 | 33 906 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 3,51 | 128349 | 450 505 |
| 60 | 234-202-0201 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 | м3 | 4,428 | 18126 | 80 262 |
| 61 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 0,3411 | 264 | 90 |
| 62 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 174,8 | 435 | 76 038 |
| 63 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 19,76 | 695 | 13 733 |
| 64 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 338,472 | 1351 | 457 276 |
| 65 | 235-201-0602 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65 | кг | 182,4 | 277 | 50 525 |
| 66 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,012386552 | 760526 | 9 420 |
| 67 | 236-101-0112 | Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00011 | 1231287 | 135 |
| 68 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0108 | 684 | 7 |
| 69 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00000234 | 705879 | 2 |
| 70 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00396752 | 1054789 | 4 185 |
| 71 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,0162 | 501 | 8 |
| 72 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 684 | 18 |
| 73 | 236-203-0203 | Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101 | т | 0,00026 | 1325601 | 345 |
| 74 | 241-102-0116 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм | м | 27 | 829 | 22 383 |
| 75 | 241-102-0133 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 27 | 1375 | 37 125 |
| 76 | 241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (футляр) | м | 2,9 | 4330 | 12 557 |
| 77 | 241-102-0236 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм | м | 0,93 | 28846 | 26 827 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 241-102-0252 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм | м | 1,9 | 46763 | 88 850 |
| 79 | 241-112-0147 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2604 | 2 604 |
| 80 | 241-116-0110 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 3545 | 7 090 |
| 81 | 241-117-0104 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2787 | 5 574 |
| 82 | 241-703-0507 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм | 1000 шт. | 0,002 | 38821 | 78 |
| 83 | 242-202-0301 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 5464 | 21 856 |
| 84 | 242-202-0304 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 4 | 6193 | 24 772 |
| 85 | 242-202-0305 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 2 | 8020 | 16 040 |
| 86 | 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП1) | м3 | 0,104 | 68826 | 7 158 |
| 87 | 261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,058 | 552642 | 32 053 |
| 88 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00174 | 380806 | 663 |
| 89 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00828 | 278998 | 2 310 |
| 90 | 261-107-0573 | Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04312 | 282532 | 12 183 |
| 91 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00016688 | 289955 | 48 |
| 92 | 261-404-0421 | Штанга мерная | шт. | 1 | 1525 | 1 525 |
| 93 | 290-000-0090 | Ящик для песка 0,5 м3 | шт | 1 | 33921,06 | 34 083 |
| 94 | 290-000-0091 | Лопата | шт | 1 | 2652,89 | 2 666 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-01-02**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | **4 464 686** |
| | | **Инженерное оборудование** | | | | |
| 1 | 580-000-0111 | Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 10 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара | шт | 2 | 1276985,71 | 2 553 971 |
| | | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | **2 553 971** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ<br>Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №6-02<br>Наименование: Наружные сети теплоснабжения Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Тепловые сети** | |
| **Локальная смета №6-02-01-02Топливоподача. Подземные резервуары под дизельное топливо 64-29-07-2022 - ТС.ТП.СО. - АС.КЖ** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Топливоподача дизельного топлива** | |
| | **1 Фундамент под резервуар. Резервуар под топливо- АС.КЖ лист 3** |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6101-0101-0102 ОбФ4 = 470.57+14.11 = 484,68 |
| 2 | 6101-0108-0102 16,97 |
| 3 | 7101-0602-0706 Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии, толщина 8 см покрытия или основания из отсева 56,85 |
| 4 | 7101-0602-0711 56,85 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12; |
| 5 | 211-501-0103 11,37 |
| 6 | 6101-0206-0102 81,642 |
| 7 | 6101-0106-0105 326,568 |
| 8 | 6101-0107-0501 326,568 |
| 9 | 6103-0701-0101 1,14 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 212-101-0101 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0301 |
| 10 | 6103-0101-0211 6,31 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс добавлен 212-101-0609 |
| | Ресурс исключен 212-101-0601 |
| 11 | 214-403-0103 0,1627 (Коб = 2) |
| 12 | 6103-0701-0808 Установка детали закладной, вес до 20 кг (Зд-1) 0,05376 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 222-509-1000 |
| | Ресурс добавлен 222-509-1003 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 13 | 6111-0401-0107 21,59 (Коб = 2) |
| 14 | 1109-0202-0205 3,08 (Коб = 2) |
| | Ресурс исключен 261-102-0322 |
| 15 | 580-000-0111 (кпл) Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 10 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара 1 шт 2 1420000 |
| **Раздел №2 Наружные топливопроводы** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 16 | 6114-0102-0501 27 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс заменен 241-102-0126->241-102-0133 |
| 17 | 6114-0102-0501 27 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс заменен 241-102-0126->241-102-0116 |
| 18 | 6114-0401-0101 54 |
| 19 | 6114-0102-0512 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. (гильза) 2 |
| | Ресурс исключен 241-112-0245 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс заменен 241-102-0251->241-102-0252 |
| | Ресурс исключен 217-603-0103 |
| 20 | 6111-0501-0205 Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 (за два раза) 58 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 21 | 6111-0101-1101 4,1 |
| | Ресурс исключен 261-105-0138 |
| 22 | 234-202-0201 4,1 (Коб = 1,08) |
| 23 | 261-105-0190 58 |
| 24 | 242-202-0301 4 |
| 25 | 242-202-0304 4 |
| 26 | 242-202-0305 2 |
| 27 | 290-000-0090 (кпл) Ящик для песка 0,5 м3 1 шт 1 37720 |
| 28 | 290-000-0091 (кпл) Лопата 1 шт 1 2950 |
| 29 | 261-404-0421 Штанга мерная 1 |
| 30 | 6114-0102-0509 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. (гильза) 1 |
| | Ресурс исключен 241-112-0232 |
| | Ресурс исключен 261-301-0219 |
| | Ресурс заменен 241-102-0234->241-102-0236 |
| | 2 Узел ввода топливопровода и обогрева топлива в котельную |
| 31 | 6123-0201-0103 Устройство цокольного ввода в здание, диаметр 100 мм 1 |
| | Ресурс исключен 241-102-0229 |
| | Ресурс исключен 261-301-0274 |
| | Ресурс исключен 241-108-0148 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 242-209-0203 |
| 32 | 241-102-0177 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (футляр) ОбФ9 = 0.95*2+0.5*2 = 2,9 |
| 33 | 214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (упоры, грундбокса, кольца уплотнительные) ОбФ15 = (6*8+2*8+8*62.8+2*157)/1000 = 0,8804 |
| 34 | 217-504-0109 0,002 |
| 35 | 241-116-0110 2 |
| 36 | 241-117-0104 2 |
| 37 | 222-519-0201 ОбФ10 = (10*0.97)/1000 = 0,0097 |
| 38 | 222-519-0202 ОбФ11 = (6*0.33+3*0.35)/1000 = 0,00303 |
| | 3 Монолитный канал Мк-3 - АС.КЖ лист 8 |
| 39 | 6101-0108-0102 4,4 |
| 40 | 1106-1001-0110 9,2 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| | Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0609 |
| 41 | 214-210-0201 ОбФ12 = (391.6+288.9+318+12.8)/1000 = 1,0113 |
| 42 | 6104-0903-0101 ОбФ13 = 13*0.26+2*0.065 = 3,51 |
| | Ресурс исключен 261-101-0363 |
| 43 | 225-202-1104 ОбФ13 = 13*0.26+2*0.065 = 3,51 |
| 44 | 261-101-0383 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП1) ОбФ14 = 26*0.004 = 0,104 |
| 45 | 6109-0201-0101 36 |

## Заказ 5фокЕ Локальная смета № 6-02-01-02

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | **Ресурс исключен 212-401-0106** |
| | **Ресурс добавлен 212-401-0104** |
| **46** | **6111-0401-0107 76** |
| | **Ресурс добавлен 235-201-0602** |
| | **Ресурс исключен 235-201-0204** |
| **47** | **6111-0401-0105 76** |
| | **Ресурс добавлен 235-102-0101** |
| | **Ресурс исключен 261-105-0116** |
| **48** | **6109-0201-0101 36** |
| | **Ресурс добавлен 212-401-0104** |
| | **Ресурс исключен 212-401-0106** |
| | **4 Выход труб из канала** |
| **49** | **6103-0701-0101 0,15 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс добавлен 212-101-0301** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0101** |
| **50** | **6103-0101-0301 1,3 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0122** |
| | **Ресурс добавлен 212-101-0601** |
| | **Ресурс исключен 212-101-0301** |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **51** | **214-201-0102 ОбФ6 = (1.1*17.9)/1000 = 0,01969 (Коб = 2)** |
| **52** | **1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (плита разрезная) 0,0596 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс исключен 261-102-0322** |
| **53** | **214-101-0201 0,0596 (Коб = 2)** |
| **54** | **214-206-0202 ОбФ7 = (4*5.28)/1000 = 0,02112 (Коб = 2)** |
| **55** | **214-206-0201 ОбФ8 = (7*1.7)/1000 = 0,0119 (Коб = 2)** |
| **56** | **6111-0501-0209 0,09 (Коб = 2)** |
| **57** | **6109-0303-0101 0,02 (Коб = 2)** |
| | **Ресурс исключен 261-101-0222** |

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

Форма 4

**Наименование объекта:** Благоустройство территории

**Заказ** 5фокЕ

## Локальная смета № 7-01-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

Основание: 64-29-07-2022 - ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **138995,773** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **27790,507** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **8,150** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **138 995 773** |
| | | **Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:** | тенге | | | **6 433 134** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **6 433 134** |
| **1** | **6101-0104-0105 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (плодородной почвы на участках озеленения)** | **м3** | **742** | **93** | **69 006** |
| **2** | **6101-0104-0106 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (выемка)** | **м3** | **421** | **115** | **48 415** |
| **3** | **6101-0103-0216 Кклим = 1,08** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (недостаток пригодного грунта)** | **м3** | **2767,97** | **448** | **1 240 051** |
| **4** | **412-102-0217 Коб=1,75** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (25 км)** | **1 т·км** | **121098,6875** | **27** | **3 269 665** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,08** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **2639,8** | **618** | **1 631 396** |
| **6** | **6101-0109-0106 Кклим = 1,08** | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м2** | **9189,55** | **19** | **174 601** |
| | | **Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:** | тенге | | | **76 899 615** |
| | | **Подраздел 2.1. Тип-I, ИТОГО** | тенге | | | **29 692 342** |
| **7** | **7101-0403-0201 Кклим = 1,08** | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** | **м2** | **2300,1** | **2930** | **6 739 293** |
| **8** | **7101-0602-0306 Кклим = 1,08** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **2300,1** | **445** | **1 023 545** |
| **9** | **212-501-0402 Коб=0,0959** | **Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II** | **1 т** | **220,57959** | **29062** | **6 410 484** |
| **10** | **7101-0602-0406 Кклим = 1,08 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;** | **Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306** | **м2** | **2300,1** | **36** | **82 804** |
| **11** | **212-501-0402 Коб=0,0464** | **Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II** | **1 т** | **106,72464** | **29062** | **3 101 631** |
| **12** | **7101-0602-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **2300,1** | **456** | **1 048 846** |
| **13** | **212-501-0204 Коб=0,0976** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | **1 т** | **224,48976** | **29981** | **6 730 427** |
| **14** | **7101-0301-0602 Кклим = 1,08** | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **534** | **5691** | **3 038 994** |
| **15** | **255-101-0101 Коб=0,043** | **Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91** | **1 м3** | **22,962** | **66036** | **1 516 319** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 2.2. Тип-II, ИТОГО** | тенге | | | **8 589 262** |
| **16** | **7101-0402-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** | **м2** | **563,6** | **2215** | **1 248 374** |
| **17** | **6113-0301-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** | **м2** | **563,6** | **4904** | **2 763 894** |
| **18** | **255-102-0605 Коб=0,984** | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **1 м2** | **554,5824** | **4152** | **2 302 626** |
| **19** | **7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33;** | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **458** | **4108** | **1 881 464** |
| **20** | **255-101-0102 Коб=0,012** | **Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91** | **1 м3** | **5,496** | **71489** | **392 904** |
| | | **Подраздел 2.3. Тип-III, ИТОГО** | тенге | | | **27 885 942** |
| **21** | **6113-0301-0301 Кклим = 1,08** | **Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (8 см)** | **м2** | **1098** | **1563** | **1 716 174** |
| **22** | **211-501-0103** | **Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** | **1 м3** | **127,368** | **11628** | **1 481 035** |
| **23** | **6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **м3** | **109,8** | **56343** | **6 186 461** |
| **24** | **6103-0701-0810 Кклим = 1,08** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **3,0744** | **64116** | **197 118** |
| **25** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **3,0744** | **409678** | **1 259 514** |
| **26** | **6113-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство спортивных покрытий на бетонное основание** | **м2** | **1098** | **2969** | **3 259 962** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **255-301-0402** | **Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм** | **1 м2** | **1098** | **10606** | **11 645 388** |
| **28** | **7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86;** | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **431** | **4108** | **1 770 548** |
| **29** | **255-101-0102 Коб=0,012** | **Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91** | **1 м3** | **5,172** | **71489** | **369 741** |
| | | **Подраздел 2.4. Тип-IV, ИТОГО** | тенге | | | **9 921 757** |
| **30** | **7101-0401-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,1** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 20-40)** | **м3** | **100,8** | **18744** | **1 889 395** |
| **31** | **7101-0602-1301 Кклим = 1,08** | **Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные** | **м2** | **1008** | **33** | **33 264** |
| **32** | **217-203-0301** | **Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м** | **1 м2** | **1008** | **217** | **218 736** |
| **33** | **7101-0401-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,05** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 1-5)** | **м3** | **50,4** | **19458** | **980 683** |
| **34** | **7101-0401-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,05** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 5-20)** | **м3** | **50,4** | **20842** | **1 050 437** |
| **35** | **7101-0602-1301 Кклим = 1,08** | **Укладка дренажной мембраны** | **м2** | **1008** | **33** | **33 264** |
| **36** | **217-203-0501** | **Геокомпозит двухслойный плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм** | **1 м2** | **1008** | **658** | **663 264** |
| **37** | **6113-0401-0101 Кклим = 1,08** | **Устройство спортивных покрытий** | **м2** | **1008** | **2969** | **2 992 752** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **290-0000-0000 (кпл)** | **Искусственный спортивный газон (для футбольного поля) 40 мм кварцевый песок, резиновая крошка -2 мм** | **1 м2** | **1008** | **1807,14** | **1 821 600** |
| **39** | **7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33;** | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **48** | **4108** | **197 184** |
| **40** | **255-101-0102 Коб=0,012** | **Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91** | **1 м3** | **0,576** | **71489** | **41 178** |
| | | **Подраздел 2.5. Тактильная плитка, ИТОГО** | тенге | | | **810 313** |
| **41** | **6109-0306-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** | **м2** | **62,5** | **4059** | **253 688** |
| **42** | **251-104-0101** | **Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона** | **1 м2** | **62,5** | **8906** | **556 625** |
| | | **Раздел 3. МАФы, ИТОГО:** | тенге | | | **25 948 396** |
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **25 948 396** |
| **43** | **8601-0302-0306** | **Скамья антивандальная** | **шт.** | **12** | **71464** | **857 568** |
| **44** | **8601-0302-0302** | **Скамья прямолинейная с навесом** | **шт.** | **5** | **109467** | **547 335** |
| **45** | **8601-0303-0205** | **Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)** | **шт.** | **11** | **18055** | **198 605** |
| **46** | **8601-0215-0101** | **Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)** | **шт.** | **1** | **125722** | **125 722** |
| **47** | **8601-0805-0103** | **Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)** | **комплект** | **2** | **284443** | **568 886** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **8601-0209-0106** | **Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)** | **комплект** | **2** | **337851** | **675 702** |
| **49** | **8601-0307-0102** | **Навес для трех мусорных контейнеров** | **шт.** | **1** | **329557** | **329 557** |
| **50** | **8601-0307-0403** | **Контейнер для ТБО "Евро"** | **шт.** | **3** | **199449** | **598 347** |
| **51** | **8601-0602-0202** | **Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 4,0 м** | **секция** | **114** | **99465** | **11 339 010** |
| **52** | **8601-0605-0404** | **Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками** | **комплект** | **2** | **208793** | **417 586** |
| **53** | **8601-0602-0303** | **Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20** | **секция** | **40** | **150490** | **6 019 600** |
| **54** | **8601-0605-0202** | **Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** | **комплект** | **2** | **490393** | **980 786** |
| **55** | **8601-0605-0402** | **Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** | **комплект** | **1** | **165347** | **165 347** |
| **56** | **8601-0201-0105** | **Гимнастический комплекс (для детей старших классов)** | **комплект** | **1** | **511948** | **511 948** |
| **57** | **8601-0201-0106** | **Гимнастический комплекс силовой** | **комплект** | **1** | **508526** | **508 526** |
| **58** | **8601-0202-0106** | **Турник с кольцами** | **комплект** | **2** | **170485** | **340 970** |
| **59** | **8601-0204-0201** | **Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)** | **комплект** | **1** | **451677** | **451 677** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **8601-0602-0504** | **Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом** | **секция** | **32,5** | **36945** | **1 200 713** |
| **61** | **7101-0803-0107 Кклим = 1,08** | **Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов** | **м2** | **12** | **2077** | **24 924** |
| **62** | **7101-0802-0101 Кклим = 1,08** | **Установка знаков дорожных на металлических стойках** | **шт.** | **2** | **18957** | **37 914** |
| **63** | **212-101-0301 Коб=2** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **1 м3** | **0,09** | **31596** | **2 844** |
| **64** | **251-102-0712** | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50** | **1 шт.** | **2** | **16456** | **32 912** |
| **65** | **251-101-0112** | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** | **1 шт.** | **1** | **7484** | **7 484** |
| **66** | **251-101-0126** | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм** | **1 шт.** | **1** | **4433** | **4 433** |
| | | **Раздел 4. Озеленение, ИТОГО:** | тенге | | | **10 807 433** |
| | | **Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **10 807 433** |
| **67** | **6113-0112-0103 Кклим = 1,08** | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом** | **м2** | **3709,35** | **1432** | **5 311 789** |
| **68** | **6113-0112-0105 Кклим = 1,08** | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать** | **м2** | **3709,35** | **322** | **1 194 411** |
| **69** | **6113-0112-0201 Кклим = 1,08** | **Посев газона лугового тракторной сеялкой** | **га** | **0,37094** | **1636649** | **607 090** |
| **70** | **6113-0102-0206 Кклим = 1,08** | **Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, в естественном грунте** | **яма** | **66** | **6224** | **410 784** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | **6113-0103-0106 Кклим = 1,08** | **Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м** | **шт.** | **66** | **20463** | **1 350 558** |
| **72** | **254-103-2702** | **Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** | **1 шт.** | **66** | **9652** | **637 032** |
| **73** | **6113-0108-0103 Кклим = 1,08** | **Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, добавление растительной земли до 50%** | **м** | **155** | **1637** | **253 735** |
| **74** | **6113-0109-0101 Кклим = 1,08** | **Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения** | **м изгороди** | **155** | **2362** | **366 110** |
| **75** | **254-102-0701** | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м** | **1 шт.** | **310** | **2139** | **663 090** |
| **76** | **6113-0214-0101 Кклим = 1,08** | **Разбрасывание с механизированной загрузкой удобрения минерального** | **га** | **0,37094** | **16097** | **5 971** |
| **77** | **261-501-0101** | **Удобрения бормагниевые марки А в мешках** | **1 т** | **0,14837** | **46258** | **6 863** |
| | | **Раздел 5. Металлическая решетка для очистки обуви, ИТОГО:** | тенге | | | **153 885** |
| | | **Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **153 885** |
| **78** | **6103-0101-0105 Кклим = 1,08 Коб =3** | **Устройство фундамента бетонного ленточного** | **м3** | **0,45** | **54928** | **24 718** |
| **79** | **241-102-0113 Коб=3** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм** | **1 м** | **1,5** | **655** | **982** |
| **80** | **1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =3** | **Решетки для очистки обуви металлические. Установка** | **т металлических изделий** | **0,08955** | **1425524** | **127 656** |
| **81** | **6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =3** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **2,61** | **203** | **530** |

Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 6. Водосбросные сооружения, ИТОГО:** | тенге | | | **18 753 309** |
| | | **Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **18 753 309** |
| **82** | **6122-0204-0103**<br>**Кклим = 1,08** | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм** | **м** | **84** | **586** | **49 224** |
| **83** | **241-204-0504**<br>**Коб=1,02** | **Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011** | **1 м** | **85,68** | **8934** | **765 465** |
| **84** | **7101-0301-0401**<br>**Кклим = 1,08** | **Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи** | **м** | **84** | **13541** | **1 137 444** |
| **85** | **244-601-0360** | **Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С** | **1 шт.** | **84** | **141226** | **11 862 984** |
| **86** | **244-602-0610** | **Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С, серии Drive** | **1 шт.** | **168** | **29394** | **4 938 192** |

Составил Фадеева Н.С.

Проверил Приходько О.Д.

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"

# Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01

Благоустройство территории

Основание: 64-29-07-2022 - ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в.т.ч. ЗП маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| 1 | | Затраты труда рабочих | | 7571 | | |
| 2 | | Средневзвешенный разряд работы | | 6,8 | | |
| | | **Итого ФОТ** | | | | **33 426 912** |
| | | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 40,027213584 | 15606<br>4135,32 | 624 665 |
| 2 | 311-201-0201 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 9,97515756 | 20693<br>4135,32 | 206 416 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 49,953000996 | 18120<br>4135,32 | 905 148 |
| 4 | 311-401-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т | маш.-ч | 0,30045735 | 11026<br>3460,32 | 3 313 |
| 5 | 311-402-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т | маш.-ч | 6,13008 | 11924<br>3460,32 | 73 095 |
| 6 | 311-405-0105 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,837 | 21168<br>7595,64 | 17 718 |
| 7 | 311-601-0901 | Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.) | маш.-ч | 0,2376 | 14690<br>4135,32 | 3 490 |
| 8 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0815508 | 53 | 4 |
| 9 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 54,81216 | 26 | 1 425 |
| 10 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0176436 | 199 | 4 |
| 11 | 313-403-0401 | Нарезчик швов | маш.-ч | 0,4968216 | 1545 | 768 |
| 12 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,17025066 | 13528<br>2895,48 | 2 303 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 52,86681972 | 12776<br>4135,32 | 675 426 |
| 14 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,00027144 | 36 | 0 |
| 15 | 314-503-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,19872864 | 10529<br>3460,32 | 2 092 |
| 16 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 10,4694336 | 12275<br>3460,32 | 128 512 |
| 17 | 314-503-0401 | Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т | маш.-ч | 0,913032 | 9491<br>2895,48 | 8 666 |
| 18 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 23,2858854 | 11560<br>2895,48 | 269 185 |
| 19 | 314-503-0702 | Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т | маш.-ч | 1,13724 | 8326<br>2895,48 | 9 469 |
| 20 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 1,6705 | 6044<br>2333,76 | 10 097 |
| 21 | 315-101-0301 | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 14,6693808 | 666 | 9 770 |
| 22 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 81,8253252 | 8327<br>2895,48 | 681 359 |
| 23 | 321-101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 40,98692772 | 12496<br>3460,32 | 512 173 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 321-101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 51,28843536 | 15769<br>4135,32 | 808 767 |
| 25 | 321-101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т | маш.-ч | 5,03632296 | 17598<br>4135,32 | 88 629 |
| 26 | 321-101-0204 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 26,5845888 | 19838<br>4135,32 | 527 385 |
| 27 | 321-101-0302 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 14,1594156 | 23012<br>3460,32 | 325 836 |
| 28 | 321-101-0402 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 28,3188312 | 21011<br>4135,32 | 595 007 |
| 29 | 321-202-0201 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,83823992 | 154 | 283 |
| 30 | 321-209-0101 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 10,4332536 | 47853<br>4135,32 | 499 262 |
| 31 | 321-211-0105 | Машины дорожные разметочные для ручного нанесения | маш.-ч | 0,799632 | 604 | 483 |
| 32 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 33,65670744 | 12288<br>2895,48 | 413 574 |
| 33 | 321-212-0101 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 1,41594156 | 13934<br>3460,32 | 19 730 |
| 34 | 321-212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 6,3303552 | 89 | 563 |
| 35 | 326-101-0701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 11,228772206 | 134 | 1 505 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 326-102-0101 | Сеялки прицепные | маш.-ч | 0,005848903 | 1262 | 7 |
| 37 | 326-102-0102 | Сеялки туковые (без трактора) | маш.-ч | 0,30045735 | 25 | 8 |
| 38 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 15,45057708 | 8224<br>2895,48 | 127 066 |
| 39 | 331-102-0101 | Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т | маш.-ч | 0,2612736 | 9618<br>2895,48 | 2 513 |
| 40 | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,836317384 | 8822<br>2895,48 | 25 022 |
| 41 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 13,391136 | 34 | 455 |
| 42 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,595992 | 16 | 106 |
| 43 | 343-302-0502 | Газовый монтажный пистолет, мощностью до 100 Дж, диапазон крепежного элемента 14-39 мм | маш.-ч | 3,483648 | 89 | 310 |
| 44 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 301,403592 | 18 | 5 425 |
| 45 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 129,64536 | 144 | 18 669 |
| 46 | 398-888-8115 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 1 | 14134<br>3849 | 14 134<br>3 849 |
| 47 | 398-888-8116 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 1 | 11795<br>3197 | 11 795<br>3 197 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 398-888-8138 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 1 | 11326 | 11 326 |
| | | | | | 2970 | 2 970 |
| 49 | 398-888-8163 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 1 | 786 | 786 |
| | | | | | 173 | 173 |
| 50 | 398-888-8213 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 5 | 456 | 2 280 |
| | | | | | 106 | 530 |
| 51 | 398-888-8217 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 12 | 391 | 4 692 |
| | | | | | 85 | 1 020 |
| 52 | 398-888-8255 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 1 | 726 | 726 |
| | | | | | 170 | 170 |
| 53 | 398-888-8298 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 40 | 16444 | 657 760 |
| | | | | | 4638 | 185 520 |
| 54 | 398-888-8312 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 32,5 | 209 | 6 793 |
| | | | | | 67 | 2 178 |
| 55 | 398-888-8318 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 2 | 13068 | 26 136 |
| | | | | | 3869 | 7 738 |
| 56 | 398-888-8327 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 1 | 422 | 422 |
| | | | | | 115 | 115 |
| 57 | 398-888-8329 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 2 | 422 | 844 |
| | | | | | 115 | 230 |
| 58 | 398-888-8543 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 2 | 3968 | 7 936 |
| | | | | | 1083 | 2 166 |
| 59 | 398-888-8557 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 2 | 9374 | 18 748 |
| | | | | | 2496 | 4 992 |
| 60 | 398-888-8620 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 2 | 3448 | 6 896 |
| | | | | | 937 | 1 874 |
| 61 | 399-915-0154 | Машины и механизмы УСН 8601 | маш.-ч | 114 | 708 | 80 712 |
| | | | | | 157 | 17 898 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по машинам и механизмам** | | **1275,027178833** | | **8 457 689** |
| | | | | | | **234 620** |
| | | **Материалы** | | | | |
| 1 | 211-101-0102 | Земля растительная | м3 | 761,245 | 1787 | 1 360 345 |
| 2 | 211-201-0502 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м3 | 63,504 | 12727 | 808 215 |
| 3 | 211-201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 34,5015 | 12635 | 435 926 |
| 4 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 217,7044 | 11062 | 2 408 246 |
| 5 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 434,7189 | 10900 | 4 738 436 |
| 6 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,3321564 | 11002 | 3 654 |
| 7 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 34,038 | 11766 | 400 491 |
| 8 | 211-501-0103 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | м3 | 190,872 | 11628 | 2 219 460 |
| 9 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 112,086 | 31596 | 3 541 470 |
| 10 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 47,6520654 | 34156 | 1 627 604 |
| 11 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,03864 | 25215 | 974 |
| 12 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 1,29245236 | 28631 | 37 004 |
| 13 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,0671625 | 36799 | 2 472 |
| 14 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 224,48976 | 29981 | 6 730 427 |
| 15 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 327,30423 | 29062 | 9 512 115 |
| 16 | 212-601-0301 | Смесь цементно-песчаная | м3 | 32,407 | 19605 | 635 339 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 0,860832 | 566 | 487 |
| 18 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,126 | 2146 | 270 |
| 19 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 3,0744 | 409678 | 1 259 514 |
| 20 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,005373 | 624830 | 3 357 |
| 21 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 1,35986502 | 100268 | 136 351 |
| 22 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,1098 | 86100 | 9 454 |
| 23 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00099 | 109412 | 108 |
| 24 | 215-206-0401 | Опилки древесные | м3 | 1,9125 | 6786 | 12 978 |
| 25 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0001125 | 64705 | 7 |
| 26 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,06256272 | 163296 | 10 216 |
| 27 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00096 | 1510113 | 1 450 |
| 28 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,080206 | 826 | 6 674 |
| 29 | 217-203-0301 | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м | м2 | 1008 | 217 | 218 736 |
| 30 | 217-203-0501 | Геокомпозит двухслойный плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм | м2 | 1008 | 658 | 663 264 |
| 31 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 190,6155235 | 33 | 6 290 |
| 32 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,2016 | 3059 | 617 |
| 33 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,7056 | 1103 | 778 |
| 34 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,02969 | 7007 | 7 215 |
| 35 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,08955 | 1109851 | 99 387 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 219,6 | 2381 | 522 868 |
| 37 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000387 | 760526 | 294 |
| 38 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00003654 | 705879 | 26 |
| 39 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000676 | 1054789 | 71 |
| 40 | 236-203-0105 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,0001124 | 1380719 | 155 |
| 41 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0002349 | 902233 | 212 |
| 42 | 241-102-0113 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 1,5 | 655 | 982 |
| 43 | 241-204-0504 | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 85,68 | 8934 | 765 465 |
| 44 | 244-601-0360 | Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С | шт. | 84 | 141226 | 11 862 984 |
| 45 | 244-602-0610 | Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С, серии Drive | шт. | 168 | 29394 | 4 938 192 |
| 46 | 251-101-0112 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 1 | 7484 | 7 484 |
| 47 | 251-101-0126 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм | шт. | 1 | 4433 | 4 433 |
| 48 | 251-102-0712 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50 | шт. | 2 | 16456 | 32 912 |
| 49 | 251-103-0102 | Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505) | кг | 9,828 | 714 | 7 017 |
| 50 | 251-103-0207 | Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм | кг | 3,096 | 418 | 1 294 |
| 51 | 251-104-0101 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м2 | 62,5 | 8906 | 556 625 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 254-102-0701 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 310 | 2139 | 663 090 |
| 53 | 254-103-2702 | Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 66 | 9652 | 637 032 |
| 54 | 254-106-0101 | Семена многолетних трав | кг | 185,4675 | 3241 | 601 100 |
| 55 | 255-101-0101 | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | м3 | 22,962 | 66036 | 1 516 319 |
| 56 | 255-101-0102 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | м3 | 11,244 | 71489 | 803 823 |
| 57 | 255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 554,5824 | 4152 | 2 302 626 |
| 58 | 255-301-0402 | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | м2 | 1098 | 10606 | 11 645 388 |
| 59 | 261-105-0191 | Смазка для монтажа труб | кг | 1,512 | 2782 | 4 206 |
| 60 | 261-107-0222 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 48,384 | 253 | 12 241 |
| 61 | 261-107-0452 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,00198 | 316977 | 628 |
| 62 | 261-107-0951 | Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений | шт. | 0,6048 | 11806 | 7 140 |
| 63 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,44775 | 1293 | 579 |
| 64 | 261-501-0101 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | т | 0,148374 | 46258 | 6 863 |
| 65 | 290-0000-0000 | Искусственный спортивный газон (для футбольного поля) 40 мм кварцевый песок, резиновая крошка -2 мм | м2 | 1008 | 1798,57 | 1 821 600 |
| 66 | 298-888-8115 | Материалы УСН 8601 | шт. | 1 | 418602 | 418 602 |
| 67 | 298-888-8116 | Материалы УСН 8601 | шт. | 1 | 415736 | 415 736 |
| 68 | 298-888-8138 | Материалы УСН 8601 | шт. | 1 | 356514 | 356 514 |
| 69 | 298-888-8163 | Материалы УСН 8601 | шт. | 1 | 106252 | 106 252 |
| 70 | 298-888-8213 | Материалы УСН 8601 | шт. | 5 | 85864 | 429 320 |
| 71 | 298-888-8217 | Материалы УСН 8601 | шт. | 12 | 62869 | 754 428 |
| 72 | 298-888-8234 | Материалы УСН 8601 | шт. | 11 | 4 | 44 |
| 73 | 298-888-8255 | Материалы УСН 8601 | шт. | 1 | 313334 | 313 334 |
| 74 | 298-888-8298 | Материалы УСН 8601 | шт. | 40 | 67860 | 2 714 400 |
| 75 | 298-888-8312 | Материалы УСН 8601 | шт. | 32,5 | 31698 | 1 030 185 |

**Заказ 5фокЕ Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-01-01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 298-888-8318 | Материалы УСН 8601 | шт. | 2 | 379002 | 758 004 |
| 77 | 298-888-8327 | Материалы УСН 8601 | шт. | 1 | 120391 | 120 391 |
| 78 | 298-888-8329 | Материалы УСН 8601 | шт. | 2 | 163837 | 327 674 |
| 79 | 298-888-8543 | Материалы УСН 8601 | шт. | 2 | 148129 | 296 258 |
| 80 | 298-888-8557 | Материалы УСН 8601 | шт. | 2 | 258202 | 516 404 |
| 81 | 298-888-8620 | Материалы УСН 8601 | шт. | 2 | 259539 | 519 078 |
| 82 | 298-889-0033 | Материалы УСН 8601 | шт. | 3 | 122 | 366 |
| 83 | 298-889-0037 | Материалы УСН 8601 | шт. | 114 | 73203 | 8 345 142 |

**Итого по материалам** **93 045 116**

**Перевозка грузов**

| 1 | 412-102-0217 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (25 км) | т·км | 121098,6875 | 27 | 3 269 665 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Итого по перевозке грузов** **3 269 665**

**Инженерное оборудование**

| 1 | 519-889-2279 | Оборудование УСН 8601 | шт. | 11 | 18051 | 198 561 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 519-889-2597 | Оборудование УСН 8601 | шт. | 3 | 199327 | 597 981 |

**Итого по инженерному оборудованию** **796 542**

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01**

# Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| **Заказ Наименование: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Еркинкала г.Атырау"** | |
| | **Регион: Атырауская область г.Атырау** |
| | **Текущие цены с 01.07.2023 г.** |
| | **НДС 12,00 %** |
| | **Кпер - 9** |
| | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)** |
| | **сметная прибыль 5%** |
| | **Коэф. на ветер 1** |
| | **Температурная зона II** |
| | **Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:** |
| | **-материалы: 1,106719368 (стоимость не округлять)** |
| | **Оборудование:1,111993646 (стоимость не округлять)** |
| | **Непредвиденные работы и затраты: 5,00%** |
| | **Учитываются климатические условия** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06** |
| | **Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08** |
| | **В сметном расчете приняты:** |
| | **2023 - 0% (Кпер=1)** |
| | **2024 - 70% (Кпер=1,075)** |
| | **2025 - 30% (Кпер=1,155)** |
| **Объект: №7-01 Наименование: Благоустройство территории Директор Приходько О.Д. ГИП Приходько О.Д.** | |
| **Раздел объектной сметы: 1. Благоустройство территории** | |
| **Локальная смета №7-01-01-01Благоустройство территории 64-29-07-2022 - ГП** | |
| | **Коэф. на ЗП 1,00** |
| | **Коэф. на материалы 1,00** |
| | **Коэф. на оборудование 1,00** |
| | **Коэф. к объему в смете 1,00** |
| | **Коэф. для учета в объектной смете 1,00** |
| | **Составил: Фадеева Н.С.** |
| | **Проверил: Приходько О.Д.** |
| **Раздел №1 Вертикальная планировка** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (плодородной почвы на участках озеленения) 742 |
| 2 | 6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 (выемка) 421 |
| 3 | 6101-0103-0216 Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 (недостаток пригодного грунта) 2767,97 |
| 4 | 412-102-0217 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (25 км) ОбФ1 = 2767.97*25 = 69199,25 (Коб = 1,75) |
| 5 | 6101-0107-0501 2639,8 |
| 6 | 6101-0109-0106 9189,55 |
| **Раздел №2 Покрытия** | |
| | 1 Тип-I |
| 7 | 7101-0403-0201 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 |
| 8 | 7101-0602-0306 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 |
| | Ресурс исключен 261-101-0223 |
| | Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 |
| 9 | 212-501-0402 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 (Коб = 0,0959) |
| 10 | 7101-0602-0406 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; |
| | Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 Об=0,0000014 |
| | Ресурс исключен 261-101-0223 |
| 11 | 212-501-0402 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 (Коб = 0,0464) |
| 12 | 7101-0602-0301 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 |
| | Ресурс исключен 261-101-0223 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 |
| 13 | 212-501-0204 ОбФ2 = 2300.1 = 2300,1 (Коб = 0,0976) |
| 14 | 7101-0301-0602 534 |
| | Ресурс исключен 261-101-0341 |
| 15 | 255-101-0101 534 (Коб = 0,043) |
| | 2 Тип-II |
| 16 | 7101-0402-0101 ОбФ6 = 563.6 = 563,6 |
| | Ресурс заменен 211-601-0101->211-201-0506 |
| 17 | 6113-0301-0101 ОбФ6 = 563.6 = 563,6 |
| | Ресурс заменен 211-401-0101->212-601-0301 |
| | Ресурс исключен 255-102-0200 |
| 18 | 255-102-0605 ОбФ6 = 563.6 = 563,6 (Коб = 0,984) |
| 19 | 7101-0301-0602 458 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; |
| | Ресурс исключен 261-101-0341 |
| 20 | 255-101-0102 458 (Коб = 0,012) |
| | 3 Тип-III |
| 21 | 6113-0301-0301 Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (8 см) ОбФ7 = 1098 = 1098 |
| | Ресурс исключен 261-101-0101 |
| 22 | 211-501-0103 ОбФ36 = 0.174/12*8*1098 = 127,368 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 23 | 6109-0102-0110 ОбФ7 = 1098 = 1098 (Коб = 0,1) |
| 24 | 6103-0701-0810 ОбФ33 = (Ф7*2.8)/1000 = 3,0744 |
| | Ресурс исключен 261-102-0122 |
| 25 | 214-403-0101 ОбФ33 = (Ф7*2.8)/1000 = 3,0744 |
| 26 | 6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий на бетонное основание ОбФ7 = 1098 = 1098 |
| | Ресурс исключен 217-701-0216 |
| | Ресурс исключен 236-104-0104 |
| | Ресурс исключен 233-102-0302 |
| 27 | 255-301-0402 ОбФ7 = 1098 = 1098 |
| 28 | 7101-0301-0602 431 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; |
| | Ресурс исключен 261-101-0341 |
| 29 | 255-101-0102 431 (Коб = 0,012) |
| | 4 Тип-IV |
| 30 | 7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 20-40) ОбФ8 = 1008 = 1008 (Коб = 0,1) |
| | Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0506 |
| 31 | 7101-0602-1301 ОбФ8 = 1008 = 1008 |
| | Ресурс исключен 217-202-0300 |
| 32 | 217-203-0301 ОбФ8 = 1008 = 1008 |
| 33 | 7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 1-5) ОбФ8 = 1008 = 1008 (Коб = 0,05) |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс заменен 211-203-0104->211-501-0103 |
| 34 | 7101-0401-0104 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 5-20) ОбФ8 = 1008 = 1008 (Коб = 0,05) |
| | Ресурс заменен 211-203-0104->211-201-0502 |
| 35 | 7101-0602-1301 Укладка дренажной мембраны ОбФ8 = 1008 = 1008 |
| | Ресурс исключен 217-202-0300 |
| 36 | 217-203-0501 ОбФ8 = 1008 = 1008 |
| 37 | 6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий ОбФ8 = 1008 = 1008 |
| | Ресурс исключен 236-104-0104 |
| | Ресурс исключен 217-701-0216 |
| | Ресурс исключен 233-102-0302 |
| 38 | 290-0000-0000 (кпл) Искусственный спортивный газон (для футбольного поля) 40 мм кварцевый песок, резиновая крошка -2 мм 1 м2 ОбФ8 = 1008 = 1008 2000 |
| 39 | 7101-0301-0602 48 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; |
| | Ресурс исключен 261-101-0341 |
| 40 | 255-101-0102 48 (Коб = 0,012) |
| | 5 Тактильная плитка |
| 41 | 6109-0306-0101 ОбФ34 = 125*0.5 = 62,5 |
| 42 | 251-104-0101 ОбФ34 = 125*0.5 = 62,5 |
| **Раздел №3 МАФы** | |
| | 1 Подраздел без наименования |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 43 | 8601-0302-0306 12 |
| 44 | 8601-0302-0302 5 |
| 45 | 8601-0303-0205 11 |
| | Ресурс удален 398-888-8234 |
| 46 | 8601-0215-0101 1 |
| 47 | 8601-0805-0103 2 |
| 48 | 8601-0209-0106 2 |
| 49 | 8601-0307-0102 1 |
| 50 | 8601-0307-0403 3 |
| | Ресурс исключен 399-915-0150 |
| 51 | 8601-0602-0202 114 |
| 52 | 8601-0605-0404 2 |
| 53 | 8601-0602-0303 40 |
| 54 | 8601-0605-0202 2 |
| 55 | 8601-0605-0402 1 |
| 56 | 8601-0201-0105 1 |
| 57 | 8601-0201-0106 1 |
| 58 | 8601-0202-0106 2 |
| 59 | 8601-0204-0201 1 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 60 | 8601-0602-0504 32,5 |
| 61 | 7101-0803-0107 12 |
| | Ресурс заменен 251-103-0101->251-103-0102 |
| 62 | 7101-0802-0101 2 |
| 63 | 212-101-0301 0,045 (Коб = 2) |
| 64 | 251-102-0712 2 |
| 65 | 251-101-0112 1 |
| 66 | 251-101-0126 1 |
| **Раздел №4 Озеленение** | |
| | **1 Подраздел без наименования** |
| 67 | 6113-0112-0103 3709,35 |
| 68 | 6113-0112-0105 3709,35 |
| 69 | 6113-0112-0201 0,370935 |
| | 254-106-0101 Об=500 |
| 70 | 6113-0102-0206 66 |
| 71 | 6113-0103-0106 66 |
| 72 | 254-103-2702 66 |
| 73 | 6113-0108-0103 155 |
| 74 | 6113-0109-0101 155 |

**Заказ 5фокЕ Локальная смета № 7-01-01-01**

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 75 | 254-102-0701 310 |
| 76 | 6113-0214-0101 0,370935 |
| 77 | 261-501-0101 ОбФ11 = 0.370935*400/1000 = 0,148374 |
| **Раздел №5 Металлическая решетка для очистки обуви** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 78 | 6103-0101-0105 0,15 (Коб = 3) |
| | Ресурс добавлен 212-101-0601 |
| | Ресурс исключен 212-101-0301 |
| 79 | 241-102-0113 0,5 (Коб = 3) |
| 80 | 1108-0201-0703 Решетки для очистки обуви металлические. Установка ОбФ9 = (12.04+17.81)/1000 = 0,02985 (Коб = 3) |
| 81 | 6111-0501-0505 ОбФ10 = 0.03*29 = 0,87 (Коб = 3) |
| **Раздел №6 Водосбросные сооружения** | |
| | 1 Подраздел без наименования |
| 82 | 6122-0204-0103 84 |
| | Ресурс исключен 241-204-0105 |
| | Ресурс исключен 241-211-1008 |
| | Ресурс исключен 241-229-0203 |
| 83 | 241-204-0504 84 (Коб = 1,02) |
| 84 | 7101-0301-0401 84 |

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| | Ресурс исключен 261-101-0363 |
| 85 | 244-601-0360 84 |
| 86 | 244-602-0610 168 |