1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**ШТ.**	**2,0000**		**10226,33**	**20453**
		Накладные расходы	%	--		433,60	867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		852,79	1706
		Сметная стоимость:				**11512,72**	**23025**
43	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СКОБЫ ХОДОВЫЕ**	**ШТ.**	**9,0000**		**565,08**	**5086**
		Накладные расходы	%	--		23,96	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	424
		Сметная стоимость:				**636,16**	**5725**
44	**С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**14375,15**	**14375**
		Накладные расходы	%	--		609,51	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,77	1199
		Сметная стоимость:				**16183,43**	**16183**
45	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**14,5000**		**730,75**	**10596**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**2628**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**176**
		Итого материалов:				**539,07**	**7816**
		Накладные расходы	%	--		126,96	1841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,62	995
		Сметная стоимость:				**926,32**	**13432**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0011**		**1258362,99**	**1321**
		Итого оплата труда:				**292565,46**	**307**
		Итого эксплуатация машин:				**2292,06**	**2**
		Итого материалов:				**964458,75**	**1013**
		Накладные расходы	%	--		242741,10	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120088,33	126
		Сметная стоимость:				**1621192,43**	**1702**
47	**С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R УГОЛ 90°, DN 110X110 ГОСТ 32414-2013**	**ШТ.**	**1,0000**		**351,95**	**352**
		Накладные расходы	%	--		14,92	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	29
		Сметная стоимость:				**396,22**	**396**
48	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ, СТ РК 943-92**	**М2**	**0,6000**		**31529,44**	**18918**
		Накладные расходы	%	--		1336,85	802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,30	1578
		Сметная стоимость:				**35495,59**	**21297**
49	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5**	**М3**	**1,6500**		**22045,98**	**36376**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**6415**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1140**
		Итого материалов:				**17638,32**	**29103**
		Накладные расходы	%	--		2900,24	4785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,70	3293
		Сметная стоимость:				**26941,92**	**44454**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**4,0500**		**1148,45**	**4651**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**4651**
		Накладные расходы	%	--		756,21	3063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,37	617
		Сметная стоимость:				**2057,04**	**8331**
51	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**4,0500**		**658,98**	**2669**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**2669**
		Накладные расходы	%	--		433,91	1757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	354
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**4780**
52	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0040**		**1722628,51**	**6891**
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**724**
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**247**
		Итого материалов:				**1500342,08**	**6001**
		Накладные расходы	%	--		190235,72	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153029,14	612
		Сметная стоимость:				**2065893,36**	**8264**
		КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000 ММ.- 1 ШТ.					
53	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3**	**0,7500**		**599,99**	**450**
		Итого оплата труда:				**599,99**	**450**
		Накладные расходы	%	--		395,07	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,61	60
		Сметная стоимость:				**1074,67**	**806**
54	Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2**	**5,5000**		**39,82**	**219**
		Итого оплата труда:				**39,82**	**219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,22	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,28	29
		Сметная стоимость:				**71,33**	**392**
55	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**0,8400**		**26729,61**	**22453**
		Итого оплата труда:				**13795,03**	**11588**
		Итого эксплуатация машин:				**6874,16**	**5774**
		Итого материалов:				**8652,21**	**7268**
		Накладные расходы	%	--		10063,28	8453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2943,43	2472
		Сметная стоимость:				**39736,32**	**33379**
56	**Е11-230601-0101 11-230601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 0,7 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**0,0700**		**42606,28**	**2982**
		Итого оплата труда:				**26171,53**	**1832**
		Итого эксплуатация машин:				**13691,32**	**958**
		Итого материалов:				**7818,02**	**547**
		Накладные расходы	%	--		18748,13	1312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4908,35	344
		Сметная стоимость:				**66262,77**	**4638**
57	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10**	**ШТ.**	**1,0000**		**10733,02**	**10733**
		Накладные расходы	%	--		455,08	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		895,05	895
		Сметная стоимость:				**12083,15**	**12083**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**ШТ.**	**3,0000**		**7574,84**	**22725**
		Накладные расходы	%	--		321,17	964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631,68	1895
		Сметная стоимость:				**8527,69**	**25583**
59	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**ШТ.**	**1,0000**		**4912,04**	**4912**
		Накладные расходы	%	--		208,27	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,62	410
		Сметная стоимость:				**5529,94**	**5530**
60	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6**	**ШТ.**	**1,0000**		**3225,20**	**3225**
		Накладные расходы	%	--		136,75	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,96	269
		Сметная стоимость:				**3630,90**	**3631**
61	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**ШТ.**	**1,0000**		**4103,76**	**4104**
		Накладные расходы	%	--		174,00	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,22	342
		Сметная стоимость:				**4619,98**	**4620**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**ШТ.**	**1,0000**		**10226,33**	**10226**
		Накладные расходы	%	--		433,60	434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		852,79	853
		Сметная стоимость:				**11512,72**	**11513**
63	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СКОБЫ ХОДОВЫЕ**	**ШТ.**	**8,0000**		**565,08**	**4521**
		Накладные расходы	%	--		23,96	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	377
		Сметная стоимость:				**636,16**	**5089**
64	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**14375,15**	**14375**
		Накладные расходы	%	--		609,51	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,77	1199
		Сметная стоимость:				**16183,43**	**16183**
65	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**10,5000**		**730,75**	**7673**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**1903**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**128**
		Итого материалов:				**539,07**	**5660**
		Накладные расходы	%	--		126,96	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,62	720
		Сметная стоимость:				**926,32**	**9726**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5**	**М3**	**0,5500**		**22045,98**	**12125**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**2138**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**380**
		Итого материалов:				**17638,32**	**9701**
		Накладные расходы	%	--		2900,24	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,70	1098
		Сметная стоимость:				**26941,92**	**14818**
67	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,0030**		**18033,70**	**54**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**37**
		Накладные расходы	%	--		4489,72	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,87	5
		Сметная стоимость:				**24325,29**	**73**
68	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74**	**КГ**	**0,2000**		**364,94**	**73**
		Накладные расходы	%	--		15,47	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,43	6
		Сметная стоимость:				**410,85**	**82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**684426**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**684426**
		Накладные расходы -	Тенге				**103620**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63043**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**851090**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц13-101001-0101 13-101001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ**	**КАМЕРА**	**5,0000**		**2604,91**	**13025**
		Итого оплата труда:				**2599,08**	**12995**
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**29**
		Накладные расходы	%	--		1270,02	6350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,99	1550
		Сметная стоимость:				**4184,93**	**20925**
2	Ц13-100408-0621 13-100408-0621 РСНБ РК 2015	**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**4438,59**	**4439**
		Итого оплата труда:				**3068,42**	**3068**
		Итого эксплуатация машин:				**136,13**	**136**
		Итого материалов:				**1268,31**	**1268**
		Накладные расходы	%	--		1486,79	1487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,03	474
		Сметная стоимость:				**6399,42**	**6399**
3	Ц13-110401-0201 13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1046,19**	**1046**
		Итого оплата труда:				**895,56**	**896**
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**
		Накладные расходы	%	--		455,11	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,10	120
		Сметная стоимость:				**1621,41**	**1621**
4	Ц13-080206-0103 13-080206-0103 РСНБ РК 2015	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**5,0000**		**203,85**	**1019**
		Итого оплата труда:				**172,23**	**861**
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**13**
		Итого материалов:				**29,11**	**146**
		Накладные расходы	%	--		85,48	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,15	116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**312,48**	**1562**
5	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**150,0000**		**381,92**	**57288**
		Итого оплата труда:				**249,22**	**37383**
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**3561**
		Итого материалов:				**115,57**	**17336**
		Накладные расходы	%	--		127,38	19107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,74	6112
		Сметная стоимость:				**550,05**	**82507**
6	**Ц13-100301-0101 13-100301-0101 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**8351,06**	**8351**
		Итого оплата труда:				**6376,62**	**6377**
		Итого эксплуатация машин:				**1276,07**	**1276**
		Итого материалов:				**1006,67**	**1007**
		Накладные расходы	%	--		3052,76	3053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		912,31	912
		Сметная стоимость:				**12316,13**	**12316**
7	**Ц13-080206-0801 13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ**	**М**	**150,0000**		**17,76**	**2664**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1285**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**85**
		Итого материалов:				**8,83**	**1324**
		Накладные расходы	%	--		4,57	686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,79	268
		Сметная стоимость:				**24,12**	**3618**
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖА					
8	**С123-080501-1905 23-080501-1905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ DS-2CD2612F-IS, ТИПА HIKVISION**	**ШТ.**	**4,0000**		**59943,68**	**239775**
		Накладные расходы	%	--		2541,61	10166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4998,82	19995
		Сметная стоимость:				**67484,12**	**269936**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-080501-1901 23-080501-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ DS-2CD2112-I, ТИПА HIKVISION**	**ШТ.**	**1,0000**		**30053,60**	**30054**
		Накладные расходы	%	--		1274,27	1274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2506,23	2506
		Сметная стоимость:				**33834,10**	**33834**
10	С123-080502-0301 23-080502-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 16-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ DS-7616NI-SE/P, ТИПА HIKVISION**	**ШТ.**	**1,0000**		**66664,46**	**66664**
		Накладные расходы	%	--		2826,57	2827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5559,28	5559
		Сметная стоимость:				**75050,32**	**75050**
11	С123-080505-1001 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 21, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H**	**ШТ.**	**1,0000**		**57195,35**	**57195**
		Накладные расходы	%	--		2425,08	2425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4769,63	4770
		Сметная стоимость:				**64390,07**	**64390**
12	**ПРАЙС**	**ДОП. БАТАРЕЯ ДЛЯ "INNOVA RT 3000"**	**ШТ**	**1,0000**		**129897,70**	**129898**
		Накладные расходы	%	--		5507,66	5508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10832,43	10832
		Сметная стоимость:				**146237,79**	**146238**
13	С123-080505-0512 23-080505-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ 220В, 3000 ВА**	**ШТ.**	**1,0000**		**331799,63**	**331800**
		Накладные расходы	%	--		14068,30	14068

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27669,43	27669
		Сметная стоимость:				**373537,37**	**373537**
14	**С123-080505-0702 23-080505-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ**	**ШТ.**	**2,0000**		**68440,35**	**136881**
		Накладные расходы	%	--		2901,87	5804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5707,38	11415
		Сметная стоимость:				**77049,60**	**154099**
15	**С123-061710-0115 23-061710-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ**	**М**	**5,0000**		**468,31**	**2342**
		Накладные расходы	%	--		19,86	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,05	195
		Сметная стоимость:				**527,22**	**2636**
16	**С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**М**	**150,0000**		**59,28**	**8892**
		Накладные расходы	%	--		2,51	377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	742
		Сметная стоимость:				**66,74**	**10011**
17	**ПРАЙС**	**СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ "REALPRESENCE GROUP 500 ФИРМЫ "POLYCOM"**	**ШТ**	**1,0000**		**4262751,23**	**4262751**
		Накладные расходы	%	--		180740,65	180741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355479,35	355479
		Сметная стоимость:				**4798971,23**	**4798971**
18	**ПРАЙС**	**ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ SH-05C-32U60/80, 19" 12U 600X600X730MM**	**ШТ**	**2,0000**		**171849,10**	**343698**
		Накладные расходы	%	--		7286,40	14573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14330,84	28662
		Сметная стоимость:				**193466,34**	**386933**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	ПРАЙС	БЛОК ЕВРОРОЗЕТОК ДЛЯ 19" ШКАФОВ	ШТ	2,0000		15921,31	31843
		Накладные расходы	%	--		675,06	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,71	2655
		Сметная стоимость:				17924,09	35848
20	ПРАЙС	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ С 4-МЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ	ШТ	2,0000		20217,54	40435
		Накладные расходы	%	--		857,22	1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1685,98	3372
		Сметная стоимость:				22760,75	45521
21	ПРАЙС	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 19"	ШТ	1,0000		1095,12	1095
		Накладные расходы	%	--		46,43	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,32	91
		Сметная стоимость:				1232,87	1233
22	ПРАЙС	КОРОБКА РАСПАЕЧНАЯ 80Х40	ШТ	5,0000		210,60	1053
		Накладные расходы	%	--		8,93	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,56	88
		Сметная стоимость:				237,09	1185
23	С123-061710-0115 23-061710-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ	М	5,0000		468,31	2342
		Накладные расходы	%	--		19,86	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,05	195
		Сметная стоимость:				527,22	2636
24	С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	150,0000		59,28	8892
		Накладные расходы	%	--		2,51	377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	742
		Сметная стоимость:				66,74	10011
25	ПРАЙС	ПОЛКА 19" ПЕРФОРИРОВАННАЯ ГЛУБИНОЙ 400 ММ	ШТ	2,0000		8002,78	16006
		Накладные расходы	%	--		339,32	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		667,37	1335
		Сметная стоимость:				9009,46	18019
26	ПРАЙС	НАБОР КАБЕЛЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШТ	2,0000		1095,12	2190
		Накладные расходы	%	--		46,43	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,32	183
		Сметная стоимость:				**1232,87**	**2466**
27	**С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КАБЕЛЬ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E**	**КМ**	**0,1530**		**68344,10**	**10457**
		Накладные расходы	%	--		2897,79	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5699,35	872
		Сметная стоимость:				**76941,24**	**11772**
28	**ПРАЙС**	**КАБЕЛЬ DVI-D-HDMI 5.0 МЕТРА**	**ШТ**	**1,0000**		**4801,67**	**4802**
		Накладные расходы	%	--		203,59	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		400,42	400
		Сметная стоимость:				**5405,68**	**5406**
29	**ПРАЙС**	**ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ "PARTNER PREMIER", ONE YEAR, HDX 7000 "SERIES"**	**ШТ**	**1,0000**		**252308,17**	**252308**
		Накладные расходы	%	--		10697,87	10698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21040,48	21040
		Сметная стоимость:				**284046,52**	**284047**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6069202**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6069202**
		Накладные расходы -	Тенге				**285176**
		Сметная прибыль -	Тенге				**508350**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6862728**

ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ СВЕРХ УЧТЕННЫХ 30 КМ.

1	**С341-020103-1029 41-020103-1029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ**	**Т**	**165,8900**		**488,32**	**81007**
		Накладные расходы	%	--		20,70	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,72	6755
		Сметная стоимость:				**549,75**	**91197**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С341-010204-1029 41-010204-1029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 29 КМ**	**Т**	**317,7670**		**674,52**	**214340**
		Накладные расходы	%	--		28,60	9088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,25	17874
		Сметная стоимость:				**759,37**	**241302**
3	С341-010204-2029 41-010204-2029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 14 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 29 КМ**	**Т**	**3,0000**		**793,55**	**2381**
		Накладные расходы	%	--		33,65	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,18	199
		Сметная стоимость:				**893,37**	**2680**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**297728**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**297728**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**12624**
	ИТОГО:		Тенге				**310352**
	Сметная прибыль		Тенге				**24828**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**335180**

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**20982,24**	**20982**
		Итого оплата труда:				**20594,43**	**20594**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**2**
		Итого материалов:				**386,23**	**386**
		Накладные расходы	%	--		9605,51	9606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2447,02	2447
		Сметная стоимость:				**33034,77**	**33035**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ц13-100701-0303 13-100701-0303 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**2,0000**		**4700,80**	**9402**
		Итого оплата труда:				**4541,00**	**9082**
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**3**
		Итого материалов:				**158,51**	**317**
		Накладные расходы	%	--		2121,13	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,75	1092
		Сметная стоимость:				**7367,68**	**14735**
3	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**1,0000**		**2771,80**	**2772**
		Итого оплата труда:				**2094,00**	**2094**
		Итого эксплуатация машин:				**938,07**	**938**
		Итого материалов:				**68,49**	**68**
		Накладные расходы	%	--		1051,76	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,88	306
		Сметная стоимость:				**4129,44**	**4129**
5	Ц13-100104-0206 13-100104-0206 РСНБ РК 2015	**РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**5,0000**		**1517,08**	**7585**
		Итого оплата труда:				**1517,08**	**7585**
		Накладные расходы	%	--		706,37	3532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,88	889
		Сметная стоимость:				**2401,33**	**12007**
6	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4,0000**		**886,33**	**3545**
		Итого оплата труда:				**746,21**	**2985**
		Итого эксплуатация машин:				**102,58**	**410**
		Итого материалов:				**60,00**	**240**
		Накладные расходы	%	--		370,50	1482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,55	402
		Сметная стоимость:				**1357,37**	**5429**
7	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**263**		**155,27**	**40771**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**138,02**	**36242**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**561**
		Итого материалов:				**15,25**	**4004**
		Накладные расходы	%	--		68,16	17898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	4692
		Сметная стоимость:				**241,31**	**63364**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**85057**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**85057**
		Накладные расходы -	Тенге				**37812**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9828**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**132697**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016,РАЗДЕЛ 1,Т.62,П.7	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 50 М: I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ /78568 Х 1,4 Х 1,3/	КМ ХОДА	0,072		142993,76	10295,55
2	СЦИ РК 8.03-04-2016, РАЗДЕЛ 1,ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ,П.13	РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАБОТ (6%)	%	6		102,96	617,76
3	СЦИ РК 8.03-04-2016, РАЗДЕЛ 1,Т.4,П.1	РАСХОДЫ ПО ВНЕШНЕМУ ТРАНСПОРТУ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ, % СТОИМОСТИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ, МЕС.(19,6%)	%	19,6		102,96	2018,02
4	СЦИ РК 8.03-04-2016, РАЗДЕЛ 1,Т.3,П.1	РАСХОДЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ, %, ПРИ СТОИМОСТИ ПОЛЕВЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (8,75%)	%	8,75		133,85	1171,17
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:		**Тенге**			**14102**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**Тенге**			**14102**
		Накладные расходы -		**Тенге**			**--**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:		**Тенге**			**14102**
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**--**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:		**Тенге**			**14102**

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	15203748
Временные здания и сооружения 2,9%	440909
Итого:	15644657
Производство работ в зимнее время 2,2*0,9%	309764
Транспортировка материалов	335180
Инженерное оборудование	333284
Вынос проекта в натуру	14102
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	16636987
В текущих ценах на 2кв. 2018 год k=1,0599383	17634180
С учетом конкурсной скидки k=0,9	15870761,6
НДС 12%	1904491,39
Всего по объекту:	**17775253,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" _____ Елубаев Р. Н.

Подрядчик: ПК "Ерзат" _____ Аликулов К. К.

Технадзор: ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" _____ Кыдыралин Г. А.

Авторский надзор: ТОО "Азиз - Проект" _____ Тулегенов Д.М.