		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42292.91*		*183*				
		Сметная стоимость				*2466*				
0	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска решеток,количество окрасок 2**	0.85434	580.33	0.64	496	1	261	0.65	
		м2		492.29	0.32	421	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*61*				
		Сметная стоимость				*818*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1873676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				355755			

РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ (АС- 20)

1	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	21	4733.31	701.06	99400	14722	35859	2.74	
		шт		2140.57	187.27	44952	3933	62.1	0.23	
		Накладные расходы -		*1707.57*		*35859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445.59*				*30357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261.99*				*5502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515.27*		*10821*				
		Сметная стоимость				*146080*				
2	21-040108-2067 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.12-8 СТ РК 949-92**	7	53943.41	--	377604	--	16010	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2287.20*		*16010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2287.20*				*16010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4498.45*		*31489*				
		Сметная стоимость				*425104*				
3	21-040108-2053 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92**	7	38203.71	--	267426	--	11339	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1619.84*		*11339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1619.84*				*11339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3185.88*		*22301*				
		Сметная стоимость				*301066*				
4	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	7	29841.85	--	208893	--	8857	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*235170*				
5	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0382	96469.36	--	3685	--	156	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4090.30*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4090.30*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8044.77*		*307*				
		Сметная стоимость				*4149*				
6	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0.00588	123035.64	--	723	--	31	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
7	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.04408	177172.43	10912.69	7810	481	4617	170.00	
		т		149319.50	886.22	6582	39	62.1	1.07	
		Накладные расходы -		*104744.84*		*4617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93277.75*				*4112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11467.09*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22553.38*		*994*				
		Сметная стоимость				*13421*				
8	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	89.3	254.45	1.67	22722	149	15279	0.30	
		м		246.82	0.83	22041	74	62.1	--	
		Накладные расходы -		*171.10*		*15279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153.79*				*13733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.31*				*1546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.04*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41041*				
9	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании,АС-1	0.0144	27592.76	1333.56	397	19	208	33.10	
		т		25858.71	413.19	372	6	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*14452.06*		*208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741.87*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1710.19*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3363.59*		*48*				
		Сметная стоимость				*654*				
0	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.0144	97987.50	--	1411	--	60	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*118*				
		Сметная стоимость				*1588*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,86м (АС-18)								
1	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.,В20 Устройство	1.59	24511.19	1538.30	38973	2446	6836	8.21	
		м3		6099.04	348.85	9697	555	48.5	0.42	
		Накладные расходы -		*4299.10*		*6836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127.23*				*4972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171.87*				*1863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2304.82*		*3665*				
		Сметная стоимость				*49473*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.05184	97987.50	--	5080	--	215	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*424*				
		Сметная стоимость				*5719*				
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1005	98290.78	--	9878	--	419	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*824*				
		Сметная стоимость				*11121*				
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.15234	13292.98	634.41	2025	97	1054	16.88	
		т		12383.17	188.86	1886	29	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*246*				
		Сметная стоимость				*3325*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1238724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				90166			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (АС- 22-25)								
5	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ								

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30.53*				*1923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.73*				*802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.04*		*1578*				
		Сметная стоимость				*21299*				
6	Прайс листстр.126	**СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм**	171	1201.23	--	205411	--	8709	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*50.93*		*8709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50.93*				*8709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.17*		*17130*				
		Сметная стоимость				*231250*				
7	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ**	17.1	3361.12	924.92	57475	15816	29344	3.63	
		м3		2436.20	240.19	41659	4107	56.4	0.29	
		Накладные расходы -		*1716.00*		*29344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1509.48*				*25812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206.51*				*3531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406.17*		*6946*				
		Сметная стоимость				*93764*				
8	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ**	0.88	54144.30	626.52	47647	551	11086	22.50	
		м3		16227.68	298.17	14280	262	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*12597.19*		*11086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*8697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2714.73*				*2389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339.32*		*4699*				
		Сметная стоимость				*63431*				
9	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА**	0.1	43259.45	773.60	4326	77	917	13.80	
		м3		11429.71	340.57	1143	34	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*9171.27*		*917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7038.63*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2132.64*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4194.46*		*419*				
		Сметная стоимость				*5663*				
0	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	3.21	58182.07	818.55	186764	2628	40237	22.10	
		м3		15802.61	348.85	50726	1120	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*12535.01*		*40237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658.57*				*31004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2876.44*				*9233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5657.37*		*18160*				
		Сметная стоимость				*245162*				
1	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА**	57	1069.83	15.25	60980	869	40124	1.43	
		м2		1049.05	7.45	59796	425	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*703.94*		*40124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*631.79*				*36012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.15*				*4112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141.90*		*8088*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	0.70875	26158.96	--	18540	--	786	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1109.14*		*786*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1109.14*				*786*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2181.45*		*1546*			
		Сметная стоимость				*20872*			
3	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1.26	25595.92	--	32251	--	1367	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1085.27*		*1367*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1085.27*				*1367*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2134.49*		*2689*			
		Сметная стоимость				*36308*			
4	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные из хвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II,КОБЫЛКИ	0.3024	24642.22	--	7452	--	316	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1044.83*		*316*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044.83*				*316*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054.96*		*621*			
		Сметная стоимость				*8389*			
5	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	27	659.86	1.97	17816	53	8651	0.65
		м2		510.92	0.98	13795	27	54.8	--
		Накладные расходы -		*320.40*		*8651*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*280.53*				*7574*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.87*				*1077*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.42*		*2117*			
		Сметная стоимость				*28584*			
6	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	290	2909.81	55.62	843844	16131	255256	1.71
		м2		1270.32	16.97	368394	4921	56.4	0.02
		Накладные расходы -		*880.19*		*255256*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726.03*				*210550*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.16*				*44706*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303.20*		*87928*			
		Сметная стоимость				*1187028*			
7	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ ИЗ							

		Накладные расходы -		*41.36*		*1199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.36*				*1199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.35*		*2359*				
		Сметная стоимость				*31847*				
8	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	290	59.90	7.66	17371	2221	9964	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		52.24	1.88	15150	545	56.4	--	
		Накладные расходы -		*34.36*		*9964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30.53*				*8852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.83*				*1112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.54*		*2187*				
		Сметная стоимость				*29522*				
9	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0.2929	77745.42	--	22772	--	966	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3296.41*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296.41*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6483.35*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25636*				
0	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА	1.491	25595.92	--	38164	--	1618	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1085.27*		*1618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1085.27*				*1618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2134.49*		*3183*				
		Сметная стоимость				*42965*				
1	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0.08316	24642.22	--	2049	--	87	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1044.83*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044.83*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054.96*		*171*				
		Сметная стоимость				*2307*				
2	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	290	198.16	1.58	57466	458	6513	0.03	
		м2 обработанной поверхности		21.83	0.72	6331	209	59.8	--	
		Накладные расходы -		*22.46*		*6513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*3911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*2602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*5118*				
		Сметная стоимость				*69097*				
3	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)	40	29.10	2.91	1164	116	707	0.03	
		м		25.17	1.22	1007	49	59.8	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.74*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
74	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта	0.1785	25595.92	--	4569	--	194	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1085.27*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1085.27*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2134.49*		*381*				
		Сметная стоимость				*5144*				
75	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мми более, II сорта	0.29925	24642.22	--	7374	--	313	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1044.83*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044.83*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054.96*		*615*				
		Сметная стоимость				*8302*				
76	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	РЕЙКА	0.0672	21022.24	--	1413	--	60	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*891.34*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891.34*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1753.09*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
77	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	0.014672	337448.64	1196.10	4951	18	1384	207.00	
		1т		157746.42	528.83	2314	8	48.5	0.56	
		Накладные расходы -		*94326.09*		*1384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76763.50*				*1126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17562.59*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34541.98*		*507*				
		Сметная стоимость				*6842*				
78	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	0.05331	415760.83	5538.50	22164	295	2263	42.70	
		т		37505.55	853.09	1999	45	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*2263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*1270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36657.58*		*1954*				
		Сметная стоимость				*26382*				
79	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	2.075617	580.33	0.64	1205	1	635	0.65	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*147*				
		Сметная стоимость				*1987*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт								
0	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	2	5965.07	494.79	11930	990	6332	6.08	
		шт		4460.29	213.31	8921	427	59.8	0.22	
		Накладные расходы -		*3166.23*		*6332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2794.81*				*5590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371.42*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*730.50*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19723*				
1	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0.25599	20492.86	--	5246	--	222	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*868.90*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*868.90*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1708.94*		*437*				
		Сметная стоимость				*5906*				
2	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ОБШИВКА	0.30933	26158.96	--	8092	--	343	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1109.14*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1109.14*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2181.45*		*675*				
		Сметная стоимость				*9110*				
3	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6.6	2462.41	55.62	16252	367	5021	1.48	
		м2		1099.46	16.97	7256	112	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*760.77*		*5021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*629.67*				*4156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131.10*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257.85*		*1702*				
		Сметная стоимость				*22975*				
4	Т12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0.95496	11277.60	--	10770	--	457	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*478.17*		*457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*478.17*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940.46*		*898*				
		Сметная стоимость				*12125*				
5	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/СГО								

		Накладные расходы -		*204.49*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204.49*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402.19*		*333*				
		Сметная стоимость				*4495*				
6	Т11011-797	**Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий**	**2**	**512.62**	**--**	**1025**	**--**	**43**	**--**	
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*21.74*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.74*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.75*		*85*				
		Сметная стоимость				*1154*				
7	**11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом**	**0.828**	**940.88**	**12.94**	**779**	**11**	**230**	**0.56**	
		м2		**412.28**	**4.56**	**341**	**4**	**54.8**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*278.01*		*230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228.43*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.58*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.51*		*81*				
		Сметная стоимость				*1090*				
8	**11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ОБШИВКИ**	**11.784**	**547.15**	**1.47**	**6448**	**17**	**3076**	**0.53**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**415.61**	**0.74**	**4898**	**9**	**54.8**	**--**	
		Накладные расходы -		*261.03*		*3076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228.16*				*2689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.87*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.65*		*762*				
		Сметная стоимость				*10286*				
9	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ**	**0.022**	**54144.30**	**626.52**	**1191**	**14**	**277**	**22.50**	
		м3		**16227.68**	**298.17**	**357**	**7**	**59.8**	**0.36**	
		Накладные расходы -		*12597.19*		*277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2714.73*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5339.32*		*117*				
		Сметная стоимость				*1586*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 (АС-35)								
0	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0.96**	**23320.18**	**626.52**	**22387**	**601**	**10839**	**22.50**	
		м3 древесины в конструкции		**16227.68**	**298.17**	**15579**	**286**	**59.8**	**0.36**	
		Накладные расходы -		*11290.24*		*10839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*9487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1407.79*				*1351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768.83*		*2658*				
		Сметная стоимость				*35884*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0.96	12645.65	--	12140	--	515	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*536.18*		*515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*536.18*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1054.55*		*1012*				
		Сметная стоимость				*13667*				
2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.96	6508.55	24.58	6248	24	1118	1.88	
		м3 древесины в конструкции		1415.23	11.07	1359	11	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*1118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613.89*		*589*				
		Сметная стоимость				*7956*				
3	11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	19.2	8367.32	65.41	160653	1256	74085	7.81	
		м2		6101.41	32.32	117147	621	54.8	0.04	
		Накладные расходы -		*3858.58*		*74085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3361.28*				*64537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497.29*				*9548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978.07*		*18779*				
		Сметная стоимость				*253517*				
4	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0.0090696	501530.57	--	4549	--	193	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21264.90*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21264.90*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41823.64*		*379*				
		Сметная стоимость				*5121*				
5	21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	576	2.06	--	1187	--	50	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.09*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.09*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.17*		*99*				
		Сметная стоимость				*1336*				
		ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ3 (АС-36-39)								
6	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ3	2.55	21052.60	1132.17	53684	2887	14998	11.90	
		м3		8958.08	463.36	22843	1182	59.8	0.44	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1095.56*				*2794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2154.74*		*5495*				
		Сметная стоимость				*74177*				
7	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	0.000665	120910.98	--	80	--	3	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5126.63*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5126.63*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10083.01*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
8	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	0.007448	123035.64	--	916	--	39	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.008113	9685.99	816.10	79	7	41	11.60	
		т		8839.90	359.96	72	3	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
0	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА, В15	0.11	25348.33	2760.04	2788	304	506	8.25	
		м3		6363.56	601.27	700	66	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4595.94*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377.94*				*372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1217.99*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2395.54*		*264*				
		Сметная стоимость				*3557*				
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК,МС-3 В15	1.2	27798.88	3494.84	33359	4194	6675	10.40	
		м3		7828.91	841.90	9395	1010	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5562.32*		*6675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*5046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1356.98*				*1628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668.90*		*3203*				
		Сметная стоимость				*43236*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*78*				
		Сметная стоимость				*1059*				
03	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0.04188**	**98290.78**	**--**	**4116**	**--**	**175**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*343*				
		Сметная стоимость				*4634*				
04	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.05148**	**13292.98**	**634.41**	**684**	**33**	**356**	**16.88**	
		т		**12383.17**	**188.86**	**637**	**10**	**48.5**	**0.17**	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
05	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**МОНТАЖ КРЕПЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ**	**0.0612**	**403681.68**	**5356.45**	**24705**	**328**	**2174**	**31.40**	
		т		**27580.19**	**844.80**	**1688**	**52**	**62.1**	**1.02**	
		Накладные расходы -		*35516.47*		*2174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*17651.92*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17864.54*				*1093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35135.85*		*2150*				
		Сметная стоимость				*29029*				
06	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство ЗОНТА из листовой оцинкованной стали**	**6.534**	**741.93**	**7.78**	**4848**	**51**	**2953**	**0.97**	
		м2		**713.06**	**2.24**	**4659**	**15**	**56.4**	**--**	
		Накладные расходы -		*451.99*		*2953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*2636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.56*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.51*		*624*				
		Сметная стоимость				*8425*				
07	21-050104-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80**	**0.04603**	**212663.44**	**--**	**9789**	**--**	**415**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*9016.93*		*415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9016.93*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17734.43*		*816*				
		Сметная стоимость				*11020*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2888029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792444**			

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

08	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СРЕЗКА РАСТИТ.ГРУНТА (0,1)/	13.8	23.99	23.99	331	331	94	--
		м3 грунта		--	9.39	--	130	59.1	0.01
		Накладные расходы -		*6.80*		*94*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.55*				*77*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*17*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*34*			
		Сметная стоимость				*459*			
09	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /РАСТИТ.ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	13.8	23.99	23.99	331	331	94	--
		м3 грунта		--	9.39	--	130	59.1	0.01
		Накладные расходы -		*6.80*		*94*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.55*				*77*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.25*				*17*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.46*		*34*			
		Сметная стоимость				*459*			
10	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	183.03975	80.77	75.91	14785	13895	4563	0.01
		м3 грунта		4.86	30.05	889	5499	59.1	0.03
		Накладные расходы -		*24.93*		*4563*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*3776*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*787*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*1548*			
		Сметная стоимость				*20896*			
11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3.26025	1332.83	--	4345	--	2861	1.85
		м3 грунта		1332.83	--	4345	--	59.1	--
		Накладные расходы -		*877.62*		*2861*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*2568*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*293*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*577*			
		Сметная стоимость				*7783*			
12	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.0,5м/	71.7	278.64	277.39	19979	19889	4685	--
		м3 грунтовой подушки		1.15	85.74	83	6147	59.1	0.08
		Накладные расходы -		*65.34*		*4685*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51.35*				*3682*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.99*				*1003*	

	РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	86.211	19.65	19.65	1694	1694	480	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	663	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*174*				
		Сметная стоимость				*2348*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	86.211	111.79	44.98	9637	3878	5111	0.11	
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	5759	1874	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*5111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*4511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15928*				
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	86.211	47.50	37.45	4095	3229	1111	0.01	
		м3 уплотненного грунта		7.55	10.10	651	871	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*12.89*		*1111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.43*				*899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.46*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.83*		*416*				
		Сметная стоимость				*5623*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6.489	580.27	--	3765	--	2479	0.89	
		м3 грунта		580.27	--	3765	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*382.08*		*2479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*2225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*500*				
		Сметная стоимость				*6744*				
7	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/	32.16	80.77	75.91	2598	2441	802	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	156	966	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*272*				
		Сметная стоимость				*3672*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	32.16	111.79	44.98	3595	1447	1907	0.11	
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	2148	699	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*1907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*1683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*224*		

	РСНБ РК 2015		32.16	47.50	37.45	1527	1204	414	0.01	
		м3 уплотненного грунта		7.55	10.10	243	325	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*12.89*		*414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.43*				*335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.46*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.83*		*155*				
		Сметная стоимость				*2097*				
0	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	8.04	580.27	--	4665	--	3072	0.89	
		м3 грунта		580.27	--	4665	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*382.08*		*3072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*2757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*619*				
		Сметная стоимость				*8356*				
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ/	18.3	28.04	28.04	513	513	145	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	201	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*53*				
		Сметная стоимость				*711*				
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1 -12,76м								
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5,ССЦ/	1.276	16898.10	602.69	21562	769	1596	1.35	
		м3		906.03	150.16	1156	192	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25010*				
3	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5,ССЦ/	7.656	18801.22	741.80	143942	5679	14941	2.82	
		м3		2094.92	188.37	16039	1442	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1951.52*		*14941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*8478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844.13*				*6463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660.22*		*12711*				
		Сметная стоимость				*171593*				
4	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.1536304	99505.07	--	15287	--	648	--	
		т								

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17210*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-1/	0.1536304	13292.98	634.41	2042	97	1063	16.88	
		т		12383.17	188.86	1902	29	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*248*				
		Сметная стоимость				*3353*				
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Фр-1/	0.0131683	97987.50	--	1290	--	55	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*108*				
		Сметная стоимость				*1452*				
7	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.1667987	9685.99	816.10	1616	136	844	11.60	
		т		8839.90	359.96	1474	60	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*197*				
		Сметная стоимость				*2657*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-2 -24м								
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5,ССЦ/	1.92	16898.10	602.69	32444	1157	2401	1.35	
		м3		906.03	150.16	1740	288	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37632*				
9	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5,ССЦ/	12.96	18801.22	741.80	243664	9614	25292	2.82	
		м3		2094.92	188.37	27150	2441	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1951.52*		*25292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*14352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844.13*				*10940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660.22*		*21516*				
		Сметная стоимость				*290472*				
0	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.2208	99505.07	--	21971	--	932	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24735*				
1	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-2/	0.2208	13292.98	634.41	2935	140	1528	16.88	
		т		12383.17	188.86	2734	42	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*1528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*1346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*357*				
		Сметная стоимость				*4820*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Фр-1/	0.024768	97987.50	--	2427	--	103	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*202*				
		Сметная стоимость				*2732*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.245568	9685.99	816.10	2379	200	1243	11.60	
		т		8839.90	359.96	2171	88	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*1243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*1096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*290*				
		Сметная стоимость				*3912*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-3 -6м								
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5,ССЦ/	0.3	16898.10	602.69	5069	181	375	1.35	
		м3		906.03	150.16	272	45	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*436*				
		Сметная стоимость				*5880*				
5	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5,ССЦ/	2.4	18801.22	741.80	45123	1780	4684	2.82	
		м3		2094.92	188.37	5028	452	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1951.52*		*4684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*2658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844.13*				*2026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660.22*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53791*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.03384	99505.07	--	3367	--	143	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*281*				
		Сметная стоимость				*3791*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-3/	0.03384	13292.98	634.41	450	21	234	16.88	
		т		12383.17	188.86	419	6	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*55*				
		Сметная стоимость				*739*				
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Фр-1/	0.006192	97987.50	--	607	--	26	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*51*				
		Сметная стоимость				*683*				
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.040032	9685.99	816.10	388	33	203	11.60	
		т		8839.90	359.96	354	14	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ -7,7м								
0	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5,ССЦ/	0.924	18801.22	741.80	17372	685	1803	2.82	
		м3		2094.92	188.37	1936	174	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*1951.52*		*1803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*1023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844.13*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660.22*		*1534*				
		Сметная стоимость				*20709*				
1	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0187803	99505.07	--	1869	--	79	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-4/	0.0187803	13292.98	634.41	250	12	130	16.88	
		т		12383.17	188.86	233	4	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0187803	9685.99	816.10	182	15	95	11.60	
		т		8839.90	359.96	166	7	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*22*				
		Сметная стоимость				*299*				
		ПРИЯМОК								
4	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В12,5,ССЦ/	1.52	29424.35	3130.23	44725	4758	10573	12.49	
		м3		10105.28	1185.59	15360	1802	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*6955.85*		*10573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5476.07*				*8324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1479.78*				*2249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2910.42*		*4424*				
		Сметная стоимость				*59722*				
5	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СЕТКА С-5/	0.01064	106487.21	--	1133	--	48	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4515.06*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4515.06*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8880.18*		*94*				
		Сметная стоимость				*1276*				
6	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА/	1.96	226.04	73.27	443	144	245	0.23	
		м2		152.77	32.48	299	64	59.8	0.03	
		Накладные расходы -		*125.06*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110.78*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.28*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.09*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
7	21-070204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ПРИЯМКА/	0.045	22019.80	--	991	--	42	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*933.64*		*42*				

8	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву /МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ПРИЯМКА/	3.92	259.71	0.80	1018	3	412	0.22
		м2 окрашиваемой поверхности		164.11	0.40	643	2	54.8	--
		Накладные расходы -		*104.99*		*412*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*90.15*				*353*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.83*				*58*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.18*		*114*			
		Сметная стоимость				*1544*			
		КАРКАС КРФ-1							
9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0.04296	95437.21	--	4100	--	174	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4046.54*		*174*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*174*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*342*			
		Сметная стоимость				*4616*			
0	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.0091	96469.36	--	878	--	37	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4090.30*		*37*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4090.30*				*37*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8044.77*		*73*			
		Сметная стоимость				*988*			
1	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.05206	12806.24	859.26	667	45	341	14.94
		т		11671.58	222.18	608	12	48.5	0.20
		Накладные расходы -		*6556.04*		*341*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*300*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*41*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*81*			
		Сметная стоимость				*1089*			
2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.05206	9685.99	816.10	504	42	264	11.60
		т		8839.90	359.96	460	19	48.5	0.38
		Накладные расходы -		*5061.80*		*264*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*232*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*31*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*61*			
		Сметная стоимость				*829*			
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ							
3	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	18.6	660.62	6.68	12288	124	3314	0.38

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*2679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*1248*				
		Сметная стоимость				*16850*				
4	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	99.6	726.83	14.16	72392	1411	12314	0.21	
		м2 поверхности		173.62	1.66	17293	165	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*12314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*8868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*3445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*6776*				
		Сметная стоимость				*91482*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1(2шт)								
5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В7,5/	0.8	17583.56	572.41	14067	458	1844	3.94	
		м3		2866.03	217.33	2293	174	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2304.38*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*1196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*808.95*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591.04*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17183*				
6	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-2/	0.03902	200293.44	771.36	7815	30	1232	58.00	
		т		45311.34	340.57	1768	13	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*31572.40*		*1232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141.18*				*864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9431.23*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18549.27*		*724*				
		Сметная стоимость				*9771*				
7	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /Масляная окраска закладных деталей/	1.13158	580.33	0.64	657	1	346	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	557	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.91*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				
		СТЕНЫ								
8	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /КИРПИЧ М100, Р-Р М50/	55.1	14885.56	1321.53	820194	72816	152964	5.07	
		м3 кладки		3719.35	331.30	204936	18254	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2776.12*		*152964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2057.73*				*113381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718.40*				*39584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412.93*		*77853*				

	РСНБ РК 2015		163.8	-181.38	--	-29711	--	-16993	-0.22
		м2 стен (без вычета проемов)		-181.38	--	-29711	--	50.8	--
		Накладные расходы -		*103.74*		*16993*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92.14*				*15093*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.60*				*1900*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.81*		*3736*			
		Сметная стоимость				*-8982*			
0	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-1, СГ-2/	0.005766	104362.22	--	602	--	26	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4424.96*		*26*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424.96*				*26*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8702.97*		*50*			
		Сметная стоимость				*678*			
1	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-1, СГ-2/	0.080234	106487.21	--	8544	--	362	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4515.06*		*362*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4515.06*				*362*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8880.18*		*712*			
		Сметная стоимость				*9619*			
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.086	13292.98	634.41	1143	55	595	16.88
		т		12383.17	188.86	1065	16	48.5	0.17
		Накладные расходы -		*6919.59*		*595*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*524*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*71*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*139*			
		Сметная стоимость				*1877*			
		ПЕРЕГОРОДКИ							
3	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	24.3	2399.82	137.62	58316	3344	16421	1.43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049.05	34.95	25492	849	50.8	0.04
		Накладные расходы -		*675.77*		*16421*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550.67*				*13381*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125.10*				*3040*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246.05*		*5979*			
		Сметная стоимость				*80716*			
4	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-3/	0.0001271	104362.22	--	13	--	1	--
		т		--	--	--	--	--	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8702.97*		*1*				
		Сметная стоимость				*15*				
5	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-3/	0.0023716	106487.21	--	253	--	11	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4515.06*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4515.06*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8880.18*		*21*				
		Сметная стоимость				*285*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0024987	13292.98	634.41	33	2	17	16.88	
		т		12383.17	188.86	31	--	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*4*				
		Сметная стоимость				*54*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /В15/	1.079	31793.87	2561.07	34306	2763	7068	13.10	
		м3		9731.73	558.23	10501	602	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*6550.29*		*7068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4990.63*				*5385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1559.66*				*1683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3067.53*		*3310*				
		Сметная стоимость				*44684*				
8	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.0201	95437.21	--	1918	--	81	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*160*				
		Сметная стоимость				*2159*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.05301	98290.78	--	5210	--	221	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*435*				
		Сметная стоимость				*5865*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.009255	99505.07	--	921	--	39	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
1	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.034368	97987.50	--	3368	--	143	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*281*				
		Сметная стоимость				*3792*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.116733	12806.24	859.26	1495	100	765	14.94	
		т		11671.58	222.18	1362	26	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*181*				
		Сметная стоимость				*2441*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(4шт), МС-2(8шт)								
3	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1, МС2 В15/	0.808	27798.88	3494.84	22461	2824	4494	10.40	
		м3		7828.91	841.90	6326	680	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5562.32*		*4494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*3398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1356.98*				*1096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668.90*		*2156*				
		Сметная стоимость				*29112*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.063872	98290.78	--	6278	--	266	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*524*				
		Сметная стоимость				*7068*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.01392	97987.22	--	1364	--	58	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*114*				
		Сметная стоимость				*1536*				
6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.077792	13292.98	634.41	1034	49	538	16.88	
		т		12383.17	188.86	963	15	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*126*				
		Сметная стоимость				*1698*				
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1								
7	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /СТОЙКИ В20/	1.15	28348.36	3494.84	32601	4019	6423	10.40	
		м3		7828.91	841.90	9003	968	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5585.62*		*6423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*4836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1380.28*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714.72*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42146*				
8	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82	0.04236	95437.21	--	4043	--	171	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*337*				
		Сметная стоимость				*4552*				
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.036288	97987.22	--	3556	--	151	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*297*				
		Сметная стоимость				*4003*				
0	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								

		Накладные расходы -		*6556.04*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*122*				
		Сметная стоимость				*1644*				
1	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82 /ОТДЕЛЬНЫЕ СТРЕЖНИ/	0.006	95437.21	--	573	--	24	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
2	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /РИГЕЛИ В20/	0.96	34490.06	3669.02	33110	3522	6983	14.40	
		м3		10697.47	798.48	10270	767	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*7274.32*		*6983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575.53*				*5353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698.78*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3341.15*		*3208*				
		Сметная стоимость				*43301*				
3	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0148	99505.07	--	1473	--	62	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
4	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08884	95437.21	--	8479	--	359	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4046.54*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046.54*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7958.70*		*707*				
		Сметная стоимость				*9546*				
5	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0.1002	94799.72	--	9499	--	403	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4019.51*		*403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*403*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.05244	97987.22	--	5138	--	218	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*429*				
		Сметная стоимость				*5784*				
7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.25628	12806.24	859.26	3282	220	1680	14.94	
		т		11671.58	222.18	2991	57	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*1680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*1478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*397*				
		Сметная стоимость				*5359*				
8	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ПОЛОСА/	0.007612	309665.64	771.36	2357	6	697	198.00	
		т		154683.54	340.57	1177	3	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*244*				
		Сметная стоимость				*3298*				
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
9	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	3.2	24665.32	2760.04	78929	8832	14614	8.25	
		м3		6363.56	601.27	20363	1924	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4566.98*		*14614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377.94*				*10809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189.03*				*3805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2338.58*		*7483*				
		Сметная стоимость				*101027*				
0	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.15088	99505.07	--	15013	--	637	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*1252*				
		Сметная стоимость				*16902*				
1	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.05353	97987.50	--	5245	--	222	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*437*				
		Сметная стоимость				*5905*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.20441	12806.24	859.26	2618	176	1340	14.94	
		т		11671.58	222.18	2386	45	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*1340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*1179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*317*				
		Сметная стоимость				*4275*				
3	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1/	0.01125	206098.88	1333.56	2319	15	248	33.10	
		т		25858.71	413.19	291	5	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*22020.72*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741.87*				*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9278.85*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18249.57*		*205*				
		Сметная стоимость				*2772*				
4	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1,ЗД-2,МНД-1/	0.030706	309665.64	771.36	9509	24	2810	198.00	
		т		154683.54	340.57	4750	10	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*2810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*2309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*985*				
		Сметная стоимость				*13304*				
5	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.041956	103348.62	--	4336	--	184	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*362*				
		Сметная стоимость				*4881*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2465470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				452428			

РАЗДЕЛ 12.Уборная обшестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного грунта (0,1)/	8	23.99	23.99	192	192	54	--	
		м3 грунта		--	9.39	--	75	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*6.80*		*54*				

		Сметная стоимость				*266*				
7	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	190.8015	80.77	75.91	15412	14484	4756	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	927	5733	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*4756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*3936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21782*				
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3.3985	1332.83	--	4530	--	2983	1.85	
		м3 грунта		1332.83	--	4530	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*877.62*		*2983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*2677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*601*				
		Сметная стоимость				*8114*				
9	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	75.272	80.77	75.91	6080	5714	1876	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	366	2262	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*1876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*1553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*637*				
		Сметная стоимость				*8593*				
0	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2.328	1332.83	--	3103	--	2043	1.85	
		м3 грунта		1332.83	--	3103	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*877.62*		*2043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*1834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*412*				
		Сметная стоимость				*5558*				
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/	271.8	28.04	28.04	7621	7621	2160	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	2981	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*2160*				

		Сметная стоимость				*10563*				
02	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/**	271.8	28.04	28.04	7621	7621	2160	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	2981	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*2160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*782*				
		Сметная стоимость				*10563*				
03	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ВЪЕЗД/**	112.2	80.77	75.91	9063	8518	2797	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	545	3371	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*2797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*2314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*949*				
		Сметная стоимость				*12809*				
04	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ВЪЕЗД/**	112.2	19.65	19.65	2205	2205	625	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	863	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*226*				
		Сметная стоимость				*3056*				
05	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	187.488	19.65	19.65	3685	3685	1044	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	1441	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*1044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*378*				
		Сметная стоимость				*5107*				
06	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	187.488	111.79	44.98	20959	8434	11116	0.11	
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	12525	4076	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*11116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*9811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*1305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*2566*				
		Сметная стоимость				*34641*				
07	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*4840*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14667*				
08	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/**	**70.2**	**28.04**	**28.04**	**1968**	**1968**	**558**	**--**	
		м3 грунта		**--**	**10.97**	**--**	**770**	**59.1**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*7.95*		*558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*202*				
		Сметная стоимость				*2728*				
		ФУНДАМЕНТЫ								
09	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5, ССЦ/**	**0.91**	**16898.10**	**602.69**	**15377**	**548**	**1138**	**1.35**	
		м3		**906.03**	**150.16**	**824**	**137**	**48.5**	**0.18**	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*1138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17836*				
10	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В7,5, ССЦ/**	**13.51**	**17994.73**	**741.80**	**243109**	**10022**	**25903**	**2.82**	
		м3		**2094.92**	**188.37**	**28302**	**2545**	**48.5**	**0.23**	
		Накладные расходы -		*1917.33*		*25903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107.40*				*14961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*809.93*				*10942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592.96*		*21521*				
		Сметная стоимость				*290533*				
11	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.11797**	**99505.07**	**--**	**11739**	**--**	**498**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*979*				
		Сметная стоимость				*13216*				
12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02294**	**97987.50**	**--**	**2248**	**--**	**95**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*187*				
		Сметная стоимость				*2531*				

		Накладные расходы -		*5061.80*		*713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*166*				
		Сметная стоимость				*2245*				
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-1/	0.14091	13292.98	634.41	1873	89	975	16.88	
		т		12383.17	188.86	1745	27	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*228*				
		Сметная стоимость				*3076*				
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82, Фр-1	0.0225	97987.50	--	2205	--	93	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*184*				
		Сметная стоимость				*2482*				
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.16341	9685.99	816.10	1583	133	827	11.60	
		т		8839.90	359.96	1445	59	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*193*				
		Сметная стоимость				*2603*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								
7	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	7.7	660.62	6.68	5087	51	1372	0.38	
		м2 поверхности		280.24	3.31	2158	26	50.8	--	
		Накладные расходы -		*178.16*		*1372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.12*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.10*		*517*				
		Сметная стоимость				*6976*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	69.35	726.83	14.16	50406	982	8574	0.21	
		м2 поверхности		173.62	1.66	12041	115	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*8574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*6175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*2399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*4718*				
		Сметная стоимость				*63698*				

		РСНБ РК 2015	2.05	16898.10	602.69	34641	1236	2563	1.35	
		м3		906.03	150.16	1857	308	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*2976*				
		Сметная стоимость				*40181*				
0	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5,F50,W6,ССЦ/	22.18	23215.25	1815.99	514914	40279	88319	6.51	
		м3		5267.05	662.18	116823	14687	48.5	0.70	
		Накладные расходы -		*3981.93*		*88319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875.68*				*63782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106.26*				*24537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175.77*		*48259*				
		Сметная стоимость				*651492*				
1	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	69	592.49	--	40882	--	1733	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25.12*		*1733*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.12*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.41*		*3409*				
		Сметная стоимость				*46025*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА								
2	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	13.55	797.27	6.68	10803	90	2493	0.38	
		м2 поверхности		280.24	3.31	3797	45	50.8	--	
		Накладные расходы -		*183.95*		*2493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*1952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.91*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.50*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14359*				
3	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	13.55	255.78	0.50	3466	7	1788	0.29	
		м2 поверхности		239.36	0.25	3243	3	48.5	--	
		Накладные расходы -		*131.98*		*1788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*116.21*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.77*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.02*		*420*				
		Сметная стоимость				*5675*				
4	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/	13.55	422.14	31.10	5720	421	2240	0.24	
		м2 изолируемой поверхности		228.77	3.39	3100	46	60.9	--	
		Накладные расходы -		*165.28*		*2240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*141.39*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.89*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.99*		*637*				

	РСНБ РК 2015	каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	40.65	152.93	16.01	6217	651	2305	0.08	
		м2 изолируемой поверхности		77.20	1.89	3138	77	60.9	--	
		Накладные расходы -		*56.69*		*2305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48.17*				*1958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.53*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.77*		*682*				
		Сметная стоимость				*9203*				
6	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	54.05	1225.03	6.68	66213	361	22994	0.89	
		м2 поверхности		701.97	3.31	37942	179	50.8	--	
		Накладные расходы -		*425.42*		*22994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*358.29*				*19365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67.13*				*3629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132.04*		*7137*				
		Сметная стоимость				*96343*				
7	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	54.05	255.78	0.50	13825	27	7134	0.29	
		м2 поверхности		239.36	0.25	12937	13	48.5	--	
		Накладные расходы -		*131.98*		*7134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*116.21*				*6281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.77*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.02*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22635*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	54.05	1075.31	21.24	58121	1148	9989	0.21	
		м2 поверхности		260.43	2.48	14076	134	50.8	--	
		Накладные расходы -		*184.82*		*9989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133.56*				*7219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.26*				*2770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.81*		*5449*				
		Сметная стоимость				*73559*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/	56.71	726.83	14.16	41219	803	7011	0.21	
		м2 поверхности		173.62	1.66	9846	94	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*7011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*5049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*1962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*3858*				
		Сметная стоимость				*52089*				
		СТЕНЫ								
0	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50								

		Накладные расходы -		*2776.12*		*51081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2057.73*				*37862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718.40*				*13218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412.93*		*25998*				
		Сметная стоимость				*350973*				
1	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ**	63.3	-181.38	--	-11482	--	-6567	-0.22	
		м2		-181.38	--	-11482	--	50.8	--	
		Накладные расходы -		*103.74*		*6567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92.14*				*5833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.60*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.81*		*1444*				
		Сметная стоимость				*-3471*				
2	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	4.6	14304.12	1321.53	65799	6079	11226	4.38	
		м3		3131.92	331.30	14407	1524	50.8	0.40	
		Накладные расходы -		*2440.40*		*11226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759.31*				*8093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681.09*				*3133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1339.56*		*6162*				
		Сметная стоимость				*83187*				
3	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-2/**	0.06468	106487.21	--	6888	--	292	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4515.06*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4515.06*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8880.18*		*574*				
		Сметная стоимость				*7754*				
4	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-2/**	0.003843	104362.22	--	401	--	17	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4424.96*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424.96*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8702.97*		*33*				
		Сметная стоимость				*451*				
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0.068523	13292.98	634.41	911	43	474	16.88	
		т		12383.17	188.86	849	13	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*111*				
		Сметная стоимость				*1496*				
6	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061.14*				*1512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7938.54*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15613.45***		***1070***				
		Сметная стоимость				***14444***				
7	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11.25	2388.51	137.62	26871	1548	7597	1.43	
		м2		1049.05	34.95	11802	393	50.8	0.04	
		Накладные расходы -		***675.29***		***7597***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550.67*				*6195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.62*				*1402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***245.10***		***2757***				
		Сметная стоимость				***37225***				
8	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-1/	0.00462	106487.21	--	492	--	21	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		***4515.06***		***21***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4515.06*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8880.18***		***41***				
		Сметная стоимость				***554***				
9	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-1/	0.00027	104362.22	--	28	--	1	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		***4424.96***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424.96*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8702.97***		***2***				
		Сметная стоимость				***32***				
0	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00489	13292.98	634.41	65	3	34	16.88	
		т		12383.17	188.86	61	1	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		***6919.59***		***34***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1617.00***		***8***				
		Сметная стоимость				***107***				
1	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.00489	165168.48	1277.32	808	6	147	56.40	
		т металлических изделий		42980.18	447.25	210	2	50.8	0.54	
		Накладные расходы -		***29999.67***		***147***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061.14*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7938.54*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15613.45***		***76***				
		Сметная стоимость				***1031***				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС								
2	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/								

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377.94*				*3885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189.03*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2338.58*		*2689*				
		Сметная стоимость				*36306*				
3	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.07527	100415.79	--	7558	--	320	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4257.63*		*320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4257.63*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8373.87*		*630*				
		Сметная стоимость				*8509*				
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, ХМ-1	0.0156	97987.50	--	1529	--	65	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*127*				
		Сметная стоимость				*1721*				
5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09087	12806.24	859.26	1164	78	596	14.94	
		т		11671.58	222.18	1061	20	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*141*				
		Сметная стоимость				*1901*				
6	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1, АС-2/	0.1089	206098.88	1333.56	22444	145	2398	33.10	
		т		25858.71	413.19	2816	45	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*22020.72*		*2398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741.87*				*1388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9278.85*				*1010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18249.57*		*1987*				
		Сметная стоимость				*26829*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1 (2шт)								
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0.122	31110.86	2561.07	3796	312	796	13.10	
		м3		9731.73	558.23	1187	68	48.5	0.67	
		Накладные расходы -		*6521.33*		*796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4990.63*				*609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530.70*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010.58*		*367*				
		Сметная стоимость				*4959*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.00944	98290.78	--	928	--	39	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*77*				
		Сметная стоимость				*1045*				
9	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82, ХМ-1	0.003108	97987.50	--	305	--	13	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*25*				
		Сметная стоимость				*343*				
0	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.012548	12806.24	859.26	161	11	82	14.94	
		т		11671.58	222.18	146	3	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*19*				
		Сметная стоимость				*263*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (4шт)								
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1, В12,5/	0.28	27798.88	3494.84	7784	979	1557	10.40	
		м3		7828.91	841.90	2192	236	48.5	1.01	
		Накладные расходы -		*5562.32*		*1557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205.34*				*1177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1356.98*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668.90*		*747*				
		Сметная стоимость				*10089*				
2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.01528	98290.78	--	1502	--	64	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.00306	97987.22	--	300	--	13	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01834	13292.98	634.41	244	12	127	16.88	
		т		12383.17	188.86	227	3	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА								
5	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1, В15/	1.78	27093.64	1010.65	48227	1799	7668	8.06	
		м3		5987.61	260.82	10658	464	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*4307.75*		*7668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030.49*				*5394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1277.26*				*2274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2512.11*		*4472*				
		Сметная стоимость				*60366*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.110212	98290.78	--	10833	--	459	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4167.53*		*459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4167.53*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8196.66*		*903*				
		Сметная стоимость				*12196*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.110212	13292.98	634.41	1465	70	763	16.88	
		т		12383.17	188.86	1365	21	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*178*				
		Сметная стоимость				*2406*				
8	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012								

		Накладные расходы -		*25.12*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.12*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.41*		*726*				
		Сметная стоимость				*9799*				
9	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/	0.528	33940.58	3669.02	17921	1937	3829	14.40	
		м3		10697.47	798.48	5648	422	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*7251.02*		*3829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5575.53*				*2944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1675.48*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3295.33*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23489*				
0	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0.0679	94799.72	--	6437	--	273	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4019.51*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4019.51*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7905.54*		*537*				
		Сметная стоимость				*7247*				
1	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.025964	100415.79	--	2607	--	111	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4257.63*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4257.63*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8373.87*		*217*				
		Сметная стоимость				*2935*				
2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0426	97987.50	--	4174	--	177	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.136464	12806.24	859.26	1748	117	895	14.94	
		т		11671.58	222.18	1593	30	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*211*				

	РСНБ РК 2015	трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/	0.13	18081.01	5.83	2351	1	312	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	334	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2399.27*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*833.04*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638.42*		*213*				
		Сметная стоимость				*2876*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2264814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				459639			

РАЗДЕЛ 13.Котельная теплотехническое оборудование

5	51-040103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе с ручной загрузкой модели КВр 630К, мощность 650 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 5417 м2, габаритные размеры 1700 мм х 1660 мм х 2850 мм ГОСТ 30735-2001	2	1249342.00	--	2498684	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*52972.10*		*105944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52972.10*				*105944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104185.13*		*208370*				
		Сметная стоимость				*2812998*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2812998				

РАЗДЕЛ 14.Ограждение территории

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (699м)

6	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11.205	1879.16	--	21056	--	13865	2.80	
		м3		1879.16	--	21056	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*1237.35*		*13865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1110.59*				*12444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.77*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249.32*		*2794*				
		Сметная стоимость				*37714*				
7	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения, В7,5	11.205	18448.49	572.41	206715	6414	26232	3.94	
		м3		2866.03	217.33	32114	2435	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*26232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*16756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.62*				*9475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663.16*		*18636*				
		Сметная стоимость				*251582*				
8	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций стоек СТ-1	3.636894	15571.83	7039.44	56633	25602	23919	9.35	
		т		7391.27	1928.73	26881	7015	60.9	2.03	
		Накладные расходы -		*6576.78*		*23919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675.88*				*20643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900.90*				*3276*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	485.55	1263.87	--	613672	--	26020	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*53.59*		*26020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.59*				*26020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.40*		*51175*				
		Сметная стоимость				*690867*				
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.073704	100415.79	--	7401	--	314	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4257.63*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4257.63*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8373.87*		*617*				
		Сметная стоимость				*8332*				
71	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	3.636894	41961.76	13044.92	152610	47443	70353	29.80	
		т		27667.81	1.66	100625	6	60.9	--	
		Накладные расходы -		*19344.35*		*70353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16850.71*				*61284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2493.65*				*9069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4904.49*		*17837*				
		Сметная стоимость				*240800*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1316293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				190132			

РАЗДЕЛ 15.Внутриплощадочные сети водопровода

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

72	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	2915.82	80.77	75.91	235519	221351	72685	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	14168	87606	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*72685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*60148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*12536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*24656*				
		Сметная стоимость				*332860*				
73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	90.18	1332.83	--	120195	--	79143	1.85	
		м3 грунта		1332.83	--	120195	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*877.62*		*79143*				

		Сметная стоимость				*215285*				
74	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	635.481	80.77	75.91	51330	48242	15841	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	3088	19093	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*15841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*13109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*5374*				
		Сметная стоимость				*72545*				
75	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11.319	1332.83	--	15086	--	9934	1.85	
		м3 грунта		1332.83	--	15086	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*877.62*		*9934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*8916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*1018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27021*				
76	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ/	28.056	580.27	--	16280	--	10720	0.89	
		м3 грунта		580.27	--	16280	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*382.08*		*10720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*9621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*2160*				
		Сметная стоимость				*29160*				
77	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ/	372.744	19.65	19.65	7325	7325	2076	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	2866	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*2076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*1694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*752*				
		Сметная стоимость				*10153*				
78	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	400.8	111.79	44.98	44804	18030	23763	0.11	
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	26775	8714	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*23763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*20974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*2789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*5485*				

		РСНБ РК 2015	/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	1.6	7032.85	979.93	11253	1568	4825	6.93
			м3 изолирующего слоя		4650.93	480.38	7441	769	50.8	0.58
			Накладные расходы -		*3015.42*		*4825*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606.71*				*4171*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408.72*				*654*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.86*		*1286*			
			Сметная стоимость				*17364*			
0	11-010205-0501	РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	877.24	580.27	--	509034	--	335178	0.89
			м3 грунта		580.27	--	509034	--	59.1	--
			Накладные расходы -		*382.08*		*335178*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*300839*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*34339*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*67537*			
			Сметная стоимость				*911749*			
1	11-010104-0402	РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2226.96	19.65	19.65	43766	43766	12403	--
			м3 грунта		--	7.69	--	17120	59.1	0.01
			Накладные расходы -		*5.57*		*12403*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*10118*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*2285*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*4493*			
			Сметная стоимость				*60662*			
2	11-010201-0501	РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2226.96	111.79	44.98	248946	100178	132033	0.11
			м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	148768	48417	59.1	0.03
			Накладные расходы -		*59.29*		*132033*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*116537*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*15496*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*30478*			
			Сметная стоимость				*411457*			
3	11-010104-0102	РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	44.5	28.04	28.04	1248	1248	354	--
			м3 грунта		--	10.97	--	488	59.1	0.01
			Накладные расходы -		*7.95*		*354*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*288*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*65*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*128*			
			Сметная стоимость				*1730*			
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1							
4	11-220501-0105	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /протаскивание труб в футляре 28м/	0.462	352502.54	148351.07	162856	68538	73820	247.00
			км трубопровода		195255.97	28491.04	90208	13163	62.1	38.24

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40982.95*		*18934*				
		Сметная стоимость				*255610*				
5	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	494.9	2874.83	--	1422753	--	60325	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*121.89*		*60325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.89*				*60325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239.74*		*118646*				
		Сметная стоимость				*1601724*				
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /протаскивание труб в футляре 11,5м/	0.077	263732.17	105177.91	20307	8099	9588	194.00	
		км трубопровода		155159.26	19933.72	11947	1535	62.1	26.83	
		Накладные расходы -		*124525.25*		*9588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732.74*				*8372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15792.51*				*1216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31060.59*		*2392*				
		Сметная стоимость				*32287*				
7	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	89.385	1372.93	--	122719	--	5203	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*58.21*		*5203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58.21*				*5203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114.49*		*10234*				
		Сметная стоимость				*138156*				
8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /протаскивание труб в футляре 23м/	0.142	228202.65	83526.09	32405	11861	15966	179.00	
		км трубопровода		143162.41	15579.42	20329	2212	62.1	21.05	
		Накладные расходы -		*112434.20*		*15966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578.67*				*13998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13855.53*				*1967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27250.95*		*3870*				
		Сметная стоимость				*52240*				
9	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	166.65	453.72	--	75612	--	3206	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*19.24*		*3206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.24*				*3206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.84*		*6305*				
		Сметная стоимость				*85123*				

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка /протаскивание труб в футляре 35м/	0.02238	213267.46	73952.60	4773	1655	2407	173.00	
		км трубопровода		138363.67	13804.29	3097	309	62.1	18.65	
		Накладные расходы -		*107545.49*		*2407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94496.30*				*2115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13049.18*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25665.04*		*574*				
		Сметная стоимость				*7754*				
1	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	57.9538	87.55	--	5074	--	215	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.71*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.71*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.30*		*423*				
		Сметная стоимость				*5712*				
2	11-220101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	0.0395	403472.39	58850.47	15937	2325	9298	398.00	
		км трубопровода		314622.98	22594.18	12428	892	62.1	21.58	
		Накладные расходы -		*235398.15*		*9298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*209411.85*				*8272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25986.29*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51109.64*		*2019*				
		Сметная стоимость				*27254*				
3	23-011201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	39.816	2384.31	--	94934	--	4025	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*101.09*		*4025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.09*				*4025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198.83*		*7917*				
		Сметная стоимость				*106876*				
4	11-220101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	0.03	628557.65	152817.52	18857	4585	10190	539.00	
		км трубопровода		426084.89	57459.75	12783	1724	62.1	54.14	
		Накладные расходы -		*339663.99*		*10190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*300281.22*				*9008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39382.77*				*1181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77457.73*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31371*				
5	23-011201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167.45*				*5064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.34*		*9959*				
		Сметная стоимость				*134450*				
6	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	**0.028**	**835547.21**	**339132.58**	**23395**	**9496**	**11616**	**504.00**	
		км трубопровода		**449235.36**	**136882.79**	**12579**	**3833**	**62.1**	**145.33**	
		Накладные расходы -		*414839.30*		*11616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363979.37*				*10191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50859.93*				*1424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100030.92*		*2801*				
		Сметная стоимость				*37811*				
7	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**28.112**	**5496.54**	**--**	**154519**	**--**	**6552**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*233.05*		*6552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.05*				*6552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458.37*		*12886*				
		Сметная стоимость				*173956*				
8	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**28**	**948.43**	**11.31**	**26556**	**317**	**14620**	**0.90**	
		м трубы, уложенной в футляре		**742.93**	**1.57**	**20802**	**44**	**62.1**	**--**	
		Накладные расходы -		*522.15*		*14620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462.34*				*12945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.82*				*1675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.65*		*3294*				
		Сметная стоимость				*44470*				
9	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**69.5**	**852.05**	**10.97**	**59218**	**763**	**34023**	**0.84**	
		м трубы, уложенной в футляре		**699.03**	**1.41**	**48583**	**98**	**62.1**	**--**	
		Накладные расходы -		*489.54*		*34023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434.97*				*30231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.57*				*3793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.33*		*7459*				
		Сметная стоимость				*100701*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**4999536**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1302473**			

РАЗДЕЛ 16.Выгреб на 50м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

0	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного грунта (0,1)/**	**4.5**	**23.99**	**23.99**	**108**	**108**	**31**	**--**	
		м3 грунта		**--**	**9.39**	**--**	**42**	**59.1**	**0.01**	
		Накладные расходы -		*6.80*		*31*				

		Сметная стоимость				*150*				
01	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	622.119	80.77	75.91	50250	47227	15508	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	3023	18692	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*15508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*12833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*2675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*5261*				
		Сметная стоимость				*71019*				
02	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11.081	1332.83	--	14769	--	9725	1.85	
		м3 грунта		1332.83	--	14769	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*877.62*		*9725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*8729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26453*				
03	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/	633.2	28.04	28.04	17755	17755	5032	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	6945	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*5032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*4105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24610*				
04	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	633.2	28.04	28.04	17755	17755	5032	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	6945	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*5032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*4105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24610*				
05	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ВЪЕЗД/	545.6	80.77	75.91	44070	41419	13601	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	2651	16393	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*13601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*11255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*2346*		

	РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ВЪЕЗД/	545.6	19.65	19.65	10723	10723	3039	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	4194	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*3039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*2479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14863*				
07	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.0,5м/	25.3	278.64	277.39	7050	7018	1653	--	
		м3 грунтовой подушки		1.15	85.74	29	2169	59.1	0.08	
		Накладные расходы -		*65.34*		*1653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51.35*				*1299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.99*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.52*		*696*				
		Сметная стоимость				*9399*				
08	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	470.58	19.65	19.65	9248	9248	2621	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	3618	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*2621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*2138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.03*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.02*		*950*				
		Сметная стоимость				*12818*				
09	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	470.58	111.79	44.98	52605	21169	27900	0.11	
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	31436	10231	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*59.29*		*27900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*24625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.96*				*3275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.69*		*6440*				
		Сметная стоимость				*86945*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	470.58	47.50	37.45	22351	17623	6065	0.01	
		м3 уплотненного грунта		7.55	10.10	3551	4755	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*12.89*		*6065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.43*				*4909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.46*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.83*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30689*				
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	35.42	580.27	--	20553	--	13533	0.89	
		м3 грунта		580.27	--	20553	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*382.08*		*13533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*12147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*1386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*2727*				

	РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /обвалование/	25.3	80.77	75.91	2044	1921	631	0.01	
		м3 грунта		4.86	30.05	123	760	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*24.93*		*631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.63*				*522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.30*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.46*		*214*				
		Сметная стоимость				*2889*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	76.6	28.04	28.04	2148	2148	609	--	
		м3 грунта		--	10.97	--	840	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*7.95*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.48*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.46*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.88*		*221*				
		Сметная стоимость				*2977*				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5,ССЦ/	2.38	16898.10	602.69	40217	1434	2976	1.35	
		м3		906.03	150.16	2156	357	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1250.45*		*2976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*1219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738.20*				*1757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1451.88*		*3455*				
		Сметная стоимость				*46649*				
5	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20,W6,ССЦ/	36.07	24757.85	1815.99	893016	65503	145987	6.51	
		м3		5267.05	662.18	189982	23885	48.5	0.70	
		Накладные расходы -		*4047.34*		*145987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875.68*				*103726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171.66*				*42262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2304.41*		*83120*				
		Сметная стоимость				*1122124*				
6	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.06498	94344.36	--	6130	--	260	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4000.20*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000.20*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867.56*		*511*				
		Сметная стоимость				*6901*				
7	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80								

		Накладные расходы -		*4515.06*		*3790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4515.06*				*3790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8880.18*		*7454*				
		Сметная стоимость				*100636*				
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.90443	13292.98	634.41	12023	574	6258	16.88	
		т		12383.17	188.86	11200	171	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*6919.59*		*6258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*5515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822.15*				*744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617.00*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19744*				
9	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, ОС	0.05779	94344.36	--	5452	--	231	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4000.20*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000.20*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867.56*		*455*				
		Сметная стоимость				*6138*				
0	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.09135	97987.50	--	8951	--	380	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*746*				
		Сметная стоимость				*10077*				
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	0.21	18363.29	602.69	3856	127	276	1.35	
		м3		906.03	150.16	190	32	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1312.57*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*800.32*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574.07*		*331*				
		Сметная стоимость				*4462*				
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
2	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	23.8	422.14	31.10	10047	740	3934	0.24	
		м2 изолируемой поверхности		228.77	3.39	5445	81	60.9	--	
		Накладные расходы -		*165.28*		*3934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*141.39*				*3365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.89*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.99*		*1118*				
		Сметная стоимость				*15099*				

	РСНБ РК 2015	каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 /ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	23.8	152.93	16.01	3640	381	1349	0.08	
		м2 изолируемой поверхности		77.20	1.89	1837	45	60.9	--	
		Накладные расходы -		*56.69*		*1349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48.17*				*1146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.53*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.77*		*399*				
		Сметная стоимость				*5388*				
4	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100, ВНУТРИ ДНИЩЕ/	14.56	797.27	6.68	11608	97	2678	0.38	
		м2 поверхности		280.24	3.31	4080	48	50.8	--	
		Накладные расходы -		*183.95*		*2678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144.04*				*2097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.91*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.50*		*1143*				
		Сметная стоимость				*15429*				
5	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	14.56	255.78	0.50	3724	7	1922	0.29	
		м2 поверхности		239.36	0.25	3485	4	48.5	--	
		Накладные расходы -		*131.98*		*1922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*116.21*				*1692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.77*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.02*		*452*				
		Сметная стоимость				*6097*				
6	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону /ВНУТРИ СТЕН/	63.52	1169.10	46.22	74261	2936	25574	0.73	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583.85	34.19	37086	2171	54.8	0.05	
		Накладные расходы -		*402.61*		*25574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338.68*				*21513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.93*				*4061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125.74*		*7987*				
		Сметная стоимость				*107822*				
7	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	63.52	255.78	0.50	16247	32	8384	0.29	
		м2 поверхности		239.36	0.25	15204	16	48.5	--	
		Накладные расходы -		*131.98*		*8384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*116.21*				*7382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.77*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.02*		*1970*				
		Сметная стоимость				*26601*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/	89.18	726.83	14.16	64819	1263	11026	0.21	
		м2 поверхности		173.62	1.66	15483	148	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*11026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*7941*		

АНТИСЕЙСМОПОЯС

9	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5,ССЦ/	1.323	25525.22	2760.04	33770	3652	6090	8.25	
		м3		6363.56	601.27	8419	795	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4603.44*		*6090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377.94*				*4469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225.49*				*1621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410.29*		*3189*				
		Сметная стоимость				*43049*				
0	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.20016	99505.07	--	19917	--	844	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8297.93*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22422*				
1	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0234	97987.50	--	2293	--	97	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4154.67*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.67*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.37*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.22356	12806.24	859.26	2863	192	1466	14.94	
		т		11671.58	222.18	2609	50	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*6556.04*		*1466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768.47*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787.57*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548.98*		*346*				
		Сметная стоимость				*4675*				
3	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД МН-1/	0.0108	309665.64	771.36	3344	8	988	198.00	
		т		154683.54	340.57	1671	4	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*347*				
		Сметная стоимость				*4679*				
4	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР А-1/	0.00448	206098.88	1333.56	923	6	99	33.10	
		т		25858.71	413.19	116	2	48.5	0.37	
		Накладные расходы -		*22020.72*		*99*				

		Сметная стоимость				*1103*				
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
5	11-070505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	2	4456.86	875.79	8914	1752	3671	2.83	
		шт. сборных конструкций		2343.92	199.44	4688	399	62.1	0.24	
		Накладные расходы -		*1835.36*		*3671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1579.43*				*3159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255.94*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503.38*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13591*				
6	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012 /2П1-2AIV,В22,5-1шт, 2П1-1AIV-5,В15-1шт/	1.93	24143.15	--	46596	--	1976	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1023.67*		*1976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1023.67*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.35*		*3886*				
		Сметная стоимость				*52457*				
7	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0.98	-658.00	--	-645	--	-27	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*27.90*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.90*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.87*		*54*				
		Сметная стоимость				*-564*				
8	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0.98	-614.00	--	-602	--	-26	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.03*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.03*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.20*		*50*				
		Сметная стоимость				*-526*				
9	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	1	1344.99	548.43	1345	548	668	0.93	
		отверстие		766.12	387.62	766	388	50.8	0.47	
		Накладные расходы -		*667.98*		*668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*586.10*				*586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.88*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161.04*		*161*				
		Сметная стоимость				*2174*				

	РСНБ РК 2015	раствором	5.6	254.45	1.67	1425	9	958	0.30	
		м шва		246.82	0.83	1382	5	62.1	--	
		Накладные расходы -		*171.10*		*958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153.79*				*861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.31*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.04*		*191*				
		Сметная стоимость				*2574*				
1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД НАСУХО/	21.76	228.20	7.66	4966	167	903	0.07	
		м2 изолируемой поверхности		52.24	1.88	1137	41	56.4	--	
		Накладные расходы -		*41.50*		*903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30.53*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.97*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.58*		*469*				
		Сметная стоимость				*6338*				
2	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /толщ.200мм/	4.352	11523.58	1084.87	50151	4721	7500	2.71	
		м3 утеплителя		1818.76	281.60	7915	1226	56.4	0.34	
		Накладные расходы -		*1723.43*		*7500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1184.61*				*5155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*538.83*				*2345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1059.76*		*4612*				
		Сметная стоимость				*62263*				
		ГОРЛОВИНА								
3	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0.17	8355.00	4137.55	1420	703	654	4.93	
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805.02	1588.30	647	270	62.1	1.68	
		Накладные расходы -		*3845.51*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3349.25*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*496.26*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*976.04*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				
4	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.17	831.00	--	141	--	6	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*35.23*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.23*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.30*		*12*				
		Сметная стоимость				*159*				
5	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	1	5180.04	--	5180	--	220	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*219.63*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.63*				*220*		

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	90 КО6	1	2895.79	--	2896	--	123	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*122.78*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122.78*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241.49*		*241*				
		Сметная стоимость				*3260*				
7	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1209.27	116.84	1209	117	719	1.31	
		шт.		973.17	57.98	973	58	62.1	0.07	
		Накладные расходы -		*718.77*		*719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640.34*				*640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.42*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.24*		*154*				
		Сметная стоимость				*2082*				
8	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	22385.84	--	22386	--	949	--	
		комплект		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*949.16*		*949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949.16*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1866.80*		*1867*				
		Сметная стоимость				*25202*				
9	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА/	0.0018	23160.78	626.52	42	1	20	22.50	
		м3 древесины в конструкции		16227.68	298.17	29	1	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*11283.49*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882.45*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401.03*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755.54*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
0	21-070204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.0018	22019.80	--	40	--	2	--	
		м3		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*933.64*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933.64*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836.28*		*3*				
		Сметная стоимость				*45*				
1	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.0018	5689.60	34.06	10	--	1	0.78	
		м3 древесины в конструкции		579.45	15.49	1	--	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*612.10*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355.77*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256.32*				*0*		

	РСНБ РК 2015	дереву с одной стороны	0.69	2313.81	3.80	1597	3	290	0.73	
		м2 проемов		514.36	1.69	355	1	59.8	--	
		Накладные расходы -		*419.79*		*290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*308.60*				*213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111.19*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218.69*		*151*				
		Сметная стоимость				*2038*				
3	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Войлок строительный	0.0006	382842.72	--	230	--	10	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*16232.53*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16232.53*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31926.02*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
4	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	10	93.47	0.50	935	5	631	0.12	
		болт		92.97	0.25	930	2	60.9	--	
		Накладные расходы -		*63.14*		*631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56.77*				*568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.37*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.53*		*125*				
		Сметная стоимость				*1692*				
5	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.000157	381819.66	--	60	--	3	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*5*				
		Сметная стоимость				*68*				
6	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /ОПОРНАЯ СКОБА/	0.00248	276677.50	10912.69	686	27	270	170.00	
		т стальных элементов		149319.50	886.22	370	2	62.1	1.07	
		Накладные расходы -		*108963.85*		*270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93277.75*				*231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15686.10*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30851.31*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2.5	726.83	14.16	1817	35	309	0.21	
		м2 поверхности		173.62	1.66	434	4	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*309*				

		Сметная стоимость				*2296*				
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
8	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.002	395434.24	2078.97	791	4	400	361.00	
		км трубопровода		282024.03	921.92	564	2	62.1	0.98	
		Накладные расходы -		*199925.93*		*400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175709.44*				*351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24216.49*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47628.81*		*95*				
		Сметная стоимость				*1286*				
9	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	2	766.33	--	1533	--	65	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.49*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.49*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.91*		*128*				
		Сметная стоимость				*1726*				
0	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	3142.26	30.91	3142	31	327	0.38	
		зонт		298.81	8.70	299	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*326.84*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185.74*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141.11*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.53*		*278*				
		Сметная стоимость				*3746*				
1	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ХОМУТ/	0.00034	415760.83	5538.50	141	2	14	42.70	
		т стальных элементов		37505.55	853.09	13	--	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36657.58*		*12*				
		Сметная стоимость				*168*				
2	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование вокруг вентиляционной трубы В7,5,ССЦ/	0.2	20280.95	2395.44	4056	479	547	4.15	
		м3		3201.06	511.40	640	102	48.5	0.62	
		Накладные расходы -		*2736.80*		*547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1800.54*				*360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936.26*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841.42*		*368*				
		Сметная стоимость				*4972*				
3	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.00184	96469.36	--	178	--	8	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8044.77*		*15*				
		Сметная стоимость				*200*				
4	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтажи/ОПОРНОЕ КОЛЬЦО/	0.00353	39026.76	2280.80	138	8	83	46.60	
		т конструкций		34185.76	290.68	121	1	60.9	0.31	
		Накладные расходы -		*23541.12*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996.15*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2544.97*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5005.43*		*18*				
		Сметная стоимость				*239*				
5	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.00353	345797.74	--	1221	--	52	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.82*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14661.82*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28836.77*		*102*				
		Сметная стоимость				*1375*				
6	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	1	93.47	0.50	93	1	63	0.12	
		болт		92.97	0.25	93	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*63.14*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56.77*				*57*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.37*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.53*		*13*				
		Сметная стоимость				*169*				
7	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.000281	381819.66	--	107	--	5	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*16189.15*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.70*		*9*				
		Сметная стоимость				*120*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0.96	726.83	14.16	698	14	119	0.21	
		м2 поверхности		173.62	1.66	167	2	50.8	--	
		Накладные расходы -		*123.63*		*119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.59*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.04*		*65*				
		Сметная стоимость				*882*				

	РСНБ РК 2015	трамбовками /ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм/	0.801	17269.74	5.83	13833	5	1894	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2571.81	--	2060	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2364.88*		*1894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566.23*				*1255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*798.65*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1570.77*		*1258*				
		Сметная стоимость				*16985*				
70	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	50	103.81	1.50	5190	75	1623	0.08	
		м3 емкости		54.76	0.75	2738	37	48.5	--	
		Накладные расходы -		*32.47*		*1623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*26.92*				*1346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.54*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.90*		*545*				
		Сметная стоимость				*7358*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2283611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				507364			

РАЗДЕЛ 17.Внутриплощадочные сети электроснабженния

71	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	27.16	109.28	101.96	2968	2769	1043	0.01	
		м3 грунта		7.32	47.50	199	1290	59.1	0.05	
		Накладные расходы -		*38.40*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32.40*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.01*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.81*		*321*				
		Сметная стоимость				*4332*				
72	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	8.4	1332.83	--	11196	--	7372	1.85	
		м3 грунта		1332.83	--	11196	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*877.62*		*7372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*6617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.91*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.84*		*1485*				
		Сметная стоимость				*20053*				
73	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18.1584	19.65	19.65	357	357	101	--	
		м3 грунта		--	7.69	--	140	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*5.57*		*101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*83*		

4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0.5616	580.27	--	326	--	215	0.89	
		м3 грунта		580.27	--	326	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*382.08*		*215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.14*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.99*		*43*				
		Сметная стоимость				*584*				
5	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	156	299.70	250.01	46753	39001	12176	0.06	
		м кабеля		49.69	96.76	7752	15095	42.8	0.10	
		Накладные расходы -		*78.05*		*12176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62.68*				*9779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.37*				*2397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.22*		*4714*				
		Сметная стоимость				*63643*				
6	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	156	262.12	212.43	40891	33139	10915	0.06	
		м кабеля		49.69	82.22	7752	12826	42.8	0.08	
		Накладные расходы -		*69.97*		*10915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56.46*				*8808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.51*				*2107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.57*		*4145*				
		Сметная стоимость				*55950*				
7	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0.624	18876.15	--	11779	--	499	--	
		1000 шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*800.35*		*499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*800.35*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574.12*		*982*				
		Сметная стоимость				*13261*				
8	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	135	408.25	231.89	55114	31305	16845	0.19	
		м кабеля		157.37	83.51	21244	11274	42.8	0.10	
		Накладные расходы -		*124.77*		*16845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103.09*				*13918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.68*				*2927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.64*		*5757*				
		Сметная стоимость				*77715*				
9	13-080201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	2	1129.45	686.35	2259	1373	531	0.32	
		м кабеля		265.04	222.36	530	445	42.8	0.25	
		Накладные расходы -		*265.34*		*531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*208.61*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.73*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.58*		*223*				

	РСНБ РК 2015	установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	10	721.51	339.83	7215	3398	2344	0.41	
		м кабеля		339.58	117.18	3396	1172	42.8	0.15	
		Накладные расходы -		*234.37*		*2344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*195.49*				*1955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.88*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.47*		*765*				
		Сметная стоимость				*10323*				
1	23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	0.156	2894759.00	--	451582	--	19147	--	
		км		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*122737.78*		*19147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122737.78*				*19147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241399.74*		*37658*				
		Сметная стоимость				*508387*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			757757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				94637			

РАЗДЕЛ 18. СЕТИ ВЛ-10кВ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР

2	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	180	155.09	12.64	27917	2275	11797	0.16	
		м		129.45	2.71	23301	489	42.8	--	
		Накладные расходы -		*65.54*		*11797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56.57*				*10182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*1615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*3177*				
		Сметная стоимость				*42892*				
3	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.1107	100415.79	--	11116	--	471	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4257.63*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4257.63*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8373.87*		*927*				
		Сметная стоимость				*12514*				
4	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	9	778.72	85.73	7008	772	2634	0.70	
		шт.		566.35	15.51	5097	140	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*292.61*		*2634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249.04*				*2241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.58*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.71*		*771*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1215	97987.22	--	11905	--	505	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*4154.66*		*505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4154.66*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8171.35*		*993*				
		Сметная стоимость				*13403*				
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
6	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0.318	96849.91	51626.78	30798	16417	13715	51.10	
		км линии		41848.86	18825.90	13308	5987	61.7	22.73	
		Накладные расходы -		*43130.06*		*13715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*37436.32*				*11905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5693.74*				*1811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11198.40*		*3561*				
		Сметная стоимость				*48074*				
7	23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	0.954	333297.61	--	317966	--	13482	--	
		км		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*14131.82*		*13482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14131.82*				*13482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27794.35*		*26516*				
		Сметная стоимость				*357964*				
		УОП /УТ2,5-в горячеоцинкованном виде/								
8	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Устройство УОП	1	1291.06	298.90	1291	299	773	1.27	
		шт		992.16	124.24	992	124	61.7	0.15	
		Накладные расходы -		*772.76*		*773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*688.82*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.95*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165.11*		*165*				
		Сметная стоимость				*2229*				
9	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-2 /УТ-2,5/	1	5341.16	--	5341	--	226	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*226.47*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.47*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.41*		*445*				
		Сметная стоимость				*6013*				
0	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-1 /цинол+аспол/	1	1020.57	--	1021	--	43	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*43.27*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.27*				*43*		

1	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Проводник ЗП-1 (0,6м) /УТ-2,5/	1	350.76	--	351	--	15	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*14.87*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.25*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
2	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Кронштейн РА-4 /УТ-2,5/	1	767.83	--	768	--	33	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*32.56*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.56*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.03*		*64*				
		Сметная стоимость				*865*				
3	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	1068.53	--	3206	--	136	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*45.31*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.31*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.11*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
4	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	37.21	--	112	--	5	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1.58*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.58*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.10*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
5	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 и ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	317.39	--	1904	--	81	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*13.46*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.46*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.47*		*159*				
		Сметная стоимость				*2144*				
6	21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм /КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА/	0.4	207.60	--	83	--	4	--	
		кг		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*8.80*		*4*				

		Ж/Б ОПОРЫ								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с (5шт)								
7	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	5	5640.56	2751.08	28203	13755	11539	3.06	
		опора		2303.51	912.79	11518	4564	61.7	0.87	
		Накладные расходы -		*2307.76*		*11539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984.46*				*9922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323.30*				*1617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*635.87*		*3179*				
		Сметная стоимость				*42921*				
8	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	5	25976.04	--	129880	--	5507	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1101.38*		*5507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1101.38*				*5507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166.19*		*10831*				
		Сметная стоимость				*146218*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
9	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Оголовок ОГs-55 /УТ-2,5/	5	12833.02	--	64165	--	2721	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*544.12*		*2721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*544.12*				*2721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1070.17*		*5351*				
		Сметная стоимость				*72236*				
		АРМАТУРА								
0	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	710.02	--	3550	--	151	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*30.10*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.21*		*296*				
		Сметная стоимость				*3997*				
1	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	318.26	--	1591	--	67	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*13.49*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.49*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.54*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		15	8654.27	--	129814	--	5504	--
		шт.		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*366.94*		*5504*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366.94*				*5504*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721.70*		*10825*			
		Сметная стоимость				*146144*			
03	24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	30	2701.88	--	81056	--	3437	--
		шт.		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*114.56*		*3437*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114.56*				*3437*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.32*		*6759*			
		Сметная стоимость				*91252*			
		ГРОЗОЗАЩИТА							
04	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка /ГРОЗОЗАЩИТА/	0.094	89474.32	55414.83	8411	5209	3111	35.40
		т		30655.34	14902.89	2882	1401	61.7	13.42
		Накладные расходы -		*33094.98*		*3111*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28109.43*				*2642*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4985.55*				*469*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9805.54*		*922*			
		Сметная стоимость				*12444*			
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /УТ2,5-в горячеоцинкованном виде/							
05	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-96И УТ2,5	5	3587.36	--	17937	--	761	--
		шт		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*152.10*		*761*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.10*				*761*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299.16*		*1496*			
		Сметная стоимость				*20193*			
06	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 применительно /5х70 L 0,57м/	15	3739.37	--	56091	--	2378	--
		шт.		--	--	--	--	75	--
		Накладные расходы -		*158.55*		*2378*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.55*				*2378*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311.83*		*4678*			
		Сметная стоимость				*63147*			
07	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-62И /цинол+аспол/	5	942.73	--	4714	--	200	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.62*		*393*				
		Сметная стоимость				*5307*				
08	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Упор УП-50 УТ2,5	5	617.91	--	3090	--	131	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.20*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.20*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.53*		*258*				
		Сметная стоимость				*3479*				
		АРМАТУРА								
09	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	15	22085.21	--	331278	--	14046	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*936.41*		*14046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936.41*				*14046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841.73*		*27626*				
		Сметная стоимость				*372950*				
10	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	30	2762.19	--	82866	--	3514	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*117.12*		*3514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.12*				*3514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*6910*				
		Сметная стоимость				*93290*				
11	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	51	545.79	--	27835	--	1180	--	
		м		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*23.14*		*1180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.14*				*1180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.51*		*2321*				
		Сметная стоимость				*31336*				
12	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	30	168.31	--	5049	--	214	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*7.14*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.14*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*421*				
		Сметная стоимость				*5684*				
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с (2шт)								

	РСНБ РК 2015	одностоечные с двумя подкосами. Установка	2	17685.41	10324.42	35371	20649	14580	9.00	
		опора		6775.02	3393.62	13550	6787	61.7	3.21	
		Накладные расходы -		*7289.93*		*14580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6274.05*				*12548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015.88*				*2032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998.03*		*3996*				
		Сметная стоимость				*53947*				
4	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	6	25976.04	--	155856	--	6608	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1101.38*		*6608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1101.38*				*6608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166.19*		*12997*				
		Сметная стоимость				*175461*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /УТ2,5-в горячеоцинкованном виде/								
5	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-73 /УТ-2,5/	2	8222.20	--	16444	--	697	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*348.62*		*697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*348.62*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.67*		*1371*				
		Сметная стоимость				*18513*				
6	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс TMs-60a /УТ-2,5/	2	2683.07	--	5366	--	228	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*113.76*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113.76*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223.75*		*447*				
		Сметная стоимость				*6041*				
7	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-1 /цинол+алпол/	4	1020.57	--	4082	--	173	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*43.27*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.27*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.11*		*340*				
		Сметная стоимость				*4596*				
8	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Накладка ОГ-52 /УТ-2,5/	2	528.54	--	1057	--	45	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*22.41*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.41*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.08*		*88*				
		Сметная стоимость				*1190*				

	"ЭЛМО" стр.119		4	2605.24	--	10421	--	442	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*110.46*		*442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.46*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217.26*		*869*				
		Сметная стоимость				*11732*				
0	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Провод заземляющий ЗП-21 (2м) /УТ-2,5/	4	1108.02	--	4432	--	188	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*46.98*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.98*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.40*		*370*				
		Сметная стоимость				*4990*				
1	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Крепление изолятора KUsl /УТ-2,5/	2	1750.92	--	3502	--	148	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*74.24*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74.24*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146.01*		*292*				
		Сметная стоимость				*3943*				
2	21-130202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гайка шестигранная оцинкованная /М20/ ГОСТ 1759.0-87	0.0002858	437780.57	--	125	--	5	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*18561.90*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18561.90*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36507.40*		*10*				
		Сметная стоимость				*141*				
		АРМАТУРА								
3	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	12	710.02	--	8520	--	361	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*30.10*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.21*		*711*				
		Сметная стоимость				*9592*				
4	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	12	318.26	--	3819	--	162	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*13.49*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.49*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.54*		*318*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		6	8654.27	--	51926	--	2202	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*366.94*		*2202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366.94*				*2202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721.70*		*4330*				
		Сметная стоимость				*58458*				
6	24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	12	2701.88	--	32423	--	1375	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*114.56*		*1375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114.56*				*1375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.32*		*2704*				
		Сметная стоимость				*36501*				
7	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	422.57	--	5071	--	215	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*17.92*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.92*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.24*		*423*				
		Сметная стоимость				*5709*				
8	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	12	16207.68	--	194492	--	8246	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*687.21*		*8246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.21*				*8246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351.59*		*16219*				
		Сметная стоимость				*218958*				
9	24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	12	23561.86	--	282742	--	11988	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*999.02*		*11988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*999.02*				*11988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964.87*		*23578*				
		Сметная стоимость				*318309*				
0	24-040207-5019 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98								

		Накладные расходы -		*193.85*		*1163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193.85*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381.25*		*2288*				
		Сметная стоимость				*30882*				
		ГРОЗОЗАЩИТА								
1	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка /ГРОЗОЗАЩИТА/	0.0376	89474.32	55414.83	3364	2084	1244	35.40	
		т		30655.34	14902.89	1153	560	61.7	13.42	
		Накладные расходы -		*33094.98*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28109.43*				*1057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4985.55*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9805.54*		*369*				
		Сметная стоимость				*4977*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /УТ2,5-в горячеоцинкованном виде/								
2	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-96И УТ2,5	2	3587.36	--	7175	--	304	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*152.10*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.10*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299.16*		*598*				
		Сметная стоимость				*8078*				
3	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 применительно /5х70 L 0,57м/	6	3739.37	--	22436	--	951	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*158.55*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.55*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311.83*		*1871*				
		Сметная стоимость				*25258*				
4	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-62И /цинол+аспол/	2	942.73	--	1885	--	80	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*39.97*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.97*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.62*		*157*				
		Сметная стоимость				*2122*				
5	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Упор УП-50 УТ2,5	2	617.91	--	1236	--	52	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.20*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.20*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.53*		*103*				
		Сметная стоимость				*1391*				
		АРМАТУРА								

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	98	6	22085.21	--	132511	--	5618	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*936.41*		*5618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936.41*				*5618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841.73*		*11050*				
		Сметная стоимость				*149180*				
7	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	12	2762.19	--	33146	--	1405	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*117.12*		*1405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.12*				*1405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*2764*				
		Сметная стоимость				*37316*				
8	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	20.4	545.79	--	11134	--	472	--	
		м		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*23.14*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.14*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.51*		*928*				
		Сметная стоимость				*12535*				
9	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	168.31	--	2020	--	86	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*7.14*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.14*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*168*				
		Сметная стоимость				*2274*				
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1.2с (1шт)								
0	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11482.17	6394.58	11482	6395	4738	5.98	
		опора		4501.62	2108.77	4502	2109	61.7	2.00	
		Накладные расходы -		*4738.39*		*4738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078.61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*659.78*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297.65*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17518*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	2	25976.04	--	51952	--	2203	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1101.38*		*2203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1101.38*				*2203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166.19*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58487*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
2	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"стр.119	Оголовок ОГs-59 /УТ-2,5/	1	12649.47	--	12649	--	536	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*536.34*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*536.34*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1054.86*		*1055*				
		Сметная стоимость				*14240*				
3	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Крепление подкоса У-1 /УТ-2,5/	1	2605.24	--	2605	--	110	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*110.46*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.46*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217.26*		*217*				
		Сметная стоимость				*2933*				
4	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Провод заземляющий ЗП-21 (2м) /УТ-2,5/	1	1108.02	--	1108	--	47	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*46.98*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.98*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.40*		*92*				
		Сметная стоимость				*1247*				
5	21-130202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гайка шестигранная оцинкованная /М20/ ГОСТ 1759.0-87	0.0000714	437780.57	--	31	--	1	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*18561.90*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18561.90*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36507.40*		*3*				
		Сметная стоимость				*35*				
		АРМАТУРА								
6	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	3	710.02	--	2130	--	90	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*30.10*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.21*		*178*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		3	318.26	--	955	--	40	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*13.49*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.49*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.54*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
8	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	8654.27	--	25963	--	1101	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*366.94*		*1101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366.94*				*1101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721.70*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29229*				
9	24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	6	2701.88	--	16211	--	687	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*114.56*		*687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114.56*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.32*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18250*				
		ГРОЗОЗАЩИТА								
0	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка /ГРОЗОЗАЩИТА/	0.0188	89474.32	55414.83	1682	1042	622	35.40	
		т		30655.34	14902.89	576	280	61.7	13.42	
		Накладные расходы -		*33094.98*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28109.43*				*528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4985.55*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9805.54*		*184*				
		Сметная стоимость				*2489*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /УТ2,5-в горячеоцинкованном виде/								
1	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-96И УТ2,5	1	3587.36	--	3587	--	152	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*152.10*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.10*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299.16*		*299*				
		Сметная стоимость				*4038*				
2	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 применительно /5х70 L 0,57м/								

		Накладные расходы -		*158.55*		*476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.55*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311.83*		*936*				
		Сметная стоимость				*12629*				
3	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-62И /цинол+аспол/	1	942.73	--	943	--	40	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*39.97*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.97*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.62*		*79*				
		Сметная стоимость				*1062*				
4	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Упор УП-50 УТ2,5	1	617.91	--	618	--	26	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.20*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.20*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.53*		*52*				
		Сметная стоимость				*696*				
		АРМАТУРА								
5	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	22085.21	--	66256	--	2809	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*936.41*		*2809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936.41*				*2809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841.73*		*5525*				
		Сметная стоимость				*74590*				
6	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	6	2762.19	--	16573	--	703	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*117.12*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117.12*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230.34*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18658*				
7	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	10.2	545.79	--	5567	--	236	--	
		м		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*23.14*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.14*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.51*		*464*				
		Сметная стоимость				*6267*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		6	168.31	--	1010	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*7.14*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.14*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*84*				
		Сметная стоимость				*1137*				
		ПЕРЕХОДНЫЙ ПУНКТ ИЗ СИП-3 В КАБЕЛЬ ПП10 (1шт)								
9	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11482.17	6394.58	11482	6395	4738	5.98	
		опора		4501.62	2108.77	4502	2109	61.7	2.00	
		Накладные расходы -		*4738.39*		*4738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078.61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*659.78*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1297.65*		*1298*				
		Сметная стоимость				*17518*				
0	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	2	27019.10	--	54038	--	2291	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*1145.61*		*2291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1145.61*				*2291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2253.18*		*4506*				
		Сметная стоимость				*60836*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /УТ2,5-в горячеоцинкованном виде/								
1	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-73 /УТ-2,5/	1	8222.20	--	8222	--	349	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*348.62*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*348.62*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685.67*		*686*				
		Сметная стоимость				*9256*				
2	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-96И /УТ-2,5/	1	3587.36	--	3587	--	152	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*152.10*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.10*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299.16*		*299*				
		Сметная стоимость				*4038*				
3	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Траверс ТМ-80 /УТ-2,5/	1	1108.02	--	1108	--	47	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	

		Сметная стоимость				*1247*				
4	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-51 /цинол+алпол/	2	923.51	--	1847	--	78	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*39.16*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.16*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.01*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
5	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Хомут Х-62И /цинол+алпол/	1	942.73	--	943	--	40	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*39.97*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.97*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.62*		*79*				
		Сметная стоимость				*1062*				
6	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Крепление подкоса У-52 /УТ-2,5/	1	3266.39	--	3266	--	138	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*138.50*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138.50*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272.39*		*272*				
		Сметная стоимость				*3677*				
7	ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" стр.119	Провод заземляющий ЗП-21 (2м) /УТ-2,5/	1	1153.00	--	1153	--	49	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*48.89*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.89*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.15*		*96*				
		Сметная стоимость				*1298*				
8	21-130202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гайка шестигранная оцинкованная /М20/ ГОСТ 1759.0-87	0.0000714	437780.57	--	31	--	1	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*18561.90*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18561.90*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36507.40*		*3*				
		Сметная стоимость				*35*				
9	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 применительно /5х70 L 0,57м/	3	3739.37	--	11218	--	476	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*158.55*		*476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.55*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311.83*		*936*				
		Сметная стоимость				*12629*				

	"ЭЛМО" стр.119		1	617.91	--	618	--	26	--	
		шт		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*26.20*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.20*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.53*		*52*				
		Сметная стоимость				*696*				
1	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болт /М12-40/, шайба /12/, гайка /М12/, шестигранные	0.0004679	349084.80	--	163	--	7	--	
		т		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*14801.20*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801.20*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110.88*		*14*				
		Сметная стоимость				*184*				
		АРМАТУРА								
2	24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	9	767.18	--	6905	--	293	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*32.53*		*293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.53*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.98*		*576*				
		Сметная стоимость				*7774*				
3	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	9	318.26	--	2864	--	121	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*13.49*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.49*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.54*		*239*				
		Сметная стоимость				*3224*				
4	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	422.57	--	1268	--	54	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*17.92*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.92*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.24*		*106*				
		Сметная стоимость				*1427*				
5	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	16207.68	--	48623	--	2062	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687.21*				*2062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351.59*		*4055*				
		Сметная стоимость				*54739*				
6	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	9289.99	--	27870	--	1182	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*393.90*		*1182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*393.90*				*1182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774.71*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31376*				
7	ТОО "ЭНСТО Казахстан" стр.124	Разъединитель линейный SZ24	1	237199.84	--	237200	--	10057	--	
		компл		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*10057.27*		*10057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10057.27*				*10057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19780.57*		*19781*				
		Сметная стоимость				*267038*				
8	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	22085.21	--	66256	--	2809	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*936.41*		*2809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936.41*				*2809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1841.73*		*5525*				
		Сметная стоимость				*74590*				
9	ТОО "ЭНСТО Казахстан" стр.124	Муфта концевая HOTP3.1202RL с наконечниками	1	80371.95	--	80372	--	3408	--	
		компл		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*3407.77*		*3408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3407.77*				*3408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6702.38*		*6702*				
		Сметная стоимость				*90482*				
0	24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	3	6402.57	--	19208	--	814	--	
		шт.		--	--	--	--	75	--	
		Накладные расходы -		*271.47*		*814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271.47*				*814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533.92*		*1602*				
		Сметная стоимость				*21624*				
1	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.14*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45.51***		***232***				
		Сметная стоимость				***3134***				
2	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**3**	**168.31**	**--**	**505**	**--**	**21**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	
		Накладные расходы -		***7.14***		***21***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7.14***				***21***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14.04***		***42***				
		Сметная стоимость				***569***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**3758174**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105929**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**129184262**	**20667848**			
			Тенге			**12098046**	**7153803**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2498684**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105944**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**208370**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2812998**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2024969**				
		Материалы -	Тенге			**6822**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**110513**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1837811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**135164**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47300**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**87864**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**172811**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2332943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110513**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**121794305**				
		Материалы -	Тенге			**35954456**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19003959**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7205955**				
		Местные материалы -	Тенге			**46251849**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16010824**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10405550**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5605274**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11024410**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**148829539**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19003959**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**230534**				
		Материалы -	Тенге			**8754**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**137069**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18595**				
		Накладные расходы -	Тенге			**96789**				

	Сметная прибыль -	Тенге			26186				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			353509				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				137069			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2635771				
Материалы -		Тенге			2813				
Всего заработная плата -		Тенге				308			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2632629				
Сдача и испытание -		Тенге			16				
	Накладные расходы -	Тенге			111950				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					186		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111764		
	Сметная прибыль -	Тенге			219818				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2967539				
	Сметная заработная плата -	Тенге				308			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			157296839.29				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				19251849			

Итого по АКТу	Тенге	157,296,839.29
В том числе оборудования	Тенге	2,812,998
Итого без оборудования	Тенге	154,483,841
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	4,480,031
Итого с временными	Тенге	158,963,873
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	1,112,747
Итого с доп. Затратами	Тенге	160,076,620
Итого с оборудованием	Тенге	162,889,618
Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,0	Тенге	162,889,618
Понижающй К=0,838448408135	Тенге	136,574,541
НДС 12 %	Тенге	16,388,945
Итого с НДС:	Тенге	**152,963,485.63**

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Директор_____А.Мамбеталиев
Технадзор_____К.Егимбердиев

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____Х.Абдурахманов

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с оборудованием		178						
	Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,0	Тенге			162 889 618				
	Понижающй К=0,838448408135	Тенге			162 889 618				
	НДС 12 %	Тенге			136 574 541				
	Итого с НДС:	Тенге			16 388 945				
		Тенге			**152 963 485,63**				

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Директор _____ **А.Мамбеталиев**

Технадзор _____ **К.Етимбердиев**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**