	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	резинкой, DN 100	3	1393.72	--	4181	--	177	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*59.09*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.09*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116.23*		*349*				
		Сметная стоимость				*4707*				
3	23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	11	452.07	--	4973	--	211	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*19.17*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.17*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37.70*		*415*				
		Сметная стоимость				*5599*				
4	23-020601-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	2	499.43	--	999	--	42	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.18*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.18*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41.65*		*83*				
		Сметная стоимость				*1125*				
5	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	5	1076.16	--	5381	--	228	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*45.63*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.63*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89.74*		*449*				
		Сметная стоимость				*6058*				
6	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	4	286.27	--	1145	--	49	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.14*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12.14*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23.87*		*95*				
		Сметная стоимость				*1289*				
7	23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50								

		Накладные расходы -		*28.99*		*870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.99*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57.01*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23088*				
8	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	8	129.39	--	1035	--	44	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.49*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.49*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10.79*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
9	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	19	51.03	--	970	--	41	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.16*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.16*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.26*		*81*				
		Сметная стоимость				*1092*				
0	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	26	141.35	--	3675	--	156	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.99*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.99*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.79*		*306*				
		Сметная стоимость				*4137*				
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
1	11-170101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	21	1541.81	49.73	32378	1044	18024	1.49	
		комплект		1234.08	25.27	25916	531	60.4	0.03	
		Накладные расходы -		*858.27*		*18024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760.65*				*15974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97.62*				*2050*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*192.01*		*4032*				
		Сметная стоимость				*54434*				
2	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	10	1865.22	54.74	18652	547	11134	1.95	
		комплект		1615.07	27.76	16151	278	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*1113.42*		*11134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*992.27*				*9923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.16*				*1212*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*238.29*		*2383*				
		Сметная стоимость				*32169*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	31	6711.98	--	208071	--	8822	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*284.59*		*8822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284.59*				*8822*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*559.73*		*17351*				
		Сметная стоимость				*234245*				
4	11-170501-0103 РСНБ РК 2015	Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка	1	1614.23	88.95	1614	89	979	1.69	
		комплект		1399.73	45.84	1400	46	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*978.58*		*979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*873.12*				*873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.46*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*207.43*		*207*				
		Сметная стоимость				*2800*				
5	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	1	2789.78	--	2790	--	118	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*118.29*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118.29*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*232.65*		*233*				
		Сметная стоимость				*3141*				
6	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	27	4646.35	--	125451	--	5319	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*197.01*		*5319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197.01*				*5319*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*387.47*		*10462*				
		Сметная стоимость				*141232*				
7	23-040905-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	5	1079.42	--	5397	--	229	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*45.77*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.77*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*90.01*		*450*				
		Сметная стоимость				*6076*				
8	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	32	373.69	--	11958	--	507	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*13462*				
9	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	4	2403.37	109.10	9613	436	5127	2.22	
		комплект		1818.09	55.78	7272	223	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*1281.71*		*5127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1131.82*				*4527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149.89*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*294.81*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15919*				
0	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	4	13256.74	--	53027	--	2248	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*562.09*		*2248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*562.09*				*2248*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1105.51*		*4422*				
		Сметная стоимость				*59697*				
1	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	10	485.70	20.79	4857	208	2671	0.46	
		комплект		380.99	10.48	3810	105	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*267.07*		*2671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*236.45*				*2365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.62*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*60.22*		*602*				
		Сметная стоимость				*8130*				
2	23-030102-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	10	4028.10	--	40281	--	1708	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*170.79*		*1708*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170.79*				*1708*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*335.91*		*3359*				
		Сметная стоимость				*45348*				
3	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	1119.15	134.94	1119	135	607	0.99	
		комплект		819.96	68.22	820	68	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*606.66*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*536.46*				*536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.20*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*138.06*		*138*				
		Сметная стоимость				*1864*				
4	23-030102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	1	12602.22	--	12602	--	534	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*14187*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	211	271.48	41.73	57282	8805	26854	0.21	
		м трубопровода		180.11	20.71	38003	4369	55.3	0.03	
		Накладные расходы -		*127.27*		*26854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.05*				*23432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.22*				*3422*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31.90*		*6731*				
		Сметная стоимость				*90867*				
6	21-110403-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	122.1	1205.60	--	147204	--	6241	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*51.12*		*6241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.12*				*6241*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100.54*		*12276*				
		Сметная стоимость				*165721*				
7	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	110	436.84	--	48052	--	2037	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18.52*		*2037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.52*				*2037*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.43*		*4007*				
		Сметная стоимость				*54097*				
8	21-110403-6701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**	31.65	1061.13	--	33585	--	1424	--	
		рулон		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.99*		*1424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.99*				*1424*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*88.49*		*2801*				
		Сметная стоимость				*37810*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			2656861	137827			
			Тенге			698463	31547			
		Стоимость оборудования -	Тенге			530884				
		Накладные расходы -	Тенге			22509				
		Сметная прибыль -	Тенге			44271				

Всего заработная плата -			Тенге				70404				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			270063					
		Накладные расходы -	Тенге			56679					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39524			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17155			
		Сметная прибыль -	Тенге			33739					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			455474					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				70404				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1760920					
Материалы -			Тенге			65764					
Всего заработная плата -			Тенге				659606				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			935676					
		Накладные расходы -	Тенге			489957					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					398402			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					91555			
		Сметная прибыль -	Тенге			180070					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2430948					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				659606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3484087					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				730010				

РАЗДЕЛ 11.Технологическое оборудование Блок-2Б

В СТОИМОСТЬ ТОВАРА ТОО "SHEGEN" ВКЛЮЧЕНА СБОРКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

БИБЛИОТЕКА

9	**ТОО "SHEGEN" стр.200**	**Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.**	**1**	**16614.77**	**--**	**16615**	**--**	**--**	**--**		
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		***704.47***		***704***					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***704.47***				***704***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1385.54***		***1386***					
		Сметная стоимость				***18705***					
0	**ТОО "SHEGEN" стр.200**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм: материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ**	**5**	**12938.14**	**--**	**64691**	**--**	**--**	**--**		
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		***548.58***		***2743***					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***548.58***				***2743***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1078.94***		***5395***					
		Сметная стоимость				***72829***					

	стр.200	DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	5	190601.43	--	953007	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8081.50*		*40408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8081.50*				*40408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15894.63*		*79473*				
		Сметная стоимость				*1072888*				
2	ТОО "SHEGEN" стр.200	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	5	48607.05	--	243035	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2060.94*		*10305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2060.94*				*10305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4053.44*		*20267*				
		Сметная стоимость				*273607*				
3	ТОО "SHEGEN" стр.200	Стол-кафедра для выдачи книг 1200х700-750/1100 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	16791.53	--	16792	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*711.96*		*712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711.96*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1400.28*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18904*				
4	ТОО "SHEGEN" стр.200	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	5	35880.84	--	179404	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1521.35*		*7607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1521.35*				*7607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2992.18*		*14961*				
		Сметная стоимость				*201972*				
5	ТОО "SHEGEN" стр.201	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	20	39910.98	--	798220	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1692.23*		*33845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1692.23*				*33845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3328.26*		*66565*				
		Сметная стоимость				*898630*				
6	ТОО "SHEGEN" стр.201	Стол читательский двухместный 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	12	10870.30	--	130444	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*460.90*		*5531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460.90*				*5531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906.50*		*10878*				

	стр.201	гобелен	28	5514.52	--	154407	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*233.82*		*6547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.82*				*6547*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*459.87*		*12876*				
		Сметная стоимость				*173830*				
8	ТОО "SHEGEN" стр.201	Стол двухтумбовый 1500х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	1	23861.64	--	23862	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1011.73*		*1012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1011.73*				*1012*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1989.87*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26864*				
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
9	ТОО "SHEGEN" стр.201	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	5	31196.89	--	155984	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1322.75*		*6614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1322.75*				*6614*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2601.57*		*13008*				
		Сметная стоимость				*175606*				
0	ТОО "SHEGEN" стр.201	Шкаф для наглядных пособий 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	4	35969.22	--	143877	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1525.09*		*6100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525.09*				*6100*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2999.55*		*11998*				
		Сметная стоимость				*161976*				
1	ТОО "SHEGEN" стр.201	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	4	24745.41	--	98982	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1049.21*		*4197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049.21*				*4197*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2063.57*		*8254*				
		Сметная стоимость				*111433*				
2	ТОО "SHEGEN" стр.201	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	12	4065.32	--	48784	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172.37*		*2068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172.37*				*2068*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*339.01*		*4068*				
		Сметная стоимость				*54921*				
3	ТОО "SHEGEN" стр.201	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	2	10605.18	--	21210	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*884.39*		*1769*				
		Сметная стоимость				*23878*				
4	ТОО "SHEGEN" стр.201	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс: Тип принтера - Лазерный, чёрно-белый	1	39946.16	--	39946	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1693.72*		*1694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1693.72*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3331.19*		*3331*				
		Сметная стоимость				*44971*				
5	ТОО "SHEGEN" стр.201	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм: Материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	1	12938.14	--	12938	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*548.58*		*549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548.58*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1078.94*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14566*				
6	ТОО "SHEGEN" стр.201	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz, 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	1	190601.43	--	190601	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8081.50*		*8082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8081.50*				*8082*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15894.63*		*15895*				
		Сметная стоимость				*214577*				
7	ТОО "SHEGEN" стр.201	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	1	48607.05	--	48607	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2060.94*		*2061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2060.94*				*2061*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4053.44*		*4053*				
		Сметная стоимость				*54721*				
8	ТОО "SHEGEN" стр.202	Стол 1200х800х770 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	11665.69	--	23331	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*494.63*		*989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*494.63*				*989*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*972.83*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26266*				
9	ТОО "SHEGEN" стр.202	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	1	46309.26	--	46309	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3861.82*		*3862*				
		Сметная стоимость				*52134*				
0	ТОО "SHEGEN" стр.202	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	3	46309.26	--	138928	--	--	--	
		секция		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1963.51*		*5891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1963.51*				*5891*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3861.82*		*11585*				
		Сметная стоимость				*156404*				
		ПИЩЕБЛОК								
1	ТОО "SHEGEN" стр.202	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	4	5514.52	--	22058	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*233.82*		*935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.82*				*935*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*459.87*		*1839*				
		Сметная стоимость				*24833*				
2	ТОО "SHEGEN" стр.202	Стол обеденный 1000х800х770 мм : металлический каркас, столешница ЛДСП 16 мм,кромка - ПВХ	1	11665.69	--	11666	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*494.63*		*495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*494.63*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*972.83*		*973*				
		Сметная стоимость				*13133*				
3	ТОО "SHEGEN" стр.202	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	1	46309.26	--	46309	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1963.51*		*1964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1963.51*				*1964*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3861.82*		*3862*				
		Сметная стоимость				*52134*				
4	ТОО "SHEGEN" стр.202	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	3	46309.26	--	138928	--	--	--	
		секция		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1963.51*		*5891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1963.51*				*5891*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3861.82*		*11585*				
		Сметная стоимость				*156404*				
5	ТОО "SHEGEN" стр.202	Тележка для сбора посуды 650х550х620 мм: Материал изготовления: сталь нержавеющая, 4 поворотных колоеса Д 50. 2 полки	2	46839.52	--	93679	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1986.00*		*3972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1986.00*				*3972*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3906.04*		*7812*				
		Сметная стоимость				*105463*				

	стр.202	металлический ,ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			2	15642.63	--	31285	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*663.25*		*1326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*663.25*				*1326*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1304.47*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35220*				
7	ТОО "SHEGEN" стр.202	Табурет 300х300х340 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			12	3287.60	--	39451	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*139.39*		*1673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139.39*				*1673*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*274.16*		*3290*				
		Сметная стоимость				*44414*				
8	ТОО "SHEGEN" стр.202	Стол обеденный 1500х600х640 мм: каркас металлический ,ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			8	15642.63	--	125141	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*663.25*		*5306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*663.25*				*5306*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1304.47*		*10436*				
		Сметная стоимость				*140883*				
9	ТОО "SHEGEN" стр.203	Табурет 300х300х360 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			48	3287.60	--	157805	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*139.39*		*6691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139.39*				*6691*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*274.16*		*13160*				
		Сметная стоимость				*177656*				
0	ТОО "SHEGEN" стр.203	Стол обеденный 1500х600х700 мм: каркас металлический ,ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			12	15642.63	--	187712	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*663.25*		*7959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*663.25*				*7959*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1304.47*		*15654*				
		Сметная стоимость				*211325*				
1	ТОО "SHEGEN" стр.203	Табурет 300х300х420 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			72	3287.60	--	236708	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*139.39*		*10036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139.39*				*10036*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*274.16*		*19740*				
		Сметная стоимость				*266484*				
2	ТОО "SHEGEN" стр.203	Стол обеденный 1500х600х760 мм: каркас металлический ,ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ								
			11	15642.63	--	172069	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*663.25*		*7296*				

3	ТОО "SHEGEN" стр.203	Табурет 300х300х460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	66	3287.60	--	216982	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*139.39*		*9200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139.39*				*9200*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*274.16*		*18095*				
		Сметная стоимость				*244277*				
4	ТОО "SHEGEN" стр.203	Стол обеденный 1500х600х760 мм: каркас металлический ,ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	15642.63	--	15643	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*663.25*		*663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*663.25*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1304.47*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17611*				
5	ТОО "SHEGEN" стр.203	Табурет 300х300х460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	4	3287.60	--	13150	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*139.39*		*558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139.39*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*274.16*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14804*				
6	ТОО "SHEGEN" стр.203	Электросушитель для рук: 2 кВт, 220В, 50Гц	2	32699.29	--	65399	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1386.45*		*2773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1386.45*				*2773*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2726.86*		*5454*				
		Сметная стоимость				*73626*				
7	ТОО "SHEGEN" стр.203	Мармит для первых блюд 1120х705х870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, количество розеток со штырями зазмеления 16А: 1 шт, площадь полок: 0,43 м2	1	259826.79	--	259827	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11016.66*		*11017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11016.66*				*11017*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21667.48*		*21667*				
		Сметная стоимость				*292511*				
8	ТОО "SHEGEN" стр.203	Мармит для вторых блюд с подогревом стола 1120х705х870/1485 мм: номинальное напряжение: 230В, переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	1	273613.52	--	273614	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11601.21*		*11601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11601.21*				*11601*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22817.18*		*22817*				
		Сметная стоимость				*308032*				

	стр.203	номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	1	259826.79	--	259827	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11016.66*		*11017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11016.66*				*11017*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21667.48*		*21667*				
		Сметная стоимость				*292511*				
0	ТОО "SHEGEN" стр.204	Плита электрическая ПЭП-0,48М: Установка- напольная, Оснащение подставка: (стенд), Количество конфорок: 4, Размер конфорок: 417х295 мм, Время разогрева до 400 град.: 30 мин, Напряжение- 380 В, Мощность- 12 кВт, Габариты: 950х830х850мм	2	304898.79	--	609798	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12927.71*		*25855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12927.71*				*25855*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25426.12*		*50852*				
		Сметная стоимость				*686506*				
1	ТОО "SHEGEN" стр.204	Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2: Подключение: 220 В, 380 В, Количество камер (подов): 2, Размеры камеры: 538х535х290 мм, Формат емкостей противни: 530х470 мм, Температурный режим: от 20 до 270 °С, Время разогрева: 30 мин., Мощность: 9,6 кВт, Габариты: 900х900х1510 мм	1	341133.13	--	341133	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14464.04*		*14464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14464.04*				*14464*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28447.77*		*28448*				
		Сметная стоимость				*384045*				
2	ТОО "SHEGEN" стр.204	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем 210х840х860мм: нержавеющая сталь	1	49822.87	--	49823	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2112.49*		*2112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2112.49*				*2112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4154.83*		*4155*				
		Сметная стоимость				*56090*				
3	ТОО "SHEGEN" стр.204	Сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,27-40: Объем чаши - 40 литров, Сковорода имеет регулируемые по высоте ножки, Внешние габариты: 840х905х925 мм, Масса: 165 кг, Напряжение: 380 В, Мощность: 9,0 кВт, Внутренние размеры чаши: 577х470х197 мм.	1	359692.19	--	359692	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15250.95*		*15251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15250.95*				*15251*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29995.45*		*29995*				
		Сметная стоимость				*404938*				

	стр.204	60 л., пар.рубашка 640x970x1110 мм, 9 кВт)	1	526158.26	--	526158	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22309.11*		*22309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22309.11*				*22309*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*43877.39*		*43877*				
		Сметная стоимость				*592345*				
5	ТОО "SHEGEN" стр.204	Колода для рубки мяса 400x370x800 мм: каркас металлический, дерево	1	31373.64	--	31374	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1330.24*		*1330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1330.24*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2616.31*		*2616*				
		Сметная стоимость				*35321*				
6	ТОО "SHEGEN" стр.204	Кипятильник Дебис КНЭ-50-01: 6 кВт, 380В, 250x250x360 мм	1	66282.34	--	66282	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2810.37*		*2810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2810.37*				*2810*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5527.42*		*5527*				
		Сметная стоимость				*74620*				
7	ТОО "SHEGEN" стр.204	Подставка под электрокипятильник 450x450x450 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	1	13786.73	--	13787	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*584.56*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*584.56*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1149.70*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15521*				
8	ТОО "SHEGEN" стр.204	Стол для обработки мяса 1160x600x720 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь	1	35819.06	--	35819	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1518.73*		*1519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1518.73*				*1519*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2987.02*		*2987*				
		Сметная стоимость				*40325*				
9	ТОО "SHEGEN" стр.204	Ванна моечная ВМ-1/530, 630x630x870 мм: Размеры раковины: 530x530 мм, Глубина раковины: 400 мм, Смеситель с сифоном в комплекте	3	69817.40	--	209452	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2960.26*		*8881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2960.26*				*8881*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5822.21*		*17467*				
		Сметная стоимость				*235799*				
00	ТОО "SHEGEN" стр.205	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210x630x870 мм: Размеры раковины (ДхШ): 530x530 мм, Комплектация: смеситель с сифоном, Глубина раковины: 400 мм								

		Накладные расходы -		*3297.50*		*3298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3297.50*				*3298*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6485.50*		*6486*				
		Сметная стоимость				*87554*				
01	ТОО "SHEGEN" стр.205	Ванна моечная ATESY BM-3/530, 1790x630x870 мм	1	155542.57	--	155543	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6595.00*		*6595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6595.00*				*6595*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12971.01*		*12971*				
		Сметная стоимость				*175109*				
02	ТОО "SHEGEN" стр.205	Ванна моечная 1500x600x850 мм: каркас металлический, ванна - нержавеющая сталь. Смеситель с сифоном поставляються в комп-те.	2	172334.10	--	344668	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7306.97*		*14614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7306.97*				*14614*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14371.28*		*28743*				
		Сметная стоимость				*388025*				
03	ТОО "SHEGEN" стр.205	Ванна моечная BMM-800 "Norma" односекционная 800x800x860 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	1	81306.34	--	81306	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3447.39*		*3447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3447.39*				*3447*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6780.30*		*6780*				
		Сметная стоимость				*91534*				
04	ТОО "SHEGEN" стр.205	Стол для доочистки картофеля с 2-мя моечными ваннами 1500x800x870 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	1	113563.75	--	113564	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4815.10*		*4815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4815.10*				*4815*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9470.31*		*9470*				
		Сметная стоимость				*127849*				
05	ТОО "SHEGEN" стр.205	Двухкамерный холодильник Бирюса 131: Объем: 345 л, Габариты: 600x625x1920 мм	3	142727.98	--	428184	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6051.67*		*18155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6051.67*				*18155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11902.37*		*35707*				
		Сметная стоимость				*482046*				
06	ТОО "SHEGEN" стр.205	Шкаф холодильный Ариада R1400L (низкотемпературный): мощность-0,50 кВт, напряжение-220 В	2	472283.80	--	944568	--	--	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20024.83*				*40050*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39384.69*		*78769*				
		Сметная стоимость				*1063387*				
07	ТОО "SHEGEN" стр.205	Шкаф холодильный Ариада R1400M (среднетемпературный): Объем: 1400л, Диапазон t°: 0°C-+6°C, Размер: 1600x725x1980мм, Мощность: 0,48кВт, Напряжение: 220В, Вес нетто: 189кг	2	599192.40	--	1198385	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25405.76*		*50812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25405.76*				*50812*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*49967.85*		*99936*				
		Сметная стоимость				*1349132*				
08	ТОО "SHEGEN" стр.205	Бак передвижной с крышкой для отходов 100 л: пластик	3	19266.07	--	57798	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*816.88*		*2451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*816.88*				*2451*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1606.64*		*4820*				
		Сметная стоимость				*65069*				
09	ТОО "SHEGEN" стр.205	Тележка грузовая 1260x600x935 мм: металлическая	1	40476.42	--	40476	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1716.20*		*1716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1716.20*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3375.41*		*3375*				
		Сметная стоимость				*45568*				
10	ТОО "SHEGEN" стр.205	Весы товарные электронные до 200 кг	1	31285.27	--	31285	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1326.50*		*1326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326.50*				*1326*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2608.94*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35220*				
11	ТОО "SHEGEN" стр.206	Подтоварник 1500x860x300 мм: металл.каркас, нержавеюшая сталь	3	32699.29	--	98098	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1386.45*		*4159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1386.45*				*4159*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2726.86*		*8181*				
		Сметная стоимость				*110438*				
12	ТОО "SHEGEN" стр.206	Стеллаж производственный 1000x500x1700 мм: каркас металличсекий, полки нержавеющая сталь	2	76887.52	--	153775	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3260.03*		*6520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3260.03*				*6520*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6411.80*		*12824*				
		Сметная стоимость				*173119*				

	стр.206	каркас, сетка, фанера.	3	47723.29	--	143170	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2023.47*		*6070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2023.47*				*6070*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3979.74*		*11939*				
		Сметная стоимость				*161180*				
14	ТОО "SHEGEN" стр.206	Машина посудомоечная МПК-500Ф, фронтальная, 2 цикла, подача ополаскивающего средства, 500 тар/час	1	519653.58	--	519654	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22033.31*		*22033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22033.31*				*22033*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*43334.95*		*43335*				
		Сметная стоимость				*585022*				
15	ТОО "SHEGEN" стр.206	Стол холодильный АС-1200С	1	350854.55	--	350855	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14876.23*		*14876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14876.23*				*14876*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29258.46*		*29258*				
		Сметная стоимость				*394990*				
16	ТОО "SHEGEN" стр.206	Шкаф для хлеба 820х560х1800 мм. Материал: нержавеющая сталь, Вместимость: 7 полок/лотков	1	294116.86	--	294117	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12470.55*		*12471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12470.55*				*12471*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24526.99*		*24527*				
		Сметная стоимость				*331115*				
17	ТОО "SHEGEN" стр.206	Машина хлеборезательная: габариты: 540х500х760 мм, производительность: 100 бул/час, мощность: 0,37 кВт, напряжение: 220В, 50 Гц	1	363934.26	--	363934	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15430.81*		*15431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15430.81*				*15431*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30349.21*		*30349*				
		Сметная стоимость				*409714*				
18	ТОО "SHEGEN" стр.206	Стол под хлеборезку 1400х600х850 мм: каркас металлический , столешник нержавеющая сталь	1	45071.99	--	45072	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1911.05*		*1911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1911.05*				*1911*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3758.64*		*3759*				
		Сметная стоимость				*50742*				
19	ТОО "SHEGEN" стр.206	Стол производственный 1000х600х850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	3	26071.06	--	78213	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*88052*				
20	ТОО "SHEGEN" стр.206	Стол производственный 600х600х870 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	1	22482.80	--	22483	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*953.27*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953.27*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1874.89*		*1875*				
		Сметная стоимость				*25311*				
21	ТОО "SHEGEN" стр.206	Стол предмоечный СПМП-6-3 (1200х670х1070 мм,душ-стойка,напр.под 4 кассеты,мойка цельнотянутая)	1	340426.12	--	340426	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14434.07*		*14434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14434.07*				*14434*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28388.82*		*28389*				
		Сметная стоимость				*383249*				
22	ТОО "SHEGEN" стр.207	Стеллаж для сушки тарелок 1200х300х1750 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	1	130443.65	--	130444	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5530.81*		*5531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5530.81*				*5531*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10877.96*		*10878*				
		Сметная стоимость				*146853*				
23	ТОО "SHEGEN" стр.207	Стол разделочно-производственный 1160х800х880 мм: каркас металлический, столешник нержавеющая сталь	5	38620.51	--	193103	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1637.51*		*8188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1637.51*				*8188*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3220.64*		*16103*				
		Сметная стоимость				*217394*				
24	ТОО "SHEGEN" стр.207	Шкаф для посуды 1200х560х1800 мм: сталь нержавеющая, двери купе	3	325048.62	--	975146	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13782.06*		*41346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13782.06*				*41346*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27106.45*		*81319*				
		Сметная стоимость				*1097812*				
25	ТОО "SHEGEN" стр.207	Шкаф навесной с полками 650х400х600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	23861.64	--	23862	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1011.73*		*1012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1011.73*				*1012*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1989.87*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26864*				

	стр.207	515x300x490 мм, мощность: 2,2 кВт, напряжение: 380 В, 50 Гц, корпус выполнен из нержавеющей стали, износостойкая, имеется блокирующий механизм	1	260710.56	--	260711	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11054.13*		*11054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11054.13*				*11054*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21741.17*		*21741*				
		Сметная стоимость				*293506*				
27	ТОО "SHEGEN" стр.207	Машина овощерезательная, производительность 350 кг/час: мощность: 370 ВтНапряжение: 220 В/50 Гц	1	263980.49	--	263980	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11192.77*		*11193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11192.77*				*11193*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22013.86*		*22014*				
		Сметная стоимость				*297187*				
28	ТОО "SHEGEN" стр.207	Весы товарные настольные до 10 кг	1	20326.59	--	20327	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*861.85*		*862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861.85*				*862*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1695.07*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22884*				
29	ТОО "SHEGEN" стр.207	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	1	24745.41	--	24745	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1049.21*		*1049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049.21*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2063.57*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27858*				
30	ТОО "SHEGEN" стр.207	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	1	15731.01	--	15731	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*666.99*		*667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*666.99*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1311.84*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17710*				
31	ТОО "SHEGEN" стр.207	Шкаф многофункциональный 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	1	24745.41	--	24745	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1049.21*		*1049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049.21*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2063.57*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27858*				
32	ТОО "SHEGEN" стр.207	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая								

		Накладные расходы -		*449.66*		*450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449.66*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*884.39*		*884*				
		Сметная стоимость				*11939*				
33	ТОО "SHEGEN" стр.208	Шкаф для хлеба 1000х450х1850мм: нержавеющая сталь, полки деревянные	2	253728.82	--	507458	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10758.10*		*21516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10758.10*				*21516*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21158.95*		*42318*				
		Сметная стоимость				*571292*				
34	ТОО "SHEGEN" стр.208	Печь микроволновая 20 л: Внутренний объем: 20 л, расположение- отдельно стоящая, режимы работы, гриль-есть, нижний гриль- нет, конвекция- нет, мощность микроволн- 700 Вт	1	30931.76	--	30932	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1311.51*		*1312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1311.51*				*1312*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2579.46*		*2579*				
		Сметная стоимость				*34823*				
35	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стол под микроволновую печь 800х600х850 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	11488.94	--	11489	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*487.13*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487.13*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*958.09*		*958*				
		Сметная стоимость				*12934*				
36	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1000х600х850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	3	67166.11	--	201498	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2847.84*		*8544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2847.84*				*8544*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5601.12*		*16803*				
		Сметная стоимость				*226845*				
37	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стеллаж металлический 1000х300х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	4	37118.11	--	148472	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1573.81*		*6295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1573.81*				*6295*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3095.35*		*12381*				
		Сметная стоимость				*167149*				

КАБИНЕТ ПО ОБРАБОТКЕ ТКАНЕЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

	стр.208	кромка - ПВХ	1	34024.94	--	34025	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1442.66*		*1443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442.66*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2837.41*		*2837*				
		Сметная стоимость				*38305*				
39	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	1	5514.52	--	5515	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*233.82*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.82*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*459.87*		*460*				
		Сметная стоимость				*6209*				
40	ТОО "SHEGEN" стр.208	Доска меловая 2000х1000 мм	1	30931.76	--	30932	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1311.51*		*1312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1311.51*				*1312*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2579.46*		*2579*				
		Сметная стоимость				*34823*				
41	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стол однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	13	24745.41	--	321690	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1049.21*		*13640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049.21*				*13640*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2063.57*		*26826*				
		Сметная стоимость				*362156*				
42	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стул ученический, размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	13	3976.94	--	51700	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*168.62*		*2192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.62*				*2192*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*331.65*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58203*				
43	ТОО "SHEGEN" стр.208	Манекен (торс на стойке)	2	15024.00	--	30048	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*637.02*		*1274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637.02*				*1274*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1252.88*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33828*				
44	ТОО "SHEGEN" стр.209	Доска гладильная бытовая: подставка для утюга, чехол из 100% хлопка с антипригарной основой.	1	11665.69	--	11666	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*494.63*		*495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*494.63*				*495*		

	стр.209		1	13698.35	--	13698	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*580.81*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580.81*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1142.33*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15421*				
46	ТОО "SHEGEN" стр.209	Трельяж 800x400x500 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	32169.03	--	32169	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1363.97*		*1364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363.97*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2682.64*		*2683*				
		Сметная стоимость				*36216*				
47	ТОО "SHEGEN" стр.209	Кабина примерочная 1100x1200x1800 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	41713.69	--	41714	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1768.66*		*1769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1768.66*				*1769*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3478.59*		*3479*				
		Сметная стоимость				*46961*				
48	ТОО "SHEGEN" стр.209	Стол универсальный 2000x900x760 мм: каркас металлический, столешница, полка - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	57002.82	--	57003	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2416.92*		*2417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2416.92*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4753.58*		*4754*				
		Сметная стоимость				*64173*				
49	ТОО "SHEGEN" стр.209	Машина швейная бытовая с электроприводом 220В/50 Гц	13	44170.21	--	574213	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1872.82*		*24347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1872.82*				*24347*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3683.44*		*47885*				
		Сметная стоимость				*646444*				
50	ТОО "SHEGEN" стр.209	Шкаф для тканей 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	17940.42	--	17940	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*760.67*		*761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*760.67*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1496.09*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20197*				
		КАБИНЕТ КУЛИНАРИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК								
51	ТОО "SHEGEN" стр.209	Стол обеденный 1800x800x750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	21033.60	--	42067	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1754.03*		*3508*				
		Сметная стоимость				*47359*				
52	ТОО "SHEGEN" стр.209	Табурет поворотный 325х325х520 мм	13	7865.50	--	102252	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*333.50*		*4335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333.50*				*4335*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*655.92*		*8527*				
		Сметная стоимость				*115114*				
53	ТОО "SHEGEN" стр.209	Плита электрическая Rada ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш): с жарочным шкафом, 380 В, 7,5 кВт, 50 Гц	1	255407.97	--	255408	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10829.30*		*10829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10829.30*				*10829*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*21298.98*		*21299*				
		Сметная стоимость				*287536*				
54	ТОО "SHEGEN" стр.209	Холодильник бытовой (объем 59л) 440х452х511 мм: тип - однокамерный холодильник	1	68933.64	--	68934	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2922.79*		*2923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2922.79*				*2923*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5748.51*		*5749*				
		Сметная стоимость				*77605*				
55	ТОО "SHEGEN" стр.210	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210х630х870 мм: размеры раковины (ДхШ)- 530х530 мм, глубина раковины- 400 мм, комплектация- смеситель с сифоном	1	77771.28	--	77771	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3297.50*		*3298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3297.50*				*3298*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6485.50*		*6486*				
		Сметная стоимость				*87554*				
56	ТОО "SHEGEN" стр.210	Доска маркерная 1000х1000 мм: лакированная поверхность для писания сухо-стираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами, рамка алюминиевая с пластиковыми уголками, скрытое крепление к стене в четырех углах, крепежные элементы прилагаются, в комплекте полка для маркеров	1	21652.23	--	21652	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*918.05*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*918.05*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1805.62*		*1806*				
		Сметная стоимость				*24376*				
57	ТОО "SHEGEN" стр.210	Шкаф металлический для одежды и сумок 500х300х1850 мм	2	46309.26	--	92619	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*104270*				
58	ТОО "SHEGEN" стр.210	Стеллаж кухонный 800х400х1700мм: каркас металличсекий, полки нержавеющая сталь	1	66105.59	--	66106	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2802.88*		*2803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2802.88*				*2803*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5512.68*		*5513*				
		Сметная стоимость				*74422*				
		НАБОР ПОСУДЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУЛИНАРИИ на 13 учащихся								
59	ТОО "SHEGEN" стр.210	Бак передвижной с крышкой для отходов 100л: пластик	1	19266.07	--	19266	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*816.88*		*817*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*816.88*				*817*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1606.64*		*1607*				
		Сметная стоимость				*21690*				
60	ТОО "SHEGEN" стр.210	Ваза для печенья	2	2209.41	--	4419	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*93.68*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93.68*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*184.25*		*368*				
		Сметная стоимость				*4975*				
61	ТОО "SHEGEN" стр.210	Ведро эмалированное 10 л	1	3711.81	--	3712	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*157.38*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157.38*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*309.54*		*310*				
		Сметная стоимость				*4179*				
62	ТОО "SHEGEN" стр.210	Вилка столовая	15	132.99	--	1995	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.64*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.64*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.09*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
63	ТОО "SHEGEN" стр.210	Дуршлаг эмалированный	2	1060.52	--	2121	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.97*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.97*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*88.44*		*177*				
		Сметная стоимость				*2388*				
64	ТОО "SHEGEN"	Поднос пластмассовый								

		Накладные расходы -		*37.47*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.47*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73.70*		*147*				
		Сметная стоимость				*1990*				
65	ТОО "SHEGEN" стр.210	Кастрюля эмалированная 5,5 л	4	6186.35	--	24745	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*262.30*		*1049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262.30*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*515.89*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27858*				
66	ТОО "SHEGEN" стр.210	Кофемолка бытовая: мощность: 150 Вт, напряжение: 220 В, 50Hz, нож из нержавеющей стали	1	11842.45	--	11842	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*502.12*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*502.12*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*987.57*		*988*				
		Сметная стоимость				*13332*				
67	ТОО "SHEGEN" стр.210	Ложка разливательная	2	1679.15	--	3358	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*71.20*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71.20*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*140.03*		*280*				
		Сметная стоимость				*3780*				
68	ТОО "SHEGEN" стр.210	Ложка столовая	15	132.99	--	1995	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.64*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.64*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.09*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
69	ТОО "SHEGEN" стр.210	Ложка чайная	15	88.38	--	1326	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.75*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.75*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.37*		*111*				
		Сметная стоимость				*1493*				
70	ТОО "SHEGEN" стр.211	Лопатка для котлет и мяса	2	618.64	--	1237	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.23*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.23*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.59*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
71	ТОО "SHEGEN"	Миска эмалированная 3 л								

		Накладные расходы -		*112.41*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112.41*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*221.10*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				
72	ТОО "SHEGEN" стр.211	Миска эмалированная маленькая 1л	2	1237.27	--	2475	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*52.46*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.46*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*103.18*		*206*				
		Сметная стоимость				*2786*				
73	ТОО "SHEGEN" стр.211	Мыльница пластиковая	2	265.13	--	530	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.24*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.24*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22.11*		*44*				
		Сметная стоимость				*597*				
74	ТОО "SHEGEN" стр.211	Мясорубка бытовая: мощность - 1200 Вт, производительность 1,5 кг/мин, габариты 506x233x203 мм, 3 решетки для фарша, насадка для колбас и кеббе, насадка для томатов и ягод	1	26512.94	--	26513	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1124.15*		*1124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1124.15*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2210.97*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29848*				
75	ТОО "SHEGEN" стр.211	Солонки для специй	2	840.01	--	1680	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*35.62*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.62*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.05*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
76	ТОО "SHEGEN" стр.211	Ножеточка	1	1016.76	--	1017	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*43.11*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.11*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*84.79*		*85*				
		Сметная стоимость				*1145*				
77	ТОО "SHEGEN" стр.211	Ножи желобковые для очистки овощей	2	530.26	--	1061	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22.48*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.48*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44.22*		*88*				

	стр.211		1	618.64	--	619	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.23*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.23*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.59*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				
79	ТОО "SHEGEN" стр.211	Ножи кухонные	2	5302.59	--	10605	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*224.83*		*450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224.83*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*442.19*		*884*				
		Сметная стоимость				*11939*				
80	ТОО "SHEGEN" стр.211	Нож пилка для резки хлеба	2	1855.91	--	3712	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*78.69*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.69*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*154.77*		*310*				
		Сметная стоимость				*4179*				
81	ТОО "SHEGEN" стр.211	Нож столовый	15	751.63	--	11274	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*31.87*		*478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.87*				*478*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*62.68*		*940*				
		Сметная стоимость				*12692*				
82	ТОО "SHEGEN" стр.211	Сковорода чугунная 26 см	2	5744.47	--	11489	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*243.57*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243.57*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*479.04*		*958*				
		Сметная стоимость				*12934*				
83	ТОО "SHEGEN" стр.211	Сковорода чугунная 24 см	2	5744.47	--	11489	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*243.57*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243.57*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*479.04*		*958*				
		Сметная стоимость				*12934*				
84	ТОО "SHEGEN" стр.211	Таз круглый эмалированный 7 литров	2	2916.42	--	5833	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*123.66*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123.66*				*247*		

	стр.211		15	530.26	--	7954	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22.48*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.48*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44.22*		*663*				
		Сметная стоимость				*8955*				
86	ТОО "SHEGEN" стр.211	Тарелка десертная	15	441.88	--	6628	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18.74*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.74*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.85*		*553*				
		Сметная стоимость				*7462*				
87	ТОО "SHEGEN" стр.211	Тарелка мелкая	15	486.50	--	7297	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40.57*		*609*				
		Сметная стоимость				*8215*				
88	ТОО "SHEGEN" стр.211	Чашка с блюдцем	15	795.39	--	11931	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*33.72*		*506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.72*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66.33*		*995*				
		Сметная стоимость				*13432*				
89	ТОО "SHEGEN" стр.211	Шумовка: нержавеющая сталь	2	883.76	--	1768	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.47*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.47*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73.70*		*147*				
		Сметная стоимость				*1990*				
90	ТОО "SHEGEN" стр.216	Доставка до строительной площадки (склада) заказчика	1	501379.39	--	501379	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21258.49*		*21258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21258.49*				*21258*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41811.03*		*41811*				
		Сметная стоимость				*564449*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			19544595	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			19544595				
		Накладные расходы -	Тенге			828691				

РАЗДЕЛ 12.Галерея общестроительные работы

		КРОВЛЯ (АС-24)								
91	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	1.868	6508.55	24.58	12158	46	2176	1.88	
		м3		1415.23	11.07	2644	21	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*2176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*1593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15481*				
92	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	1.62225	6508.55	24.58	10558	40	1890	1.88	
		м3		1415.23	11.07	2296	18	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*1890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*1384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*996*				
		Сметная стоимость				*13444*				
93	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	120	198.16	1.58	23779	190	2695	0.03	
		м2		21.83	0.72	2620	86	59.8	--	
		Накладные расходы -		*22.46*		*2695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.48*				*1618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.97*				*1077*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17.65*		*2118*				
		Сметная стоимость				*28592*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)								
		ПОТОЛОК								
94	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	118.9	505.47	2.94	60100	350	28319	0.49	
		м2		377.96	1.47	44939	175	54.8	--	
		Накладные расходы -		*238.17*		*28319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207.93*				*24722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.25*				*3596*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.49*		*7074*				
		Сметная стоимость				*95492*				
95	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	59.45	72.87	0.47	4332	28	2387	0.09	
		м2		64.65	0.24	3843	14	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*2387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*2114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*538*				
		Сметная стоимость				*7257*				
		СТЕНЫ								

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами	71	417.92	2.78	29672	197	13515	0.39	
		м2		300.82	1.39	21358	99	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*13515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*11758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*1757*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*3455*				
		Сметная стоимость				*46642*				
97	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	102	508.92	1.97	51910	201	23561	0.47	
		м2		365.62	0.98	37293	100	54.8	--	
		Накладные расходы -		*230.99*		*23561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200.90*				*20491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*3070*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59.19*		*6038*				
		Сметная стоимость				*81509*				
98	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	100	72.87	0.47	7287	47	4015	0.09	
		м2		64.65	0.24	6465	24	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*4015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*3556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*904*				
		Сметная стоимость				*12207*				
99	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13.02	417.92	2.78	5441	36	2478	0.39	
		м2		300.82	1.39	3917	18	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*2478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*2156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*634*				
		Сметная стоимость				*8553*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,28)								
00	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	29	135.54	0.90	3931	26	1339	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.38	0.41	2041	12	54.8	--	
		Накладные расходы -		*46.19*		*1339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*38.80*				*1125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.39*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14.54*		*422*				
		Сметная стоимость				*5692*				
01	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ								

		Накладные расходы -		*32.91*		*6142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27.31*				*5098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.59*				*1044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.00*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27715*				
		КРЫЛЬЦО КР-1(2шт)								
02	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	2.62	18448.49	572.41	48335	1500	6134	3.94	
		м3		2866.03	217.33	7509	569	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*6134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*3918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.62*				*2216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663.16*		*4357*				
		Сметная стоимость				*58826*				
03	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.034	9685.99	816.10	329	28	172	11.60	
		т		8839.90	359.96	301	12	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.82*		*40*				
		Сметная стоимость				*541*				
04	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0.034	123035.64	--	4183	--	177	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10260.19*		*349*				
		Сметная стоимость				*4709*				
05	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(14шт)	0.02688	309665.64	771.36	8324	21	2460	198.00	
		1т		154683.54	340.57	4158	9	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*91504.43*		*2460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186.69*				*2021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16317.74*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32093.61*		*863*				
		Сметная стоимость				*11646*				
06	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.02688	103348.62	--	2778	--	118	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4381.98*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4381.98*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8618.45*		*232*				
		Сметная стоимость				*3127*				
07	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ 20мм								

		Накладные расходы -			*205.66*		*2879*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*164.11*				*2298*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*41.55*				*582*	
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*81.72*		*1144*			
		Сметная стоимость					*15445*			
08	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14	-168.47	-5.39	-2359	-76	-251	-0.02	
		м2		-14.22	-2.79	-199	-39	60.9	--	
		Накладные расходы -		*17.94*		*251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10.36*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.58*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*14.91*		*209*				
		Сметная стоимость				*-1899*				
09	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ П-1,ОГ-1	0.15864	46963.16	16293.22	7450	2585	3173	28.90	
		т		23382.12	4992.96	3709	792	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*3173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17280.43*				*2741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2723.93*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5357.40*		*850*				
		Сметная стоимость				*11473*				
10	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы круглых труб	0.1602264	387444.33	--	62079	--	2632	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16427.64*		*2632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16427.64*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32309.76*		*5177*				
		Сметная стоимость				*69888*				
11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным,за 2 раза	4.60056	580.33	0.64	2670	3	1408	0.65	
		м2		492.29	0.32	2265	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70.91*		*326*				
		Сметная стоимость				*4404*				
		КОЗЫРЕК К-1(2шт)(АС-26)								
12	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1(8шт)	0.017328	415760.83	5538.50	7204	96	736	42.70	
		т		37505.55	853.09	650	15	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36657.58*		*635*				
		Сметная стоимость				*8575*				
13	11-090302-0301	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных								

		Накладные расходы -		*31907.48*		*3031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*2659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7704.64*		*732*				
		Сметная стоимость				*9881*				
14	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0.09595	5125.09	1101.59	492	106	213	2.96	
		т		3149.17	1.66	302	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2217.52*		*213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918.86*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298.66*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*587.41*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				
15	21-060801-0105 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБ. в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0.09595	276386.78	--	26519	--	1124	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11718.80*		*1124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11718.80*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23048.45*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29855*				
16	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	2.755	580.33	0.64	1599	2	843	0.65	
		м2		492.29	0.32	1356	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70.91*		*195*				
		Сметная стоимость				*2637*				
17	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	1.8	2161.32	7.78	3890	14	922	0.97	
		м2		713.06	2.24	1284	4	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*213.88*		*385*				
		Сметная стоимость				*5197*				
18	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	8.7	2909.81	55.62	25315	484	7658	1.71	
		м2		1270.32	16.97	11052	148	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*880.19*		*7658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726.03*				*6317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.16*				*1341*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*303.20*		*2638*				
		Сметная стоимость				*35611*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			445039		8176		

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			342381					
Материалы -			Тенге			162673					
Всего заработная плата -			Тенге				170153				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6961					
		Накладные расходы -	Тенге			111774					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						93301		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						18473		
		Сметная прибыль -	Тенге			36332					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			490487					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				170153				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			102658					
Материалы -			Тенге			2109					
Всего заработная плата -			Тенге				9170				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			88598					
		Накладные расходы -	Тенге			10174					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						5585		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						4589		
		Сметная прибыль -	Тенге			9027					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			121859					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				9170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			612346					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				179323				

РАЗДЕЛ 13.Отопление Галерея

19	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	120	410.83	10.72	49300	1286	21003	0.30		
		м трубопровода		245.99	4.34	29518	521	60.4	0.01		
		Накладные расходы -		***175.03***		***21003***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***151.20***				***18144***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23.83***				***2860***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***46.87***		***5624***					
		Сметная стоимость				***75927***					
20	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	7	471.87	10.72	3303	75	1243	0.30		
		м трубопровода		245.99	4.34	1722	30	60.4	0.01		
		Накладные расходы -		***177.62***		***1243***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***151.20***				***1058***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26.42***				***185***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51.96***		***364***					
		Сметная стоимость				***4910***					
21	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 65 мм. Прокладка /диам.76х3/**	32	1358.41	29.89	43469	956	13165	0.66		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71.99*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*141.58*		*4531*				
		Сметная стоимость				*61164*				
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4.5	511.02	--	2300	--	98	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.61*		*192*				
		Сметная стоимость				*2589*				
23	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до50 мм. Испытание гидравлическое	127	54.29	2.05	6895	261	4302	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	6368	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*4302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*3846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.05*		*896*				
		Сметная стоимость				*12092*				
24	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	32	59.42	2.05	1902	66	1091	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	1605	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*34.09*		*1091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.80*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.48*		*239*				
		Сметная стоимость				*3232*				
25	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	11.63	9223.52	97.84	107270	1138	8879	0.70	
		кВт		541.84	49.59	6302	577	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*763.44*		*8879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357.22*				*4154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.22*				*4724*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*798.96*		*9292*				
		Сметная стоимость				*125441*				
26	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	12	214.83	--	2578	--	930	0.12	
		комплект		108.56	--	1303	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*77.46*		*930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65.57*				*787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.89*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23.38*		*281*				
		Сметная стоимость				*3788*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	внутренней резьбой, Тмакс 120°C,PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	14444.30	--	28889	--	1225	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*612.44*		*1225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*612.44*				*1225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1204.54*		*2409*				
		Сметная стоимость				*32523*				
28	23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C,PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	17396.20	--	17396	--	738	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*737.60*		*738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737.60*				*738*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1450.70*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19584*				
29	23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16,DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	13634.94	--	13635	--	578	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*578.12*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*578.12*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1137.04*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15350*				
30	23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Х 1666 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 20, типаDanfoss ГОСТ 21345-2005	21	15985.64	--	335698	--	14234	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*677.79*		*14234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677.79*				*14234*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1333.07*		*27995*				
		Сметная стоимость				*377926*				
31	23-040904-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые Х 1666 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	21741.62	--	43483	--	1844	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*921.84*		*1844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921.84*				*1844*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1813.08*		*3626*				
		Сметная стоимость				*48953*				
32	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗА/	1.6	591.93	10.72	947	17	292	0.30	

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151.20*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.51*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*61.97*		*99*				
		Сметная стоимость				*1338*				
33	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	295.52	--	591	--	350	0.32	
		комплект		258.34	--	517	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*175.18*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156.03*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.15*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37.66*		*75*				
		Сметная стоимость				*1017*				
34	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	2	1288.27	--	2577	--	109	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.62*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.62*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*107.43*		*215*				
		Сметная стоимость				*2901*				
35	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2286.65	--	4573	--	437	0.23	
		комплект		193.43	--	387	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*218.74*		*437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116.83*				*234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.91*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*200.43*		*401*				
		Сметная стоимость				*5411*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26.49	580.33	0.64	15373	17	8106	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	13041	9	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*8106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*7151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70.91*		*1878*				
		Сметная стоимость				*25357*				
37	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	1.66	53.99	1.40	90	2	16	0.02	
		м2		12.50	0.25	21	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*16*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5.08*		*8*				
		Сметная стоимость				*114*				
38	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты								

		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.33*				*1880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*580*				
		Сметная стоимость				*7836*				
39	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.3465	6469.86	--	2242	--	95	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*274.32*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*539.53*		*187*				
		Сметная стоимость				*2524*				
40	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	7.44	381.19	10.03	2836	75	1156	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	1768	29	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*1156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.92*		*319*				
		Сметная стоимость				*4311*				
41	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.008556	475420.98	--	4068	--	172	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39646.31*		*339*				
		Сметная стоимость				*4580*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			694494	4038			
			Тенге			83917	1580			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29690				
		Материалы -	Тенге			4985				
		Всего заработная плата -	Тенге				18266			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6310				
		Накладные расходы -	Тенге			11720				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10036		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1684		
		Сметная прибыль -	Тенге			3313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18266			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			664804				
		Материалы -	Тенге			151267				
		Всего заработная плата -	Тенге				67231			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			443978				
		Сдача и испытание -	Тенге			281				

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29910			
		Сметная прибыль -	Тенге			58826					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			794147					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				67231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			838869					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				85497				

РАЗДЕЛ 14.Электроосвещение Галерея

ГАЛЕРЕЯ - 1 ЭТАЖ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

42	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	18	1587.17	548.66	28569	9876	10913	0.99		
		шт.		845.06	363.02	15211	6534	42.8	0.48		
		Накладные расходы -		*606.28*		*10913*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*517.06*				*9307*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.22*				*1606*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*175.48*		*3159*					
		Сметная стоимость				*42641*					
43	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	16	3088.89	--	49422	--	2096	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*130.97*		*2096*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130.97*				*2096*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*257.59*		*4121*					
		Сметная стоимость				*55639*					
44	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Светильник NBT 18 F126 /Световые технологии/	2	8425.79	--	16852	--	715	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*357.25*		*715*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357.25*				*715*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*702.64*		*1405*					
		Сметная стоимость				*18972*					
45	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	3	862.05	102.12	2586	306	1076	0.82		
		шт.		699.95	21.72	2100	65	42.8	0.02		
		Накладные расходы -		*358.52*		*1076*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308.88*				*927*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.65*				*149*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*97.65*		*293*					
		Сметная стоимость				*3955*					
46	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Световой указатель "Выход" с автономным питанием MARS 2211-6 /Световые технологии/	3	7421.91	--	22266	--	944	--		

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*618.93*		*1857*				
		Сметная стоимость				*25067*				
47	ТПК "Электрокомплект" стр.100	Линейная люминесцентная лампа L18W цоколь G13 /OSRAM/	32	132.14	--	4228	--	179	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.60*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.60*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.02*		*353*				
		Сметная стоимость				*4760*				
48	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	2	956.70	--	1913	--	81	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*40.56*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.56*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*79.78*		*160*				
		Сметная стоимость				*2154*				
		КАБЕЛИ								
49	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	35	79.09	2.00	2768	70	1014	0.07	
		м		56.63	0.78	1982	27	42.8	--	
		Накладные расходы -		*28.97*		*1014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24.57*				*860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.40*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.64*		*303*				
		Сметная стоимость				*4084*				
50	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	110	118.01	1.50	12981	165	4947	0.11	
		м		89.00	0.58	9790	64	42.8	--	
		Накладные расходы -		*44.97*		*4947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*38.34*				*4217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.63*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.04*		*1434*				
		Сметная стоимость				*19362*				
51	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.145	105466.40	--	15293	--	648	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4471.78*		*648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4471.78*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8795.05*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17217*				
		ТРУБЫ								
52	13-080206-2001	Трубы полиэтиленовые диаметром до 25 мм								

		Накладные расходы -		*59.54*		*6550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.39*				*5433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.15*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.96*		*2196*				
		Сметная стоимость				*29643*				
53	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	110	18.41	--	2025	--	86	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.78*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.78*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.54*		*169*				
		Сметная стоимость				*2280*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
54	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	1	261.39	2.00	261	2	122	0.29	
		шт.		247.54	0.78	248	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*121.87*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106.28*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.59*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30.66*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
55	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С 14-003/**	1	166.36	--	166	--	7	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.05*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.05*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.87*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
56	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	1	261.39	2.00	261	2	122	0.29	
		шт.		247.54	0.78	248	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*121.87*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106.28*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.59*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30.66*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
57	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С 54-001/**	1	189.82	--	190	--	8	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.05*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.05*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15.83*		*16*				

	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования	2	687.69	13.35	1375	27	578	0.68	
		шт.		580.45	1.94	1161	4	42.8	--	
		Накладные расходы -		*288.99*		*578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249.26*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.73*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.13*		*156*				
		Сметная стоимость				*2109*				
59	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А 14-100/	2	423.36	--	847	--	36	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.95*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.95*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35.30*		*71*				
		Сметная стоимость				*954*				
60	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	9	61.23	--	551	--	23	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.60*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.60*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.11*		*46*				
		Сметная стоимость				*620*				
61	23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	4	24.49	--	98	--	4	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.04*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.04*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2.04*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
		ГАЛЕРЕЯ - 2 ЭТАЖ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
62	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	16	1587.17	548.66	25395	8779	9700	0.99	
		шт.		845.06	363.02	13521	5808	42.8	0.48	
		Накладные расходы -		*606.28*		*9700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*517.06*				*8273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89.22*				*1428*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*175.48*		*2808*				
		Сметная стоимость				*37903*				
63	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.102	Светильник BAT 218 (в компл. стартер) /Световые технологии/	16	3088.89	--	49422	--	2096	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*130.97*					*2096*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*257.59*		*4121*				
		Сметная стоимость					*55639*				
64	ТПК "Электрокомплект" стр.100	Линейная люминесцентная лампа L18W цоколь G13 /OSRAM/	32	132.14	--	4228	--	179	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5.60*		*179*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.60*				*179*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.02*		*353*					
		Сметная стоимость				*4760*					
		КАБЕЛИ									
65	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	105	67.47	1.00	7085	105	2593	0.06		
		м		48.54	0.39	5097	41	42.8	--		
		Накладные расходы -		*24.69*		*2593*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20.94*				*2199*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.75*				*394*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.37*		*774*					
		Сметная стоимость				*10452*					
66	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	30	118.01	1.50	3540	45	1349	0.11		
		м		89.00	0.58	2670	17	42.8	--		
		Накладные расходы -		*44.97*		*1349*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*38.34*				*1150*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.63*				*199*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.04*		*391*					
		Сметная стоимость				*5280*					
67	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.135	105466.40	--	14238	--	604	--		
		км		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*4471.78*		*604*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4471.78*				*604*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8795.05*		*1187*					
		Сметная стоимость				*16029*					
		ТРУБЫ									
68	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	105	189.98	5.64	19948	592	6252	0.14		
		м		113.27	2.13	11893	224	42.8	--		
		Накладные расходы -		*59.54*		*6252*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.39*				*5186*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.15*				*1066*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.96*		*2096*					
		Сметная стоимость				*28296*					

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года		105	18.41	--	1933	--	82	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.78*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.78*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.54*		*161*				
		Сметная стоимость				*2176*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
70	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	261.39	2.00	261	2	122	0.29	
		шт.		247.54	0.78	248	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*121.87*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106.28*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.59*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30.66*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
71	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С 14-003/	1	166.36	--	166	--	7	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.05*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.05*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.87*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
72	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	261.39	2.00	261	2	122	0.29	
		шт.		247.54	0.78	248	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*121.87*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106.28*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.59*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30.66*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
73	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С 54-001/	1	189.82	--	190	--	8	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.05*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.05*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15.83*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
74	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	8	61.23	--	490	--	21	--	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.60*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.11*		*41*				
		Сметная стоимость				*552*				
75	23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	2	24.49	--	49	--	2	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.04*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.04*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2.04*		*4*				
		Сметная стоимость				*55*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**310759**	**20594**			
			Тенге			**76875**	**13023**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**306801**				
		Материалы -	Тенге			**28723**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**89898**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**180609**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53116**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38476		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14640		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28793**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**388710**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89898**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3958**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3958**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**330**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4456**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**393166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89898**			

РАЗДЕЛ 15.Мастерские общестроительные работы

		КРОВЛЯ (АС- 22-25)								
76	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	4.19	6508.55	24.58	27271	103	4882	1.88	
		м3		1415.23	11.07	5930	46	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*4882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*3574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*1308*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*613.89*		*2572*				
		Сметная стоимость				*34725*				
77	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	2.27115	6508.55	24.58	14782	56	2646	1.88	
		м3		1415.23	11.07	3214	25	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*2646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*1937*		

78	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0.54495	6508.55	24.58	3547	13	635	1.88	
		м3		1415.23	11.07	771	6	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*613.89*		*335*				
		Сметная стоимость				*4516*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт								
79	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0.5384	6508.55	24.58	3504	13	627	1.88	
		м3		1415.23	11.07	762	6	59.8	0.01	
		Накладные расходы -		*1165.05*		*627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852.93*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.13*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*613.89*		*331*				
		Сметная стоимость				*4462*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -11)								
		ПОТОЛОК								
80	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	139.67	505.47	2.94	70598	411	33266	0.49	
		м2 окрашиваемой поверхности		377.96	1.47	52789	206	54.8	--	
		Накладные расходы -		*238.17*		*33266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207.93*				*29041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.25*				*4225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*59.49*		*8309*				
		Сметная стоимость				*112173*				
81	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	8.07	72.87	0.47	588	4	324	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		64.65	0.24	522	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*40.15*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9.04*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
		СТЕНЫ								
82	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	93	417.92	2.78	38866	258	17703	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		300.82	1.39	27977	129	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*17703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*15402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*2301*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48.66*		*4526*				
		Сметная стоимость				*61094*				
83	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								

		Накладные расходы -		*40.15*		*2128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35.56*				*1885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*479*				
		Сметная стоимость				*6469*				
84	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	19.478	417.92	2.78	8140	54	3708	0.39	
		м2 окрашиваемой поверхности		300.82	1.39	5859	27	54.8	--	
		Накладные расходы -		*190.35*		*3708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165.61*				*3226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.74*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.66*		*948*				
		Сметная стоимость				*12796*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 4,27)								
85	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ЦОКОЛЯ**	30	135.54	0.90	4066	27	1386	0.09	
		м2		70.38	0.41	2111	12	54.8	--	
		Накладные расходы -		*46.19*		*1386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*38.80*				*1164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.39*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14.54*		*436*				
		Сметная стоимость				*5888*				
86	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ**	197.878	104.59	0.88	20696	175	6511	0.06	
		м2		49.43	0.41	9781	82	54.8	--	
		Накладные расходы -		*32.91*		*6511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27.31*				*5405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.59*				*1107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.00*		*2177*				
		Сметная стоимость				*29384*				
		КОЗЫРЕК К-1 -1шт (АС-28)								
87	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов под СТОЙКИ В12,5**	0.45	21173.31	642.40	9528	289	1259	4.90	
		м3		3594.64	165.26	1618	74	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2798.62*		*1259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823.55*				*821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*975.07*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1917.75*		*863*				
		Сметная стоимость				*11650*				
88	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**ПОЛОСА 140х4,L 140мм**	0.0049288	345797.74	--	1704	--	72	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14661.83*		*72*				

		Сметная стоимость					*1918*			
89	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.00816	99505.07	--	812	--	34	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4219.01*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4219.01*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8297.93*		*68*				
		Сметная стоимость				*914*				
90	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка к СТОЙКАМ металлических элементов	0.0130888	2147.09	513.82	28	7	13	1.34	
		т		1362.65	0.83	18	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*956.60*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830.36*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.24*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*248.29*		*3*				
		Сметная стоимость				*44*				
91	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны СТОЙКИ СТ-1. Монтаж	0.2514	15571.83	7039.44	3915	1770	1653	9.35	
		т конструкций		7391.27	1928.73	1858	485	60.9	2.03	
		Накладные расходы -		*6576.78*		*1653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675.88*				*1427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900.90*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1771.89*		*445*				
		Сметная стоимость				*6014*				
92	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	14.6584	2511.94	--	36821	--	1561	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.51*		*1561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.51*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*209.48*		*3071*				
		Сметная стоимость				*41453*				
93	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы Фм-1. Монтаж на высоте до 25 м	0.09244	35402.56	14863.47	3273	1374	1432	23.00	
		т конструкций		17740.82	4295.91	1640	397	60.9	4.52	
		Накладные расходы -		*15490.46*		*1432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13420.37*				*1241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2070.09*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4071.44*		*376*				
		Сметная стоимость				*5081*				
94	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны П-1. Монтаж	0.09048	20282.87	7138.45	1835	646	785	14.10	
		т конструкций		10614.20	1700.08	960	154	60.9	1.59	
		Накладные расходы -		*8677.37*		*785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7499.40*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177.97*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2316.82*		*210*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	42.6198	587.26	--	25029	--	1061	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24.90*		*1061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.90*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48.97*		*2087*				
		Сметная стоимость				*28177*				
96	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.34188	2147.09	513.82	734	176	327	1.34	
		т		1362.65	0.83	466	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*956.60*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830.36*				*284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.24*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*248.29*		*85*				
		Сметная стоимость				*1146*				
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,ЗА 2 РАЗА	9.91452	80.54	1.66	799	16	222	0.04	
		м2		33.28	0.33	330	3	54.2	--	
		Накладные расходы -		*22.40*		*222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18.22*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.19*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.24*		*82*				
		Сметная стоимость				*1103*				
98	11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами	6	7919.60	65.41	47518	392	23038	7.81	
		м2		6101.41	32.32	36608	194	54.8	0.04	
		Накладные расходы -		*3839.59*		*23038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3361.28*				*20168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*478.31*				*2870*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*940.74*		*5644*				
		Сметная стоимость				*76200*				
99	22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	6.18	415.53	--	2568	--	109	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17.62*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.62*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34.65*		*214*				
		Сметная стоимость				*2891*				
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
00	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА	0.0355	64400.52	12720.41	2286	452	1133	56.50	

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7704.64*		*274*				
		Сметная стоимость				*3692*				
01	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.0355	5125.09	1101.59	182	39	79	2.96	
		т		3149.17	1.66	112	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2217.52*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918.86*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298.66*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*587.41*		*21*				
		Сметная стоимость				*282*				
02	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.035855	122348.82	--	4387	--	186	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5187.59*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5187.59*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10202.91*		*366*				
		Сметная стоимость				*4939*				
03	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.0295	580.33	0.64	597	1	315	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	507	--	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
04	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ЖЕЛОБ) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1.75	2161.32	7.78	3782	14	896	0.97	
		м2 покрытия		713.06	2.24	1248	4	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.88*		*374*				
		Сметная стоимость				*5053*				
		КОЗЫРЕК К-2 2шт. (АС- 29)								
05	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг МИ1(16шт). Установка	0.034656	415760.83	5538.50	14409	192	1471	42.70	
		т стальных элементов		37505.55	853.09	1300	30	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*42458.97*		*1471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18638.26*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36657.58*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17151*				

	РСНБ РК 2015	гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.18372	64400.52	12720.41	11832	2337	5862	56.50	
		т конструкций		42532.07	3428.71	7814	630	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*31907.48*		*5862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27990.12*				*5142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3917.36*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7704.64*		*1415*				
		Сметная стоимость				*19110*				
07	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.1855572	5125.09	1101.59	951	204	411	2.96	
		т		3149.17	1.66	584	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2217.52*		*411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1918.86*				*356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298.66*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*587.41*		*109*				
		Сметная стоимость				*1471*				
08	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.1855572	122348.82	--	22703	--	963	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5187.59*		*963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5187.59*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10202.91*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25559*				
09	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5.32788	580.33	0.64	3092	3	1630	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	2623	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*1630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*1438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*378*				
		Сметная стоимость				*5100*				
10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3.6	2161.32	7.78	7781	28	1844	0.97	
		м2 покрытия		713.06	2.24	2567	8	56.4	--	
		Накладные расходы -		*512.17*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403.43*				*1452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.75*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.88*		*770*				
		Сметная стоимость				*10395*				
11	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	16.48	2909.81	55.62	47954	917	14506	1.71	
		м2 кровли		1270.32	16.97	20935	280	56.4	0.02	
		Накладные расходы -		*880.19*		*14506*				

		Сметная стоимость				*67456*				
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1 шт)- (АС-30)								
12	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	1.6	18448.49	572.41	29518	916	3746	3.94	
		м3		2866.03	217.33	4586	348	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*3746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*2393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.62*				*1353*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1663.16*		*2661*				
		Сметная стоимость				*35925*				
13	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0189	9685.99	816.10	183	15	96	11.60	
		т		8839.90	359.96	167	7	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.0189	123035.64	--	2325	--	99	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10260.19*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
15	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	6.4	1824.01	68.47	11674	438	5489	1.57	
		м2 покрытия		1211.00	18.19	7750	116	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*857.65*		*5489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*4791*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*214.53*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18536*				
		КРЫЛЬЦО Кр-2(2 шт)- (АС-31)								
16	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0346	9685.99	816.10	335	28	175	11.60	
		т		8839.90	359.96	306	12	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*41*				
		Сметная стоимость				*551*				
17	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.0346	123035.64	--	4257	--	180	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*180*				

		Сметная стоимость				*4793*				
18	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	11.4	1824.01	68.47	20794	781	9777	1.57	
		м2 покрытия		1211.00	18.19	13805	207	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*857.65*		*9777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*8534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*1243*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*214.53*		*2446*				
		Сметная стоимость				*33017*				
		ПАНДУС ПС-1 (АС-32)								
19	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного ПАНДУСА,В7,5	3.2	18448.49	572.41	59035	1832	7491	3.94	
		м3		2866.03	217.33	9171	695	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2341.06*		*7491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495.43*				*4785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845.62*				*2706*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1663.16*		*5322*				
		Сметная стоимость				*71849*				
20	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.0389	9685.99	816.10	377	32	197	11.60	
		т		8839.90	359.96	344	14	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*5061.80*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461.93*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599.87*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1179.82*		*46*				
		Сметная стоимость				*620*				
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0.0389	123035.64	--	4786	--	203	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5216.71*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5216.71*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10260.19*		*399*				
		Сметная стоимость				*5388*				
22	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	9.7	1824.01	68.47	17693	664	8319	1.57	
		м2 покрытия		1211.00	18.19	11747	176	60.9	0.02	
		Накладные расходы -		*857.65*		*8319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*748.58*				*7261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.08*				*1058*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*214.53*		*2081*				
		Сметная стоимость				*28093*				
23	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГП-1	0.16272	46963.16	16293.22	7642	2651	3255	28.90	
		т		23382.12	4992.96	3805	812	60.9	5.24	
		Накладные расходы -		*20004.35*		*3255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17280.43*				*2812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2723.93*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5357.40*		*872*				

		L 17200мм 10м	3.44	31326.67 --	--	107764 --	--	4569 --	--	
		Накладные расходы -		*1328.25*		*4569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328.25*				*4569*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2612.39*		*8987*				
		Сметная стоимость				*121320*				
25	Т130807-4ПРИМ	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 700мм 10м	2.24	15463.98 --	--	34639 --	--	1469 --	--	
		Накладные расходы -		*655.67*		*1469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655.67*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1289.57*		*2889*				
		Сметная стоимость				*38996*				
26	Т130807-18ПРИМ	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА L 900мм 10м	1.44	31326.67 --	--	45110 --	--	1913 --	--	
		Накладные расходы -		*1328.25*		*1913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328.25*				*1913*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2612.39*		*3762*				
		Сметная стоимость				*50785*				
27	Т130807-33ПРИМ	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ L 150мм 10м	0.24	84012.44 --	--	20163 --	--	855 --	--	
		Накладные расходы -		*3562.13*		*855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3562.13*				*855*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7005.97*		*1681*				
		Сметная стоимость				*22699*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**816734**	**17353**			
			Тенге			**247521**	**5326**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**782352**				
		Материалы -	Тенге			**234536**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**231480**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**311364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**167489**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					128854		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38635		
		Сметная прибыль -	Тенге			**75987**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1025829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231480**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**34382**				
		Материалы -	Тенге			**4255**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21368**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1704**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15022**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13013		

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				21368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1079185					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				252847				

РАЗДЕЛ 16.Отопление и вентиляция мастерские

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**--**	**--**				
			Тенге			**--**	**--**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--					

РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЕ

28	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**14**	**410.83**	**10.72**	**5752**	**150**	**2450**	**0.30**		
		м трубопровода		**245.99**	**4.34**	**3444**	**61**	**60.4**	**0.01**		
		Накладные расходы -		***175.03***		***2450***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***151.20***				***2117***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23.83***				***334***			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***46.87***		***656***					
		Сметная стоимость				***8859***					
29	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**83**	**471.87**	**10.72**	**39165**	**890**	**14742**	**0.30**		
		м трубопровода		**245.99**	**4.34**	**20417**	**360**	**60.4**	**0.01**		
		Накладные расходы -		***177.62***		***14742***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***151.20***				***12549***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***26.42***				***2193***			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***51.96***		***4313***					
		Сметная стоимость				***58220***					
30	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**9**	**532.24**	**10.72**	**4790**	**96**	**1622**	**0.30**		
		м трубопровода		**245.99**	**4.34**	**2214**	**39**	**60.4**	**0.01**		
		Накладные расходы -		***180.17***		***1622***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***151.20***				***1361***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***28.98***				***261***			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***56.99***		***513***					
		Сметная стоимость				***6925***					
31	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**4.5**	**511.02**	**--**	**2300**	**--**	**98**	**--**		
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		***21.67***		***98***					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21.67***				***98***			

	РСНБ РК 2015	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	106	54.29	2.05	5755	218	3590	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	5315	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*3590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*3210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.05*		*748*				
		Сметная стоимость				*10093*				
33	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	9.3	9223.52	97.84	85779	910	7100	0.70	
		кВт		541.84	49.59	5039	461	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*763.44*		*7100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357.22*				*3322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406.22*				*3778*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*798.96*		*7430*				
		Сметная стоимость				*100309*				
34	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка	8	214.83	--	1719	--	620	0.12	
		комплект		108.56	--	869	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*77.46*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65.57*				*525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.89*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23.38*		*187*				
		Сметная стоимость				*2526*				
35	23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	17396.20	--	17396	--	738	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*737.60*		*738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737.60*				*738*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1450.70*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19584*				
36	23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	13634.94	--	13635	--	578	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*578.12*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*578.12*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1137.04*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15350*				
37	23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	15985.64	--	159856	--	6778	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*179963*				
38	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	2	1534.45	178.14	3069	356	1849	1.57	
		шт.		1282.16	82.60	2564	165	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*924.33*		*1849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824.32*				*1649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.01*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*196.70*		*393*				
		Сметная стоимость				*5311*				
39	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	1423.03	--	2846	--	121	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.34*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.34*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*118.67*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15.4	580.33	0.64	8937	10	4712	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	7581	5	54.8	--	
		Накладные расходы -		*306.00*		*4712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*4157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.05*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70.91*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14741*				
41	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	1.42	53.99	1.40	77	2	13	0.02	
		м2		12.50	0.25	18	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*9.49*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.91*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.08*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
42	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	0.15	24196.38	689.42	3629	103	1553	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	2377	51	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*1553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*1343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*415*				
		Сметная стоимость				*5597*				
43	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0.2475	6469.86	--	1601	--	68	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*539.53*		*134*			
		Сметная стоимость					*1802*			
44	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	1.88	381.19	10.03	717	19	292	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		237.57	3.89	447	7	55.3	--	
		Накладные расходы -		*155.35*		*292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133.53*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.82*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.92*		*81*				
		Сметная стоимость				*1090*				
45	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.002162	475420.98	--	1028	--	44	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157.85*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*86*				
		Сметная стоимость				*1157*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П1								
46	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	39184.14	2096.15	39184	2096	22960	42.11	
		камера		33284.42	543.61	33284	544	60.4	0.58	
		Накладные расходы -		*22959.86*		*22960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20432.13*				*20432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2527.73*				*2528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4971.52*		*4972*				
		Сметная стоимость				*67115*				
47	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	9.48	3568.32	32.67	33828	310	8776	1.62	
		м2 поверхности воздуховодов		1217.25	12.85	11539	122	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*925.78*		*8776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*742.98*				*7043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182.80*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359.53*		*3408*				
		Сметная стоимость				*46013*				
48	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150,250x200,250x250/	12.58	3458.95	26.12	43514	329	10752	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	14020	127	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*10752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*8545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*2207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345.09*		*4341*				
		Сметная стоимость				*58607*				

	РСНБ РК 2015	стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250,300х300,500х220,500х250/	11.18	3459.63	26.12	38679	292	8499	1.28	
		м2 поверхности воздуховодов		964.31	10.09	10781	113	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*760.18*		*8499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*588.54*				*6580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171.64*				*1919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337.58*		*3774*				
		Сметная стоимость				*50952*				
50	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	237.66	--	2377	--	101	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.82*		*198*				
		Сметная стоимость				*2676*				
51	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	7	931.17	20.90	6518	146	4134	1.12	
		решетка		866.60	8.70	6066	61	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*4134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.74*		*852*				
		Сметная стоимость				*11504*				
52	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	7	2069.89	--	14489	--	614	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*87.76*		*614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87.76*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172.61*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16312*				
53	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	7	978.25	43.55	6848	305	4148	1.12	
		решетка		866.60	8.70	6066	61	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*592.57*		*4148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.89*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125.67*		*880*				
		Сметная стоимость				*11876*				
54	ТОО "EES KAzAKHsTAn" стр.134	Решетка наружная SA 500х300	7	6452.34	--	45166	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*273.58*		*1915*				

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0.08	14520.41	852.88	1162	68	615	14.80	
		м3 изоляции		11836.89	422.40	947	34	55.3	0.51	
		Накладные расходы -		*7682.50*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6779.39*				*542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*903.11*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1776.23*		*142*				
		Сметная стоимость				*1919*				
56	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	0.0992	13987.57	--	1388	--	59	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1166.45*		*116*				
		Сметная стоимость				*1563*				
		СИСТЕМА В1								
57	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	3355.26	139.45	3355	139	2170	3.83	
		вентилятор		3174.23	46.45	3174	46	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*2170.03*		*2170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1945.29*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224.74*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*442.02*		*442*				
		Сметная стоимость				*5967*				
58	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42943.53	--	42944	--	1821	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1820.81*		*1821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.81*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3581.15*		*3581*				
		Сметная стоимость				*48346*				
59	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000-02/	1	4659.69	34.11	4660	34	459	0.51	
		зонт		406.72	8.70	407	9	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*459.12*		*459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*250.91*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208.21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*409.50*		*410*				

	РСНБ РК 2015	стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка								
			3.96	3610.70	26.89	14298	106	3411	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.41	4413	41	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*861.34*		*3411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.44*				*2691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181.90*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*357.76*		*1417*				
		Сметная стоимость				*19126*				
61	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
			2	237.66	--	475	--	20	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.08*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.08*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19.82*		*40*				
		Сметная стоимость				*535*				
62	11-200601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы. Установка								
			46	37.93	1.75	1745	81	1076	0.04	
		кг отсосов		33.73	0.87	1551	40	60.4	--	
		Накладные расходы -		*23.39*		*1076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20.90*				*961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.49*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.91*		*226*				
		Сметная стоимость				*3047*				
63	ТОО "SArgOs" стр.137	Местныйотсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МСВ								
			1	168591.40	--	168591	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7148.28*		*7148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7148.28*				*7148*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14059.17*		*14059*				
		Сметная стоимость				*189798*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
64	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна								
			0.2	24196.38	689.42	4839	138	2071	18.85	
		м3 изоляции		15845.50	339.58	3169	68	55.3	0.41	
		Накладные расходы -		*10355.77*		*2071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8950.35*				*1790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.42*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2764.17*		*553*				
		Сметная стоимость				*7463*				
65	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95								
			0.33	13987.57	--	4616	--	196	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*593.07*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.07*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1166.45*		*385*				

56	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	5	931.17	20.90	4656	105	2953	1.12	
		решетка		866.60	8.70	4333	43	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*590.58*		*2953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528.68*				*2643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.90*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121.74*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
57	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	5	2509.69	--	12548	--	532	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*106.41*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.41*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*209.29*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14126*				
58	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	0.8	3458.95	26.12	2767	21	684	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		1114.49	10.09	892	8	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*854.70*		*684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*679.25*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.46*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*345.09*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**856697**	**6924**			
			Тенге			**150928**	**2466**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			**213758**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9063**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17826**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**240647**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**27993**				
		Материалы -	Тенге			**4482**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14704**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8633**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9623**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8093**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1530**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3009**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40626**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14704**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**614945**				
		Материалы -	Тенге			**203106**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**138691**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**268866**				

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29626		
		Сметная прибыль -	Тенге			58267				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			786607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				138691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1067880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				153394			

РАЗДЕЛ 18.Водопровод и канализация мастерские

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1)

69	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	17	1966.79	549.83	33435	9347	17476	1.64
		м трубопровода		1399.90	100.43	23798	1707	60.4	0.14
		Накладные расходы -		*1028.02*		*17476*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906.20*				*15405*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.81*				*2071*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*239.58*		*4073*			
		Сметная стоимость				*54984*			
70	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	3	1451.38	337.09	4354	1011	2382	1.29
		м трубопровода		1101.14	62.14	3303	186	60.4	0.08
		Накладные расходы -		*793.95*		*2382*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702.62*				*2108*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91.33*				*274*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*179.63*		*539*			
		Сметная стоимость				*7275*			
71	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	15.283	100.05	--	1529	--	65	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.24*		*65*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.24*				*65*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.34*		*128*			
		Сметная стоимость				*1721*			
72	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2.787	155.19	--	433	--	18	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6.58*		*18*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.58*				*18*	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12.94*		*36*			
		Сметная стоимость				*487*			

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	13.66	--	464	--	20	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.58*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.58*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.14*		*39*				
		Сметная стоимость				*522*				
74	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	17.30	--	104	--	4	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.73*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.73*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.44*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
75	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.02	39994.78	--	800	--	523	51.50	
		км трубопровода		37780.40	--	756	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*26152.18*		*523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461.63*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2690.55*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5291.76*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
		ФИТИНГИ								
76	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	20.04	--	80	--	3	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.85*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.85*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.67*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
77	23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	23.69	--	24	--	1	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.00*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.00*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.98*		*2*				
		Сметная стоимость				*27*				
78	23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								

		Накладные расходы -			*0.89*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*0.89*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1.75*		*2*				
		Сметная стоимость					*24*				
79	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	23.69	--	118	--	5	--		
		шт.	--	--	--	--	--	--			
		Накладные расходы -			*1.00*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1.00*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1.98*		*10*				
		Сметная стоимость					*133*				
80	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	32.81	--	98	--	4	--		
		шт.	--	--	--	--	--	--			
		Накладные расходы -			*1.39*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1.39*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*2.74*		*8*				
		Сметная стоимость					*110*				
81	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	31.90	--	96	--	4	--		
		шт.	--	--	--	--	--	--			
		Накладные расходы -			*1.35*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1.35*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*2.66*		*8*				
		Сметная стоимость					*108*				
82	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	57.15	--	57	--	2	--		
		шт.	--	--	--	--	--	--			
		Накладные расходы -			*2.42*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2.42*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*4.77*		*5*				
		Сметная стоимость					*64*				
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
83	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	5	512.35	--	2562	--	109	--		
		шт.	--	--	--	--	--	--			
		Накладные расходы -			*21.72*		*109*				

84	23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1201.22	--	1201	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*50.93*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50.93*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100.17*		*100*				
		Сметная стоимость				*1352*				
85	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	10	192.24	--	1922	--	82	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.15*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.15*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16.03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2164*				
86	23-020401-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	2	326.10	--	652	--	28	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13.83*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.83*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27.19*		*54*				
		Сметная стоимость				*734*				
87	23-020401-4301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	616.15	--	1848	--	78	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26.12*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.12*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.38*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
88	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	6678.91	274.18	13358	548	8748	7.87	
		комплект		6367.38	129.73	12735	259	60.4	0.15	
		Накладные расходы -		*4373.83*		*8748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3924.25*				*7849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449.57*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*884.22*		*1768*				
		Сметная стоимость				*23874*				
89	51-040106-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной								

		Накладные расходы -		*1868.40*		*3737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1868.40*				*3737*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3674.75*		*7350*				
		Сметная стоимость				*99218*				
90	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	360.03	16.69	360	17	229	0.41	
		счетчик (водомер)		331.72	8.28	332	8	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*229.33*		*229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205.36*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.97*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.15*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
91	23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	5455.59	--	5456	--	231	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*231.32*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231.32*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*454.95*		*455*				
		Сметная стоимость				*6142*				
92	23-041013-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	1356.84	--	1357	--	58	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*57.53*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57.53*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*113.15*		*113*				
		Сметная стоимость				*1528*				
93	23-020401-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	326.10	--	652	--	28	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13.83*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.83*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27.19*		*54*				
		Сметная стоимость				*734*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
94	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	10	271.48	41.73	2715	417	1273	0.21	
		м трубопровода		180.11	20.71	1801	207	55.3	0.03	
		Накладные расходы -		*127.27*		*1273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111.05*				*1111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.22*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31.90*		*319*				
		Сметная стоимость				*4307*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	11	219.01	--	2409	--	102	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.29*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.29*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18.26*		*201*				
		Сметная стоимость				*2712*				
96	21-110403-6701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1.5	1061.13	--	1592	--	67	--	
		рулон		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.99*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.99*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*88.49*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3								
97	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	9	799.92	8.88	7199	80	4804	0.94	
		м трубопровода		790.17	3.73	7112	34	60.4	--	
		Накладные расходы -		*533.77*		*4804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*479.52*				*4316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.25*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*106.69*		*960*				
		Сметная стоимость				*12963*				
98	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	8.622	262.41	--	2262	--	96	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.13*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.13*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21.88*		*189*				
		Сметная стоимость				*2547*				
99	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	13.66	--	246	--	10	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0.58*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.58*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1.14*		*21*				
		Сметная стоимость				*277*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	4	566.55	--	2266	--	96	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24.02*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.02*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.25*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
01	23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	4	1039.27	--	4157	--	176	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.07*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.07*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86.67*		*347*				
		Сметная стоимость				*4680*				
02	23-020501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	1	1431.85	--	1432	--	61	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.71*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.71*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*119.40*		*119*				
		Сметная стоимость				*1612*				
03	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	512.35	--	1025	--	43	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.72*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.72*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42.73*		*85*				
		Сметная стоимость				*1154*				
04	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	9	54.29	2.05	489	18	305	0.05	
		м трубопровода		50.14	--	451	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*33.87*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30.29*				*273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.59*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.05*		*63*				
		Сметная стоимость				*857*				
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
05	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	8	558.04	5.55	4464	44	2609	0.56	

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			*290.16*				*2321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*35.96*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*70.73*		*566*				
		Сметная стоимость					*7639*				
06	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**13**	**528.87**	**2.45**	**6875**	**32**	**4381**	**0.58**		
		м трубопровода		**498.50**	**1.10**	**6481**	**14**	**60.4**	**--**		
		Накладные расходы -		*336.98*		*4381*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301.76*				*3923*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.22*				*458*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69.27*		*900*					
		Сметная стоимость				*12156*					
07	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	**7.984**	**617.90**	**--**	**4933**	**--**	**209**	**--**		
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*26.20*		*209*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.20*				*209*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.53*		*411*					
		Сметная стоимость				*5554*					
08	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**12.974**	**310.85**	**--**	**4033**	**--**	**171**	**--**		
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*13.18*		*171*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.18*				*171*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25.92*		*336*					
		Сметная стоимость				*4540*					
09	23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	**16**	**108.45**	**--**	**1735**	**--**	**74**	**--**		
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*4.60*		*74*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.60*				*74*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.04*		*145*					
		Сметная стоимость				*1953*					
10	23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**26**	**38.95**	**--**	**1013**	**--**	**43**	**--**		
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*1.65*		*43*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.65*				*43*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3.25*		*84*					
		Сметная стоимость				*1140*					

		Накладные расходы -			*2304.38*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1495.43*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*808.95*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1591.04*		*172*				
		Сметная стоимость					*2320*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
12	23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	1	182.48	--	182	--	8	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*7.74*		*8*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.74*				*8*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15.22*		*15*					
		Сметная стоимость				*205*					
13	23-020601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	2	60.28	--	121	--	5	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*2.56*		*5*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.56*				*5*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.03*		*10*					
		Сметная стоимость				*136*					
14	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	3	241.95	--	726	--	31	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*10.26*		*31*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.26*				*31*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20.18*		*61*					
		Сметная стоимость				*817*					
15	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	2	60.87	--	122	--	5	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*2.58*		*5*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.58*				*5*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5.08*		*10*					
		Сметная стоимость				*137*					
16	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	1	51.76	--	52	--	2	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		

		Сметная стоимость				*59*				
17	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	3	365.13	--	1095	--	46	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15.48*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.48*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30.45*		*91*				
		Сметная стоимость				*1233*				
18	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	2	130.96	--	262	--	11	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.55*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.55*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10.92*		*22*				
		Сметная стоимость				*295*				
19	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	1	164.49	--	164	--	7	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.97*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.97*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.72*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
20	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	1076.16	--	1076	--	46	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*45.63*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.63*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89.74*		*90*				
		Сметная стоимость				*1211*				
21	23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	2	683.61	--	1367	--	58	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.99*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.99*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57.01*		*114*				
		Сметная стоимость				*1539*				

	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	резинкой, DN 100	1	129.39	--	129	--	5	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.49*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.49*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10.79*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
23	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	2	51.03	--	102	--	4	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2.16*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.16*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.26*		*9*				
		Сметная стоимость				*115*				
24	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	2	141.35	--	283	--	12	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5.99*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.99*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11.79*		*24*				
		Сметная стоимость				*319*				
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
25	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка сподводкой холодной и горячей воды	3	1865.22	54.74	5596	164	3340	1.95	
		комплект		1615.07	27.76	4845	83	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*1113.42*		*3340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*992.27*				*2977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121.16*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*238.29*		*715*				
		Сметная стоимость				*9651*				
26	23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	3	6711.98	--	20136	--	854	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*284.59*		*854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284.59*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*559.73*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22669*				
27	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96								

		Накладные расходы -			*197.01*		*591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*197.01*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*387.47*		*1162*				
		Сметная стоимость					*15692*				
28	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	3	373.69	--	1121	--	48	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*15.84*		*48*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.84*				*48*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.16*		*93*					
		Сметная стоимость				*1262*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			256332	11741				
			Тенге			65747	2542				
		Стоимость оборудования -	Тенге			88132					
		Накладные расходы -	Тенге			3737					
		Сметная прибыль -	Тенге			7350					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			99218					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9415					
		Материалы -	Тенге			2068					
		Всего заработная плата -	Тенге				3097				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4001					
		Накладные расходы -	Тенге			2214					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1741			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					473			
		Сметная прибыль -	Тенге			930					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12559					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				3097				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158786					
		Материалы -	Тенге			1987					
		Всего заработная плата -	Тенге				65193				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82655					
		Накладные расходы -	Тенге			47778					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39376			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8402			
		Сметная прибыль -	Тенге			16525					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223089					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				65193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			334867					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				68289				

РАЗДЕЛ 19.Технологическое оборудование мастерские

В СТОИМОСТЬ ТОВАРА ТОО "SHEGEN" ВКЛЮЧЕНА СБОРКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЙ, МЕБЕЛИ И

		И ДЕРЕВА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ								
29	**ТОО "SHEGEN" стр.211**	**Стол двухтумбовый 1400х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ**	1	34024.94	--	34025	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1442.66*		*1443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442.66*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2837.41*		*2837*				
		Сметная стоимость				*38305*				
30	**ТОО "SHEGEN" стр.211**	**Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен**	1	5514.52	--	5515	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*233.82*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.82*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*459.87*		*460*				
		Сметная стоимость				*6209*				
31	**ТОО "SHEGEN" стр.212**	**Доска классная 2000х1000мм: поверхность- меловая, рамка-алюминиевая**	1	18426.92	--	18427	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*781.30*		*781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*781.30*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1536.66*		*1537*				
		Сметная стоимость				*20745*				
32	**ТОО "SHEGEN" стр.212**	**Штанга для навески досок и таблиц : 1500х275 мм**	1	12637.83	--	12638	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*535.84*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*535.84*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1053.89*		*1054*				
		Сметная стоимость				*14228*				
33	**ТОО "SHEGEN" стр.212**	**Подставка-держатель для карт и таблиц**	1	16349.65	--	16350	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*693.22*		*693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*693.22*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1363.43*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18407*				
34	**ТОО "SHEGEN" стр.212**	**Стеллаж металлический 1000х450х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.**	1	37118.11	--	37118	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1573.81*		*1574*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1573.81*				*1574*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3095.35*		*3095*				
		Сметная стоимость				*41787*				

	стр.212	сварном основании. Состоит из массивной столешницы из твердых пород древесины облицованной линолеумом и подстолья на литых сварных стойках, имеющих отверстия для дополнительного крепления к полу и крючок для подвешивания портфеля. Габариты столешницы: не менее 1000х500 мм. Наличие ступенчатой системы регулировки высоты. Комплектуется слесарными тисками, столярными тисками (струбцина столярная), защитным экраном (размер не менее 416 16х250+75 мм), табуретом. Ширина губок тисов слесарных не менее 80 мм, рабочий ход губок 80 мм. Ход прижима тисков столярных (прижимы) 115	12	119308.22	--	1431699	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5058.67*		*60704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5058.67*				*60704*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9949.35*		*119392*				
		Сметная стоимость				*1611795*				
36	ТОО "SHEGEN" стр.212	Станок токарный по дереву (ученический): мощность 0,37 кВт, напряжение- 230В/50Гц, габариты- 1200х350х230 мм	1	186474.33	--	186474	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7906.51*		*7907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7906.51*				*7907*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15550.47*		*15550*				
		Сметная стоимость				*209931*				
37	ТОО "SHEGEN" стр.212	Станок настольно-сверлильный (ученический) Д 16 мм: мощность- 0,6 кВтНапряжение: 220 В/50 Гц, габариты- 649х347х990 мм	1	168533.91	--	168534	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7145.84*		*7146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7145.84*				*7146*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14054.38*		*14054*				
		Сметная стоимость				*189734*				
38	ТОО "SHEGEN" стр.212	Станок горизонтально-фрезерный настольный (ученический): мощность 0,75 кВт, габариты- 635х700х700 мм, напряжение 220 В	1	243035.26	--	243035	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10304.70*		*10305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10304.70*				*10305*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20267.20*		*20267*				
		Сметная стоимость				*273607*				
39	ТОО "SHEGEN" стр.212	Электроточило Д 200 мм: мощность 0,5 кВт, напряжение: 220 В/50Гц, габариты- 340х270х270 мм	1	53449.74	--	53450	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2266.27*		*2266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2266.27*				*2266*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4457.28*		*4457*				
		Сметная стоимость				*60174*				

	стр.213	мощность- 0,26 кВт, напряжение- 220 В, габариты- 780x460x280 мм	1	356333.89	--	356334	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15108.56*		*15109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15108.56*				*15109*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*29715.40*		*29715*				
		Сметная стоимость				*401158*				
41	ТОО "SHEGEN" стр.213	Стол-подставка под настольное оборудование: металлическая	2	34024.94	--	68050	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1442.66*		*2885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1442.66*				*2885*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2837.41*		*5675*				
		Сметная стоимость				*76610*				
42	ТОО "SHEGEN" стр.213	Набор слесарных инструментов	12	36676.23	--	440115	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1555.07*		*18661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1555.07*				*18661*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3058.50*		*36702*				
		Сметная стоимость				*495478*				
43	ТОО "SHEGEN" стр.213	Набор столярного инструмента	12	36676.23	--	440115	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1555.07*		*18661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1555.07*				*18661*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3058.50*		*36702*				
		Сметная стоимость				*495478*				
		МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИКИ								
44	ТОО "SHEGEN" стр.213	Вешалка для одежды 1320x400x1900 мм: материал изготовления: металл	1	30931.76	--	30932	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1311.51*		*1312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1311.51*				*1312*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2579.46*		*2579*				
		Сметная стоимость				*34823*				
45	ТОО "SHEGEN" стр.213	Стол приставка 900x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	1	11488.94	--	11489	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*487.13*		*487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487.13*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*958.09*		*958*				
		Сметная стоимость				*12934*				
46	ТОО "SHEGEN" стр.213	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	1	5514.52	--	5515	--	--	--	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*459.87*		*460*			
		Сметная стоимость					*6209*			
47	ТОО "SHEGEN" стр.213	Стол для занятий 2800х1500х720 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	27838.58	--	27839	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1180.36*		*1180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1180.36*				*1180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2321.52*		*2322*				
		Сметная стоимость				*31341*				
48	ТОО "SHEGEN" стр.213	Табурет поворотный 325х325х520 мм	12	7865.50	--	94386	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*333.50*		*4002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333.50*				*4002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655.92*		*7871*				
		Сметная стоимость				*106259*				
49	ТОО "SHEGEN" стр.213	Гончарный круг Shimpo RK-55: напряжение 220 В, скорость вращения - 0-250 об/мин, диаметр диска 300 мм	2	614216.40	--	1228433	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*26042.78*		*52086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26042.78*				*52086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51220.73*		*102441*				
		Сметная стоимость				*1382960*				
50	ТОО "SHEGEN" стр.213	Набор гончара (8 пр) С-53	2	10605.18	--	21210	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*449.66*		*899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449.66*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*884.39*		*1769*				
		Сметная стоимость				*23878*				
51	ТОО "SHEGEN" стр.213	Табурет поворотный 325х325х520 мм	2	7865.50	--	15731	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*333.50*		*667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333.50*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655.92*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17710*				
52	ТОО "SHEGEN" стр.214	Раскатчик малый для глиняных пластов TSR-16 Frema: холст - 900х375 мм, деревянная пластина (2 шт) - 460х400 мм, диаметр вала- 30 мм	1	503745.82	--	503746	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21358.82*		*21359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21358.82*				*21359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42008.37*		*42008*				
		Сметная стоимость				*567113*				
53	ТОО "SHEGEN"	Турнетка металлическая Shimpo RW-18L: диаметр диска -								

		Накладные расходы -		*3334.97*		*40020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3334.97*				*40020*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6559.20*		*78710*				
		Сметная стоимость				*1062591*				
54	ТОО "SHEGEN" стр.214	Печь для обжига керамики Top 45 eco + B400, Nabertherm	1	1458211.59	--	1458212	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*61828.17*		*61828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61828.17*				*61828*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121603.18*		*121603*				
		Сметная стоимость				*1641643*				
55	ТОО "SHEGEN" стр.214	Отстойник для глины ROHDE AB 100: внешние габариты- 450х630х520 мм, внутренние габариты- 425х610х415 мм, корпус из прочного экологочного полипропилена	1	689336.39	--	689336	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29227.86*		*29228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29227.86*				*29228*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57485.14*		*57485*				
		Сметная стоимость				*776049*				
56	ТОО "SHEGEN" стр.214	Стеллаж для керамических изделий на 35 ячеек 1520х1300х880мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	30931.76	--	61864	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1311.51*		*2623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1311.51*				*2623*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2579.46*		*5159*				
		Сметная стоимость				*69646*				
57	ТОО "SHEGEN" стр.214	Набор деревянных стеков С-28А	2	9721.41	--	19443	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*412.19*		*824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*412.19*				*824*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*810.69*		*1621*				
		Сметная стоимость				*21889*				
58	ТОО "SHEGEN" стр.214	Глазурь прозрачная PR-1430 (1 кг)	6	16791.53	--	100749	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*711.96*		*4272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711.96*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1400.28*		*8402*				
		Сметная стоимость				*113422*				
59	ТОО "SHEGEN" стр.214	Набор ангобов Bonet по 1 кг- набор состоит из 5 цветных ангобов Bonet в фасовке по 1 кг: Ангою зеленый CS-S1145, Ангоб желтый CS-S 1146, Ангоб тёмо-зеленыйCS-S 1147, Ангоб кобальт голубой CS-S 1148, Ангобкрасный CS-S 1149	12	30489.88	--	365879	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		Сметная стоимость				*411904*				
60	ТОО "SHEGEN" стр.214	Красная глина для лепки PF (12,5 кг) - Керамико-физическиесвойства: Пластичность (IP Atterberg) - 18,0, Содержание карбоната кальция CaCO3 - 10 %, Усадка при сушке - 5,5 %, Усадка при обжиге 1000°C - 0,6%, Влагопоглощение при 1000°C - 15,7 %, Прочность при сушке - - 6,6 %, Прочность при обжиге 1000°C - 27,9 Н/мм2	6	18559.06	--	111354	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*786.90*		*4721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*786.90*				*4721*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1547.68*		*9286*				
		Сметная стоимость				*125361*				
61	ТОО "SHEGEN" стр.214	Белая глина для лепки PA (12,5 кг)- Керамико-физические свойства: Пластичность (IP Atterberg) -17,0, Содержание карбоната кальция CaCO3 -15,0 %, Усадка при сушке - 6,0 %, Усадка при обжиге 1050°C - 0,1 %, Влагопоглощение при 1050°C - 12,5 %, Прочность при сушке - 3,73 Н/мм2, Прочность при обжиге 1050°C - 25,9 Н/мм2	6	20326.59	--	121960	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*861.85*		*5171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861.85*				*5171*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1695.07*		*10170*				
		Сметная стоимость				*137302*				
62	ТОО "SHEGEN" стр.214	Пульверизатор для глазурей F03: Габариты 360x110x70 мм	1	18559.06	--	18559	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*786.90*		*787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*786.90*				*787*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1547.68*		*1548*				
		Сметная стоимость				*20894*				
63	ТОО "SHEGEN" стр.215	Ручной экструдер C27	1	6628.23	--	6628	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*281.04*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*281.04*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*552.74*		*553*				
		Сметная стоимость				*7462*				
64	ТОО "SHEGEN" стр.215	Набор фигурных металлических дыроколов малых (6 пр) 862/A:Размер отверстия: 10-12 мм. Длина: 42 мм.	12	6097.98	--	73176	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*258.55*		*3103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258.55*				*3103*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*508.52*		*6102*				
		Сметная стоимость				*82381*				
65	ТОО "SHEGEN" стр.215	Набор штампов из пластикрита 882/B								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			258.33				3103	
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			508.52		6102			
		Сметная стоимость					82381			
66	ТОО "SHEGEN" стр.215	Калячница резиновая малая RB-S	12	5744.47	--	68934	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		243.57		2923				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		243.57				2923		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		479.04		5749				
		Сметная стоимость				77605				
67	ТОО "SHEGEN" стр.215	Гипсоваяформа под отминку " Тарелка ": Внешние габариты 250х250 ммРазмер отминки 190х190 мм	12	6893.36	--	82720	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		292.28		3507				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		292.28				3507		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		574.85		6898				
		Сметная стоимость				93126				
		ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ								
68	ТОО "SHEGEN" стр.215	Ящик дляхранения глины 800х600х600 мм: ящик металический,окрашен краской	2	25098.91	--	50198	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		1064.19		2128				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1064.19				2128		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		2093.05		4186				
		Сметная стоимость				56512				
69	ТОО "SHEGEN" стр.215	Стеллаж складской 1000х450х2000 мм: стеллаж имеет 3 полкииз листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до120 кг, Каркас разборный	6	37118.11	--	222709	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		1573.81		9443				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1573.81				9443		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		3095.35		18572				
		Сметная стоимость				250724				
70	ТОО "SHEGEN" стр.216	Доставка до строительной площадки (склада) заказчика	1	261177.32	--	261177	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		11073.92		11074				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11073.92				11074		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		21780.10		21780				
		Сметная стоимость				294031				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			10181090	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			10181090				
		Накладные расходы -	Тенге			431678				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**120875646**	**1264500**			
		Тенге			**22357526**	**399590**			
Стоимость оборудования -		Тенге			**39703079**				
Накладные расходы -		Тенге			**1683411**				
Сметная прибыль -		Тенге			**3310919**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**44697409**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**325590**				
Материалы -		Тенге			**31430**				
Всего заработная плата -		Тенге				**105535**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**180609**				
	Накладные расходы -	Тенге			**60531**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44825**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15706**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**30890**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**417010**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**105535**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**61982578**				
Материалы -		Тенге			**32128997**				
Всего заработная плата -		Тенге				**18287578**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11107176**				
	Накладные расходы -	Тенге			**13318337**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10255444**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3062893**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**6024073**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**81324988**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**18287578**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2570741**				
Материалы -		Тенге			**28679**				
Всего заработная плата -		Тенге				**638260**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1835016**				
	Накладные расходы -	Тенге			**514181**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**388700**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**125481**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**246794**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3331716**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**638260**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16293657**				
Материалы -		Тенге			**4956069**				
Всего заработная плата -		Тенге				**3725743**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7282565**				
Сдача и испытание -		Тенге			**85960**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3036614**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2250349**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**786265**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1546422**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20876693**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудования	Тенге			44 703 369,00				
		Итого без оборудования	Тенге			106 337 600,71				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			3 083 790,42				
		Итого с временными	Тенге			109 421 391,13				
		Зимнее удорожание0,7%	Тенге			765 949,74				
		Итого с доп. Затратами	Тенге			110 187 340,87				
		Итого с оборудованием	Тенге			154 890 709,87				
		Пересчет в текущих ценах 2016г К=1,0698	Тенге			165 702 081,42				
		Понижающй К=0,838448408135	Тенге			138 932 646,39				
		НДС 12 %	**Тенге**			**16 671 917,57**				
		Итого с НДС:	**Тенге**			**155 604 563,96**				

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Директор _____ **А.Мамбеталиев**
Технадзор_____**М.Алгужинов**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____**Х.Абдурахманов**