1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	
95	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	162643		162 643	-	-	-	162 643
					–		-	-	162 643	-	
2.14 29.Комната коменданта											
96	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
97	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	
98	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
99	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	
100	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт	шт	1	267457		267 457	-	-	-	267 457
					–		-	-	267 457	-	
101	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071		66 142	-	-	-	66 142
					–		-	-	66 142	-	
2.15 30.Приемная											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
103	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	
104	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4518		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
105	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	
106	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир)	шт	1	267457		267 457	-	-	-	267 457
					–		-	-	267 457	-	
	2.16 31.Кабинет директора										
107	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
108	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	
109	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	4518		13 554	-	-	-	13 554
					–		-	-	13 554	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	
111	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	267457		267 457	-	-	-	267 457
					–		-	-	267 457	-	
112	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071		66 142	-	-	-	66 142
					–		-	-	66 142	-	
113	5910-1000-0070 (пл) (ПЗ)	Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	90357		90 357	-	-	-	90 357
					–		-	-	90 357	-	
2.17	**32.Комната дежурных преподователей**										
114	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	22589		67 767	-	-	-	67 767
					–		-	-	67 767	-	
115	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	34336		103 008	-	-	-	103 008
					–		-	-	103 008	-	
116	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071		66 142	-	-	-	66 142
					–		-	-	66 142	-	
2.18	**33.Санузел**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939		9 939	-	-	-	9 939
					–		-	-	9 939	-	
2.19 21,22 Жилая комната											
119	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850x450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	24396		97 584	-	-	-	97 584
					–		-	-	97 584	-	
120	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	9036		36 144	-	-	-	36 144
					–		-	-	36 144	-	
121	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	22589		45 178	-	-	-	45 178
					–		-	-	45 178	-	
122	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	43371		173 484	-	-	-	173 484
					–		-	-	173 484	-	
123	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	4518		18 072	-	-	-	18 072
					–		-	-	18 072	-	
124	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200x600x400 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13554		27 108	-	-	-	27 108
					–		-	-	27 108	-	
125	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	7680		15 360	-	-	-	15 360
					–		-	-	15 360	-	
2.20 25.Холл											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	10165		10 165	-	-	-	10 165
					–		-	-	10 165	-	
	2.21 23.Кухня										
127	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	124693		124 693	-	-	-	124 693
					–		-	-	124 693	-	
129	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	48793		48 793	-	-	-	48 793
					–		-	-	48 793	-	
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан"	шт	1	127855		127 855	-	-	-	127 855
					–		-	-	127 855	-	
131	5910-1000-0080 (пл) (ПЗ)	Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	27107		27 107	-	-	-	27 107
					–		-	-	27 107	-	
	2.22 24.Санузел										
132	5910-1000-0081 (пл) (ПЗ)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13554		27 108	-	-	-	27 108
					–		-	-	27 108	-	
133	5910-1000-0082 (пл) (ПЗ)	Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	46353		46 353	-	-	-	46 353
					–		-	-	46 353	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей										
	3.1 Жилые комнаты										
134	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850x450x2050 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	240	24396		5 855 040	-	-	-	5 855 040
					–		-	-	5 855 040	-	
135	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	240	9036		2 168 640	-	-	-	2 168 640
					–		-	-	2 168 640	-	
136	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	144	22589		3 252 816	-	-	-	3 252 816
					–		-	-	3 252 816	-	
137	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	240	43371		10 409 040	-	-	-	10 409 040
					–		-	-	10 409 040	-	
138	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	288	4518		1 301 184	-	-	-	1 301 184
					–		-	-	1 301 184	-	
139	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200x600x400 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	144	13554		1 951 776	-	-	-	1 951 776
					–		-	-	1 951 776	-	
140	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	144	7680		1 105 920	-	-	-	1 105 920
					–		-	-	1 105 920	-	
	3.2 Холл										
141	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная H=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	48	10165		487 920	-	-	-	487 920
					–		-	-	487 920	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.3 Кухни-ниши										
142	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	48	124693		5 985 264	-	-	-	5 985 264
					–		-	-	5 985 264	-	
144	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	48	48793		2 342 064	-	-	-	2 342 064
					–		-	-	2 342 064	-	
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	48	127855		6 137 040	-	-	-	6 137 040
					–		-	-	6 137 040	-	
	3.4 Комната для занятий										
146	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	33071		529 136	-	-	-	529 136
					–		-	-	529 136	-	
147	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	16264		260 224	-	-	-	260 224
					–		-	-	260 224	-	
148	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	40	34336		1 373 440	-	-	-	1 373 440
					–		-	-	1 373 440	-	
149	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	24	19879		477 096	-	-	-	477 096
					–		-	-	477 096	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	24	267457		6 418 968	-	-	-	6 418 968
					–		-	-	6 418 968	-	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	121982		1 951 712	-	-	-	1 951 712
					–		-	-	1 951 712	-	
152	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	33071		264 568	-	-	-	264 568
					–		-	-	264 568	-	
153	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	16264		130 112	-	-	-	130 112
					–		-	-	130 112	-	
154	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	9036		72 288	-	-	-	72 288
					–		-	-	72 288	-	
155	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	6912		110 592	-	-	-	110 592
					–		-	-	110 592	-	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	169420		1 355 360	-	-	-	1 355 360
					–		-	-	1 355 360	-	

Раздел 4 Дополнительный инвентарь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.1 Жилые комнаты										
158	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	147	6506		956 382	-	-	-	956 382
					–		-	-	956 382	-	
159	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	147	904		132 888	-	-	-	132 888
					–		-	-	132 888	-	
160	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	49	9036		442 764	-	-	-	442 764
					–		-	-	442 764	-	
161	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	94	2259		212 346	-	-	-	212 346
					–		-	-	212 346	-	
162	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	49	12650		619 850	-	-	-	619 850
					–		-	-	619 850	-	
163	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	94	4066		382 204	-	-	-	382 204
					–		-	-	382 204	-	
164	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	49	1265		61 985	-	-	-	61 985
					–		-	-	61 985	-	
	4.2 Буфет										
165	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	6506		19 518	-	-	-	19 518
					–		-	-	19 518	-	
166	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	2259		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
167	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9036		18 072	-	-	-	18 072
					–		-	-	18 072	-	
169	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	12650		12 650	-	-	-	12 650
					–		-	-	12 650	-	
170	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4066		4 066	-	-	-	4 066
					–		-	-	4 066	-	
171	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1265		1 265	-	-	-	1 265
					–		-	-	1 265	-	
	4.3 Помещения администрации и персонала										
172	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	6506		52 048	-	-	-	52 048
					–		-	-	52 048	-	
173	5910-1000-0090 (пл) (ПЗ)	Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4518		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
174	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	904		7 232	-	-	-	7 232
					–		-	-	7 232	-	
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	55118		330 708	-	-	-	330 708
					–		-	-	330 708	-	
	4.4 Тренажерный зал										
176	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6506		13 012	-	-	-	13 012
					–		-	-	13 012	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	5910-1000-0092 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
178	5910-1000-0093 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
179	5910-1000-0094 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
180	5910-1000-0095 (пл) (ПЗ)	Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	30721		61 442	-	-	-	61 442
					–		-	-	61 442	-	
181	5910-1000-0096 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
182	5910-1000-0097 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	5873		11 746	-	-	-	11 746
					–		-	-	11 746	-	
183	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	904		904	-	-	-	904
					–		-	-	904	-	
	4.5 Помещения для занятий										
184	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	6506		65 060	-	-	-	65 060
					–		-	-	65 060	-	
185	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	904		8 136	-	-	-	8 136
					–		-	-	8 136	-	
	4.6 Коридоры										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	5910-1000-0098 (пл) (ПЗ)	Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	6144		55 296	-	-	-	55 296
					–		-	-	55 296	-	
187	5910-1000-0099 (пл) (ПЗ)	Доска объявлений ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
188	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	904		8 136	-	-	-	8 136
					–		-	-	8 136	-	
	4.7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения										
189	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	6506		78 072	-	-	-	78 072
					–		-	-	78 072	-	
190	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	20	9036		180 720	-	-	-	180 720
					–		-	-	180 720	-	
191	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	20	2259		45 180	-	-	-	45 180
					–		-	-	45 180	-	
192	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	12650		25 300	-	-	-	25 300
					–		-	-	25 300	-	
193	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан"	шт	14	4066		56 924	-	-	-	56 924
					–		-	-	56 924	-	
194	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1265		2 530	-	-	-	2 530
					–		-	-	2 530	-	
195	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.8 Медицинский кабинет с изолятором										
196	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6506		13 012	-	-	-	13 012
					–		-	-	13 012	-	
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	55118		55 118	-	-	-	55 118
					–		-	-	55 118	-	
198	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
199	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
200	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	2259		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
201	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	12650		12 650	-	-	-	12 650
					–		-	-	12 650	-	
202	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
203	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1265		1 265	-	-	-	1 265
					–		-	-	1 265	-	
	Раздел 5 Добавленное оборудование										
	5.1 Медицинский кабинет с изолятором										
204	5910-1000-0100 (пл) (ПЗ)	Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6777		6 777	-	-	-	6 777
					–		-	-	6 777	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	98128		98 128	-	-	-	98 128
					–		-	-	98 128	-	
206	5910-1000-0102 (пл) (ПЗ)	Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	40661		40 661	-	-	-	40 661
					–		-	-	40 661	-	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	25300		25 300	-	-	-	25 300
					–		-	-	25 300	-	
208	5910-1000-0104 (пл) (ПЗ)	Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1355		2 710	-	-	-	2 710
					–		-	-	2 710	-	
209	5910-1000-0105 (пл) (ПЗ)	Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	21686		43 372	-	-	-	43 372
					–		-	-	43 372	-	
210	5910-1000-0106 (пл) (ПЗ)	Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9488		18 976	-	-	-	18 976
					–		-	-	18 976	-	
211	5910-1000-0107 (пл) (ПЗ)	Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
212	5910-1000-0108 (пл) (ПЗ)	Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	30	45		1 350	-	-	-	1 350
					–		-	-	1 350	-	
213	5910-1000-0109 (пл) (ПЗ)	Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	20782		20 782	-	-	-	20 782
					–		-	-	20 782	-	
214	5910-1000-0200 (пл) (ПЗ)	Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	32529		32 529	-	-	-	32 529
					–		-	-	32 529	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	5910-1000-0201 (пл) (ПЗ)	Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	3795		3 795	-	-	-	3 795
					–		-	-	3 795	-	
216	5910-1000-0202 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	59		590	-	-	-	590
					–		-	-	590	-	
217	5910-1000-0203 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	61		610	-	-	-	610
					–		-	-	610	-	
218	5910-1000-0204 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	63		315	-	-	-	315
					–		-	-	315	-	
219	5910-1000-0205 (пл) (ПЗ)	Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2259		2 259	-	-	-	2 259
					–		-	-	2 259	-	
220	5910-1000-0206 (пл) (ПЗ)	Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1084		1 084	-	-	-	1 084
					–		-	-	1 084	-	
221	5910-1000-0207 (пл) (ПЗ)	Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2169		2 169	-	-	-	2 169
					–		-	-	2 169	-	
222	5910-1000-0208 (пл) (ПЗ)	Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	2711		13 555	-	-	-	13 555
					–		-	-	13 555	-	
223	5910-1000-0209 (пл) (ПЗ)	Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	316		1 580	-	-	-	1 580
					–		-	-	1 580	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	5910-1000-0210 (пл) (ПЗ)	Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	85839		429 195	-	-	-	429 195
					–		-	-	429 195	-	
225	5910-1000-0211 (пл) (ПЗ)	Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6957		6 957	-	-	-	6 957
					–		-	-	6 957	-	
226	5910-1000-0212 (пл) (ПЗ)	Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2440		2 440	-	-	-	2 440
					–		-	-	2 440	-	
227	5910-1000-0213 (пл) (ПЗ)	Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	
228	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	40661		81 322	-	-	-	81 322
					–		-	-	81 322	-	
229	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	4066		24 396	-	-	-	24 396
					–		-	-	24 396	-	
230	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
231	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
232	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	6	13554		81 324	-	-	-	81 324
					–		-	-	81 324	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	36143		72 286	-	-	-	72 286
					–		-	-	72 286	-	
	5.2 Помещение вахтера										
234	5910-1000-0219 (пл) (ПЗ)	Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350х55х660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	31625		31 625	-	-	-	31 625
					–		-	-	31 625	-	
235	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	36143		36 143	-	-	-	36 143
					–		-	-	36 143	-	
	5.3 Жилые комнаты										
236	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800х100х2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	244	40661		9 921 284	-	-	-	9 921 284
					–		-	-	9 921 284	-	
237	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800х2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	732	4066		2 976 312	-	-	-	2 976 312
					–		-	-	2 976 312	-	
238	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	244	4066		992 104	-	-	-	992 104
					–		-	-	992 104	-	
239	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	244	4518		1 102 392	-	-	-	1 102 392
					–		-	-	1 102 392	-	
240	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	732	13554		9 921 528	-	-	-	9 921 528
					–		-	-	9 921 528	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	147	36143		5 313 021	-	-	-	5 313 021
					–		-	-	5 313 021	-	
	5.4 Помещение для занятий										
242	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	8	36143		289 144	-	-	-	289 144
					–		-	-	289 144	-	
	5.5 Тренажерный зал										
243	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	36143		72 286	-	-	-	72 286
					–		-	-	72 286	-	
	5.6 Помещения администрации и персонала										
244	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	8	36143		289 144	-	-	-	289 144
					–		-	-	289 144	-	
	5.7 Буфет										
245	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	3	34336		103 008	-	-	-	103 008
					–		-	-	103 008	-	
	5.8 Коридоры										
246	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 0,5x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан"	к-т	9	32529		292 761	-	-	-	292 761
					–		-	-	292 761	-	
	5.9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	5910-1000-0222 (пл) (ПЗ)	Жалюзи (2шт) 1,2х1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	12	54214		650 568	-	-	-	650 568
					–		-	-	650 568	-	
5.10 Посуда для буфета											
248	5910-1000-0225 (пл) (ПЗ)	Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
249	5910-1000-0256 (пл) (ПЗ)	Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
250	5910-1000-0227 (пл) (ПЗ)	Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	167		9 018	-	-	-	9 018
					–		-	-	9 018	-	
251	5910-1000-0228 (пл) (ПЗ)	Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
252	5910-1000-0229 (пл) (ПЗ)	Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	407		21 978	-	-	-	21 978
					–		-	-	21 978	-	
253	5910-1000-0300 (пл) (ПЗ)	Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	497		26 838	-	-	-	26 838
					–		-	-	26 838	-	
254	5910-1000-0301 (пл) (ПЗ)	Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	407		21 978	-	-	-	21 978
					–		-	-	21 978	-	
255	5910-1000-0302 (пл) (ПЗ)	Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	1355		73 170	-	-	-	73 170
					–		-	-	73 170	-	
256	5910-1000-0303 (пл) (ПЗ)	Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	723		2 169	-	-	-	2 169
					–		-	-	2 169	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	5910-1000-0304 (пл) (ПЗ)	Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
258	5910-1000-0305 (пл) (ПЗ)	Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	1626		6 504	-	-	-	6 504
					–		-	-	6 504	-	
259	5910-1000-0306 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	5331		10 662	-	-	-	10 662
					–		-	-	10 662	-	
260	5910-1000-0307 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6144		12 288	-	-	-	12 288
					–		-	-	12 288	-	
261	5910-1000-0308 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9262		18 524	-	-	-	18 524
					–		-	-	18 524	-	
262	5910-1000-0309 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	15993		31 986	-	-	-	31 986
					–		-	-	31 986	-	
263	5910-1000-0310 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1762		5 286	-	-	-	5 286
					–		-	-	5 286	-	
264	5910-1000-0311 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1897		5 691	-	-	-	5 691
					–		-	-	5 691	-	
265	5910-1000-0312 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1626		4 878	-	-	-	4 878
					–		-	-	4 878	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	5910-1000-0313 (пл) (ПЗ)	Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	1626		9 756	-	-	-	9 756
					–		-	-	9 756	-	
267	5910-1000-0314 (пл) (ПЗ)	Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	316		632	-	-	-	632
					–		-	-	632	-	
268	5910-1000-0315 (пл) (ПЗ)	Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1807		1 807	-	-	-	1 807
					–		-	-	1 807	-	
269	5910-1000-0316 (пл) (ПЗ)	Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	36	1084		39 024	-	-	-	39 024
					–		-	-	39 024	-	
270	5910-1000-0317 (пл) (ПЗ)	Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1084		2 168	-	-	-	2 168
					–		-	-	2 168	-	
271	5910-1000-0318 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	5060		10 120	-	-	-	10 120
					–		-	-	10 120	-	
272	5910-1000-0319 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	7048		14 096	-	-	-	14 096
					–		-	-	14 096	-	
273	5910-1000-0320 (пл) (ПЗ)	Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	11295		11 295	-	-	-	11 295
					–		-	-	11 295	-	
	5.11 Противопожарный инвентарь										
274	5910-1000-0321 (пл) (ПЗ)	Багор ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	5910-1000-0322 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	1536		10 752	-	-	-	10 752
					–		-	-	10 752	-	
276	5910-1000-0323 (пл) (ПЗ)	Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
277	5910-1000-0324 (пл) (ПЗ)	Лом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
278	5910-1000-0235 (пл) (ПЗ)	Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
279	5910-1000-0236 (пл) (ПЗ)	Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	3162		3 162	-	-	-	3 162
					–		-	-	3 162	-	
280	5910-1000-0237 (пл) (ПЗ)	Топор ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1626		8 130	-	-	-	8 130
					–		-	-	8 130	-	
281	5910-1000-0238 (пл) (ПЗ)	Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	9488		66 416	-	-	-	66 416
					–		-	-	66 416	-	
	Локальная смета 2-1-24 на Подъемное оборудование										
	Раздел 1 Лифт										
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2302834	522191	2 302 834	522 191	62 535	1 152 900	3 732 193
					1718108	171892	1 718 108	171 892	–	276 459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-3,000;	остановка	-3	78188,33	20746,67	-234 565	-62 240	-6 173	-114 049	-376 503
					55384	6938	-166 152	-20 814	–	-27 889	
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	-11,3	15652,04	–	-176 868	-	-	-107 889	-307 538
					15652,04	–	-176 868	-	–	-22 781	

Локальная смета 2-2-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

2.3 Приямок Пр2-2шт

44	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0322	559223,6	9161,49	18 007	295	16 042	1 656	21 236
					51863,35	3447,2	1 670	111	–	1 573	

2.4 Приямок Пр3-1шт

48	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559161,72	9124,63	15 075	246	13 431	1 387	17 779
					51854,6	3449,55	1 398	93	–	1 317	

<u>Раздел 7 Лестница Л1</u>

7.1 Ступени и косоуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,45	3181,1	34,5	17 337	188	9 033	6 567	25 816
					1489,17	17,06	8 116	93	–	1 912	
	7.2 Площадка монолитная ПМ1										
122	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	37727,27	1818,18	4 150	200	2 903	996	5 558
					9518,18	427,27	1 047	47	–	412	
125	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР = 91 %	т	0,03152	498984,77	1332,49	15 728	42	13 361	2 132	19 289
					73762,69	571,07	2 325	18	–	1 429	
	Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта										
126	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,653	65614,09	27105,67	42 846	17 700	10 686	14 482	61 914
					22143,95	9998,47	14 460	6 529	–	4 586	
128	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,3	92,15	2,33	1 502	38	709	524	2 188
					46,32	0,25	755	4	–	162	
129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,6	84,97	1,66	2 770	54	1 833	616	3 657
					27,09	0,31	883	10	–	271	
	Раздел 9 Входная группа №1										
	9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт										
130	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,16	19831,33	1094,3	62 667	3 458	55 075	4 484	72 523
					1308,23	250,95	4 134	793	–	5 372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34136,41	1914,68	68 819	3 860	50 158	14 297	89 765
					7341,77	451,39	14 801	910	–	6 649	
135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,01254	676953,75	1275,92	8 489	16	5 315	2 881	12 280
					251834,13	637,96	3 158	8	–	910	
136	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11	879,73	18,82	9 677	207	6 291	2 984	13 674
					289	2,73	3 179	30	–	1 013	
	9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
137	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	19831,48	1094,44	53 545	2 955	47 058	3 831	61 966
					1308,15	251,11	3 532	678	–	4 590	
138	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	39327,68	2497,56	322 487	20 480	213 251	85 177	440 277
					10823,9	590,85	88 756	4 845	–	32 613	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,042	20647,79	1356,05	21 515	1 413	300	18 395	43 103
					19003,84	395,39	19 802	412	–	3 193	
	9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт										
143	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,6	46416,25	6496,25	74 266	10 394	34 591	28 793	111 304
					18300,63	1475	29 281	2 360	–	8 245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,03552	20664,41	1379,5	734	49	10	627	1 470
					19003,38	394,14	675	14	–	109	
9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт											
147	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46415,38	6496,15	24 136	3 378	11 242	9 358	36 174
					18300	1475	9 516	767	–	2 680	
148	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0128	20625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
9.5 Площадка монолитная Пм1											
151	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	22803,52	1680,35	15 552	1 146	12 992	1 538	18 457
					2073,31	404,69	1 414	276	–	1 367	
9.6 Площадка монолитная ПМ2											
153	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	
9.7 Площадка монолитная ПМ3											
155	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	22805,31	1682,3	25 770	1 901	21 527	2 547	30 582
					2072,57	404,42	2 342	457	–	2 265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.8 Лестница монолитная Лм-1										
160	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	28189,62	2060,38	73 293	5 357	55 472	12 479	92 634
					4793,85	480,38	12 464	1 249	–	6 862	
161	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2 814	185	39	2 406	5 638
					19002,2	396,18	2 590	54	–	418	
	9.9 Стена монолитная См1-2 шт										
163	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35493,57	2498,39	44 154	3 108	27 581	12 922	61 642
					10823,95	590,84	13 465	735	–	4 566	
164	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1308	20649,85	1353,21	2 701	177	38	2 310	5 412
					19006,12	397,55	2 486	52	–	401	
	9.10 Засыпка										
167	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 799
					899,12	–	12 273	-	-	1 689	
168	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	-	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	83,6	879,57	18,78	73 532	1 570	47 805	22 681	103 910
					288,96	2,76	24 157	231	–	7 697	
	9.11 Покрытие										
170	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37739,09	1828,55	207 565	10 057	145 154	49 830	277 987
					9518,91	437,09	52 354	2 404	–	20 592	
175	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 10 Входная группа №3										
	10.1 Фундамент Фм-1										
176	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19832,35	1094,12	6 743	372	5 926	483	7 804
					1308,82	252,94	445	86	–	578	
177	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34132,48	1914,53	15 974	896	11 642	3 319	20 836
					7341,88	450,85	3 436	211	–	1 543	
181	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00528	677083,33	1325,76	3 575	7	2 238	1 214	5 172
					251893,94	757,58	1 330	4	–	383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
			м2 поверхности	2,88	879,17	18,75	2 532	54	1 646	781	3 578
					288,89	2,78	832	8	–	265	
10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1											
183	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	19831,77	1094,79	38 077	2 102	33 463	2 724	44 065
					1308,33	250,52	2 512	481	–	3 264	
184	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283 162	17 984	187 245	74 791	386 589
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	28 636	
185	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20648,48	1356,66	20 060	1 318	280	17 150	40 187
					19003,6	395,27	18 462	384	–	2 977	
10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт											
189	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46414,47	6496,05	35 275	4 937	16 429	13 677	52 868
					18301,32	1475	13 909	1 121	–	3 916	
190	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт										
193	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46417,31	6496,15	48 274	6 756	22 485	18 715	72 348
					18300,96	1474,04	19 033	1 533	–	5 359	
194	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20625	1367,19	528	35	7	451	1 057
					18984,38	390,63	486	10	–	78	
	10.5 Площадка монолитная Пм1										
197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	26640,22	1682,63	19 474	1 230	16 729	1 648	22 812
					2072,5	404,92	1 515	296	–	1 690	
	10.6 Площадка монолитная ПМ2										
199	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	
	10.7 Лестница монолитная Лм-1										
201	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	
202	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.8 Засыпка										
204	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 799
					899,12	–	12 273	-	-	1 689	
205	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	0	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	
206	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,1	879,5	18,76	14 160	302	9 206	4 368	20 010
					288,94	2,8	4 652	45	–	1 482	
	10.9 Покрытие										
207	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37739,26	1828,63	173 978	8 430	121 666	41 765	233 002
					9518,87	436,88	43 882	2 014	–	17 259	
212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 11 Входная группа №5										
	11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1										
213	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	19831,28	1094,41	35 498	1 959	31 197	2 540	41 081
					1308,38	250,84	2 342	449	–	3 043	
214	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	39328,05	2498,02	119 164	7 569	78 798	31 473	162 688
					10824,09	590,43	32 797	1 789	–	12 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20650,91	1358	10 660	701	149	9 113	21 355
					19004,26	395,2	9 810	204	–	1 582	
11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт											
219	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46417,95	6496,15	36 206	5 067	16 864	14 038	54 264
					18301,28	1475,64	14 275	1 151	–	4 019	
220	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
223	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00726	676859,5	1239,67	4 914	9	3 077	1 667	7 107
					251790,63	550,96	1 828	4	–	526	
11.3 Площадка монолитная Пм1											
224	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	26639,69	1681,46	10 203	644	8 765	863	11 951
					2073,11	402,09	794	154	–	885	
11.4 Лестница монолитная Лм-1											
226	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	
11.5 Стена монолитная См-1											
229	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35493,57	2498,39	22 077	1 554	13 790	6 461	30 821
					10824,76	590,03	6 733	367	–	2 283	
230	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20640,39	1346,47	1 257	82	18	1 075	2 519
					18998,36	394,09	1 157	24	–	187	
11.6 Засыпка											
233	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	899,05	–	9 512	-	-	6 849	17 670
					899,05	–	9 512	-	-	1 309	
234	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	164,65	77,03	1 742	815	-	944	2 901
					87,62	36,29	927	384	–	215	
235	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,25	879,57	18,77	40 680	868	26 448	12 548	57 486
					288,95	2,77	13 364	128	–	4 258	
11.7 Покрытие											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37738,95	1829,07	64 911	3 146	45 393	15 582	86 932
					9518,6	436,63	16 372	751	–	6 439	
241	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0224	677098,21	1339,29	15 167	30	9 495	5 147	21 939
					251875	625	5 642	14	–	1 625	
		Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.38-39)									
		12.1 Стена подпорная монолитная Спм2									
242	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
243	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	
244	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20648,76	1355,37	4 997	328	70	4 272	10 011
					19004,13	396,69	4 599	96	–	742	
247	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
		12.2 Лестница монолитная Лм2									
248	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44 835	2 884	35 240	6 719	55 678
					4793,57	480	6 711	672	–	4 124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0766	20639,69	1344,65	1 581	103	22	1 352	3 168
					19007,83	391,64	1 456	30	–	235	
	12.3 Засыпка										
251	1101-0205-0502	Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
252	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	-	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
253	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
	12.4 Каркас металлический										
254	1109-0302-0112	Стойки спорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
256	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1901	56722,78	27590,74	10 783	5 245	921	3 993	15 958
					24287,22	6154,66	4 617	1 170	–	1 182	
258	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
260	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46,33	0,33	278	2	–	60	
261	1113-0301-1406	Поверхнсcти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1 018	19	674	227	1 345
					27,08	0,33	325	4	–	100	

Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.43-44)

13.1 Стена подпорная монолитная Спм2

262	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
263	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	
264	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20648,45	1354	5 063	332	71	4 329	10 143
					19004,89	395,6	4 660	97	–	751	
267	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	

13.2 Лестница монолитная Лм2

268	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44 835	2 884	35 240	6 719	55 678
					4793,57	480	6 711	672	–	4 124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,0766	20639,69	1344,65	1 581	103	22	1 352	3 168
					19007,83	391,64	1 456	30	–	235	
13.3 Засыпка											
271	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	0-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
272	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	0	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
273	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
13.4 Каркас металлический											
274	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
276	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1892	56728,33	27589,85	10 733	5 220	918	3 974	15 884
					24286,47	6152,22	4 595	1 164	–	1 177	
278	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					46,33	0,33	278	2	–	60	
281	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1 018	19	674	227	1 345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
	Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.31)										
	14.1 Стена подпорная монолитная Спм										
282	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	19835,71	1100	2 777	154	2 440	198	3 213
					1307,14	250	183	35	–	238	
283	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	39325,49	2497,06	40 112	2 547	26 525	10 595	54 764
					10823,53	591,18	11 040	603	–	4 057	
284	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20649,66	1357,07	4 291	282	60	3 668	8 596
					19003,85	394,61	3 949	82	–	637	
287	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00986	498884,38	1318,46	4 919	13	4 179	667	6 033
					73732,25	608,52	727	6	–	447	
288	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	879,66	18,8	15 394	329	10 008	4 748	21 753
					288,97	2,74	5 057	48	–	1 611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.2 Лестница монолитная Лм										
289	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	32022,39	2059,7	21 455	1 380	16 863	3 217	26 646
					4794,03	482,09	3 212	323	–	1 974	
290	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20651,34	1341	539	35	8	460	1 079
					19003,83	383,14	496	10	–	80	
	14.3 Каркас металлический										
293	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР = 69 %	т конструкций	0,0488	26516,39	12459,02	1 294	608	328	370	1 797
					7336,07	3647,54	358	178	–	133	
295	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0867	56724,34	27577,85	4 918	2 391	421	1 821	7 278
					24290,66	6147,64	2 106	533	–	539	
297	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0034	717058,82	6176,47	2 438	21	2 201	261	2 915
					63529,41	1470,59	216	5	–	216	
299	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	92,29	2,57	323	9	152	112	470
					46,29	–	162	-	–	35	
300	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7	84,86	1,57	594	11	393	132	784
					27,14	0,29	190	2	–	58	

<u>Раздел 15 Пожарная лестница</u>

15.1 Фундамент Фм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %									
			м3	2,042	19831,54	1094,52	40 496	2 235	35 590	2 897	46 864
					1308,03	251,22	2 671	513	–	3 471	
302	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	29390,79	1510	185 162	9 513	151 209	24 278	226 195
					3879,37	355,4	24 440	2 239	–	16 755	
307	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0432	677083,33	1342,59	29 250	58	18 312	9 924	42 308
					251851,85	601,85	10 880	26	–	3 134	
308	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01254	498883,57	1275,92	6 256	16	5 315	849	7 673
					73763,96	637,96	925	8	–	568	
309	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,029	590620,69	2310,34	17 128	67	6 786	9 377	28 625
					354310,34	1000	10 275	29	–	2 120	
15.2 Конструкции металлические											
310	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5039	26513,2	12462,79	13 360	6 280	3 379	3 819	18 553
					7344,71	3639,61	3 701	1 834	–	1 374	
312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,65825	74792,25	25841,25	49 232	17 010	6 731	21 545	76 439
					38725,41	8710,98	25 491	5 734	–	5 662	
320	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,05	92,15	2,31	2 677	67	1 264	934	3 900
					46,33	0,28	1 346	8	–	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	58,1	84,975	1,67	4 937	97	3 266	1 097	6 517
					27,09	0,28	1 574	16	–	483	
	Раздел 16 Разные работы										
	16.1 Вентиляционный блок -12 шт										
322	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22803,08	1680	14 822	1 092	12 383	1 464	17 589
					2072,31	403,08	1 347	262	–	1 303	
	Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000										
	Раздел 6 Лестница Л1										
	6.1 Ступени и косоуры										
343	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,88	3181,3	34,47	263 666	2 857	137 380	99 870	392 619
					1489,25	17	123 429	1 409	–	29 083	
349	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,9	92,21	2,33	2 296	58	1 084	800	3 344
					46,35	0,24	1 154	6	–	248	
350	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	49,8	84,96	1,67	4 231	83	2 799	940	5 585
					27,09	0,28	1 349	14	–	414	
	Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта										
364	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,1786	65614,42	27105,01	208 562	86 156	52 017	70 497	301 384
					22144,65	9998,11	70 389	31 780	–	22 325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	79,5	92,19	2,31	7 329	184	3 461	2 557	10 677
					46,34	0,28	3 684	22	–	791	
369	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	159	84,96	1,66	13 509	264	8 937	3 003	17 833
					27,09	0,28	4 307	45	–	1 321	
	Раздел 8 Пожарная лестница										
370	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,51447	74795,98	25843,2	936 032	323 414	127 983	409 619	1 453 303
					38725,97	8711,12	484 635	109 015	–	107 652	
372	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	312,86	92,21	2,33	28 850	729	13 622	10 064	42 027
					46,344	0,27	14 499	86	–	3 113	
373	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	625,72	84,97	1,66	53 166	1 039	35 174	11 818	70 183
					27,09	0,28	16 953	174	–	5 199	

Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы ниже отм.0.000

	Раздел 3 Двери										
28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	23,44	1728,11	77,43	40 507	1 815	11 167	25 527	71 317
					1174,27	35,75	27 525	838	–	5 283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление армированным оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	0,31	5006,45	32,26	1 552	10	1 242	242	1 938
					967,74	9,68	300	3	–	144	
37	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=2,000;	м2	5,46	2352,93	27,84	12 847	152	2 399	9 292	23 911
					1885,71	5,31	10 296	29	–	1 771	
39	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	3,24	2953,4	48,46	9 569	157	1 564	5 461	16 232
					2422,22	20,68	7 848	67	–	1 202	
40	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,68	2462,07	51,03	31 219	647	1 999	19 909	55 218
					2253,39	22,16	28 573	281	–	4 090	
44	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1727,51	77,25	3 265	146	900	2 057	5 748
					1174,07	35,45	2 219	67	–	426	
49	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	4	1316	1,75	5 264	7		3 627	9 602
					1314,25	–	5 257	-	–	711	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Плинтус										
51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	116,42	587,7	1,66	68 420	193	30 778	35 293	112 010
					321,67	0,83	37 449	97	–	8 297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	34,47	300,38	2,2	10 354	76	7 202	2 921	14 337
					89,24	0,9	3 076	31	–	1 062	
53	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	262,81	178,09	1,11	46 803	291	8 683	35 695	89 098
					143,94	0,55	37 828	145	–	6 600	
4.2 Тип 1											
58	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	188,2	955,37	74,77	179 800	14 071	550	160 386	367 401
					877,68	28,93	165 179	5 444	–	27 215	
4.3 Тип 2											
65	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	34,04	3714,75	21,39	126 450	728	111 418	13 797	151 467
					420,21	10,99	14 304	374	–	11 220	
4.4 Тип 3											
73	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,71	3309,53	73,88	379 636	8 475	224 764	141 441	562 763
					1276,24	35,495	146 397	4 072	–	41 686	
Раздел 5 Внутренняя отделка											
5.1 Стены											
78	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	788,05	874,73	7,281	689 328	5 738	122 440	450 491	1 231 005
					712,08	2,49	561 151	1 963	–	91 186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,65	874,59	7,22	5 816	48	1 033	3 802	10 387
					712,03	2,56	4 735	17	–	769	
80	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	842,92	319	2,43	268 889	2 050	121 552	117 054	416 818
					172,36	1,22	145 287	1 031	–	30 875	
81	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	310,99	424,97	1,6	132 162	498	59 773	57 714	205 066
					231,17	0,81	71 891	251	–	15 190	
82	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	46,88	4498,74	24,89	210 901	1 167	117 455	74 547	308 284
					1968,41	19,3	92 279	905	–	22 836	
5.2 Потолок											
83	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	456,72	692,712	4,66	316 375	2 129	58 789	204 946	563 027
					559,33	1,59	255 457	725	–	41 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	3367,83	34,61	19 365	199	9 635	7 703	29 233
					1657,57	17,04	9 531	98	–	2 165	
85	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	269,27	353,14	2,71	95 091	729	42 569	41 727	147 763
					192,35	1,36	51 793	366	–	10 945	
86	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193,2	107,53	0,77	20 775	149	1 732	15 175	38 826
					97,8	0,39	18 894	75	–	2 876	
	5.3 Откосы										
87	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3304,98	44,53	67 025	903	18 313	38 634	114 112
					2357,45	23,87	47 809	484	–	8 453	
88	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1828,35	6,06	8 447	28	6 392	1 551	10 798
					438,74	3,03	2 027	14	–	800	
89	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382		2 166	-	2 166	-	2 339
					–		-	-	–	173	

<u>Раздел 7 Разные работы</u>

7.2 РЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1 512	49	127	1 323	3 062
					1336	14	1 336	14	–	227	
109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,08	84,26	0,93	91	1	61	20	120
					26,85	–	29	-	–	9	
7.3 Утепление стен венткамеры											
110	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,66	580,94	6,94	14 907	178	10 293	3 439	19 814
					172,88	3,47	4 436	89	–	1 468	
111	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,66	1961,38	14,93	50 329	383	33 251	15 165	70 734
					650,62	6,04	16 695	155	–	5 240	
112	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,66	1828,45	6,08	46 918	156	35 501	8 618	59 979
					438,85	3,04	11 261	78	–	4 443	
7.4 Перегородка шахты лифта П1											
114	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,79	2121,8	28,13	14 407	191	5 539	7 880	24 070
					1277,91	11,49	8 677	78	–	1 783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.5 Обшивка наружных стен ПС1										
118	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	14,28	1907,07	14,92	27 233	213	17 729	8 440	38 527
					650,63	6,09	9 291	87	–	2 854	
119	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,28	888,31	11,9	12 685	170	-	9 576	24 042
					876,4	5,95	12 515	85	–	1 781	
	7.6 Входы в подвал										
121	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11206	79029,09	23772,98	8 856	2 664	982	4 262	14 167
					46492,95	8629,31	5 210	967	–	1 049	
123	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,8	92,14	2,14	258	6	122	90	376
					46,43	–	130	-	–	28	
124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	85,18	1,79	477	10	315	106	630
					27,14	0,36	152	2	–	47	
125	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	25,84	8514,67	90,02	220 019	2 326	70 943	117 943	364 999
					5679,18	26,28	146 750	679	–	27 037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 % К=2,000;	м накрывочного элемента	22,5	592,04	7,42	13 321	167	69	10 486	25 712
					581,56	0,98	13 085	22	–	1 905	
131	1115-0504-0101	Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности козырька	18,84	6667,46	5,36	125 615	101	113 245	9 836	146 287
					651,22	1,38	12 269	26	–	10 836	
	7.7 Отмостка										
132	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,29	21545,92	6,69	350 983	109	287 496	59 575	443 403
					3890,61	–	63 378	-	–	32 845	
133	1127-0701-0101	Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	108,6	1493,22	2,94	162 164	319	141 249	22 371	199 298
					189,65	1,09	20 596	118	–	14 763	
	7.9 Световой приямок										
137	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	30537,5	3172,5	36 645	3 807	22 370	10 778	51 217
					8723,33	1146,67	10 468	1 376	–	3 794	
139	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,0098	253163,27	1326,53	2 481	13	0	2 251	5 111
					251836,73	612,24	2 468	6	–	379	
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,75	770,67	29,33	578	22	287	263	908
					358,67	14,67	269	11	–	67	
142	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	0,75	153,33	4	115	3	10	97	229
					136	1,33	102	1	–	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5	879,6	18,8	4 398	94	2 859	1 357	6 215
					289	2,8	1 445	14	–	460	
144	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0415	559132,53	9132,53	23 204	379	20 673	2 134	27 365
					51855,42	3445,78	2 152	143	–	2 027	
145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,6	85	1,54	221	4	147	48	291
					26,92	–	70	-	–	22	
146	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2888	39,33	4 332	59	3 103	1 168	5 940
					780	14,67	1 170	22	–	440	

Локальная смета 2-2-4. Общестроительные работы выше отм.0.000

3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1

67	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,08	3876,85	473,15	4 187	511	1 464	2 120	6 812
					2048,15	133,33	2 212	144	–	505	

3.3 Окно внутреннее Окв-2

73	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2	3,36	3140,77	168,15	10 553	565	4 396	5 288	17 108
					1664,29	84,52	5 592	284	–	1 267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.4 Доски подоконные										
75	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	317,26	1095,25	5,02	347 478	1 592	268 037	70 790	451 729
					245,38	2,54	77 849	806	–	33 461	
	3.6 Фрамуга Ф1										
81	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуги НР = 90 % К=36,000;	м2	17,28	3140,68	168,29	54 271	2 908	22 606	27 194	87 982
					1664,18	84,38	28 757	1 458	–	6 517	
	Раздел 4 Двери										
83	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	25,99	2700,19	544,09	70 178	14 141	25 779	30 667	108 913
					1164,22	146,83	30 258	3 816	–	8 068	
84	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	6,08	2181,58	420,56	13 264	2 557	4 181	6 520	21 367
					1073,36	118,09	6 526	718	–	1 583	
89	1134-0108-0401	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,06	1621,55	6,12	22 799	86	16 543	4 722	29 723
					438,83	3,06	6 170	43	–	2 202	
90	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	14,06	8899,93	21,34	125 133	300	105 254	17 741	154 304
					1392,53	9,46	19 579	133	–	11 430	
91	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	3	2601,67	32,67	7 805	98	4 799	2 353	10 971
					969,33	11	2 908	33	–	813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=22,000;	м2	60,06	2352,78	27,76	141 308	1 667	26 390	102 210	262 999
					1885,63	5,26	113 251	316	–	19 481	
97	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	22	1316,14	1,86	28 955	41	-	19 951	52 818
					1314,27	–	28 914	-	–	3 912	
99	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	458,76	1728,06	77,42	792 763	35 517	218 542	499 594	1 395 746
					1174,26	35,75	538 704	16 400	–	103 389	
107	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,06	2700,42	544,19	19 065	3 842	7 004	8 330	29 587
					1164,16	146,74	8 219	1 036	–	2 192	
113	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=7,000;	м2	13,23	3335,53	531,9	44 129	7 037	18 590	18 302	67 425
					1398,49	138,62	18 502	1 834	–	4 994	
117	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1503	468,33	1,11	703 906	1 665	577 302	113 194	882 468
					83,13	0,55	124 939	832	–	65 368	

Раздел 6 Полы

6.1 Плинтус

129	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	312,19	178,08	1,11	55 596	346	10 315	42 402	105 838
					143,93	0,55	44 935	173	–	7 840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	378,45	587,7	1,66	222 414	629	100 050	114 726	364 111
					321,67	0,83	121 735	314	–	26 971	
131	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	2939,53	300,43	2,22	883 129	6 538	614 256	249 084	1 222 790
					89,24	0,9	262 335	2 648	–	90 577	
132	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	15640	1705	6 256	682		4 489	11 605
					13935	830	5 574	332	–	860	
133	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	0,408	22846		9 321	-	9 321	-	10 067
					–		-	-	–	746	
6.2 Тип 1											
140	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	2486,03	3775,78	21,41	9 386 712	53 235	8 288 847	1 007 594	11 225 850
					420,2	10,97	1 044 630	27 279	–	831 544	
6.3 Тип 2											
149	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	234,44	3775,78	21,41	885 195	5 020	781 663	95 019	1 058 631
					420,2	10,97	98 512	2 572	–	78 417	
6.6 Тип 4											
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	168,79	3228,16	75,06	544 881	12 669	314 763	210 034	815 308
					1288,28	35,49	217 449	5 991	–	60 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.7 Тип 5										
176	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	38,61	3775,78	21,42	145 783	827	128 732	15 648	174 345
					420,2	10,96	16 224	423	–	12 914	
	6.8 Тип 6										
183	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,79	3228,18	75,07	125 221	2 912	72 337	48 267	187 367
					1288,27	35,47	49 972	1 376	–	13 879	
	6.9 Тип 7										
190	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,29	1178,78	96,46	15 666	1 282	9 553	5 009	22 329
					363,51	37,47	4 831	498	–	1 654	
191	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-26,58	125,47	4,21	-3 335	-112	-2 945	-316	-3 943
					10,46	2,18	-278	-58	–	-292	
	6.10 Тип 8										
192	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,78	835,52	89,19	15 691	1 675	8 929	5 397	22 775
					270,87	34,88	5 087	655	–	1 687	
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
196	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	335,93	692,72	4,66	232 704	1 566	43 242	150 743	414 123
					559,33	1,59	187 896	533	–	30 676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	147,27	692,72	4,66	102 017	686	18 958	66 085	181 550
					559,33	1,58	82 373	233	–	13 448	
199	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	507,5	518,91	2,99	263 346	1 516	97 024	132 454	427 464
					324,74	1,5	164 806	761	–	31 664	
	7.2 Стены 1 этаж										
202	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	459,52	874,72	7,28	401 954	3 346	71 395	262 686	717 811
					712,08	2,49	327 213	1 144	–	53 171	
203	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	94,96	693,46	4,67	65 851	443	25 097	32 369	106 078
					424,51	1,58	40 311	150	–	7 858	
204	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	481,54	874,73	7,28	421 216	3 507	74 816	275 274	752 209
					712,08	2,49	342 893	1 199	–	55 719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	94,96	4498,73	24,88	427 199	2 363	237 917	151 001	624 456
					1968,4	19,29	186 919	1 832	–	46 256	
206	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	578,37	600,87	1,32	347 527	766	118 698	182 760	572 710
					394,32	0,67	228 063	387	–	42 423	
207	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	720,05	466,19	2,99	335 679	2 151	125 780	167 062	542 960
					288,52	1,5	207 748	1 080	–	40 219	
	7.3 Потолок 2-7 этажи										
209	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	2351,94	692,71	4,66	1 629 222	10 964	302 748	1 055 395	2 899 386
					559,33	1,59	1 315 510	3 734	–	214 769	
210	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	466,62	692,72	4,66	323 235	2 175	60 065	209 389	575 234
					559,33	1,59	260 995	741	–	42 610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2893,2	518,91	2,99	1 501 296	8 639	553 119	755 102	2 436 910
					324,74	1,5	939 538	4 339	–	180 512	
7.4 Стены 2-7 этажи											
214	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	765,405	874,73	7,28	669 521	5 574	118 921	437 547	1 195 633
					712,08	2,49	545 027	1 907	–	88 565	
215	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	5017,2	874,73	7,28	4 388 685	36 537	779 520	2 868 102	7 837 330
					712,08	2,49	3 572 628	12 499	–	580 543	
216	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	913,92	693,46	4,66	633 767	4 259	241 548	311 528	1 020 919
					424,5	1,59	387 960	1 450	–	75 624	
217	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 поверхности облицовки	913,92	4498,72	24,88	4 111 468	22 735	2 289 773	1 453 270	6 009 917
					1968,4	19,29	1 798 960	17 627	–	445 179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1803,72	600,88	1,32	1 083 811	2 389	370 179	569 961	1 786 074
					394,32	0,67	711 243	1 208	–	132 302	
219	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6596,04	466,19	2,99	3 074 993	19 696	1 152 214	1 530 381	4 973 804
					288,52	1,5	1 903 083	9 893	–	368 430	
7.5 Потолок технический этаж											
221	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	519,18	692,71	4,66	359 643	2 420	66 830	232 974	640 026
					559,33	1,59	290 393	825	–	47 409	
222	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	61,94	518,89	2,99	32 140	185	11 841	16 166	52 170
					324,73	1,51	20 114	93	–	3 864	
223	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	468,04	107,52	0,77	50 326	360	4 194	36 765	94 058
					97,8	0,39	45 772	184	–	6 967	

7.6 Стены технический этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	261,16	874,73	7,28	228 444	1 902	40 576	149 294	407 957
					712,08	2,49	185 966	651	–	30 219	
228	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	123,41	874,73	7,28	107 950	899	19 174	70 547	192 777
					712,07	2,49	87 877	307	–	14 280	
229	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124,52	466,18	2,99	58 049	372	21 751	28 890	93 894
					288,52	1,49	35 926	186	–	6 955	
230	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	550,61	107,52	0,77	59 204	424	4 933	43 250	110 650
					97,8	0,39	53 847	216	–	8 196	

Раздел 8 Наружная отделка

8.3 Входной козырек

238	1115-0402-0203	Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,27	285,69	1,43	10 362	52	6 106	3 383	14 845
					115,91	0,69	4 204	25	–	1 100	

8.4 Балкон

240	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,53	2661,22	100,13	20 039	754	4 519	14 091	36 860
					1960,96	29,75	14 766	224	–	2 730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3 488	15	2 249	1 130	4 987
					1125,21	3,68	1 224	4	–	369	
242	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	7,53	639,04	102,12	4 812	769	2 270	1 817	7 159
					235,46	26,83	1 773	202	–	530	
243	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	112,95	18,4	1,51	2 078	171	1 809	134	2 389
					0,88	0,42	99	47	–	177	
244	1112-0101-0207	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,53	980,48	66,14	7 383	498	4 544	2 202	10 352
					310,89	7,04	2 341	53	–	767	
245	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3 488	15	2 249	1 130	4 987
					1125,21	3,68	1 224	4	–	369	
	Раздел 9 Кровля										
273	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,34	92,54	2,24	124	3	59	43	180
					46,27	–	62	-	–	13	
274	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,68	85,07	1,49	228	4	151	50	300
					27,24	–	73	-	–	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,0746	3206,93	13,97	106 068	462	68 378	34 364	151 667
					1125,58	3,75	37 228	124	–	11 235	
	9.3 Козырьки										
276	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	37,21	1266,73	14,75	47 135	549	41 044	5 279	56 607
					148,94	5,27	5 542	196	–	4 193	
277	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	37,21	515,29	6,99	19 174	260	16 405	2 394	23 293
					67,43	2,5	2 509	93	–	1 725	
278	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя НР = 92 %	м2 кровли	13	1150,46	14,69	14 956	191	12 829	1 846	18 146
					148,92	5,38	1 936	70	–	1 344	
279	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	13	515,31	7	6 699	91	5 731	836	8 138
					67,46	2,46	877	32	–	603	
280	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,21	638,94	102,12	23 775	3 800	11 213	8 980	35 375
					235,47	26,85	8 762	999	–	2 620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=50,000;									
			м2 стяжки	1860,5	18,39	1,52	34 221	2 819	29 779	2 203	39 338
					0,87	0,41	1 623	772	–	2 914	
282	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0247	78056,68	6032,39	1 928	149	206	1 897	4 131
					63684,21	1417	1 573	35	–	306	
284	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,62	91,94	1,61	57	1	27	20	83
					46,77	–	29	-	–	6	
285	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,24	85,48	1,61	106	2	70	23	139
					27,42	–	34	-	–	10	
286	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18,4625	3206,99	13,97	59 209	258	38 170	19 182	84 662
					1125,58	3,74	20 781	69	–	6 271	
9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)											
287	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,16318	78030,4	6042,41	12 733	986	1 358	12 534	27 288
					63665,89	1427,87	10 389	233	–	2 021	
289	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,1	92,44	2,44	379	10	179	132	552
					46,34	0,49	190	2	–	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,2	85	1,71	697	14	461	155	920
					27,07	0,24	222	2	–	68	
291	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	86,4768	3206,96	13,99	277 328	1 210	178 782	89 846	396 548
					1125,57	3,74	97 336	323	–	29 374	
292	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839		1 175	-	1 175	-	1 269
					–		-	-	–	94	
	9.5 Воронки водосточные										
293	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	2	2264,5	120,5	4 529	241	3 967	346	5 265
					160,5	27,5	321	55	–	390	
295	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %	м2 кровли	7	1150,71	14,71	8 055	103	6 909	995	9 774
					149	5,43	1 043	38	–	724	
296	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	7	515,29	7	3 607	49	3 086	451	4 383
					67,43	2,57	472	18	–	325	
297	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4265	3207,06	14,01	10 989	48	7 084	3 559	15 712
					1125,64	3,5	3 857	12	–	1 164	

Раздел 10 Ограждения лестниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	26,6	92,18	2,29	2 452	61	1 158	856	3 573
					46,35	0,3	1 233	8	–	265	
306	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	53,2	84,96	1,65	4 520	88	2 991	1 004	5 966
					27,09	0,26	1 441	14	–	442	
307	1115-0403-0301	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,120;	м2 окрашиваемой поверхности	11,637	891,98	2,49	10 380	29	2 476	6 311	18 026
					676,72	1,2	7 875	14	–	1 335	

Раздел 11 Ограждения входных групп

11.1 Входная группа 1

308	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0864	74803,24	25844,91	6 463	2 233	884	2 828	10 034
					38726,85	8703,7	3 346	752	–	743	
310	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	91,82	2,27	202	5	95	70	294
					46,36	–	102	-	–	22	
311	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,4	84,77	1,59	373	7	247	83	492
					27,05	0,45	119	2	–	37	

11.2 Входная группа 3

312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07389	74786,85	25835,7	5 526	1 909	756	2 418	8 580
					38719,72	8715,66	2 861	644	–	636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,85	92,97	2,7	172	5	81	59	249
					46,49	–	86	-	–	19	
315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,7	84,59	1,62	313	6	207	70	414
					27,03	0,54	100	2	–	31	
11.3 Входная группа 5											
316	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0856	74836,45	25864,49	6 406	2 214	877	2 802	9 945
					38726,64	8714,95	3 315	746	–	737	
318	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	91,9	2,38	193	5	91	67	281
					46,19	–	97	-	–	21	
319	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	80	472
					27,14	0,48	114	2	–	35	
Раздел 12 Утепление вентшахт											
12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)											
320	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 % К=12,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	108,84	4361,93	14,9	474 753	1 622	402 317	64 325	582 204
					650,62	6,05	70 814	658	–	43 126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР = 80 % К=12,000;	м2	108,84	432,89	3,33	47 116	362	16 457	24 330	77 162
					278,36	1,07	30 297	116	–	5 716	
323	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=12,000;	т стальных элементов	0,64572	78026,08	6039,77	50 383	3 900	5 373	49 595	107 976
					63665,37	1424,77	41 110	920	–	7 998	
327	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=12,000;	м2 покрытия	38,112	3206,97	13,99	122 224	533	78 793	39 597	174 767
					1125,58	3,73	42 898	142	–	12 946	
	12.2 Вентшахта ВШ-2										
328	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,2	4361,89	14,92	53 215	182	45 095	7 210	65 259
					650,66	5,98	7 938	73	–	4 834	
329	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	12,2	432,87	3,28	5 281	40	1 845	2 727	8 649
					278,36	1,07	3 396	13	–	641	
331	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08163	78022,79	6039,45	6 369	493	679	6 269	13 649
					63665,32	1421,05	5 197	116	–	1 011	
335	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,565	3207,23	14,02	14 641	64	9 439	4 743	20 935
					1125,52	3,72	5 138	17	–	1 551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.3 Вентшахта ВШ-3											
336	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,92	4361,9	14,84	47 632	162	40 365	6 454	58 413
					650,64	6,04	7 105	66	–	4 327	
337	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	10,92	432,97	3,39	4 728	37	1 651	2 442	7 744
					278,39	1,1	3 040	12	–	574	
339	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07476	78023,01	6032,64	5 833	451	622	5 743	12 502
					63670,41	1431,25	4 760	107	–	926	
343	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,6768	3206,86	13,87	11 791	51	7 601	3 821	16 861
					1125,71	3,81	4 139	14	–	1 249	
12.4 Вентшахта ВШ-4											
344	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	9,97	4362,19	15,05	43 491	150	36 854	5 892	53 334
					650,65	6,02	6 487	60	–	3 951	
345	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	9,97	432,8	3,31	4 315	33	1 507	2 229	7 068
					278,34	1,1	2 775	11	–	524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07159	78027,66	6034,36	5 586	432	596	5 499	11 972
					63668,11	1424,78	4 558	102	–	887	
351	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4176	3207,22	14,04	10 961	48	7 066	3 550	15 672
					1125,64	3,51	3 847	12	–	1 161	

12.5 Вентшахта ВШ-5

352	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51 341	176	43 507	6 956	62 961
					650,64	6,03	7 658	71	–	4 664	
353	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5 095	39	1 780	2 631	8 344
					278,33	1,1	3 276	13	–	618	
355	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6 127	474	653	6 032	13 132
					63661,83	1426,02	5 000	112	–	973	
359	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12 776	56	8 236	4 139	18 268
					1125,5	3,77	4 484	15	–	1 353	

12.6 Вентшахта ВШ-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	6	4361,83	14,83	26 171	89	22 178	3 546	32 094
					650,67	6	3 904	36	–	2 377	
361	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизсляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	6	432,83	3,33	2 597	20	907	1 341	4 253
					278,33	1	1 670	6	–	315	
363	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05403	78030,72	6033,68	4 216	326	450	4 150	9 035
					63668,33	1425,13	3 440	77	–	669	
367	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,16	3206,48	13,89	6 926	30	4 465	2 244	9 904
					1125,46	3,7	2 431	8	–	734	
12.7 Вентшахта ВШ-7											
368	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51 341	176	43 507	6 956	62 961
					650,64	6,03	7 658	71	–	4 664	
369	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5 095	39	1 780	2 631	8 344
					278,33	1,1	3 276	13	–	618	
371	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6 127	474	653	6 032	13 132
					63661,83	1426,02	5 000	112	–	973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12 776	56	8 236	4 139	18 268
					1125,5	3,77	4 484	15	–	1 353	
	Раздел 13 Разные работы										
	13.1 Утепление стен и потолка тамбуров										
376	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	67,95	432,89	3,33	29 415	226	10 274	15 190	48 173
					278,37	1,07	18 915	73	–	3 568	
	13.2 РШ-1 (2шт)										
380	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	2162,5	100	4 325	200	653	3 469	8 418
					1736	34	3 472	68	–	624	
382	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,64	92,19	1,56	59	1	28	21	86
					46,88	–	30	-	–	6	
383	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,28	85,16	1,56	109	2	72	24	144
					27,34	–	35	-	–	11	
	13.3 Зонты вентиляционные										
384	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	4326,67	203,75	51 920	2 445	4 751	44 550	104 188
					3727	61,25	44 724	735	–	7 718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	823	43	2 469	129	436	1 907	4 726
					634,67	14	1 904	42	–	350	
386	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	4326,83	204	25 961	1 224	2 375	22 275	52 095
					3727	61,33	22 362	368	–	3 859	
387	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,13472	338643,11	112893,41	45 622	15 209	1 349	21 992	73 023
					215736,34	20850,65	29 064	2 809	–	5 409	
389	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644	-	644	-	696
					–		-	-	–	52	
	13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2										
390	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,9775	3334,02	530,95	3 259	519	1 373	1 353	4 981
					1398,47	139,13	1 367	136	–	369	
391	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление НР = 99 %	м2 щитов	0,9775	4700,77	64,45	4 595	63	4 142	414	5 410
					398,98	28,64	390	28	–	401	
392	1126-0201-0301	Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,047	38936,17	1702,13	1 830	80	1 095	527	2 546
					13936,17	829,79	655	39	–	189	
393	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	2,05	3353,66	9,27	6 875	19	4 197	2 401	10 018
					1297,07	4,39	2 659	9	–	742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	314,67	12	472	18	329	120	639
					83,33	3,33	125	5	–	47	
395	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	434		868	-	868	-	937
					–		-	-	–	69	
396	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0051	717058,82	6078,43	3 657	31	3 301	392	4 373
					63725,49	1372,55	325	7	–	324	
397	1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,0344	11889,53	29,07	409	1	402	8	450
					174,42	29,07	6	1	–	33	
398	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,136	74786,76	25845,59	10 171	3 515	1 389	4 451	15 792
					38727,94	8705,88	5 267	1 184	–	1 170	
400	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	92,35	2,35	314	8	148	109	457
					46,47	–	158	-	–	34	
401	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	84,85	1,62	577	11	382	128	761
					27,06	0,29	184	2	–	56	
	13.5 Балконные ограждения										
404	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,9	92,31	2,31	360	9	170	126	525
					46,41	0,51	181	2	–	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,8	85	1,67	663	13	439	147	875
					27,05	0,26	211	2	–	65	

Локальная смета 2-2-5. Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

1	1307-0401-0102	Многонасосная установка повышения давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40 420	1 424	1 476	23 092	68 593
					37520	336	37 520	336	–	5 081	
3	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	11534	784	11 534	784	121	10 713	24 027
					10629	303	10 629	303	–	1 780	
5	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4 318	209	-	4 061	9 049
					1369,67	11,67	4 109	35	–	670	
8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20 757	-	20 125	619	23 086
					316	–	632	-	–	1 710	
9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2276	108	6 828	324	894	5 579	13 400
					1870	27,67	5 610	83	–	993	
16	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	35356	–	35 356	-	34 941	407	38 624
					415	–	415	-	–	2 861	
17	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19 378	209	17 971	1 245	22 273
					1198	72	1 198	72	–	1 650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка (№1) НР = 98 %									
			узел	1	41253	1108	41 253	1 108	23 482	16 651	62 536
					16663	328	16 663	328	–	4 632	
22	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1817	116	1 817	116	–	2 022	
25	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13240	5006	13 240	5 006	234	6 018	20 799
					8000	1865	8 000	1 865	–	1 541	
32	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	15263	122	15 263	122	13 218	1 910	18 547
					1923	26	1 923	26	–	1 374	
33	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3307	62	3 307	62	–	591	
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00106	1053773,58	517924,53	1 117	549	20	705	1 968
					516981,13	154716,98	548	164	–	146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	95,82	0,95	2 108	21	157	1 891	4 319
					87,73	–	1 930	-	–	320	
47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	27,5	90,95	0,98	2 501	27	62	2 364	5 254
					87,71	–	2 412	-	–	389	
52	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	7	95,86	1	671	7	50	602	1 375
					87,71	–	614	-	–	102	
60	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	41	638,46	69,24	26 177	2 839	10 907	10 526	39 639
					303,2	34,61	12 431	1 419	–	2 936	
67	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	4224090,91	309090,91	9 293	680	7 561	1 167	11 297
					478181,82	57727,27	1 052	127	–	837	
68	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	931,6	1	9 316	10	1 386	6 340	16 908
					792	0,5	7 920	5	–	1 252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-2-6. Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

6	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный) НР = 98 %	кран	1	35356	–	35 356	–	34 941	407	38 624
					415	–	415	–	–	2 861	
7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (для уборки) НР = 98 %	кран	7	20866	–	146 062	–	143 156	2 848	160 823
					415,14	–	2 906	–	–	11 913	
8	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=40,000;	м подводок	20	755,25	–	15 105	-	7 940	7 022	23 897
					358,25	–	7 165	-	–	1 770	
19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	699	90,97	0,98	63 585	682	1 583	60 094	133 573
					87,73	–	61 320	-	–	9 894	
20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	337	638,48	69,25	215 169	23 337	89 650	86 519	325 823
					303,21	34,6	102 181	11 660	–	24 135	
32	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	146	90,96	0,97	13 280	142	330	12 552	27 899
					87,73	–	12 809	-	–	2 067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	931,67	1,05	19 565	22	2 911	13 314	35 509
					792	0,52	16 632	11	–	2 630	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)										
34	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	3	11062,67	461,67	33 188	1 385	166	31 641	70 015
					10545,67	216,67	31 637	650	–	5 186	
38	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31366	448	31 366	448	20 106	10 716	45 449
					10812	123	10 812	123	–	3 367	
44	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
50	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8,5	91,06	0,94	774	8	20	731	1 625
					87,76	–	746	-	–	120	
57	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20 866	-	20 451	407	22 975
					415	–	415	-	–	1 702	
58	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4 318	209	-	4 061	9 049
					1369,67	11,67	4 109	35	–	670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,5	756	–	378	-	199	175	597
					358	–	179	-	–	44	
73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	86	90,97	0,98	7 823	84	195	7 393	16 433
					87,72	–	7 544	-	–	1 217	
74	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	37	638,49	69,24	23 624	2 562	9 843	9 499	35 773
					303,22	34,59	11 219	1 280	–	2 650	
78	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	931,67	1,11	3 354	4	499	2 282	6 087
					791,94	0,28	2 851	1	–	451	

Локальная смета 2-2-7. Водопровод противопожарный В2

1	1307-0401-0102	Многонасосная установка, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40 420	1 424	1 476	23 092	68 593
					37520	336	37 520	336	–	5 081	
3	1116-0601-0103	Задвижки, диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3307	62	3 307	62	–	591	
6	1116-0601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2 276	108	298	1 860	4 467
					1870	28	1 870	28	–	331	
12	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1817	116	1 817	116	–	2 022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	15262	122	30 524	244	26 434	3 820	37 092
					1923	26	3 846	52	–	2 748	
14	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20 757	-	20 125	619	23 086
					316	–	632	-	–	1 710	
18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные(переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0012	1054166,67	518333,33	1 265	622	22	800	2 230
					517500	155833,33	621	187	–	165	
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	25783	117,88	206 264	943	195 355	10 091	233 663
					1245,63	41,5	9 965	332	–	17 308	
21	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	8	1934,38	28,5	15 475	228	182	14 859	32 761
					1883,13	12,13	15 065	97	–	2 427	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	65,5	90,95	0,98	5 957	64	147	5 631	12 516
					87,73	–	5 746	-	–	927	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	95,75	1	383	4	28	344	785
					87,75	–	351	-	–	58	
30	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	931,66	1,05	65 589	74	9 758	44 635	119 042
					792	0,53	55 757	37	–	8 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-2-8. Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№2) НР = 98 %	узел	1	31366	448	31 366	448	20 106	10 716	45 449
					10812	123	10 812	123	–	3 367	
5	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19 378	209	17 971	1 245	22 273
					1198	72	1 198	72	–	1 650	
8	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	-	123	814	1 909
					415,5	–	831	-	–	141	
12	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
14	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№3) НР = 98 %	узел	1	51448	448	51 448	448	40 188	10 716	67 137
					10812	123	10 812	123	–	4 973	
16	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21638,5	413,5	43 277	827	8 208	33 833	83 279
					17121	140,5	34 242	281	–	6 169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17185	204	17 185	204	15 783	1 245	19 904
					1198	72	1 198	72	–	1 474	
21	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954		123	814	1 909
					415,5	–	831		–	141	
26	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
34	1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	18140	245	18 140	245	16 382	1 597	21 316
					1513	117	1 513	117	–	1 579	
35	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12047	245	12 047	245	10 289	1 597	14 736
					1513	117	1 513	117	–	1 092	
36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	130	1008,79	0,11	131 143	14	5 185	123 425	274 933
					968,8	–	125 944	-	–	20 365	
40	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	38	21839	28,16	829 882	1 070	698 384	128 335	1 034 874
					3432,32	13,84	130 428	526	–	76 657	
41	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	7	20866	–	146 062		143 156	2 848	160 823
					415,14	–	2 906		–	11 913	
56	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1153	90,96	0,97	104 881	1 124	2 610	99 124	220 325
					87,73	–	101 147		–	16 320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
59	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	573	638,48	69,25	365 851	39 680	152 433	147 109	553 997
					303,21	34,6	173 738	19 826	–	41 037	
67	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	6	1439,33	69,67	8 636	418	-	8 121	18 098
					1369,67	11,5	8 218	69	–	1 341	
69	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	вставка	7	1439,43	69,71	10 076	488	-	9 476	21 116
					1369,71	11,57	9 588	81	–	1 564	
71	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,35	931,65	1,06	24 549	28	3 652	16 706	44 555
					791,99	0,53	20 869	14	–	3 300	
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета										
74	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20 866		20 451	407	22 975
					415	–	415		–	1 702	
75	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	1008,75	0,13	8 070	1	319	7 595	16 918
					968,75	–	7 750		–	1 253	
78	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	1440	70	1 440	70	-	1 354	3 018
					1370	12	1 370	12	–	224	
80	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	32	90,94	0,97	2 910	31	72	2 751	6 116
					87,72	–	2 807		–	453	

Локальная смета 2-2-9. Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	55	3015,29	89,25	165 841	4 909	12 498	147 918	338 860
					2698,8	45,51	148 434	2 503	–	25 101	
3	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	40	3746,15	177,4	149 846	7 096	21 716	122 182	293 790
					3025,85	91,03	121 034	3 641	–	21 762	
5	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	37	2562,7	67,08	94 820	2 482	12 454	79 535	188 303
					2159,03	34,43	79 884	1 274	–	13 948	
7	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	7	1880,86	221,43	13 166	1 550	2 025	10 170	25 203
					1370,14	112,43	9 591	787	–	1 867	
9	1117-0101-0115	Душевое ограждение. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	38	6239,58	145,58	237 104	5 532	167	229 533	503 968
					6089,61	74	231 405	2 812	–	37 331	
30	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,46	75919,57	1147,83	34 923	528	23 196	8 705	47 118
					24345,65	554,35	11 199	255	–	3 490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	13,9	551,58	27,41	7 667	381	2 036	4 058	12 663
					377,7	6,47	5 250	90	–	938	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	899,11	–	39 381			28 354	73 154
					899,11	–	39 381			5 419	
	Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)										
37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2699	45	2 699	45	–	456	
39	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3026	91	3 026	91	–	544	
56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	899,08	–	17 532			12 623	32 567
					899,08	–	17 532			2 412	
	Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)										
57	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3 016	89	228	2 689	6 161
					2699	45	2 699	45	–	456	
59	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3 745	177	542	3 055	7 344
					3026	91	3 026	91	–	544	
78	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,1	899,1	–	19 870			14 306	36 910
					899,1	–	19 870			2 734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)										
79	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3015	89,33	9 045	268	681	8 067	18 481
					2698,67	45,33	8 096	136	–	1 369	
82	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1392	74	2 784	148	449	2 218	5 402
					1093,5	38	2 187	76	–	400	
99	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,4	899,15	–	8 452			6 085	15 704
					899,15	–	8 452			1 163	
	Локальная смета 2-2-10. Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н										
2	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9 889	540	-	9 297	20 721
					1869,8	27,6	9 349	138	–	1 535	
5	1116-0601-0103	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3567,5	260,5	7 135	521	-	6 602	14 836
					3307	61,5	6 614	123	–	1 099	
8	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1977,75	108	7 911	432	-	7 438	16 577
					1869,75	27,75	7 479	111	–	1 228	
11	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	
13	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2 878	139	-	2 707	6 032
					1369,5	11,5	2 739	23	–	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18532,5	1616,5	37 065	3 233	975	33 381	76 082
					16428,5	602,5	32 857	1 205	–	5 636	
27	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	931,88	1,25	2 982	4	444	2 028	5 413
					791,88	0,31	2 534	1	–	401	
Локальная смета 2-2-11. Внутренний водосток К2											
1	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	18000	328	72 000	1 312	56 126	14 379	93 289
					3640,5	27,5	14 562	110	–	6 910	
6	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	931,64	1,05	39 129	44	5 821	26 629	71 019
					792	0,52	33 264	22	–	5 261	
7	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	75921,43	1148,57	53 145	804	35 299	13 247	71 703
					24345,71	554,29	17 042	388	–	5 311	
8	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,6	551,67	27,41	11 916	592	3 166	6 307	19 682
					377,69	6,53	8 158	141	–	1 458	
11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		2375,11	20,89	0	0	0	0	0
					466,44	8,56	0	0	–	0	

Локальная смета 2-2-12. Отопление (жилая часть)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
15	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	42	1204	–	50 568			37 926	95 574
					1204	–	50 568			7 080	
17	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	42	10511,57	148	441 486	6 216	391 794	44 745	525 129
					1035,14	51,95	43 476	2 182	–	38 898	
39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	84	124,75	3	10 479	252	8 517	1 204	12 618
					20,36	0,42	1 710	35	–	935	
40	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	466	931,64	1,05	434 145	488	64 587	295 454	787 967
					792	0,53	369 070	247	–	58 368	
	Раздел 2 Дренаж										
44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	87	93,62	1	8 145	87	197	7 704	17 117
					90,36	–	7 861		–	1 268	
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	297,13	–	4 457		1 693	2 709	7 739
					184,27	–	2 764		–	573	
51	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	10	1204	–	12 040			9 030	22 756
					1204	–	12 040			1 686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204	-		903	2 276
					1204	–	1 204			169	
60	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204			169	
62	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	10511,5	148	21 023	296	18 657	2 131	25 006
					1035	52	2 070	104	–	1 852	
65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	213	638,48	69,25	135 996	14 750	56 663	54 684	205 934
					303,21	34,6	64 583	7 370	–	15 254	
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	637	93,62	1	59 636	640	1 442	56 403	125 322
					90,35	–	57 554		–	9 283	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	65	92,2	2,32	5 993	151	2 830	2 091	8 731
					46,34	0,28	3 012	18	–	647	
72	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	130	124,74	2,99	16 216	389	13 181	1 863	19 525
					20,35	0,42	2 646	55	–	1 446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопроводы регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98	931,63	1,04	91 300	102	13 582	62 134	165 709
					792	0,53	77 616	52	–	12 275	
77	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	26	638,5	69,27	16 601	1 801	6 917	6 675	25 138
					303,19	34,62	7 883	900	–	1 862	

Локальная смета 2-2-13. Тепловой узел (открытая система ГВС)

7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	93,59	1	2 059	22	49	1 948	4 328
					90,36	–	1 988		–	321	
8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	98,6	1	986	10	72	886	2 022
					90,4	–	904		–	150	
13	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	3742,91	268,45	41 172	2 953	748	37 403	84 861
					3406,45	63,18	37 471	695	–	6 286	
16	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204			169	
21	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	6603	111	6 603	111	4 566	1 916	9 201
					1926	29	1 926	29	–	682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	8541	268	8 541	268	4 867	3 400	12 896
					3406	63	3 406	63	–	955	
25	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44 329	852	8 208	34 848	85 511
					17634,5	145	35 269	290	–	6 334	
27	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	48690	378	48 690	378	46 440	1 953	54 694
					1872	121	1 872	121	–	4 051	
28	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	64913	466	64 913	466	62 236	2 295	72 585
					2211	131	2 211	131	–	5 377	
29	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10608,5	268,5	21 217	537	13 867	6 801	30 259
					3406,5	63,5	6 813	127	–	2 241	
31	1311-0203-0101	Регулятор температуры, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204			169	
33	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	4	726,55	–	2 906		32	2 156	5 467
					718,5	–	2 874		–	405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1312-1101-0701	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	13257	4208	13 257	4 208	1 354	5 616	20 383
					7695	1511	7 695	1 511	–	1 510	
39	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %									
			комплект	5	489,8	–	2 449		310	2 096	4 909
					427,8	–	2 139		–	364	
41	1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1558,75	82,5	6 235	330	2 694	1 959	8 850
					802,75	0,25	3 211	1	–	656	
42	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6676	266	6 676	266	2 258	2 602	10 020
					4152	113	4 152	113	–	742	
43	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	21	10388,52	–	218 159		211 321	6 701	242 849
					325,62	–	6 838		–	17 989	
44	1312-0901-0101	Отборное устройство. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32 727	1 731	14 139	10 285	46 453
					802,71	0,14	16 857	3	–	3 441	
45	1312-0901-0101	Штуцер для манометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32 727	1 731	14 139	10 285	46 453
					802,71	0,14	16 857	3	–	3 441	
46	1311-0203-0104	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4002	305	4 002	305	85	2 823	7 371
					3612	152	3 612	152	–	546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	732	2	732	2	75	643	1 485
					655	1	655	1	–	110	
54	1116-0601-0102	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2066	111	2 066	111	29	1 916	4 301
					1926	29	1 926	29	–	319	
56	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	732	2	732	2	75	643	1 485
					655	1	655	1	–	110	
58	1116-0601-0101	Регулятор перепада давления диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2038	83	2 038	83	29	1 901	4 254
					1926	14	1 926	14	–	315	
62	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39 797	419	19 820	19 302	63 827
					9779	69	19 558	138	–	4 728	
63	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,72	40259,72	1793,06	28 987	1 291	8 546	15 039	47 548
					26597,22	886,11	19 150	638	–	3 522	
65	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	17,6	2438,92	164,83	42 925	2 901	3 141	28 231	76 848
					2095,63	14,94	36 883	263	–	5 692	
67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1 571	38	1 277	180	1 898
					20,32	0,4	256	5	–	140	

Локальная смета 2-2-14. Отопление (общественные помещения)

Раздел 1 Отопление

3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	20	297,25	–	5 945		2 259	3 612	10 322
					184,3	–	3 686		–	765	
4	1118-0601-0101	Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39 797	419	19 820	19 302	63 827
					9779	69	19 558	138	–	4 728	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1480		2 960			2 220	5 594
					1480		2 960			414	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204		1 204			903	2 276
					1204	–	1 204		–	169	
9	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1 204			903	2 276
					1204	–	1 204		–	169	
14	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	10511,75	148	42 047	592	37 314	4 262	50 014
					1035,25	52	4 141	208	–	3 705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	14328	148	14 328	148	13 145	1 065	16 625
					1035	52	1 035	52	–	1 231	
16	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	20	1204	–	24 080			18 060	45 511
					1204	–	24 080		–	3 371	
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	66	93,61	1	6 178	66	149	5 844	12 984
					90,35	–	5 963		–	962	
24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	64	638,47	69,25	40 862	4 432	17 025	16 430	61 876
					303,2	34,59	19 405	2 214	–	4 583	
38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	490	94	1	45 872	492	1 108	43 387	96 400
					90,35	–	44 272		–	7 141	
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16	92,19	2,25	1 475	36	697	515	2 149
					46,38	0,25	742	4	–	159	
40	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	32	124,78	3,03	3 993	97	3 245	458	4 807
					20,34	0,41	651	13	–	356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63	931,65	1,05	58 694	66	8 732	39 943	106 528
					792	0,52	49 896	33	–	7 891	
	Раздел 2 Дренаж										
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	93,55	1	2 807	30	65	2 657	5 900
					90,37	–	2 711		–	437	
	Локальная смета 2-2-15. Вентиляция (жилые помещения)										
	Раздел 1 Вентиляция										
	1.1 В1-В7										
1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	37	5569,84	219,97	206 084	8 139	1 690	195 190	433 377
					5304,19	78,89	196 255	2 919	–	32 102	
3	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	36	1783,92	44,11	64 221	1 588	12 588	49 557	122 880
					1390,14	14,53	50 045	523	–	9 102	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	36	1724,19	51,08	62 071	1 839	9 715	50 019	121 057
					1403,25	14,53	50 517	523	–	8 967	
6	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5 570	220	46	5 275	11 713
					5304	79	5 304	79	–	868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	4989	43	4 989	43	3 163	1 765	7 294
					1783	18	1 783	18	–	540	
9	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5 150	45	4 439	667	6 283
					666	15	666	15	–	465	
10	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	0,05	23080	1420	1 154	71	108	768	2 075
					19500	700	975	35	–	154	
12	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,4	885,71	21,43	1 240	30	483	557	1 941
					519,29	4,29	727	6	–	144	
	1.2 ВЕ1-ВЕ6										
14	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2540	51	2 540	51	1 086	1 390	4 244
					1403	15	1 403	15	–	314	
	1.3 ВЕ16, ВЕ17										
15	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	72	2307,67	51,11	166 152	3 680	61 438	100 039	287 486
					1403,25	14,53	101 034	1 046	–	21 295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9	5162,89	53,22	46 466	479	28 465	17 367	68 939
					1946,89	22,11	17 522	199	–	5 107	
17	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15 404	131	9 979	5 241	22 297
					1782,49	18,18	5 294	54	–	1 652	
19	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3637	8,5	7 274	17	399	6 727	15 121
					3429	3	6 858	6	–	1 120	
21	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	8269	65,5	16 538	131	9 963	6 344	24 712
					3222	14,5	6 444	29	–	1 831	
1.4 ПД1											
22	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8 197	165	737	7 184	16 612
					7295	36	7 295	36	–	1 231	
24	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1579	43	1 579	43	210	1 314	3 125
					1326	15	1 326	15	–	231	
26	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5369	15	5 369	15	–	909	
28	1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0мм, периметр до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,3	4567,22	34,51	60 744	459	49 793	10 442	76 881
					788,87	12,26	10 492	163	–	5 695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5,6	6268,39	93,04	35 103	521	30 386	3 041	41 195
					749,29	37,68	4 196	211	–	3 052	
30	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150x250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1573	51	1 573	51	119	1 390	3 200
					1403	15	1 403	15	–	237	

Локальная смета 2-2-16. Вентиляция (общественные помещения)

Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

1	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 350x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3589,5	51	7 179	102	4 270	2 779	10 755
					1403,5	14,5	2 807	29	–	797	
2	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3303,5	51	6 607	102	3 698	2 779	10 137
					1403,5	14,5	2 807	29	–	751	
3	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300x100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2731	51	2 731	51	1 277	1 390	4 450
					1403	15	1 403	15	–	330	
4	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2725	51	10 900	204	5 083	5 558	17 774
					1403,25	14,5	5 613	58	–	1 317	
5	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2497	51	2 497	51	1 043	1 390	4 198
					1403	15	1 403	15	–	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100x250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	2345,33	51	7 036	153	2 673	4 169	12 101
					1403,33	14,67	4 210	44	–	896	
7	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	24	2668,38	51,13	64 041	1 227	29 136	33 346	105 179
					1403,25	14,54	33 678	349	–	7 791	
8	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150x100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	2307,7	51,1	23 077	511	8 533	13 894	39 929
					1403,3	14,5	14 033	145	–	2 958	
9	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2307,5	51	4 615	102	1 706	2 779	7 986
					1403,5	14,5	2 807	29	–	592	
10	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3995	51	3 995	51	2 541	1 390	5 815
					1403	15	1 403	15	–	431	
11	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15 404	131	9 979	5 241	22 297
					1782,49	18,18	5 294	54	–	1 652	
12	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	240,8	5163,06	53,28	1 243 265	12 830	761 629	464 652	1 844 551
					1946,87	22,13	468 806	5 329	–	136 633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	156,6	4987,59	42,23	781 057	6 613	495 301	276 227	1 141 866
					1782,52	17,38	279 143	2 722	–	84 583	
14	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48,6	5418,64	44,3	263 346	2 153	174 562	85 593	376 854
					1782,53	14,59	86 631	709	–	27 915	
15	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	72,5	5153,7	42,23	373 643	3 062	258 763	110 817	523 217
					1542,32	17,38	111 818	1 260	–	38 757	
16	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	3636,67	8,33	10 910	25	598	10 090	22 680
					3429	3	10 287	9	–	1 680	
18	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	8269	65,67	24 807	197	14 944	9 516	37 069
					3222	14,67	9 666	44	–	2 746	
19	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	4,18	23056,22	1419,38	96 375	5 933	8 967	64 163	173 381
					19491,63	705,74	81 475	2 950	–	12 843	
21	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	122,43	885,85	21,13	108 455	2 587	42 248	48 737	169 767
					519,64	4,15	63 620	508	–	12 575	