Филиал Жетiсу РГП на ПХВ «Казводхоз» КВХ МВРИ РК

Рабочий проект
РП "Реконструкция магистрального канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетiсу"

Паспорт рабочего проекта 09/24-1
Книга 1.

Талдыкорган – 2024 г.

Филиал Жетісу РГП на ПХВ «Казводхоз» КВХ МВРИ РК

Рабочий проект
РП "Реконструкция магистрального канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетісу"

Паспорт рабочего проекта 09/24-1
Книга 1.

Директор филиала Жетісу **Кудайбергенов С.У.**

Главный инженер филиала Жетісу **Нургалиев А.Ж.**

Главный инженер проекта Жетісу **Батыргалиев М.А.**

Талдыкорган – 2024 г.

Состав проекта

№ п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ПРП	Паспорт рабочего проекта	Книга 1
2	РЧ	Рабочие чертежи: Альбом 1. МК Алмалы	Книга 2
3	ПЗ	Пояснительная записка	Книга 3
4	СМ	Сметная документация	Книга 4
5	ПОС	Проект организации строительства	Книга 5
6	ИГИ	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям	Книга 6
7	ТГО	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям	Книга 7
8	ПЛ	Прайс листы	Книга 8

1. Введение

Рабочий проект " Реконструкция магистрального канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетiсу" разработан в соответствии Технического задания на разработку ПСД выданный Филиалом Жетiсу РГП «Казводхоз» МВРИ РК.

Генеральной проектной организацией данного рабочего проекта является Филиал Жетiсу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК. Рабочий проект разработан в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими действующими нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.

Основной целью разработки настоящего проекта является восстановление и улучшение технического состояния и эксплуатации МК и сооружений на них, направленных на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель для повышения урожая с полей в Ескелдинском районе.

При проектировании использованы, материалы топографо-геодезической съемки, проведенной в 2024 году, инженерно – геологический отчет и другие материалы, необходимые для обоснования технических решений.

Паспорт проекта

Заказчик: **Филиал Жетiсу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК** **Генпроектировщик:** **Филиал Жетiсу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК** **Источник финансирования:** Гос. инвестиции	**Наименование рабочего проекта:** "Реконструкция магистрального канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетiсу"	**Исходные данные для разработки РП:** - Техническое задание на проектирование; - Дефектный акт; - Техническое заключение;

№ п/п	Показатели объекта	Ед.изм.	Кол-во
1	Общая протяженность реконструируемого МК «Алмалы»	км	2,1
2	Гидротехническое сооружения согласно СП РК 3.04-11-2019, приложения Д, Таблица Д2, п.6	класс	IV
3	Уровень ответственности (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165)	II – нормальный	
4	Сборный ж/ бетон	$м^3$	360,92
5	Монолитный ж/ бетон Арматура	$м^3$ т	32,813 0,871
6	Мощение камнем	$м^3$	8,9
7	Количество сооружений (ГТС, ГМП, переезд)	шт	12
8	Расход воды лотков	$м^3$/сек	0,8
9	Подвешенная площадь	га	312
10	Режим регулирования	сезонный	
11	Источник орошения	Водохранилище Алмалы	
12	Назначение канала	Орошение	