«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Алматинского филиала
РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК

_____ С.У. Кудайбергенов
20.06.2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта «Реконструкция магистрального канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетісу»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	Приказ на разработку проектно-сметной документации от 20.06.2022 года.
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Сейсмичность района работ согласно СП РК 2.03-30-2017 составляет 8 баллов.
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Класс сооружений – IV Уровень ответственности – II Пропускная способность –0,8 $м^3$/сек. Назначение канала: орошение Основные технико-экономические показатели принять после проведения технического обследования аккредитованной экспертной организацией.
7	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	В соответствии с действующими нормами проектирования и законодательства Республики Казахстан
8	Требования к технологии, режиму предприятия	Сезонный, при разработке проекта предусмотреть вегетационный период.
10	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с действующими нормативными документами РК.

	мер и мероприятий	
11	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и «Правилами охраны труда при эксплуатации объектов водного хозяйства, гидросооружений и гидромеханического оборудования электростанций»
12	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
13	Требования по энергосбережению	Не требуется
14	Количество выдаваемой документации	4 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителе.

Главный инженер **Нургалиев А.Ж.**