«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала Жетісу
РГП «Казводхоз» КВХ МВРИ РК

_____ С.У. Кудайбергенов
«13» 01 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта «Реконструкция магистрального канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетісу»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	В соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 09 ноября 2023 года №92-ОД и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 07 ноября 2023 года №7-Н «Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» на услугу по подаче воды по каналам на 2024-2028 годы
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Сейсмичность района работ согласно СП РК 2.03-30-2017 составляет 8 баллов.
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Протяженность канала – 2,1 км. Подвешенная площадь – 312 га. Пропуск. способность – 0,8 $м^3$/сек. Класс сооружений – IV Уровень ответственности – II

		Проектом предусмотреть: - реконструкцию сущ. лотков ЛР-80; - реконструкцию головного ГМП; - реконструкция головного сооружения - реконструкция переезда в количестве 1 шт; - устройство поворотных колодцев в количестве 6 шт; - реконструкцию трубы под каналам в количестве 1 шт; - устройство водовыпуска из МК в количестве 1 шт; - реконструкцию распределительного сооружения в количестве 1шт. - реконструкцию эксплуатационной дороги
7	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	В соответствии с действующими нормами проектирования и законодательства Республики Казахстан
8	Требования к технологии, режиму предприятия	Сезонный, при разработке проекта предусмотреть вегетационный период.
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решением	Архитектурно-строительные, объемно-планировочным и конструктивным решения при проектирования объектов должны отвечать требованиям действующих нормативных документов в области архитектуры и градостроительства на территории Республики Казахстан
10	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с действующими нормативными документами РК.
11	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и «Правилами охраны труда при эксплуатации объектов водного хозяйства, гидросооружений и гидромеханического оборудования электростанций»
12	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
13	Требования по нергосбережению	Не требуется

14	Требования к разработке проектной и сметной документации	Подготовка и принятие технических решений на основании инженерных изысканий, фактического технического состояния оросительной системы. Увеличение КПД ирригационных систем до нормативных уровней в соответствии СН РК 3.04-11-2023 «Мелиоративные системы и сооружения». Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими нормативно- техническими документами РК в области строительства. Проектно-сметную документацию следует разработать в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и другими нормативными документами Республики Казахстан.
15	Количество выдаваемой документации	4 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителе.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора филиала Жетiсу РГП «Казводхоз»
_____ Б. Абишев
«_____» _____ 2024 г.

Главный инженер филиала Жетiсу РГП «Казводхоз»
_____ А.Нургалиев
«_____» _____ 2024 г.

Начальник отдела эксплуатации филиала Жетiсу РГП «Казводхоз»
_____ А.Тынысбеков
«_____» _____2024 г.

Инженер-гидротехник отдела эксплуатаций филиала Жетiсу РГП «Казводхоз»
_____ Н.Умеев
«_____» _____ 2024 г.