Филиал Жетісу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК

Рабочий проект
РП "Реконструкция распределительного канала "Деревенский" Ескельдинского района области Жетісу"

Паспорт рабочего проекта
ПРП-09/24-1
Книга 1.

Талдыкорган – 2024 г.

Филиал Жетісу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК

Рабочий проект
РП "Реконструкция распределительного канала "Деревенский" Ескельдинского района области Жетісу"

Паспорт рабочего проекта
ПРП-09/24-1
Книга 1.

Директор филиала
Жетісу РГП «Казводхоз» **Кудайбергенов С.У.**

Главный инженер филиала
Жетісу РГП «Казводхоз» **Нургалиев А.Ж.**

Главный инженер проекта
филиала Жетісу РГП «Казводхоз» **Батыргалиев М.А.**

Талдыкорган – 2024 г.

Состав проекта

№ п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ПРП	Паспорт рабочего проекта	Книга 1
2	РЧ	Рабочие чертежи	Книга 2
3	ПЗ	Пояснительная записка	Книга 3
4	СМ	Сметная документация	Книга 4
5	ПОС	Проект организации строительства	Книга 5
6	ИГИ	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям	Книга 6
7	ТГО	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям	Книга 7
8	ПЛ	Прайс листы	Книга 8

Паспорт рабочего проекта

Заказчик: **Филиал Жетісу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК** **Генпроектировщик:** **Филиал Жетісу РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК** **Источник финансирования:** Гос. инвестиций	**Наименование рабочего проекта:** "Реконструкция распределительного канала "Деревенский" Ескельдинского района области Жетісу"	**Исходные данные для разработки РП:** - Техническое задание на проектирование; - Дефектный акт; - Техническое заключение;

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Показатели объекта	Ед.изм.	Кол-во
1	Общая протяженность канала из них реконструруемый участок	км км	13,4 3,312
2	Гидротехническое сооружения согласно с п.4.1.7 СП РК 3.04.-112-2013 с учетом п.5.2 СН РК 3.04-01 2023	класс	IV
3	Уровень ответственности (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165)	II – нормальный	
7	Гидротехническое сооружение	шт	8
8	Трубчатый переезд	шт	1
9	Гидрометрический пост	шт	4
10	Расход воды	$м^3$/сек	1,5
11	Подвешенная площадь	га	682
12	Режим регулирования	сезонный	
13	Источник орошения	МК Торе-Тоган	
14	Назначение канала	Орошение	