«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала Жетісу
РГП «Казводхоз» КВХ МВРИ РК

_____ С.У.Кудайбергенов
«_3_» ____01____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта «Реконструкция магистрального канала «Деревенский» области Жетісу»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	В соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 09 ноября 2023 года №92-ОД и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 07 ноября 2023 года №7-Н «Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» на услугу по подаче воды по каналам на 2024-2028 годы
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Сейсмичность района работ согласно СП РК 2.03-30-2017 составляет 8 баллов.
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность,	Протяженность канала – 13,4 км. Подвешенная площадь – 682 га. Пропускная способность–1,5 м^3/сек.

	производительность, производственная программа	Проектом предусмотреть: - реконструкцию существующих Г-блоков с ПК 0+00 по ПК 0+66; - реконструкцию входного оголовка РК Деревенский; - реконструкцию головного и контрольных ГМП в количестве 4шт; - Мех.очистка с ПК 0+66 по ПК 32+33 - реконструкцию гидротехнического сооружении в количестве 1 шт; - устройство водовыпусков на внутрехозяйственых выделах в количестве 6 шт;
7	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	В соответствии с действующими нормами проектирования и законодательства Республики Казахстан
8	Требования к технологии, режиму предприятия	Сезонный, при разработке проекта предусмотреть вегетационный период.
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решением	Архитектурно-строительные, объемно-планировочным и конструктивным решения при проектирования объектов должный отвечать требованиям действующих нормативных документов в области архитектуры и градостроительства на территории Республики Казахстан
10	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с действующими нормативными документами РК.
11	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и «Правилами охраны труда при эксплуатации объектов водного хозяйства, гидросооружений и гидромеханического оборудования электростанций»
12	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется

13	Требования по энергосбережению	Не требуется
14	Требования к разработке проектной и сметной документации	Подготовка и принятие технических решений на основании инженерных изысканий, фактического технического состояния оросительной системы. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими нормативно-техническими документами РК в области строительства. Проектно-сметную документацию следует разработать в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и другими нормативными документами Республики Казахстан.
15	Количество выдаваемой документации	4 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителе.

Заместитель директора филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ **Б. Абишев**

Главный инженер филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ **А.Нургалиев**

Начальник отдела эксплуатации филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ **А.Тынысбеков**

Инженер-гидротехник отдела эксплуатаций филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ **Н.Умеев**