«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала Жетісу
РГП «Казводхоз» КВХ МВРИ РК

_____ С.У. Кудайберегнов
«__» _____01_____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта "Реконструкция магистрального канала «Уштобинский» Каратальского района области Жетісу"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	В соответствии с совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 09 ноября 2023 года №92-ОД и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 07 ноября 2023 года №7-Н «Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» на услугу по подаче воды по каналам на 2024-2028 годы
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Сейсмичность района работ согласно СП РК 2.03-30-2017 составляет 8 баллов.

6	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Протяженность канала –46,6 км. Подвешенная площадь – 11 672 га. Пропуск. способность – 1,0 м3/сек Класс сооружений – IV Уровень ответственности – II **Проектом предусмотреть:** Реконструкию водораспределительных сооружений с ГМП с ПК 15+30 по ПК 97+12 в количестве 13 шт: 1. ОР-1 на ПК 15+30 2. Р-1 на ПК 22+31 3. Р-3 на ПК 31+22 4. ОР-3^{А} на ПК 40+73 5. Р-3^{А} на ПК 43+92 6. ОР-3 на ПК 74+10 7. ОР-144 на ПК 97+12 8. Р-11 на ПК 142+34 9. Р-13 на ПК 156+30 10. Р-6 на ПК 186+41 11. Р-19 на ПК 201+74 12. Р19^{А} на ПК 201+98 13. Р-8 на ПК 207+90
7	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	В соответствии с действующими нормами проектирования и законодательства Республики Казахстан
8	Требования к технологии, режиму предприятия	Сезонный, при разработке проекта предусмотреть вегетационный период.
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решением	Архитектурно-строительные, объемно-планировочным и конструктивным решения при проектирования объектов должны отвечать требованиям действующих нормативных документов в области архитектуры и градостроительства на территории Республики Казахстан.
10	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с действующими нормативными документами РК.

11	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и «Правилами охраны труда при эксплуатации объектов водного хозяйства, гидросооружений и гидромеханического оборудования электростанций»
12	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
13	Требования по энергосбережению	Не требуется
14	Требования к разработке проектной и сметной документации	Подготовка и принятие технических решений на основании инженерных изысканий, фактического технического состояния оросительной системы. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими нормативно-техническими документами РК в области строительства. Проектно-сметную документацию следует разработать в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и другими нормативными документами Республики Казахстан.

15	Количество выдаваемой документации	4 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителе.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ Б. Абишев
«_____» _____ 2024 г.

Главный инженер филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ А.Нургалиев
«_____» _____ 2024 г.

Начальник отдела эксплуатации филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ А.Тынысбеков
«_____» _____2024 г.

Инженер-гидротехник отдела эксплуатаций филиала Жетісу РГП «Казводхоз»
_____ Н.Умеев
«_____» _____ 2024 г.