		м2 поверхности воздуховодов		1011.89	10.68	1933	20	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*786.28*		*1502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331.69*		*634*				
		Сметная стоимость				*8552*				
8	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	20	3268.45	23.77	65369	475	14543	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.39	18529	168	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*727.17*		*14543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.65*		*6393*				
		Сметная стоимость				*86306*				
9	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	1.2	3419.87	24.46	4104	29	881	1.48	
		м2 поверхности воздуховодов		926.47	8.65	1112	10	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*733.76*		*881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*332.29*		*399*				
		Сметная стоимость				*5383*				
0	23-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны вытяжной регулируемый КВ-100	1	32766.00	--	32766	--	1389	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1389.28*		*1389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2732.42*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36888*				
1	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	2	1072.67	18.99	2145	38	1007	1.12	
		решетка		720.40	7.23	1441	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*503.60*		*1007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126.10*		*252*				
		Сметная стоимость				*3404*				
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	238.00	--	1428	--	61	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*119*				
		Сметная стоимость				*1608*				
3	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22	495.21	0.58	10895	13	5608	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	9003	6	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*5608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*1320*				
		Сметная стоимость				*17823*				

			1	76785.71	--	76786	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3255.71*		*3256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6403.31*		*6403*				
		Сметная стоимость				*86445*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7679328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				793715			

РАЗДЕЛ 20.Электроосвещение Блок-Д

ЩРв-18з

6	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
7	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2927.00	--	2927	--	124	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*124.10*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.09*		*244*				
		Сметная стоимость				*3295*				
8	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	3660.89	22.29	29287	178	3672	1.00	
		шт.		680.80	--	5446	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*3672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35595*				
9	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	201.00	--	1206	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*101*				
		Сметная стоимость				*1358*				
0	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				

	квартала 2015 года		1	2018.00	--	2018	--	86	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.29*		*168*				
		Сметная стоимость				*2272*				
2	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
3	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-9з								
4	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
5	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2541.00	--	2541	--	108	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.74*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.90*		*212*				
		Сметная стоимость				*2861*				
6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3660.89	22.29	10983	67	1377	1.00	
		шт.		680.80	--	2042	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*1377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
7	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	201.00	--	402	--	17	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*34*				

	квартала 2015 года		1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
9	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
0	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРв-18з								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
2	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2927.00	--	2927	--	124	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*124.10*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.09*		*244*				
		Сметная стоимость				*3295*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
4	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	201.00	--	804	--	34	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*67*				

	квартала 2015 года		1	1117.00	--	1117	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.15*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
6	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2018.00	--	2018	--	86	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.29*		*168*				
		Сметная стоимость				*2272*				
7	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
8	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
9	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	56	1450.46	481.28	81226	26952	28535	0.99	
		шт.		702.50	301.77	39340	16899	42.8	0.48	
		Накладные расходы -		*509.56*		*28535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156.80*		*8781*				
		Сметная стоимость				*118542*				
0	23-070102-1339 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	18	3494.00	--	62892	--	2667	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*148.15*		*2667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291.37*		*5245*				
		Сметная стоимость				*70803*				
1	23-070102-1340 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	5	5950.00	--	29750	--	1261	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*252.28*		*1261*				

	квартала 2015 года		6	6808.00	--	40848	--	1732	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*288.66*		*1732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567.73*		*3406*				
		Сметная стоимость				*45986*				
3	23-070102-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-002 ГОСТ 17677-82	27	6632.00	--	179064	--	7592	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*281.20*		*7592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553.06*		*14933*				
		Сметная стоимость				*201589*				
4	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	68	1969.67	666.98	133938	45355	49631	1.46	
		шт.		1036.02	412.73	70449	28066	42.8	0.65	
		Накладные расходы -		*729.87*		*49631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.96*		*14686*				
		Сметная стоимость				*198255*				
5	23-070102-1342 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	2	5397.00	--	10794	--	458	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*228.83*		*458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.07*		*900*				
		Сметная стоимость				*12152*				
6	23-070102-1314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	34	5088.00	--	172992	--	7335	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*215.73*		*7335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424.30*		*14426*				
		Сметная стоимость				*194753*				
7	23-070102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 05-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	28	4370.00	--	122360	--	5188	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*185.29*		*5188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364.42*		*10204*				
		Сметная стоимость				*137752*				
8	23-070102-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 05-4х36-172/F Милано ГОСТ 17677-82								

			7	1143.37	337.40	8004	2362	2702	0.76	
		шт.		539.30	217.09	3775	1520	42.8	0.35	
		Накладные расходы -		*385.94*		*2702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.34*		*856*				
		Сметная стоимость				*11562*				
0	23-070102-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	7	4929.00	--	34503	--	1463	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*208.99*		*1463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411.04*		*2877*				
		Сметная стоимость				*38843*				
1	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	7	1099.07	423.78	7693	2966	2864	0.75	
		шт.		532.20	280.50	3725	1963	42.8	0.45	
		Накладные расходы -		*409.18*		*2864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120.66*		*845*				
		Сметная стоимость				*11402*				
2	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник потолочный, тип НПП03-1х11 IP54 ГОСТ 17677-82	6	1461.00	--	8766	--	372	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*61.95*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.84*		*731*				
		Сметная стоимость				*9869*				
3	23-070101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильники, тип НПО22-1х11-220 ГОСТ 17677-82	1	806.00	--	806	--	34	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*34.17*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.21*		*67*				
		Сметная стоимость				*907*				
4	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Оповещатели световые потолочные ССА1001 "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	8	997.00	--	7976	--	338	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*42.27*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.14*		*665*				
		Сметная стоимость				*8979*				
5	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 11W/865	7	401.79	--	2812	--	119	--	

	квартала 2015 года		391	1038.00	--	405858	--	17208	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*44.01*		*17208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.56*		*33845*				
		Сметная стоимость				*456912*				
7	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	23	219.38	1.83	5046	42	2332	0.29	
		шт.		205.78	0.64	4733	15	42.8	--	
		Накладные расходы -		*101.40*		*2332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.66*		*590*				
		Сметная стоимость				*7968*				
8	23-070218-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-122, 6А, IP20, типа Bylecrtica	23	235.00	--	5405	--	229	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.96*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.60*		*451*				
		Сметная стоимость				*6085*				
9	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	219.38	1.83	1755	15	811	0.29	
		шт.		205.78	0.64	1646	5	42.8	--	
		Накладные расходы -		*101.40*		*811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.66*		*205*				
		Сметная стоимость				*2771*				
0	23-070218-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 56-124, 6А, IP20, типа Bylecrtica	8	271.00	--	2168	--	92	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.49*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.60*		*181*				
		Сметная стоимость				*2441*				
1	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	12	274.39	2.08	3293	25	1396	0.33	
		шт.		234.17	0.48	2810	6	42.8	--	
		Накладные расходы -		*116.32*		*1396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.26*		*375*				
		Сметная стоимость				*5064*				
2	23-070218-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, серии Пралеска, модели А 16-222, степень защиты IP44	10	159.00	--	1590	--	67	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.74*		*67*				

	квартала 2015 года		2	252.00	--	504	--	21	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.68*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.01*		*42*				
		Сметная стоимость				*567*				
4	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	302.54	2.53	605	5	261	0.37	
		шт.		262.55	0.64	525	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*130.25*		*261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.62*		*69*				
		Сметная стоимость				*935*				
5	23-070218-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель двухклавишный брызгозащищенный для открытой установки, серии Пралеска, модели А 56-224, степень защиты IP44	2	185.00	--	370	--	16	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.84*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.43*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
6	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	11	263.20	1.83	2895	20	1310	0.34	
		шт.		241.26	0.64	2654	7	42.8	--	
		Накладные расходы -		*119.09*		*1310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.58*		*336*				
		Сметная стоимость				*4541*				
7	23-070217-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка одноместная штепсельная с заземляющим контактом, со шторками для скрытой установки, цвет белый, серии Гармония, модели РС16-227, степень защиты IP20, типа Bylecrtica	11	149.00	--	1639	--	69	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.32*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.43*		*137*				
		Сметная стоимость				*1845*				
8	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	296.13	2.53	296	3	127	0.36	
		шт.		255.46	0.64	255	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*126.81*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.84*		*34*				
		Сметная стоимость				*457*				
9	23-070217-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой для открытой установки, цвет белый, серии ГЕРМЕС PLUS, модели РА16-297, IP54 , типа ИЭК	1	744.00	--	744	--	32	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*31.55*		*32*				

		Сметная стоимость				*1282*				
1	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	5569.00	--	5569	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*236.13*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464.41*		*464*				
		Сметная стоимость				*6270*				
2	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0.1	550.00	--	55	--	2	--	
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.32*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.87*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
3	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962.00	--	3962	--	168	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*167.99*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330.40*		*330*				
		Сметная стоимость				*4460*				
4	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	42	35.00	--	1470	--	62	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.48*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.92*		*123*				
		Сметная стоимость				*1655*				
5	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	134	82.00	--	10988	--	466	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.48*		*466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.84*		*916*				
		Сметная стоимость				*12370*				
		Электрооборудование								
6	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2259.69	780.08	4519	1560	1694	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	2838	529	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*1694*				

	квартала 2015 года		1	171284.00	--	171284	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7262.44*		*7262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14283.72*		*14284*				
		Сметная стоимость				*192830*				
78	51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	80233.00	--	80233	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3401.88*		*3402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6690.79*		*6691*				
		Сметная стоимость				*90326*				
		ЩРн-36								
79	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
80	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
81	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	4676.29	72.44	32734	507	5691	2.00	
		шт.		1361.60	16.12	9531	113	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*812.94*		*5691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439.14*		*3074*				
		Сметная стоимость				*41499*				
82	23-070204-1044 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3303.00	--	3303	--	140	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*275*				
		Сметная стоимость				*3718*				
83	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	648.00	--	2592	--	110	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27.48*		*110*				

	квартала 2015 года		2	780.00	--	1560	--	66	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*33.07*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.05*		*130*				
		Сметная стоимость				*1756*				
5	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
6	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-36								
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
8	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432.45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5838*				
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	3660.89	22.29	18304	111	2295	1.00	
		шт.		680.80	--	3404	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1648*				
		Сметная стоимость				*22247*				
0	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	4676.29	72.44	18705	290	3252	2.00	
		шт.		1361.60	16.12	5446	64	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*812.94*		*3252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439.14*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23713*				
1	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								

	квартала 2015 года		2	648.00	--	1296	--	55	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27.48*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.04*		*108*				
		Сметная стоимость				*1459*				
3	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	780.00	--	780	--	33	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*33.07*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.05*		*65*				
		Сметная стоимость				*878*				
4	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	201.00	--	804	--	34	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.52*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.76*		*67*				
		Сметная стоимость				*905*				
5	23-070204-1043 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3303.00	--	3303	--	140	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*275*				
		Сметная стоимость				*3718*				
6	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
7	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-24								
8	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	

		Сметная стоимость				*4036*				
90	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	3660.89	22.29	21965	134	2754	1.00	
		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
91	23-070204-0860 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1171.00	--	1171	--	50	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*49.65*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.65*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
92	23-070204-1607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	2018.00	--	10090	--	428	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*85.56*		*428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.29*		*841*				
		Сметная стоимость				*11359*				
93	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
94	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-36								
95	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
96	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-36	1	5185.71	--	5186	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219.87*		*220*				

		Сметная стоимость				*40045*				
8	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
9	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	771.00	--	3084	--	131	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.69*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.30*		*257*				
		Сметная стоимость				*3472*				
0	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	261.00	--	1044	--	44	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.07*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.77*		*87*				
		Сметная стоимость				*1175*				
1	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
2	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-18								
3	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
4	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-18	1	3516.07	--	3516	--	--	--	

		шт.		680.80	--	4085	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*2754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26696*				
6	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2191.00	--	2191	--	93	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92.90*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.71*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
7	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	261.00	--	1305	--	55	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.07*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.77*		*109*				
		Сметная стоимость				*1469*				
8	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
9	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
		ЩРн-24								
0	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
1	Прайс-лист	Стоимость бокса ЩРн-24	1	3584.82	--	3585	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*152.00*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298.95*		*299*				
		Сметная стоимость				*4036*				
2	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								

	квартала 2015 года		3	261.00	--	783	--	33	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.07*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.77*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
4	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	771.00	--	3084	--	131	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.69*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.30*		*257*				
		Сметная стоимость				*3472*				
5	23-070204-0860 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1171.00	--	1171	--	50	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*49.65*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.65*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
6	23-070204-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Расцепитель независимый РН47	1	3728.00	--	3728	--	158	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*158.07*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310.89*		*311*				
		Сметная стоимость				*4197*				
7	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	381.96	58.58	115	18	51	0.44	
		м		302.94	42.72	91	13	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*170.41*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.19*		*13*				
		Сметная стоимость				*179*				
8	Прайс-лист	Шины 8х12 14/1	1	486.61	--	487	--	21	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20.63*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.58*		*41*				
		Сметная стоимость				*548*				
9	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	3	2463.97	67.19	7392	202	2115	2.00	
		шт.		1329.72	16.12	3989	48	42.8	0.02	

		Сметная стоимость				*7161*				
1	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМ12010260, 2,5А	1	2654.46	--	2654	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*112.55*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221.36*		*221*				
		Сметная стоимость				*2988*				
2	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМ12010260, 6А	1	4354.91	--	4355	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*184.65*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363.16*		*363*				
		Сметная стоимость				*4903*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	3660.89	22.29	36609	223	4590	1.00	
		шт.		680.80	--	6808	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*4590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*3296*				
		Сметная стоимость				*44494*				
4	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	1	2366.07	--	2366	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*100.32*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.31*		*197*				
		Сметная стоимость				*2664*				
5	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-25А	6	2366.07	--	14196	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*100.32*		*602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.31*		*1184*				
		Сметная стоимость				*15982*				
6	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-40А	3	3392.86	--	10179	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*143.86*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282.94*		*849*				
		Сметная стоимость				*11459*				
7	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	219.38	1.83	658	5	304	0.29	
		шт.		205.78	0.64	617	2	42.8	--	
		Накладные расходы -		*101.40*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.66*		*77*				
		Сметная стоимость				*1039*				
8	23-070218-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-122, 6А, IP20, типа Bylecrtica	3	235.00	--	705	--	30	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.96*		*30*				

		Сметная стоимость				*1370*				
0	23-070217-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка одноместная штепсельная с заземляющим контактом, брызгозащищенный для открытой установки, серии Гармония, модели PA16-254, 16 А, степень защиты IP20, типа Bylecrtica	3	155.00	--	465	--	20	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.57*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.93*		*39*				
		Сметная стоимость				*523*				
1	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	26	263.20	1.83	6843	48	3096	0.34	
		шт.		241.26	0.64	6273	17	42.8	--	
		Накладные расходы -		*119.09*		*3096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.58*		*795*				
		Сметная стоимость				*10734*				
2	23-070217-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка двухместная штепсельная с заземляющим контактом, со шторками для скрытой установки, серии Гармония, модели PC16-270, 16 А, степень защиты IP20, типа Bylecrtica	15	163.00	--	2445	--	104	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.91*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.59*		*204*				
		Сметная стоимость				*2753*				
3	23-070217-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка одноместная штепсельная с заземляющим контактом, брызгозащищенный для скрытой установки, цвет белый, серии Гармония, модели PC16-289, степень защиты IP44, типа Bylecrtica	6	184.00	--	1104	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.80*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
4	23-070217-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка одноместная штепсельная сзаземляющим контактом, 20 А, степень защиты IP55,типа Bylecrtica	5	155.00	--	775	--	33	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.57*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.93*		*65*				
		Сметная стоимость				*872*				
5	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	18	35.00	--	630	--	27	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.48*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.92*		*53*				

			1	2544.64	--	2545	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107.89*		*108*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212.20*		*212*			
		Сметная стоимость				*2865*			
7	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200x600x750	1	15625.00	--	15625	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662.50*		*663*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.00*		*1303*			
		Сметная стоимость				*17591*			
8	Прайс-лист	Холодильник бытовой; Габариты, мм: 500x500x1600; 220в,1ф,1,0кВт	1	53571.43	--	53571	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2271.43*		*2271*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4467.43*		*4467*			
		Сметная стоимость				*60310*			
9	Прайс-лист	Стол обеденный со стульями на 6 мест; Габариты,мм: 1500x600x750	61	15178.57	--	925893	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*643.57*		*39258*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265.77*		*77212*			
		Сметная стоимость				*1042363*			
0	Прайс-лист	Шкаф для посуды; Габариты, мм:1200x600x1750	2	102678.57	--	205357	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4353.57*		*8707*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8562.57*		*17125*			
		Сметная стоимость				*231189*			
1	Прайс-лист	Ванна моечная 1- секционная, Габариты,мм: 635x604x901	3	35714.29	--	107143	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1514.29*		*4543*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2978.29*		*8935*			
		Сметная стоимость				*120621*			
2	Прайс-лист	Стол производственный с бортиком, полкой, весь нерж. Габариты. мм: 1000x600x850	10	31250.00	--	312500	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1325.00*		*13250*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606.00*		*26060*			
		Сметная стоимость				*351810*			
3	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	Плита, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования	3	23499.32	2154.60	70498	6464	29967	32.00
		шт.		20518.72	729.78	61556	2189	40.6	0.92
		Накладные расходы -		*9989.04*		*29967*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2670.07*		*8037*			

		Сметная стоимость				*557870*				
5	13-280704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования	3	33648.48	1484.28	100945	4453	44922	48.00	
		шт.		31543.20	467.32	94630	1402	40.6	0.59	
		Накладные расходы -		*14974.01*		*44922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3889.80*		*11669*				
		Сметная стоимость				*157536*				
6	Прайс-лист	Котел пищеварочный электрический, Габариты,мм:800х860х1090;Емкость- 60л; 380/220в, 3ф, 9кВт	1	281250.00	--	281250	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11925.00*		*11925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23454.00*		*23454*				
		Сметная стоимость				*316629*				
7	Прайс-лист	Котел пищеварочный электрический; Емкость - 100л;380/220в, 3ф,13,5 кВт; Габариты, мм: 840х970х1110	2	334821.43	--	669643	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14196.43*		*28393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27921.43*		*55843*				
		Сметная стоимость				*753879*				
8	Прайс-лист	Шкаф жарочный электрический, Габариты, мм:840х897х1475;380/220в, 3ф, 9,2квт	1	218750.00	--	218750	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9275.00*		*9275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18242.00*		*18242*				
		Сметная стоимость				*246267*				
9	Прайс-лист	Фритюрница электрическая, две ванны по 7,8кг, 380/220в, 3ф, 5кВт;Габариты,мм: 400х700х940	1	156250.00	--	156250	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6625.00*		*6625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13030.00*		*13030*				
		Сметная стоимость				*175905*				
0	Прайс-лист	Подставка межплитная; Габариты, мм: 400х850х860	2	40178.57	--	80357	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1703.57*		*3407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3350.57*		*6701*				
		Сметная стоимость				*90465*				
1	Прайс-лист	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой.Габариты,мм:508х376х750; 380/220в,3ф,12кВт; х.в. Ду-15,трап Ду-50	1	62500.00	--	62500	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2650.00*		*2650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5212.00*		*5212*				
		Сметная стоимость				*70362*				

		Габариты,мм:800x725x1980. Рабочий диапазон температур 0...+8 гр. С; 220в, 1ф,	1	74647.32	--	74647	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3165.05*		*3165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6224.99*		*6225*				
		Сметная стоимость				*84037*				
4	Прайс-лист	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:800x785x1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в, 1ф	2	170535.71	--	341071	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7230.71*		*14461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14221.31*		*28443*				
		Сметная стоимость				*383975*				
5	Прайс-лист	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм: 1600x785x1980. Рабочий диапазон температур -18 гр. С; 220в,1ф,0,75кВт	1	246428.57	--	246429	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10448.57*		*10449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20550.17*		*20550*				
		Сметная стоимость				*277428*				
6	Прайс-лист	Ванна 1-о секционная котломойка, Габариты, мм:1000x900x860	2	53571.43	--	107143	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2271.43*		*4543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4467.43*		*8935*				
		Сметная стоимость				*120621*				
7	Прайс-лист	Ванна моечная 2-х секционная, Габариты,мм:1200x604x901	2	53571.43	--	107143	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2271.43*		*4543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4467.43*		*8935*				
		Сметная стоимость				*120621*				
8	Прайс-лист	Ванна моечная 3-секционная; Габариты,мм:1770x604x901	1	80357.14	--	80357	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3407.14*		*3407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6701.14*		*6701*				
		Сметная стоимость				*90465*				
9	13-281202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	1	20935.59	349.91	20936	350	7885	27.00	
		шт.		16465.68	68.85	16466	69	40.6	0.10	
		Накладные расходы -		*7885.32*		*7885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2305.67*		*2306*				
		Сметная стоимость				*31127*				
0	Прайс-лист	Машина посудомоечная. 380в,3ф,16,3кВт;Габариты, мм: 1865x785x1500								

		Накладные расходы -		*1376.02*		*1376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2706.35*		*2706*				
		Сметная стоимость				*36535*				
2	Прайс-лист	Витрина холодильная среднетемпературная; Габ.,мм: 1345х1030х1315. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в, 1ф, 0,48кВт	1	100312.50	--	100313	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4253.25*		*4253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8365.26*		*8365*				
		Сметная стоимость				*112932*				
3	Прайс-лист	Витрина тепловая нейтральная; Габариты, мм: 1120х730х870;220в, 1ф, 2,27кВт	1	120421.43	--	120421	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5105.87*		*5106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10042.18*		*10042*				
		Сметная стоимость				*135569*				
4	13-281002-0101 РСНБ РК 2015	Картофелемойка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования	1	48831.33	6116.04	48831	6116	16214	49.00	
		шт.		31419.29	1998.89	31419	1999	40.6	2.48	
		Накладные расходы -		*16213.50*		*16214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5203.59*		*5204*				
		Сметная стоимость				*70248*				
5	Прайс-лист	Картофелечистка. Габариты,мм: 595х425х850,380в,3ф,1кВт	1	158482.14	--	158482	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6719.64*		*6720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13216.14*		*13216*				
		Сметная стоимость				*178418*				
6	Прайс-лист	Мясорубка, производительность-300кг/час; 380в,3ф, 1,5кВт; Габариты,мм:680х370х441	1	158928.57	--	158929	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6738.57*		*6739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13253.37*		*13253*				
		Сметная стоимость				*178921*				
7	Прайс-лист	Приспособление для очистки рыбы; Габ.,мм: 250х185х250; 220В, 0,05кВт	1	53571.43	--	53571	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2271.43*		*2271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4467.43*		*4467*				
		Сметная стоимость				*60310*				
8	Прайс-лист	Прилавок для столовых приборов; Габариты, мм: 630х705х1185	1	92857.14	--	92857	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3937.14*		*3937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7743.54*		*7744*				

0	Прайс-лист	Мармит 1-х и 2-х блюд универсальный; Габ.,мм:1500х700/1040х1375;220в,1ф, 2,8 кВт	1	237187.50	--	237188	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10056.75*		*10057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19779.54*		*19780*				
		Сметная стоимость				*267024*				
1	Прайс-лист	Прилавок для горячих напитков, нейтральный стол, Габ.,мм: 1120х810 х830	1	99107.14	--	99107	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4202.14*		*4202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8264.74*		*8265*				
		Сметная стоимость				*111574*				
2	Прайс-лист	Кассовая кабина универсальная; Габариты, мм:1120х 705/1030х870, 20В, 1ф, (2розетки)	1	125892.86	--	125893	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5337.86*		*5338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10498.46*		*10498*				
		Сметная стоимость				*141729*				
3	Прайс-лист	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1600х785х1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,75кВт	2	283035.71	--	566071	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12000.71*		*24001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23602.91*		*47206*				
		Сметная стоимость				*637278*				
4	Прайс-лист	Стол с одной мойкой слева, Габариты,мм: 1200х600х860	1	49107.14	--	49107	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2082.14*		*2082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4095.14*		*4095*				
		Сметная стоимость				*55284*				
5	13-280703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	1	20314.51	1392.12	20315	1392	8751	27.00	
		шт.		18159.39	483.44	18159	483	40.6	0.61	
		Накладные расходы -		*8751.25*		*8751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325.26*		*2325*				
		Сметная стоимость				*31392*				
6	Прайс-лист	Овощерезка; 380в, 3ф, 0,37кВт; Габариты,мм: 570х265х610	1	156250.00	--	156250	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6625.00*		*6625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13030.00*		*13030*				
		Сметная стоимость				*175905*				
7	Прайс-лист	Стол пристенный производственный с бортиком, Габариты,мм: 1200х600х850								

			1	51339.29	--	51339	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2176.79*		*2177*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4281.29*		*4281*			
		Сметная стоимость				*57797*			
9	Прайс-лист	Стеллаж кухонный 4 полки, Габариты,мм: 500x1000x1740	5	56250.00	--	281250	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2385.00*		*11925*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4690.80*		*23454*			
		Сметная стоимость				*316629*			
0	Прайс-лист	Печь микроволновая; 220в,1ф,2кВт	1	34812.50	--	34813	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1476.05*		*1476*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2903.08*		*2903*			
		Сметная стоимость				*39192*			
1	Прайс-лист	Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000x500x1900	3	19642.86	--	58929	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832.86*		*2499*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638.06*		*4914*			
		Сметная стоимость				*66342*			
2	Прайс-лист	Колода для рубки мяса	1	1785.71	--	1786	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.71*		*76*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*149*			
		Сметная стоимость				*2011*			
3	Прайс-лист	Шкаф для хранения хлеба; Габариты,мм: 1050x630x2000	1	31250.00	--	31250	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1325.00*		*1325*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606.00*		*2606*			
		Сметная стоимость				*35181*			
4	Прайс-лист	Подтоварник деревянный;Габариты,мм: 1050x840x280	7	1785.71	--	12500	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.71*		*530*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.91*		*1042*			
		Сметная стоимость				*14072*			
5	Прайс-лист	Стол обеденный со стульями на 4 места;Габариты,мм: 1200x600x750	8	11607.14	--	92857	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492.14*		*3937*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967.94*		*7744*			
		Сметная стоимость				*104538*			
6	Прайс-лист	Ларь для овощей; Габариты,мм: 1050x1050x1500	2	22321.43	--	44643	--	--	--

		шт.		26908.54	729.78	26909	730	40.6	0.92	
		Накладные расходы -		*12976.18*		*12976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3451.76*		*3452*				
		Сметная стоимость				*46599*				
8	Прайс-лист	Машина хлеборезательная, 220/380в, 0,5кВт; габ.мм:1200-600х730	1	156250.00	--	156250	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6625.00*		*6625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13030.00*		*13030*				
		Сметная стоимость				*175905*				
9	Прайс-лист	Стол для хлеборезки; Габариты, мм:1500х800х900	1	30937.50	--	30938	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1311.75*		*1312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2579.94*		*2580*				
		Сметная стоимость				*34830*				
0	Прайс-лист	Весы электронные от 0 до 300кг; Габ.,мм:390х540,220в,0,15кВт	1	69642.86	--	69643	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2952.86*		*2953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5807.66*		*5808*				
		Сметная стоимость				*78404*				
1	Прайс-лист	Горка пристенная	2	6794.64	--	13589	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*288.09*		*576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566.62*		*1133*				
		Сметная стоимость				*15298*				
2	Прайс-лист	Прилавок торговый; Габариты,мм: 1800х600х800	1	9821.43	--	9821	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*416.43*		*416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819.03*		*819*				
		Сметная стоимость				*11056*				
3	Прайс-лист	Шкаф для раздевалок; Габариты,мм: 600х300х1700	10	17857.14	--	178571	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*757.14*		*7571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1489.14*		*14891*				
		Сметная стоимость				*201034*				
4	Прайс-лист	Аппарат чая- кофе, Емкость - 16л; 220в,1ф, 1,64 кВт, Габ. мм: 320х375х550	1	43750.00	--	43750	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1855.00*		*1855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3648.40*		*3648*				
		Сметная стоимость				*49253*				
5	Прайс-лист	Весы электронные от 0до 15 кг; Габ.,мм:390х540, 220в,0,15кВт	1	21696.43	--	21696	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6246.43*		*12493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12285.43*		*24571*				
		Сметная стоимость				*331707*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			10309488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				256011			

РАЗДЕЛ 22.Котельная общестроительные работы

		Витражы								
7	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21.3	165.97	0.58	3535	12	1009	0.11	
		м2 окрашиваемой поверхности		70.32	0.27	1498	6	54.8	--	
		Накладные расходы -		*47.36*		*1009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.07*		*364*				
		Сметная стоимость				*4907*				
		ПОЛЫ								
		По типу дет.740								
8	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	40.5	97.59	0.60	3952	24	2016	0.10	
		м плинтусов		71.61	0.28	2900	11	60.9	--	
		Накладные расходы -		*49.77*		*2016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.79*		*477*				
		Сметная стоимость				*6445*				
9	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	8.693	475.17	1.78	4131	16	1688	0.47	
		м2 окрашиваемой поверхности		303.93	0.82	2642	7	54.8	--	
		Накладные расходы -		*194.23*		*1688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.55*		*466*				
		Сметная стоимость				*6285*				
		По типу дет.400								
0	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	3.1	114.75	18.58	356	58	107	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	127	19	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
1	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.248	17188.75	5.54	4263	1	517	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	530	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5163*				
2	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3.1	538.54	16.54	1669	51	484	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	627	24	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*484*				

			3.1	697.14	56.12	2161	174	764	0.42	
		м2 изолируемой поверхности		335.19	6.44	1039	20	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*234*				
		Сметная стоимость				*3159*				
4	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	3.1	267.00	--	828	--	35	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
5	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3.1	538.54	16.54	1669	51	484	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	627	24	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*172*				
		Сметная стоимость				*2325*				
6	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	3.1	2374.67	42.93	7361	133	1654	1.06	
		м2 покрытия		663.33	18.43	2056	57	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*533.48*		*1654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232.65*		*721*				
		Сметная стоимость				*9736*				
7	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	3.255	409.35	0.91	1332	3	389	0.24	
		м плинтусов		160.67	0.41	523	1	60.9	--	
		Накладные расходы -		*119.61*		*389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.32*		*138*				
		Сметная стоимость				*1859*				
		По типу дет.531								
8	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	3.83	114.75	18.58	439	71	133	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	156	23	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*46*				
		Сметная стоимость				*617*				
9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.3064	17188.75	5.54	5267	2	639	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	655	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*472*				
		Сметная стоимость				*6379*				
0	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3.83	538.54	16.54	2063	63	598	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	775	30	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*598*				

2	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	8	272.29	0.45	2178	4	412	0.09	
		м плинтусов		62.82	0.21	503	2	60.9	--	
		Накладные расходы -		*51.56*		*412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.91*		*207*				
		Сметная стоимость				*2798*				
		По типу дет.376								
3	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	5.05	114.75	18.58	579	94	175	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	206	31	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
4	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.404	17188.75	5.54	6944	2	843	3.66	
		м3 подстилающего слоя		2137.92	--	864	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*2086.00*		*843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.98*		*623*				
		Сметная стоимость				*8410*				
5	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	5.05	1852.42	72.43	9355	366	2107	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	2562	132	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*417.29*		*2107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.58*		*917*				
		Сметная стоимость				*12379*				
6	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	13	2444.74	6.70	31782	87	2584	0.23	
		м		147.48	2.32	1917	30	60.9	--	
		Накладные расходы -		*198.75*		*2584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.48*		*2749*				
		Сметная стоимость				*37115*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
7	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	98.91	412.44	3.66	40794	362	17940	0.45	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285.07	1.83	28196	181	54.8	--	
		Накладные расходы -		*181.37*		*17940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.50*		*4699*				
		Сметная стоимость				*63432*				
8	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	98.91	76.89	0.42	7605	42	3370	0.09	
		м2 окрашиваемой поверхности		53.74	0.20	5315	20	54.8	--	
		Накладные расходы -		*34.07*		*3370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.88*		*878*				
		Сметная стоимость				*11853*				

		Сметная стоимость				*49161*				
0	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	28.2	3294.98	11.36	92918	320	25197	2.00	
		м2 поверхности облицовки		1314.30	5.28	37063	149	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*893.50*		*25197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335.08*		*9449*				
		Сметная стоимость				*127564*				
1	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	13.298	1979.56	25.14	26324	334	10252	1.79	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1190.10	12.56	15826	167	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*770.94*		*10252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220.04*		*2926*				
		Сметная стоимость				*39502*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА								
2	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	129.4	35.64	0.34	4612	45	2084	0.04	
		м2 фасада		25.41	0.14	3288	18	54.8	--	
		Накладные расходы -		*16.10*		*2084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.14*		*536*				
		Сметная стоимость				*7231*				
3	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	46.49	339.41	0.68	15779	31	6520	0.32	
		м откосов		220.32	--	10243	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*140.25*		*6520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.37*		*1784*				
		Сметная стоимость				*24083*				
		Пандус П-1								
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2.48	482.37	--	1196	--	788	0.89	
		м3 грунта		482.37	--	1196	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*159*				
		Сметная стоимость				*2142*				
5	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1.7	15176.74	620.71	25800	1055	1723	0.97	
		м3		591.54	139.89	1006	238	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*1013.28*		*1723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295.20*		*2202*				
		Сметная стоимость				*29724*				
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.02494	8117.55	739.11	202	18	105	11.60	
		т		7348.48	299.23	183	7	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*25*				

	квартала 2015 года		0.02494	130938.00	--	3266	--	138	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*272*				
		Сметная стоимость				*3677*				
		Приямок ПР-1 /АС-11/								
8	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0.85	28748.89	2892.66	24437	2459	5070	12.49	
		м3		8400.40	985.58	7140	838	48.5	1.25	
		Накладные расходы -		*5964.16*		*5070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2777.04*		*2360*				
		Сметная стоимость				*31867*				
9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06275	11154.96	584.86	700	37	361	16.88	
		т		10294.10	157.00	646	10	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*85*				
		Сметная стоимость				*1146*				
0	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.05013	87086.00	--	4366	--	185	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*364*				
		Сметная стоимость				*4915*				
1	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.007965	94900.00	--	756	--	32	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*63*				
		Сметная стоимость				*851*				
2	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	12338.00	--	12338	--	523	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*523.13*		*523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028.89*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13890*				
		Приямок ПР-2 /АС-12/								
3	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство								

			0.04288	11154.96	584.86	478	25	247	16.88	
		т		10294.10	157.00	441	7	48.5	0.17	
		Накладные расходы -		*5756.67*		*247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352.93*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.036508	87086.00	--	3179	--	135	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*265*				
		Сметная стоимость				*3579*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.006372	94900.00	--	605	--	26	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*50*				
		Сметная стоимость				*681*				
7	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	12338.00	--	12338	--	523	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*523.13*		*523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028.89*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13890*				
		Тамбур входа								
8	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.44453	56417.14	11969.40	25079	5321	11845	56.50	
		т конструкций		35356.57	2850.28	15717	1267	60.9	3.60	
		Накладные расходы -		*26646.62*		*11845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6645.10*		*2954*				
		Сметная стоимость				*39878*				
9	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.44453	1872.46	469.08	832	209	355	1.34	
		т		1132.76	0.69	504	--	60.9	--	
		Накладные расходы -		*798.93*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.71*		*95*				
		Сметная стоимость				*1282*				
0	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								

		добавлением колера, количество окрасок 2	12.89137	495.21	0.58	6384	7	3286	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	5276	3	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*3286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*774*				
		Сметная стоимость				*10444*				
2	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	3.6	372.83	112.24	1342	404	565	0.32	
		м2 покрытия		198.37	23.87	714	86	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*156.89*		*565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.38*		*153*				
		Сметная стоимость				*2059*				
3	21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	3.6	1176.00	--	4234	--	180	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*49.86*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.07*		*353*				
		Сметная стоимость				*4767*				
4	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	7.2	445.70	16.11	3209	116	586	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	751	15	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*304*				
		Сметная стоимость				*4099*				
5	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3.6	463.07	29.83	1667	107	664	0.40	
		м2 утепляемого покрытия		274.36	6.18	988	22	56.4	0.01	
		Накладные расходы -		*184.57*		*664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.81*		*187*				
		Сметная стоимость				*2518*				
6	21-110101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 ГОСТ 10140-2003	0.3708	9885.00	--	3665	--	155	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*419.12*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824.33*		*306*				
		Сметная стоимость				*4126*				
7	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	3.6	194.29	1.43	699	5	72	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	65	2	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*62*				
		Сметная стоимость				*832*				
8	11-150108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по								

	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	2.1	482.37	--	1013	--	667	0.89	
		м3		482.37	--	1013	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*134*				
		Сметная стоимость				*1814*				
0	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0.82	18742.44	528.39	15369	433	1714	3.94	
		м3		2382.52	180.67	1954	148	48.5	0.23	
		Накладные расходы -		*2090.54*		*1714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1666.64*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18450*				
1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.025289	8117.55	739.11	205	19	106	11.60	
		т		7348.48	299.23	186	8	48.5	0.38	
		Накладные расходы -		*4210.59*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.25*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
2	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.025289	130938.00	--	3311	--	140	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10919.18*		*276*				
		Сметная стоимость				*3728*				
3	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитныхна растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	1.9	3260.02	72.43	6194	138	906	0.80	
		м2 покрытия		507.43	26.18	964	50	60.9	0.04	
		Накладные расходы -		*476.97*		*906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298.96*		*568*				
		Сметная стоимость				*7668*				
		Парапет								
4	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.08418	460281.06	5127.23	38746	432	3380	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	2625	60	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*3380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*3370*				
		Сметная стоимость				*45497*				
5	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9.1	1506.81	7.34	13712	67	3763	0.97	
		м2 покрытия		592.76	1.86	5394	17	56.4	--	
		Накладные расходы -		*413.48*		*3763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.62*		*1398*				
		Сметная стоимость				*18873*				
		РАЗНОЕ								

		Сметная стоимость				*682*				
7	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.00555	96449.00	--	535	--	23	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4089.44*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8043.08*		*45*				
		Сметная стоимость				*602*				
8	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00542	92229.00	--	500	--	21	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3910.51*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7691.16*		*42*				
		Сметная стоимость				*563*				
		УЗЛЫ "1","2"								
9	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	0.12697	33799.79	4957.51	4292	629	2124	31.40	
		т стальных элементов		22927.02	702.28	2911	89	62.1	1.02	
		Накладные расходы -		*16729.08*		*2124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4042.31*		*513*				
		Сметная стоимость				*6929*				
0	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м /МОНТАЖ ОТТЯЖЕК/. Монтаж	0.0657	53330.28	27432.38	3504	1802	1471	35.30	
		т конструкций		24667.64	7049.39	1621	463	60.9	7.82	
		Накладные расходы -		*22395.86*		*1471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6058.09*		*398*				
		Сметная стоимость				*5373*				
1	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.02348	394351.00	--	9259	--	393	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16720.48*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32885.72*		*772*				
		Сметная стоимость				*10424*				
2	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.02846	92229.00	--	2625	--	111	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3910.51*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7691.16*		*219*				
		Сметная стоимость				*2955*				
3	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								

		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
4	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	2.02934	53330.28	27432.38	108225	55670	45449	35.30	
		т конструкций		24667.64	7049.39	50059	14306	60.9	7.82	
		Накладные расходы -		*22395.86*		*45449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6058.09*		*12294*				
		Сметная стоимость				*165968*				
5	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	15	17878.00	--	268170	--	11370	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*758.03*		*11370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1490.88*		*22363*				
		Сметная стоимость				*301904*				
6	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.48464	394351.00	--	191118	--	8103	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16720.48*		*8103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32885.72*		*15938*				
		Сметная стоимость				*215159*				
7	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	20	77.74	0.45	1555	9	1050	0.12	
		болт		77.28	0.21	1546	4	60.9	--	
		Накладные расходы -		*52.49*		*1050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.42*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				
8	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.00272	381820.00	--	1039	--	44	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д=530х8 ДЛИНОЙ 15М								
9	11-130601-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	12.43	2307.58	1086.36	28683	13503	6145	0.53	
		м2		323.22	378.68	4018	4707	54.2	0.55	
		Накладные расходы -		*494.40*		*6145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224.16*		*2786*				

		Сметная стоимость				*1146*				
1	11-130601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	12.43	79.02	0.60	982	7	442	0.09	
		м2		56.82	0.21	706	3	54.2	--	
		Накладные расходы -		*35.57*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.17*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
2	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	13.85	207.35	--	2872	--	1744	0.34	
		м2		207.35	--	2872	--	54.2	--	
		Накладные расходы -		*125.94*		*1744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.66*		*369*				
		Сметная стоимость				*4986*				
3	11-130601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	13.85	79.02	0.60	1094	8	493	0.09	
		м2		56.82	0.21	787	3	54.2	--	
		Накладные расходы -		*35.57*		*493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.17*		*127*				
		Сметная стоимость				*1714*				
4	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	13.85	228.41	0.79	3163	11	204	0.01	
		м2		8.77	0.14	121	2	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.72*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.45*		*269*				
		Сметная стоимость				*3636*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1730475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				291006			

РАЗДЕЛ 23.Водопровод и канализация котельной

Водопровод В1

5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	5	1434.39	253.68	7172	1268	4230	1.64	
		м трубопровода		1163.74	83.49	5819	417	60.4	0.14	
		Накладные расходы -		*846.09*		*4230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.44*		*912*				
		Сметная стоимость				*12315*				
6	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	15	1128.49	113.54	16927	1703	10458	1.40	
		м трубопровода		993.44	37.87	14902	568	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*697.17*		*10458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146.05*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29575*				

		Сметная стоимость				*425*				
8	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14.055	346.00	--	4863	--	206	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.67*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.85*		*406*				
		Сметная стоимость				*5475*				
9	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	1	1093.00	--	1093	--	46	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*46.34*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.15*		*91*				
		Сметная стоимость				*1230*				
0	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	2	379.00	--	758	--	32	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.07*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.61*		*63*				
		Сметная стоимость				*853*				
1	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	4	725.00	--	2900	--	123	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*30.74*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.46*		*242*				
		Сметная стоимость				*3265*				
2	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	1	509.67	0.11	510	--	325	0.70	
		шт.		481.96	--	482	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*325.05*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.78*		*67*				
		Сметная стоимость				*902*				
3	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеситель для душа тип См-ВОРНШлАГОСТ 25809-96	1	4137.00	--	4137	--	175	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*175.41*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344.99*		*345*				
		Сметная стоимость				*4657*				

		Сметная стоимость				*4926*				
5	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1.798	84.00	--	151	--	6	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.56*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.00*		*13*				
		Сметная стоимость				*170*				
6	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	0.5	379.00	--	190	--	8	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.07*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.61*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
7	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	542.00	--	542	--	23	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*22.98*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.20*		*45*				
		Сметная стоимость				*610*				
		Канализация К1								
8	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	444.49	2.23	1778	9	1121	0.58	
		м трубопровода		414.41	0.92	1658	4	60.4	--	
		Накладные расходы -		*280.34*		*1121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.99*		*232*				
		Сметная стоимость				*3131*				
9	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	3.992	192.00	--	766	--	32	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8.14*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.01*		*64*				
		Сметная стоимость				*862*				
00	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	12	476.65	5.09	5720	61	3260	0.56	
		м трубопровода		397.38	1.97	4769	24	60.4	--	
		Накладные расходы -		*271.65*		*3260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.86*		*718*				
		Сметная стоимость				*9698*				

		Сметная стоимость				*9600*				
02	Прайс-лист	Ревизия полиэтиленовая диам.100	2	675.89	--	1352	--	57	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28.66*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.36*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
03	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1584.67	49.32	1585	49	927	1.95	
		комплект		1342.59	23.08	1343	23	60.4	0.04	
		Накладные расходы -		*927.03*		*927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200.94*		*201*				
		Сметная стоимость				*2713*				
04	23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	6347.00	--	6347	--	269	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*269.11*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529.29*		*529*				
		Сметная стоимость				*7145*				
05	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2083.12	98.19	2083	98	1069	2.22	
		комплект		1511.38	46.37	1511	46	60.4	0.07	
		Накладные расходы -		*1069.09*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.18*		*252*				
		Сметная стоимость				*3404*				
06	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	1	5480.00	--	5480	--	232	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*232.35*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456.99*		*457*				
		Сметная стоимость				*6169*				
07	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	1	5302.00	--	5302	--	225	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*224.80*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442.14*		*442*				
		Сметная стоимость				*5969*				
08	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	958.64	121.74	959	122	506	0.99	
		комплект		681.62	56.71	682	57	60.4	0.09	

	квартала 2015 года		1	3831.00	--	3831	--	162	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*162.43*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319.47*		*319*				
		Сметная стоимость				*4313*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			120725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				34798			

РАЗДЕЛ 24.Отопление и вентиляция котельной

10	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	4.1	9171.67	88.09	37604	361	2864	0.70	
		кВт		450.42	41.22	1847	169	60.4	0.06	
		Накладные расходы -		*698.43*		*2864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*789.61*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43705*				
11	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до15 мм. Прокладка	3	333.56	9.85	1001	30	435	0.30	
		м трубопровода		204.49	3.61	613	11	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*145.16*		*435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.30*		*115*				
		Сметная стоимость				*1551*				
12	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	12	367.88	9.85	4415	118	1759	0.30	
		м трубопровода		204.49	3.61	2454	43	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*146.62*		*1759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.16*		*494*				
		Сметная стоимость				*6668*				
13	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	15	45.55	1.99	683	30	423	0.05	
		м трубопровода		41.68	--	625	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*28.17*		*423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.90*		*88*				
		Сметная стоимость				*1194*				
14	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	766.00	--	2298	--	97	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.48*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.88*		*192*				
		Сметная стоимость				*2587*				
15	23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16,								

16	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6.4	495.21	0.58	3169	4	1631	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	2619	2	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*1631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*384*				
		Сметная стоимость				*5185*				
17	11-200101-0501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1.3	3828.44	29.70	4977	39	1129	1.77	
		м2 поверхности воздуховодов		1110.45	10.68	1444	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*868.20*		*1129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375.73*		*488*				
		Сметная стоимость				*6594*				
18	11-200101-0507 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	3.1	3915.07	24.68	12137	77	2270	1.43	
		м2 поверхности воздуховодов		893.61	5.73	2770	18	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*732.23*		*2270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371.78*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15559*				
19	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	1	14653.28	91.20	14653	91	2426	4.67	
		дефлектор		2849.48	16.93	2849	17	60.4	0.02	
		Накладные расходы -		*2426.01*		*2426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366.34*		*1366*				
		Сметная стоимость				*18445*				
20	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	983.15	18.99	1966	38	1000	1.12	
		решетка		720.40	7.23	1441	14	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*499.81*		*1000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.64*		*237*				
		Сметная стоимость				*3203*				
21	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	1	3089.58	28.63	3090	29	292	0.38	
		зонт		248.40	7.23	248	7	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*291.95*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270.52*		*271*				
		Сметная стоимость				*3652*				
22	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	4	4588.67	31.71	18355	127	1648	0.51	
		зонт		338.10	7.23	1352	29	60.4	0.01	
		Накладные расходы -		*411.98*		*1648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400.05*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21603*				
23	11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр								

	прим. в ценах IV квартала 2015 года		1	3784.00	--	3784	--	160	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*160.44*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.56*		*316*				
		Сметная стоимость				*4260*				
25	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4.7	238.00	--	1119	--	47	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10.09*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			141713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20730			
		РАЗДЕЛ 25.Теплотехническое оборудование котельной								
26	Прайс-лист	Стол производственный	1	6071.43	--	6071	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*257.43*		*257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*506.31*		*506*				
		Сметная стоимость				*6835*				
27	Прайс-лист	Стул	1	2544.64	--	2545	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.89*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212.20*		*212*				
		Сметная стоимость				*2865*				
28	Прайс-лист	Шкаф для одежды	1	15625.00	--	15625	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*662.50*		*663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.00*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17591*				
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
29	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 530 мм. Прокладка	23.8	16038.48	275.06	381716	6546	46768	2.91	
		м трубопровода		1981.13	59.84	47151	1424	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*1965.04*		*46768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1440.28*		*34279*				
		Сметная стоимость				*462763*				
30	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром								

	в ценах IV квартала 2015 года		2	45629.00	--	91258	--	3869	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1934.67*		*3869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3805.09*		*7610*				
		Сметная стоимость				*102738*				
32	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	10	5460.77	333.77	54608	3338	27473	6.05	
		шт.		3929.05	66.67	39291	667	60.4	0.09	
		Накладные расходы -		*2747.28*		*27473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*656.64*		*6566*				
		Сметная стоимость				*88647*				
33	23-040101-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	10	73350.00	--	733500	--	31100	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3110.04*		*31100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6116.80*		*61168*				
		Сметная стоимость				*825768*				
34	23-041001-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	3	8848.00	--	26544	--	1125	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*375.16*		*1125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737.85*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29883*				
35	23-041001-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	2	31756.00	--	63512	--	2693	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1346.45*		*2693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2648.20*		*5296*				
		Сметная стоимость				*71501*				
36	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	17851.03	151.32	17851	151	1172	0.94	
		фильтр		623.17	36.67	623	37	60.4	0.05	
		Накладные расходы -		*1172.33*		*1172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1521.87*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20545*				
37	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	4	195.19	--	781	--	260	0.12	
		комплект		90.25	--	361	--	60.4	--	

		Сметная стоимость				*21164*				
39	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	246.39	--	986	--	583	0.32	
		комплект		214.75	--	859	--	60.4	--	
		Накладные расходы -		*145.66*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.36*		*125*				
		Сметная стоимость				*1694*				
40	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Термометры прямые в оправе	4	1288.00	--	5152	--	218	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*54.61*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.41*		*430*				
		Сметная стоимость				*5800*				
41	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	8	594.31	60.50	4754	484	2665	0.60	
		фланец		475.74	--	3806	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*333.16*		*2665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.20*		*594*				
		Сметная стоимость				*8013*				
42	23-020103-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	9010.00	--	72080	--	3056	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*382.02*		*3056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*751.36*		*6011*				
		Сметная стоимость				*81147*				
43	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	12	902.53	100.81	10830	1210	6056	0.90	
		фланец		713.61	6.89	8563	83	62.1	0.01	
		Накладные расходы -		*504.67*		*6056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112.58*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18237*				
44	23-020103-1612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	19903.00	--	238836	--	10127	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*843.89*		*10127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.75*		*19917*				
		Сметная стоимость				*268880*				
45	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/Опора подвесная Оп-1,2/. Монтаж	0.096353	60242.63	6480.28	5805	624	3183	73.60	

	квартала 2015 года		0.096353	394862.00	--	38046	--	1613	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16742.15*		*1613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928.33*		*3173*				
		Сметная стоимость				*42832*				
47	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.001113	381820.00	--	425	--	18	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16189.17*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.73*		*35*				
		Сметная стоимость				*478*				
48	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2.5	495.21	0.58	1238	1	637	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	1023	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*254.92*		*637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.01*		*150*				
		Сметная стоимость				*2025*				
49	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	511.00	--	12264	--	520	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21.67*		*520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13807*				
50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	51.68	1.04	930	19	269	0.03	
		м2		22.47	0.14	404	2	54.2	--	
		Накладные расходы -		*14.96*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.33*		*96*				
		Сметная стоимость				*1295*				
51	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	18	52.73	1.34	949	24	148	0.02	
		м2		10.39	0.21	187	4	54.2	--	
		Накладные расходы -		*8.22*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.88*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
52	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	1.1	21248.66	613.82	23374	675	9000	18.80	
		м3 изоляции		12354.42	275.40	13590	303	55.3	0.40	
		Накладные расходы -		*8181.37*		*9000*				

	квартала 2015 года		1.1	4599.00	--	5059	--	214	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*195.00*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383.52*		*422*				
		Сметная стоимость				*5695*				
54	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	16	339.37	9.20	5430	147	2082	0.32	
		м2 поверхности покрытия изоляции		197.49	3.24	3160	52	55.3	--	
		Накладные расходы -		*130.10*		*2082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.56*		*601*				
		Сметная стоимость				*8112*				
55	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.016	475421.00	--	7607	--	323	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20157.85*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646.31*		*634*				
		Сметная стоимость				*8564*				
		Прочистка /см.лист 13/								
56	21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	0.000441	1470649.00	--	649	--	27	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62355.52*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122640.36*		*54*				
		Сметная стоимость				*731*				
57	21-050106-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0.17379	113479.00	--	19722	--	836	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4811.51*		*836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9463.24*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22203*				
58	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	30	77.74	0.45	2332	14	1575	0.12	
		болт		77.28	0.21	2318	6	60.9	--	
		Накладные расходы -		*52.49*		*1575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.42*		*313*				
		Сметная стоимость				*4219*				
59	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								

			1	2540.00	--	2540	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*107.70*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.82*		*212*				
		Сметная стоимость				*2860*				
61	Прайс-лист	Ведро пожарное	2	340.00	--	680	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.42*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*766*				
62	Прайс-лист	Лопата железная	1	288.00	--	288	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.21*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.02*		*24*				
		Сметная стоимость				*324*				
63	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	1	2498.37	34.50	2498	35	543	1.19	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		688.39	13.36	688	13	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*543.37*		*543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.34*		*243*				
		Сметная стоимость				*3285*				
64	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	0.5	2475.00	--	1238	--	52	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*104.94*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.40*		*103*				
		Сметная стоимость				*1394*				
65	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Войлок строительный	0.0034	382843.00	--	1302	--	55	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16232.54*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31926.04*		*109*				
		Сметная стоимость				*1466*				
66	Прайс-лист	Щит пожарный	1	5080.00	--	5080	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*215.39*		*215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423.63*		*424*				
		Сметная стоимость				*5719*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			2216940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				133965			

		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
68	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4314.00	--	4314	--	183	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*182.91*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359.75*		*360*				
		Сметная стоимость				*4857*				
69	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	13	3660.89	22.29	47592	290	5966	1.00	
		шт.		680.80	--	8850	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*458.96*		*5966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.59*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57843*				
70	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4676.29	72.44	4676	72	813	2.00	
		шт.		1361.60	16.12	1362	16	42.8	0.02	
		Накладные расходы -		*812.94*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439.14*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
71	23-070204-0846 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	771.00	--	771	--	33	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.69*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.30*		*64*				
		Сметная стоимость				*868*				
72	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	771.00	--	3084	--	131	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.69*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.30*		*257*				
		Сметная стоимость				*3472*				
73	23-070204-0840 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	771.00	--	1542	--	65	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32.69*		*65*				

	квартала 2015 года		6	261.00	--	1566	--	66	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.07*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.77*		*131*				
		Сметная стоимость				*1763*				
75	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1463.00	--	2926	--	124	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*62.03*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.00*		*244*				
		Сметная стоимость				*3294*				
76	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	5	1143.37	337.40	5717	1687	1930	0.76	
		шт.		539.30	217.09	2696	1085	42.8	0.35	
		Накладные расходы -		*385.94*		*1930*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.34*		*612*				
		Сметная стоимость				*8258*				
77	23-070103-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильники, тип ВЗГ-200 ГОСТ 8045-82	5	3564.00	--	17820	--	756	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*151.11*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297.21*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20062*				
78	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1099.07	423.78	6594	2543	2455	0.75	
		шт.		532.20	280.50	3193	1683	42.8	0.45	
		Накладные расходы -		*409.18*		*2455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120.66*		*724*				
		Сметная стоимость				*9773*				
79	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник потолочный, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	4	1461.00	--	5844	--	248	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*61.95*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.84*		*487*				
		Сметная стоимость				*6579*				
80	23-070101-0749 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Светильники, тип НПО-1х15 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82								

			2	1969.67	666.98	3939	1334	1460	1.46	
		шт.		1036.02	412.73	2072	825	42.8	0.65	
		Накладные расходы -		*729.87*		*1460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.96*		*432*				
		Сметная стоимость				*5831*				
82	23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	2	24387.00	--	48774	--	2068	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1034.01*		*2068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2033.68*		*4067*				
		Сметная стоимость				*54909*				
83	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	820.99	94.27	821	94	366	1.00	
		шт.		709.60	32.24	710	32	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*365.78*		*366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.94*		*95*				
		Сметная стоимость				*1282*				
84	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	5569.00	--	5569	--	236	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*236.13*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464.41*		*464*				
		Сметная стоимость				*6270*				
85	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-36/	4	335.00	--	1340	--	57	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14.20*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.94*		*112*				
		Сметная стоимость				*1509*				
86	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	11	555.00	--	6105	--	259	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.53*		*259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.28*		*509*				
		Сметная стоимость				*6873*				
87	Прайс-лист	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	18.75	--	75	--	3	--	

		шт.		234.17	0.48	1639	3	42.8	--	
		Накладные расходы -		*116.32*		*814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.26*		*219*				
		Сметная стоимость				*2954*				
89	23-070218-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, серии Пралеска, модели А 16-222, степень защиты IP44	2	159.00	--	318	--	13	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.74*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.26*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
90	23-070218-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный для открытой установки, цвет кремовый, серии ОКТАВА, модели А16-131, 10А, типа ИЭК	5	105.00	--	525	--	22	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.45*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.76*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
91	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	302.54	2.53	303	3	130	0.37	
		шт.		262.55	0.64	263	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*130.25*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.62*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
92	23-070218-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель двухклавишный для открытой установки, серии ОКТАВА, модели А56-134, 10А, типа ИЭК	1	113.00	--	113	--	5	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.79*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.42*		*9*				
		Сметная стоимость				*127*				
93	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	296.13	2.53	296	3	127	0.36	
		шт.		255.46	0.64	255	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*126.81*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.84*		*34*				
		Сметная стоимость				*457*				
94	23-070217-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка одноместная штепсельная с заземляющим контактом, со шторками для скрытой установки, цвет белый, серии Гармония, модели РС16-254, степень защиты IP20, типа Bylecrtica	1	149.00	--	149	--	6	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6.32*		*6*				

	квартала 2015 года		12	37.00	--	444	--	19	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.57*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.09*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
96	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	168	171.87	80.11	28874	13459	8227	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	11567	4130	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*8227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*2968*				
		Сметная стоимость				*40069*				
97	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.055	69326.00	--	3813	--	162	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2939.42*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781.23*		*318*				
		Сметная стоимость				*4293*				
98	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.04	110018.00	--	4401	--	187	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4664.76*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*367*				
		Сметная стоимость				*4955*				
99	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.073	218066.00	--	15919	--	675	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9246.00*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18184.96*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17921*				
00	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	145	269.11	10.31	39022	1495	11341	0.22	
		м		147.97	1.77	21455	257	42.8	--	
		Накладные расходы -		*78.22*		*11341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.79*		*4029*				
		Сметная стоимость				*54392*				
01	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм								

			128	254.49	33.22	32575	4253	11800	0.26	
		м		174.87	7.58	22383	970	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*92.19*		*11800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.73*		*3550*				
		Сметная стоимость				*47925*				
03	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	30	178.00	--	5340	--	226	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7.55*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.84*		*445*				
		Сметная стоимость				*6012*				
04	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	98	89.00	--	8722	--	370	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3.77*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.42*		*727*				
		Сметная стоимость				*9819*				
05	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям	40	245.23	14.33	9809	573	2391	0.16	
		м		107.61	3.06	4304	123	42.8	--	
		Накладные расходы -		*59.77*		*2391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.40*		*976*				
		Сметная стоимость				*13176*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			415893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				91560			

РАЗДЕЛ 27.Уборная на 12 очков строительные работы

ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ

06	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1.92	30320.99	959.04	58216	1841	7510	8.06	
		м3		4977.45	216.82	9557	416	48.5	0.31	
		Накладные расходы -		*3911.65*		*7510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2738.61*		*5258*				
		Сметная стоимость				*70984*				
07	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.21134	130938.00	--	27672	--	1173	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5551.77*		*1173*				

	квартала 2015 года		0.116	94900.00	--	11008	--	467	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*918*				
		Сметная стоимость				*12393*				
		БАЛКА БМ-1								
09	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.54	38219.14	3477.16	20638	1878	3484	14.40	
		м3		8892.72	663.77	4802	358	48.5	0.96	
		Накладные расходы -		*6451.91*		*3484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3573.68*		*1930*				
		Сметная стоимость				*26052*				
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0423	87086.00	--	3684	--	156	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3692.45*		*156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7262.28*		*307*				
		Сметная стоимость				*4147*				
11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0126	94900.00	--	1196	--	51	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4023.76*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7913.90*		*100*				
		Сметная стоимость				*1346*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.0786	91622.00	--	7201	--	305	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3884.77*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7640.54*		*601*				
		Сметная стоимость				*8107*				
13	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.0172	95492.00	--	1642	--	70	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4048.86*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7963.27*		*137*				
		Сметная стоимость				*1849*				
		ПРОЕМЫ								

		Сметная стоимость				*10444*				
15	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3.36	1567.12	287.07	5266	965	1612	0.90	
		м2 проемов		590.78	72.34	1985	243	59.8	0.10	
		Накладные расходы -		*479.80*		*1612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.75*		*550*				
		Сметная стоимость				*7428*				
16	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	3.24	7756.00	--	25129	--	1065	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*328.85*		*1065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646.79*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28290*				
17	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3.36	5832.00	--	19596	--	831	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*247.28*		*831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486.34*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22061*				
18	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	8	3303.00	--	26424	--	1120	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*140.05*		*1120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.44*		*2204*				
		Сметная стоимость				*29748*				
19	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	3.36	340.87	0.15	1145	1	506	0.36	
		м2 проемов		218.32	0.07	734	--	59.8	--	
		Накладные расходы -		*150.59*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.32*		*132*				
		Сметная стоимость				*1783*				
		ПОЛЫ								
20	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	22.78	114.75	18.58	2614	423	789	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	930	138	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*34.63*		*789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.95*		*272*				
		Сметная стоимость				*3675*				
21	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								

		Накладные расходы -		*156.16*		*2989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14361*				
23	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	19.14	697.14	56.12	13343	1074	4717	0.42	
		м2 изолируемой поверхностиЕ11-110101-0402(РС135512)		335.19	6.44	6416	123	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*246.43*		*4717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.49*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19505*				
24	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Гидроизол	19.14	267.00	--	5110	--	217	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11.32*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.27*		*426*				
		Сметная стоимость				*5753*				
25	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19.14	538.54	16.54	10308	317	2989	0.36	
		м2 стяжки		202.28	7.74	3872	148	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*156.16*		*2989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.58*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14361*				
26	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	32.98	796.26	58.02	26261	1914	5804	0.36	
		м2 покрытия		205.12	18.90	6765	623	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*175.97*		*5804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.78*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34630*				
27	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство.добав лять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	32.98	-168.84	-4.82	-5568	-159	-532	-0.02	
		м2 покрытия		-11.82	-2.32	-390	-76	60.9	--	
		Накладные расходы -		*16.13*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.80*		*488*				
		Сметная стоимость				*-4548*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
28	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	82.7	35.64	0.34	2947	28	1332	0.04	
		м2 фасада		25.41	0.14	2101	11	54.8	--	
		Накладные расходы -		*16.10*		*1332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.14*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
29	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	4.2	758.13	3.37	3184	14	1144	0.61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420.68	--	1767	--	54.8	0.01	

		м2 отделываемой поверхности		67.97	0.21	285	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*48.55*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.01*		*92*				
		Сметная стоимость				*1247*				
31	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	28	339.41	0.68	9504	19	3927	0.32	
		м откосов		220.32	--	6169	--	54.8	0.01	
		Накладные расходы -		*140.25*		*3927*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.37*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14505*				
		КРОВЛЯ								
32	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	0.442	67488.54	742.74	29830	328	4964	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	5806	128	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*4964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*2784*				
		Сметная стоимость				*37578*				
33	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.442	5588.83	30.84	2470	14	241	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	213	6	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*217*				
		Сметная стоимость				*2928*				
34	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	0.054	53049.25	700.74	2865	38	451	13.80	
		м3 древесины в конструкции		9501.44	283.11	513	15	59.8	0.36	
		Накладные расходы -		*8348.54*		*451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4911.82*		*265*				
		Сметная стоимость				*3581*				
35	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.054	5588.83	30.84	302	2	29	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	26	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*26*				
		Сметная стоимость				*358*				
36	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Накладок,связей жесткости. Установка	0.042	67488.54	742.74	2835	31	472	22.10	
		м3 древесины в конструкции		13136.68	290.00	552	12	59.8	0.37	
		Накладные расходы -		*11231.10*		*472*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6297.57*		*264*				
		Сметная стоимость				*3571*				
37	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.042	5588.83	30.84	235	1	23	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	20	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*21*				
		Сметная стоимость				*279*				

39	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0.731	24140.00	--	17646	--	748	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1023.54*		*748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2013.08*		*1472*				
		Сметная стоимость				*19866*				
40	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	50.3	194.33	1.43	9775	72	1002	0.03	
		м2 обработанной поверхности		18.15	0.60	913	30	59.8	--	
		Накладные расходы -		*19.92*		*1002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.14*		*862*				
		Сметная стоимость				*11639*				
41	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0.067	38275.00	--	2564	--	109	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1622.86*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191.83*		*214*				
		Сметная стоимость				*2887*				
42	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.067	5588.83	30.84	374	2	37	0.78	
		м3 древесины в конструкции		481.69	12.88	32	1	59.8	0.02	
		Накладные расходы -		*545.26*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490.73*		*33*				
		Сметная стоимость				*443*				
43	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.00509	460281.06	5127.23	2343	26	204	42.70	
		т стальных элементов		31177.83	709.17	159	4	62.1	1.03	
		Накладные расходы -		*40157.34*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40035.07*		*204*				
		Сметная стоимость				*2751*				
44	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	38.3	445.70	16.11	17070	617	3118	0.16	
		м2 изолируемой поверхности		104.25	2.09	3993	80	56.4	--	
		Накладные расходы -		*81.42*		*3118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.17*		*1615*				
		Сметная стоимость				*21803*				
45	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15	881.00	--	13215	--	560	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37.35*		*560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.47*		*1102*				

			33	5614.37	39.15	185274	1292	80745	5.93	
		м2		3850.47	16.20	127066	535	54.8	0.02	
		Накладные расходы -		*2446.83*		*80745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644.90*		*21282*				
		Сметная стоимость				*287301*				
47	22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	33	435.00	--	14355	--	609	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18.44*		*609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.28*		*1197*				
		Сметная стоимость				*16161*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			930455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				212422			

РАЗДЕЛ 28.Электроосвещение уборной

48	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 м м.Установка**	1	2259.69	780.08	2260	780	847	2.00	
		шт.		1419.20	264.31	1419	264	42.8	0.36	
		Накладные расходы -		*846.91*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248.53*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
49	23-070203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Ящик силовой с рубильником и предо хранителями ЯВП 2-15,степень защиты IP32**	1	8823.00	--	8823	--	374	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*374.10*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735.77*		*736*				
		Сметная стоимость				*9933*				
50	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одно ламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами**	8	1099.07	423.78	8793	3390	3273	0.75	
		шт.		532.20	280.50	4258	2244	42.8	0.45	
		Накладные расходы -		*409.18*		*3273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120.66*		*965*				
		Сметная стоимость				*13032*				
51	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильник потолочный,тип НПП03-1 х15 IP54 ГОСТ 17677-82**	8	1461.00	--	11688	--	496	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

	в ценах IV квартала 2015 года		8	555.00	--	4440	--	188	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23.53*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.28*		*370*				
		Сметная стоимость				*4999*				
53	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	2	219.38	1.83	439	4	203	0.29	
		шт.		205.78	0.64	412	1	42.8	--	
		Накладные расходы -		*101.40*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.66*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
54	23-070218-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель одноклавишный для скры той установки,серии Гармония - Люкс,модели С 16-158,6А,IР20,типа Bylecrtica	2	235.00	--	470	--	20	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9.96*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.60*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
55	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У 192 УХЛ3	8	37.00	--	296	--	13	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.57*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.09*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
56	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	20	171.87	80.11	3437	1602	979	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	1377	492	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*353*				
		Сметная стоимость				*4770*				
57	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	0.02	69326.00	--	1387	--	59	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2939.42*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5781.23*		*116*				
		Сметная стоимость				*1561*				
58	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 2 5 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	20	269.11	10.31	5382	206	1564	0.22	

	квартала 2015 года		20	26.00	--	520	--	22	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.10*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.17*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
60	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	2	254.49	33.22	509	66	184	0.26	
		м		174.87	7.58	350	15	42.8	0.01	
		Накладные расходы -		*92.19*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.73*		*55*				
		Сметная стоимость				*749*				
61	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705 -80	2	111.00	--	222	--	9	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4.71*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.26*		*19*				
		Сметная стоимость				*250*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			61449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13826			

РАЗДЕЛ 29.Трансфоматорная подстанция и сети электроснабжения

		Площадка под трансформатор								
62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1.68	923.32	--	1551	--	1021	1.54	
		м3		923.32	--	1551	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*607.97*		*1021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.50*		*206*				
		Сметная стоимость				*2778*				
63	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1.008	482.37	--	486	--	320	0.89	
		м3 грунта		482.37	--	486	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*317.62*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.00*		*65*				
		Сметная стоимость				*871*				
		Лишний грунт объемом 0,672м3 учтен в вертикальной планировке								
64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	0.456	15416.91	573.25	7030	261	500	1.35	
		м3		753.18	124.83	343	57	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1097.56*		*500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321.16*		*602*				
		Сметная стоимость				*8133*				

	в ценах IV квартала 2015 года		2.172	14734.00	--	32002	--	1357	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*624.72*		*1357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228.70*		*2669*				
		Сметная стоимость				*36028*				
67	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1.06	18145.00	--	19234	--	816	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*769.35*		*816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513.15*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21653*				
68	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5	0.576	26318.29	2617.02	15159	1507	2329	8.25	
		м3		5289.98	499.84	3047	288	48.5	0.72	
		Накладные расходы -		*4043.02*		*2329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2428.90*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18887*				
69	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /МН-1/. Установка	0.01464	283496.72	698.58	4150	10	1130	198.00	
		т		128587.14	283.11	1883	4	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*77172.42*		*1130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28853.53*		*422*				
		Сметная стоимость				*5702*				
		Трансформаторная подстанция								
70	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	1	9962.26	6784.02	9962	6784	3198	3.62	
		подстанция		2293.23	2021.64	2293	2022	61.7	2.24	
		Накладные расходы -		*3197.56*		*3198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1052.79*		*1053*				
		Сметная стоимость				*14212*				
71	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	1	35580.76	9774.23	35581	9774	12110	18.60	
		подстанция		12997.68	3485.73	12998	3486	61.7	4.09	
		Накладные расходы -		*12110.11*		*12110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3815.27*		*3815*				
		Сметная стоимость				*51506*				
72	13-080301-0108 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	1	39191.36	23245.74	39191	23246	11057	19.00	
		шт.		13482.40	7575.40	13482	7575	42.8	9.44	
		Накладные расходы -		*11056.59*		*11057*				

			222.77	70.95	66.91	15805	14905	4652	0.01	
		м3 грунта		4.04	24.98	900	5564	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*20.88*		*4652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.35*		*1637*				
		Сметная стоимость				*22094*				
74	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Подсыпка/	67.86	529.79	--	35951	--	23673	0.97	
		м3		529.79	--	35951	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*348.84*		*23673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.29*		*4770*				
		Сметная стоимость				*64393*				
75	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	156.35	16.86	16.86	2636	2636	727	--	
		м3 грунта		--	6.39	--	999	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*4.65*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.72*		*269*				
		Сметная стоимость				*3632*				
76	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	790	269.36	228.05	212796	180161	51934	0.06	
		м кабеля		41.31	80.44	32635	63547	42.8	0.10	
		Накладные расходы -		*65.74*		*51934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.81*		*21178*				
		Сметная стоимость				*285909*				
77	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	914	79.12	65.35	72319	59733	18082	0.02	
		м кабеля		13.77	23.05	12586	21069	42.8	0.03	
		Накладные расходы -		*19.78*		*18082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.91*		*7232*				
		Сметная стоимость				*97633*				
78	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	790	235.09	193.78	185718	153083	46525	0.06	
		м кабеля		41.31	68.35	32635	53996	42.8	0.08	
		Накладные расходы -		*58.89*		*46525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.52*		*18579*				
		Сметная стоимость				*250822*				
79	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	914	136.74	116.08	124978	106099	30418	0.03	
		м кабеля		20.66	40.95	18879	37424	42.8	0.05	
		Накладные расходы -		*33.28*		*30418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.60*		*12432*				
		Сметная стоимость				*167828*				
80	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								

		канало-километр трубопровода		80425.10	--	28792	--	62.1	--	
		Накладные расходы -		*55545.30*		*19885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11016.63*		*3944*				
		Сметная стоимость				*53243*				
82	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	358	712.00	--	254896	--	10808	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*30.19*		*10808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.38*		*21256*				
		Сметная стоимость				*286960*				
83	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	728	175.42	84.68	127704	61646	38433	0.11	
		м кабеля		75.74	25.92	55136	18872	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*52.79*		*38433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.26*		*13291*				
		Сметная стоимость				*179428*				
84	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	90	217.95	120.33	19616	10829	5695	0.12	
		м кабеля		82.62	38.50	7436	3465	42.8	0.06	
		Накладные расходы -		*63.28*		*5695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.50*		*2025*				
		Сметная стоимость				*27336*				
85	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	412	317.32	178.39	130738	73497	38773	0.18	
		м кабеля		123.93	56.85	51060	23421	42.8	0.08	
		Накладные расходы -		*94.11*		*38773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.91*		*13561*				
		Сметная стоимость				*183071*				
86	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	204	171.87	80.11	35061	16343	9990	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	14046	5015	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*9990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*3604*				
		Сметная стоимость				*48655*				
87	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	48	317.61	163.89	15245	7867	4546	0.19	
		м кабеля		130.82	51.26	6279	2461	42.8	0.08	
		Накладные расходы -		*94.70*		*4546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.98*		*1583*				
		Сметная стоимость				*21374*				
88	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	106	395.94	207.79	41969	22026	12688	0.24	
		м кабеля		165.24	65.43	17516	6935	42.8	0.10	

		м кабеля		96.39	72.00	9254	6912	42.8	0.10	
		Накладные расходы -		*97.76*		*9385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.52*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65477*				
90	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	698.89	381.07	13978	7621	2791	0.20	
		м кабеля		137.70	108.70	2754	2174	42.8	0.15	
		Накладные расходы -		*139.57*		*2791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.08*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18111*				
91	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	30	854.73	502.48	25642	15074	5317	0.25	
		м кабеля		172.13	143.91	5164	4317	42.8	0.20	
		Накладные расходы -		*177.24*		*5317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.56*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33436*				
92	23-060137-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.036	165861.00	--	5971	--	253	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7032.51*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13831.48*		*498*				
		Сметная стоимость				*6722*				
93	23-060137-0649 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.296	245324.00	--	72616	--	3079	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10401.74*		*3079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20458.06*		*6056*				
		Сметная стоимость				*81750*				
94	23-060137-0663 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.168	1074145.00	--	180456	--	7651	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*45543.75*		*7651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89575.10*		*15049*				
		Сметная стоимость				*203156*				
95	23-060137-0674 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1.16	1815912.00	--	2106458	--	89314	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*76994.67*		*89314*				

		квартала 2015 года		0.758	237026.00	--	179666	--	7618	--
			км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*10049.90*		*7618*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*19766.07*		*14983*			
		Сметная стоимость					*202267*			
97	23-060133-0870 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0.012	10618686.00	--	127424	--	5403	--
			км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*450232.29*		*5403*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*885513.46*		*10626*			
		Сметная стоимость					*143453*			
98	13-080201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	16207.79	12699.89	97247	76199	22340	5.00
			шт.		3442.55	3362.68	20655	20176	42.8	4.24
		Накладные расходы -			*3723.35*		*22340*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1594.49*		*9567*			
		Сметная стоимость					*129154*			
99	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		4	20021.97	15825.55	80088	63302	18241	6.00
			шт.		4131.06	4187.30	16524	16749	42.8	5.28
		Накладные расходы -			*4560.14*		*18241*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1966.57*		*7866*			
		Сметная стоимость					*106195*			
00	13-080201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		12	29754.14	24180.71	357050	290168	78847	8.00
			шт.		5508.08	6391.56	66097	76699	42.8	8.06
		Накладные расходы -			*6570.57*		*78847*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2905.98*		*34872*			
		Сметная стоимость					*470769*			
01	23-061703-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Муфта концевая 4КНТп 1х10, 1х70		10	2067.00	--	20670	--	876	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*87.64*		*876*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*172.37*		*1724*			
		Сметная стоимость					*23270*			
02	23-061703-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта концевая 4КНТп 1х150-240								

	РСНБ РК 2015	мм. Монтаж оборудования	38	1504.62	106.67	57175	4053	10789	0.70	
		шт.		470.80	22.57	17890	858	42.8	0.03	
		Накладные расходы -		*283.91*		*10789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.08*		*5437*				
		Сметная стоимость				*73401*				
04	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	116	260.70	15.31	30241	1776	6339	0.14	
		м		94.16	3.55	10923	411	42.8	--	
		Накладные расходы -		*54.65*		*6339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.23*		*2926*				
		Сметная стоимость				*39506*				
		Опора наружного освещения								
		Опора металлическая /30шт/								
05	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1.176	13751.30	6588.39	16172	7748	6470	9.35	
		т конструкций		6144.35	1603.35	7226	1886	60.9	2.03	
		Накладные расходы -		*5501.46*		*6470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1540.22*		*1811*				
		Сметная стоимость				*24453*				
06	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1.176	414811.00	--	487818	--	20683	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17587.99*		*20683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34591.92*		*40680*				
		Сметная стоимость				*549182*				
07	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1.176	1842.89	439.51	2167	517	938	1.34	
		т		1132.76	0.69	1332	1	60.9	--	
		Накладные расходы -		*797.67*		*938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.25*		*248*				
		Сметная стоимость				*3353*				
08	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	30	3077.28	1787.29	92318	53619	39243	2.01	
		светильник		1273.31	557.69	38199	16731	61.7	0.81	
		Накладные расходы -		*1308.11*		*39243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350.83*		*10525*				
		Сметная стоимость				*142086*				
09	23-070103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильники, тип ЖКУ 06-100-004 ГОСТ 8045-82	30	6377.00	--	191310	--	8112	--	

		в ценах IV квартала 2015 года								
			30	296.00	--	8880	--	377	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12.55*		*377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.68*		*741*				
		Сметная стоимость				*9997*				
11	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			150	171.87	80.11	25780	12017	7346	0.10	
		м кабеля		68.85	24.58	10328	3687	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*48.97*		*7346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.67*		*2650*				
		Сметная стоимость				*35776*				
12	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0.15	110018.00	--	16503	--	700	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4664.76*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9174.62*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18579*				
13	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
			3.6	21928.48	608.99	78943	2192	9036	4.90	
		м3		2988.22	137.38	10758	495	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2509.95*		*9036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1955.07*		*7038*				
		Сметная стоимость				*95017*				
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			4.8	923.32	--	4432	--	2918	1.54	
		м3 грунта		923.32	--	4432	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*607.97*		*2918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.50*		*588*				
		Сметная стоимость				*7938*				
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			4.8	529.79	--	2543	--	1674	0.97	
		м3 грунта		529.79	--	2543	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*348.84*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.29*		*337*				
		Сметная стоимость				*4555*				
16	13-080303-0301 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании								
			30	1518.08	2.44	45542	73	12261	1.00	
		шт.		771.81	--	23154	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*408.71*		*12261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.14*		*4624*				
		Сметная стоимость				*62428*				
17	23-070219-0406 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012								

	РСНБ РК 2015	50х50х5 мм. Монтаж оборудования	240	2005.68	116.24	481362	27898	88503	0.90	
		шт.		605.31	30.63	145275	7351	42.8	0.04	
		Накладные расходы -		*368.76*		*88503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189.96*		*45589*				
		Сметная стоимость				*615455*				
19	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	75	218.53	11.66	16390	874	4371	0.16	
		м		107.61	2.26	8071	169	42.8	--	
		Накладные расходы -		*58.28*		*4371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.15*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22422*				
20	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	30	2617.84	42.45	78535	1274	21334	2.00	
		шт.		1345.14	--	40354	--	42.8	--	
		Накладные расходы -		*711.13*		*21334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266.32*		*7990*				
		Сметная стоимость				*107858*				
21	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки, тип У994 УХЛЗ	30	37.00	--	1110	--	47	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1.57*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.09*		*93*				
		Сметная стоимость				*1250*				
		Жироуловитель								
22	13-280102-0302 РСНБ РК 2015	Установка для приготовления водно-жировых эмульсий, производительность 85 л/ч. Монтаж оборудования	1	6553.03	814.03	6553	814	2604	8.00	
		шт.		5257.20	239.12	5257	239	40.6	0.32	
		Накладные расходы -		*2603.97*		*2604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*732.56*		*733*				
		Сметная стоимость				*9890*				
23	Прайс-лист	Жироуловитель Q 1,5л/с	1	105357.14	--	105357	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4467.14*		*4467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8785.94*		*8786*				
		Сметная стоимость				*118610*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			8156190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214818			

РАЗДЕЛ 30.Благоустройствьо территории

Покрытия

		Сметная стоимость				*605849*				
25	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	788.36	1425.00	--	1123413	--	47633	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.42*		*47633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.83*		*93684*				
		Сметная стоимость				*1264729*				
26	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4230	1032.70	57.19	4368317	241922	286449	0.03	
		м2 покрытия		23.13	14.94	97857	63196	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*67.72*		*286449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88.03*		*372381*				
		Сметная стоимость				*5027147*				
27	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /с 4 см до 6 см/	4230	477.40	0.04	2019397	181	86281	--	
		м2 покрытия		0.25	--	1048	--	60.3	--	
		Накладные расходы -		*20.40*		*86281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.82*		*168454*				
		Сметная стоимость				*2274133*				
28	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4230	1181.70	57.31	4998600	242437	313301	0.03	
		м2 покрытия		23.13	14.99	97857	63400	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*74.07*		*313301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.46*		*424952*				
		Сметная стоимость				*5736854*				
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	2073	2484.52	16.11	5150400	33397	776056	0.70	
		м бортового камня		422.08	5.91	874973	12249	60.3	0.01	
		Накладные расходы -		*374.36*		*776056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.71*		*474116*				
		Сметная стоимость				*6400572*				
		Тип 2.Плиточное покрытие								
30	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	530	160.04	18.58	84819	9849	19372	0.07	
		м2 площади уплотнения		40.83	6.06	21640	3211	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*36.55*		*19372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.73*		*8335*				
		Сметная стоимость				*112527*				
31	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением								

	в ценах IV квартала 2015 года		530	2096.00	--	1110880	--	47101	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*88.87*		*47101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174.79*		*92639*				
		Сметная стоимость				*1250620*				
33	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	240	2011.61	16.11	482787	3867	85035	0.70	
		м бортового камня		422.08	5.91	101299	1418	60.3	0.01	
		Накладные расходы -		*354.31*		*85035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189.27*		*45426*				
		Сметная стоимость				*613248*				
		Тип 3. Асфальтобетонное покрытие								
34	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см. Устройство	552	100.33	75.39	55381	41613	17824	0.04	
		м2 основания или покрытия		24.94	19.66	13768	10853	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*32.29*		*17824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.61*		*5856*				
		Сметная стоимость				*79061*				
35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	165.6	1425.00	--	235980	--	10006	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.42*		*10006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.83*		*19679*				
		Сметная стоимость				*265664*				
36	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	552	1032.70	57.19	570050	31570	37381	0.03	
		м2 покрытия		23.13	14.94	12770	8247	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*67.72*		*37381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88.03*		*48594*				
		Сметная стоимость				*656025*				
37	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /с 4 см до 6 см/	552	477.40	0.04	263524	24	11259	--	
		м2 покрытия		0.25	--	137	--	60.3	--	
		Накладные расходы -		*20.40*		*11259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.82*		*21983*				
		Сметная стоимость				*296766*				
38	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность								

	РСНБ РК 2015	покрытий	248	2011.61	16.11	498880	3995	87869	0.70	
		м бортового камня		422.08	5.91	104676	1465	60.3	0.01	
		Накладные расходы -		*354.31*		*87869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189.27*		*46940*				
		Сметная стоимость				*633689*				
		Тип 4. Покрытия газон								
40	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство	2040	100.33	75.39	204668	153787	65872	0.04	
		м2 основания или покрытия		24.94	19.66	50881	40110	60.3	0.02	
		Накладные расходы -		*32.29*		*65872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.61*		*21643*				
		Сметная стоимость				*292183*				
41	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	510	1425.00	--	726750	--	30814	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*60.42*		*30814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.83*		*60605*				
		Сметная стоимость				*818169*				
		Асфальтобетонное покрытие отмостки								
42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	880	975.17	1.70	858151	1493	89636	0.14	
		м2 покрытия		95.74	0.53	84251	465	60.3	--	
		Накладные расходы -		*101.86*		*89636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.16*		*75823*				
		Сметная стоимость				*1023610*				
		Малые архитектурные формы								
43	Прайс-лист	Скамья типа I	18	15000.00	--	270000	--	11448	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*636.00*		*11448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250.88*		*22516*				
		Сметная стоимость				*303964*				
44	Прайс-лист	Урна типа 1	13	4464.29	--	58036	--	2461	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*189.29*		*2461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372.29*		*4840*				
		Сметная стоимость				*65336*				
45	Прайс-лист	Качели двойные для детей школьного возраста, тип 2	4	32142.86	--	128571	--	5451	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1362.86*		*5451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2680.46*		*10722*				
		Сметная стоимость				*144744*				

			4	62500.00	--	250000	--	10600	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2650.00*		*10600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5212.00*		*20848*				
		Сметная стоимость				*281448*				
48	Прайс-лист	Беседка-навес	2	98214.29	--	196429	--	8329	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4164.29*		*8329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8190.29*		*16381*				
		Сметная стоимость				*221138*				
49	Прайс-лист	Стенка для игр	2	50000.00	--	100000	--	4240	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2120.00*		*4240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4169.60*		*8339*				
		Сметная стоимость				*112579*				
50	Прайс-лист	Качающееся бредно	1	66964.29	--	66964	--	2839	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2839.29*		*2839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5584.29*		*5584*				
		Сметная стоимость				*75388*				
		Ограждение территории								
51	Прайс-лист	Ворота распашные серия PROM BARS	3	110564.57	--	331694	--	14064	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4687.94*		*14064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9220.20*		*27661*				
		Сметная стоимость				*373418*				
52	Прайс-лист	Калитка распашныесерия PROM BARS	3	51180.86	--	153543	--	6510	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2170.07*		*6510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4268.07*		*12804*				
		Сметная стоимость				*172857*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			30175161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1997527			
		РАЗДЕЛ 31.Навес для угля								
53	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3.8703	73.58	67.16	285	260	89	0.01	
		м3 грунта		6.42	23.09	25	89	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*23.12*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.74*		*30*				
		Сметная стоимость				*404*				
54	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								

			2.512	14.45	14.45	36	36	11	--	
		м3 грунта		--	5.48	--	14	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*4.34*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.50*		*4*				
		Сметная стоимость				*51*				
56	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /обратная засыпка/	0.628	529.79	--	333	--	230	0.97	
		м3 грунта		529.79	--	333	--	59.1	--	
		Накладные расходы -		*365.70*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.64*		*45*				
		Сметная стоимость				*608*				
57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2.512	95.70	40.17	240	101	131	0.11	
		м3 уплотненного грунта		55.53	18.07	140	45	59.1	0.03	
		Накладные расходы -		*52.19*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.83*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
58	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3.14	44.02	35.44	138	111	38	0.01	
		м3 уплотненного грунта		6.27	8.40	20	26	59.1	0.01	
		Накладные расходы -		*11.96*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.48*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
		Фундамент								
59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.108	15416.91	573.25	1665	62	153	1.35	
		м3		753.18	124.83	81	13	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1414.42*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1346.51*		*145*				
		Сметная стоимость				*1963*				
60	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0.75	21186.94	608.99	15890	457	2199	4.90	
		м3		2988.22	137.38	2241	103	48.5	0.20	
		Накладные расходы -		*2932.57*		*2199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929.56*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19537*				
		Стойка Ст-1,2								
61	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.16914	13524.71	6588.39	2288	1114	991	9.35	
		т конструкций		6144.35	1603.35	1039	271	60.9	2.03	
		Накладные расходы -		*5856.72*		*991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1550.51*		*262*				
		Сметная стоимость				*3541*				
62	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.16914	1872.46	469.08	317	79	144	1.34	
		т		1132.76	0.69	192	--	60.9	--	

		квартала 2015 года	0.1221	441919.00	--	53958	--	3367	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27575.75*		*3367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37559.58*		*4586*				
		Сметная стоимость				*61911*				
64	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.04704	394351.00	--	18550	--	1158	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24607.50*		*1158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33516.68*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21284*				
65	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4.90506	495.21	0.58	2429	3	1321	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	2007	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*269.31*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.16*		*300*				
		Сметная стоимость				*4050*				
66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.05124	192576.52	698.58	9868	36	1618	58.00	
		т		37666.94	283.11	1930	15	48.5	0.36	
		Накладные расходы -		*31571.07*		*1618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17931.81*		*919*				
		Сметная стоимость				*12405*				
		Плита								
67	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	29.3	160.04	18.58	4689	544	1181	0.07	
		м2площади уплотнения		40.83	6.06	1196	178	60.9	0.01	
		Накладные расходы -		*40.32*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.03*		*470*				
		Сметная стоимость				*6340*				
68	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	5.85	16816.91	885.81	98379	5182	10034	1.79	
		м3		1091.61	200.46	6386	1173	48.5	0.29	
		Накладные расходы -		*1715.13*		*10034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1482.56*		*8673*				
		Сметная стоимость				*117086*				
69	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.08424	130938.00	--	11030	--	688	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8170.53*		*688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11128.68*		*937*				
		Сметная стоимость				*12656*				

		Сметная стоимость				*4492*				
71	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.333	17877.98	6775.25	5953	2256	2577	14.10	
		т конструкций		8823.50	1413.27	2938	471	60.9	1.59	
		Накладные расходы -		*7738.79*		*2577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2049.34*		*682*				
		Сметная стоимость				*9212*				
72	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.46022	8274.83	1766.08	3808	813	1662	5.25	
		т		4780.91	2.07	2200	1	60.9	--	
		Накладные расходы -		*3610.94*		*1662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*950.86*		*438*				
		Сметная стоимость				*5907*				
73	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /швеллер/	0.46022	394862.00	--	181723	--	11340	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24639.39*		*11340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33560.11*		*15445*				
		Сметная стоимость				*208508*				
74	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.000792	381820.00	--	302	--	19	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23825.57*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32451.65*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
75	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	32.64	372.83	112.24	12169	3663	5453	0.32	
		м2 покрытия		198.37	23.87	6475	779	60.9	0.03	
		Накладные расходы -		*167.05*		*5453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.19*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19031*				
76	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	32.64	1247.00	--	40702	--	2540	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*77.81*		*2540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.99*		*3459*				
		Сметная стоимость				*46701*				
		Ограждения Ог-1								
77	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с								

	в ценах IV квартала 2015 года		0.13392	341924.00	--	45790	--	2857	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21336.06*		*2857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29060.80*		*3892*				
		Сметная стоимость				*52539*				
79	21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	31.28	260.00	--	8133	--	507	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16.22*		*507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.10*		*691*				
		Сметная стоимость				*9332*				
80	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3.88368	495.21	0.58	1923	2	1046	0.65	
		м2 окрашиваемой поверхности		409.23	0.27	1589	1	54.8	--	
		Накладные расходы -		*269.31*		*1046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.16*		*238*				
		Сметная стоимость				*3206*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			630981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				36786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			117991166	3747605			
			Тенге			11235715	1087459			
	Стоимость оборудования -		Тенге			40738617				
	Накладные расходы -		Тенге			1727317				
	Сметная прибыль -		Тенге			3397275				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45863209				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14374804				
	Материалы -		Тенге			1434773				
	Всего заработная плата -		Тенге				3877903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7828744				
		Накладные расходы -	Тенге			2287912				
		Сметная прибыль -	Тенге			1333017				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17995733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3877903			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48915530				
	Материалы -		Тенге			33819643				
	Всего заработная плата -		Тенге				6645888			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3823466				
	Местные материалы -		Тенге			3417480				
		Накладные расходы -	Тенге			6075940				
		Сметная прибыль -	Тенге			4399318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10427
		Сметная заработная плата -	Тенге				6645888			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2060758				
	Материалы -		Тенге			65880				
	Всего заработная плата -		Тенге				355700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1507214				
		Накладные расходы -	Тенге			320075				
		Сметная прибыль -	Тенге			190467				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				355700			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11901457,76				
	Материалы -		Тенге			2272621				
	Всего заработная плата -		Тенге				1443684			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8099406				
	Сдача и испытание -		Тенге			35091				
		Накладные расходы -	Тенге			1413579				
		Сметная прибыль -	Тенге			1065203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14380239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2167
		Сметная заработная плата -	Тенге				1443684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			140804695,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18867
		Сметная заработная плата -	Тенге				12323174			

Итого по АКТу	Тенге	140 804 695,76
В том числе оборудования	Тенге	45 217 688
Итого без оборудования	Тенге	95 587 008
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	669 109
Итого с доп. Затратами	Тенге	96 256 117
Итого с оборудованием	Тенге	141 473 805
Пересчет в текущих ценах 2017г К=1,1448	Тенге	161 959 212
Понижающй К=0,93	Тенге	150 622 067
НДС 12 %	Тенге	18 074 648
Итого с НДС:	**Тенге**	**168 696 714,96**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Директор _____ **К.Кульсейтов**

Технадзор _____ **А.Ауелбек**

ЖШС
Инженер сарапшы
Әуелбек А.М.

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**