			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1797*				
			Сметная стоимость				*24261*				
			Узел 35								
615	**310**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.02048**	**109361.16**	**1006.32**	**2240**	**21**	**1075**	**118.00**	**2**
			т		**94402.36**	**252.91**	**1933**	**5**	**48.5**	**0.22**	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*1075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*265*				
			Сметная стоимость				*3580*				
616	**311**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	**0.02048**	**151678.18**	--	**3106**	--	**132**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*259*				
			Сметная стоимость				*3497*				
			Узел 41								
617	**312**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.01017**	**109361.16**	**1006.32**	**1112**	**10**	**534**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**960**	**3**	**48.5**	**0.22**	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*132*				
			Сметная стоимость				*1778*				
618	**313**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-1/**	**0.01017**	**151678.18**	--	**1543**	--	**65**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*129*				
			Сметная стоимость				*1737*				
			Анкер АС-1								
619	**314**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0447**	**109361.16**	**1006.32**	**4888**	**45**	**2346**	**118.00**	**5**
			т		**94402.36**	**252.91**	**4220**	**11**	**48.5**	**0.22**	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*2346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*2052*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*579*				
			Сметная стоимость				*7813*				
620	315	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0447	151678.18	--	6780	--	287	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*287*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*565*				
			Сметная стоимость				*7633*				
			Монолитный участок Ум-1 /1шт/								
621	316	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.53	38662.08	1913.15	20491	1014	4635	18.00	10
			м3		13693.50	360.78	7258	191	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4635*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2010*				
			Сметная стоимость				*27136*				
622	317	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
623	318	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01028	13656.15	699.65	140	7	73	16.88	--
			т		12681.10	193.40	130	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*64*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*17*				
			Сметная стоимость				*230*				
624	319	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00564	151678.18	--	855	--	36	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*36*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*71*				
			Сметная стоимость				*963*				

625	320	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
626	321	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00884	144002.16	--	1273	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
627	322	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
628	323	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01928	215174.51	--	4149	--	176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*346*				
			Сметная стоимость				*4671*				
629	324	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-2 /2шт/								
630	325	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.14	38662.08	1913.15	82737	4094	18713	18.00	39

			м3		13693.50	360.78	29304	772	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*18713*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*14587*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*4127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*8116*				
			Сметная стоимость				*109566*				
631	326	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.37424	13250.18	1022.48	4959	383	2515	14.94	6
			т		11952.30	227.53	4473	85	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*598*				
			Сметная стоимость				*8072*				
632	327	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02952	13656.15	699.65	403	21	209	16.88	--
			т		12681.10	193.40	374	6	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*49*				
			Сметная стоимость				*661*				
633	328	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.03764	151678.18	--	5709	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*476*				
			Сметная стоимость				*6427*				
634	329	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0336	151678.18	--	5096	--	216	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*425*				
			Сметная стоимость				*5737*				
635	330	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.02472	144002.16	--	3560	--	151	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6105.69*		*151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*297*				
			Сметная стоимость				*4008*				
636	331	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.3104	144002.16	--	44698	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3727*				
			Сметная стоимость				*50321*				
637	332	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.05332	215174.51	--	11473	--	486	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*957*				
			Сметная стоимость				*12916*				
638	333	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-3 /9шт/								
639	334	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0.45	24993.04	1681.51	11247	757	1979	8.21	4
			м3		6245.76	357.24	2811	161	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*4397.94*		*1979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*1441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*538*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351.28*		*1058*				
			Сметная стоимость				*14284*				
640	335	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.17946	13656.15	699.65	2451	126	1272	16.88	3
			т		12681.10	193.40	2276	35	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1121*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*298*				
			Сметная стоимость				*4021*				
641	336	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01296	151678.18	--	1966	--	83	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*83*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*164*				
			Сметная стоимость				*2213*				
642	337	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1665	144002.16	--	23976	--	1017	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1017*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1999*				
			Сметная стоимость				*26992*				
			Монолитный участок Ум-4 /13шт/								
643	338	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1.69	24993.04	1681.51	42238	2842	7433	8.21	14
			м3		6245.76	357.24	10555	604	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*4397.94*		*7433*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*5412*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*2020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351.28*		*3974*				
			Сметная стоимость				*53644*				
644	339	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.0816	13656.15	699.65	14770	757	7666	16.88	18
			т		12681.10	193.40	13716	209	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*7666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*6754*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*913*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*1795*				
			Сметная стоимость				*24231*				
645	340	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0728	151678.18	--	11042	--	468	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*468*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*468*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*921*				
			Сметная стоимость				*12431*				
646	341	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.0088	144002.16	--	145269	--	6159	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*6159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*6159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*12114*				
			Сметная стоимость				*163543*				
			Монолитный участок Ум-5,5а /2шт/								
647	342	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.94	38662.08	1913.15	36342	1798	8220	18.00	17
			м3		13693.50	360.78	12872	339	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3565*				
			Сметная стоимость				*48127*				
648	343	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.29528	13250.18	1022.48	3913	302	1984	14.94	4
			т		11952.30	227.53	3529	67	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1984*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1744*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*472*				
			Сметная стоимость				*6369*				
649	344	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02232	13656.15	699.65	305	16	158	16.88	--
			т		12681.10	193.40	283	4	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*37*				
			Сметная стоимость				*500*				
650	345	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01096	151678.18	--	1662	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*70*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*139*				
			Сметная стоимость				*1871*				
651	346	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.04472	151678.18	--	6783	--	288	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*288*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*566*				
			Сметная стоимость				*7636*				
652	347	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01896	144002.16	--	2730	--	116	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*228*				
			Сметная стоимость				*3073*				
653	348	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.25056	144002.16	--	36081	--	1530	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1530*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1530*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3009*				
			Сметная стоимость				*40620*				
654	349	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03448	215174.51	--	7419	--	315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*619*				
			Сметная стоимость				*8352*				
655	350	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.28	8875.31	1181.70	2485	331	459	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	522	81	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*236*				
			Сметная стоимость				*3180*				
			Монолитный участок Ум-6 /1шт/								

656	351	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.37	38662.08	1913.15	14305	708	3236	18.00	7
			м3		13693.50	360.78	5067	133	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*3236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*2522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18944*				
657	352	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
658	353	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	13656.15	699.65	132	7	68	16.88	--
			т		12681.10	193.40	122	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
659	354	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0034	151678.18	--	516	--	22	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*43*				
			Сметная стоимость				*581*				
660	355	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
661	356	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00884	144002.16	--	1273	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
662	357	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
663	358	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0123	215174.51	--	2647	--	112	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*221*				
			Сметная стоимость				*2980*				
664	359	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.071	8875.31	1181.70	630	84	116	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	132	20	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
			Монолитный участок Ум-7 /2шт/								
665	360	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.88	38662.08	1913.15	34023	1684	7695	18.00	16
			м3		13693.50	360.78	12050	317	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*7695*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3337*				
			Сметная стоимость				*45056*				
666	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
667	362	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0136	13656.15	699.65	186	10	96	16.88	--
			т		12681.10	193.40	172	3	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*96*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*85*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*23*				
			Сметная стоимость				*305*				
668	363	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00924	151678.18	--	1402	--	59	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*117*				
			Сметная стоимость				*1578*				
669	364	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
670	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01136	144002.16	--	1636	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*136*				
			Сметная стоимость				*1842*				
671	366	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
672	367	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03116	215174.51	--	6705	--	284	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*284*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*284*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*559*				
			Сметная стоимость				*7548*				
673	368	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.22	8875.31	1181.70	1953	260	361	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	410	63	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*267*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*185*				
			Сметная стоимость				*2499*				
			Монолитный участок Ум-8 /4шт/								
674	369	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3.6	28403.07	1108.67	102251	3991	15981	8.06	29
			м3		6131.65	267.10	22074	962	48.5	0.31	1
			Накладные расходы -		*4439.26*		*15981*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*11172*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*4809*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.39*		*9459*				
			Сметная стоимость				*127691*				
675	370	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
676	371	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.55248	146912.11	--	81166	--	3441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*3441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*6769*				
			Сметная стоимость				*91376*				
			Монолитный участок Ум-9 /4шт/								
677	372	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3.6	28403.07	1108.67	102251	3991	15981	8.06	29
			м3		6131.65	267.10	22074	962	48.5	0.31	1
			Накладные расходы -		*4439.26*		*15981*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*11172*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*4809*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.39*		*9459*				
			Сметная стоимость				*127691*				
678	373	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.028	151678.18	--	4247	--	180	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*180*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*354*				
			Сметная стоимость				*4781*				
679	374	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.55248	146912.11	--	81166	--	3441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*3441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*6769*				
			Сметная стоимость				*91376*				
			Монолитный участок Ум-10 /4шт/								
680	375	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.84	28403.07	1108.67	23859	931	3729	8.06	7
			м3		6131.65	267.10	5151	224	48.5	0.31	--
			Накладные расходы -		*4439.26*		*3729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*2607*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*1122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.39*		*2207*				
			Сметная стоимость				*29795*				
681	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01	151678.18	--	1517	--	64	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*64*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*126*				
			Сметная стоимость				*1708*				
682	377	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.13768	146912.11	--	20227	--	858	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1687*				
			Сметная стоимость				*22771*				
			Монолитный участок Ум-11 /2шт/								

683	378	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.06	38662.08	1913.15	40982	2028	9269	18.00	19
			м3		13693.50	360.78	14515	382	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*9269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4020*				
			Сметная стоимость				*54271*				
684	379	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
685	380	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02056	13656.15	699.65	281	14	146	16.88	--
			т		12681.10	193.40	261	4	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*34*				
			Сметная стоимость				*461*				
686	381	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01188	151678.18	--	1802	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*150*				
			Сметная стоимость				*2029*				
687	382	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
688	383	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01768	144002.16	--	2546	--	108	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*108*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*212*				
			Сметная стоимость				*2866*				
689	384	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
690	385	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03856	215174.51	--	8297	--	352	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*352*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*692*				
			Сметная стоимость				*9341*				
691	386	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.48	8875.31	1181.70	4260	567	788	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	894	138	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*404*				
			Сметная стоимость				*5451*				
			Монолитный участок Ум-12 /1шт/								
692	387	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.55	38662.08	1913.15	21264	1052	4810	18.00	10
			м3		13693.50	360.78	7531	198	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4810*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
693	388	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				

694	389	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	13656.15	699.65	132	7	68	16.88	--
			т		12681.10	193.40	122	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
695	390	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00624	151678.18	--	946	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
696	391	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
697	392	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0082	144002.16	--	1181	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*98*				
			Сметная стоимость				*1330*				
698	393	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
699	394	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02214	215174.51	--	4764	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*9123.40*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*397*				
			Сметная стоимость				*5363*				
700	**395**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.22**	**8875.31**	**1181.70**	**1953**	**260**	**361**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**410**	**63**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*267*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*185*				
			Сметная стоимость				*2499*				
			Монолитный участок Ум-13 /2шт/								
701	**396**	**11-060801-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.82**	**38662.08**	**1913.15**	**31703**	**1569**	**7171**	**18.00**	**15**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**11229**	**296**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*7171*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3110*				
			Сметная стоимость				*41983*				
702	**397**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.19584**	**13250.18**	**1022.48**	**2595**	**200**	**1316**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2341**	**45**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
703	**398**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.01488**	**13656.15**	**699.65**	**203**	**10**	**105**	**16.88**	**--**
			т		**12681.10**	**193.40**	**189**	**3**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*93*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*25*				
			Сметная стоимость				*333*				
704	**399**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00984**	**151678.18**	**--**	**1493**	**--**	**63**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*6431.15*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*124*				
			Сметная стоимость				*1681*				
705	**400**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0288**	**151678.18**	--	**4368**	--	**185**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
706	**401**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01264**	**144002.16**	--	**1820**	--	**77**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*152*				
			Сметная стоимость				*2049*				
707	**402**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.16704**	**144002.16**	--	**24054**	--	**1020**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
708	**403**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.03448**	**215174.51**	--	**7419**	--	**315**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*619*				
			Сметная стоимость				*8352*				
709	**404**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.36**	**8875.31**	**1181.70**	**3195**	**425**	**591**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**671**	**104**	**56.4**	**0.34**	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841.29*		*303*				
			Сметная стоимость				*4089*				
			Монолитный участок Ум-14 /2шт/								

710	405	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.08	38662.08	1913.15	41755	2066	9444	18.00	19
			м3		13693.50	360.78	14789	390	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*9444*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7362*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4096*				
			Сметная стоимость				*55295*				
711	406	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
712	407	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.018	13656.15	699.65	246	13	128	16.88	--
			т		12681.10	193.40	228	3	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*128*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*30*				
			Сметная стоимость				*403*				
713	408	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01188	151678.18	--	1802	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*150*				
			Сметная стоимость				*2029*				
714	409	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
715	410	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01512	144002.16	--	2177	--	92	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*182*				
			Сметная стоимость				*2451*				
716	411	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
717	412	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.04428	215174.51	--	9528	--	404	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*404*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*795*				
			Сметная стоимость				*10727*				
718	413	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.4	8875.31	1181.70	3550	473	656	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	745	115	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*337*				
			Сметная стоимость				*4543*				
			Монолитный участок Ум-15 /3шт/								
719	414	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.21	38662.08	1913.15	124105	6141	28070	18.00	58
			м3		13693.50	360.78	43956	1158	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*28070*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*21880*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*6190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*12174*				
			Сметная стоимость				*164349*				
720	415	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.55002	13250.18	1022.48	7288	562	3696	14.94	8
			т		11952.30	227.53	6574	125	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3696*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*447*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*879*				
			Сметная стоимость				*11863*				
721	416	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04428	13656.15	699.65	605	31	314	16.88	1
			т		12681.10	193.40	562	9	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*314*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*73*				
			Сметная стоимость				*992*				
722	417	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.05682	151678.18	--	8618	--	365	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*365*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*719*				
			Сметная стоимость				*9702*				
723	418	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0504	151678.18	--	7645	--	324	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*637*				
			Сметная стоимость				*8607*				
724	419	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03708	144002.16	--	5340	--	226	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*226*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*445*				
			Сметная стоимость				*6012*				
725	420	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.4656	144002.16	--	67047	--	2843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*5591*				
			Сметная стоимость				*75481*				

726	421	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.07998	215174.51	--	17210	--	730	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*1435*				
			Сметная стоимость				*19375*				
727	422	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.36	8875.31	1181.70	3195	425	591	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	671	104	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*303*				
			Сметная стоимость				*4089*				
			Монолитный участок Ум-16 /2шт/								
728	423	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.2	38662.08	1913.15	46394	2296	10494	18.00	22
			м3		13693.50	360.78	16432	433	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*10494*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*8180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4551*				
			Сметная стоимость				*61439*				
729	424	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
730	425	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02336	13656.15	699.65	319	16	166	16.88	--
			т		12681.10	193.40	296	5	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*39*				
			Сметная стоимость				*523*				

731	426	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0136	151678.18	--	2063	--	87	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*172*				
			Сметная стоимость				*2322*				
732	427	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
733	428	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.02016	144002.16	--	2903	--	123	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*242*				
			Сметная стоимость				*3268*				
734	429	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
735	430	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.05412	215174.51	--	11645	--	494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*971*				
			Сметная стоимость				*13110*				
736	431	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.5	8875.31	1181.70	4438	591	820	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	931	144	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*820*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*607*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*421*				
			Сметная стоимость				*5679*				
			Монолитный участок Ум-17 /1шт/								
737	432	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.65	38662.08	1913.15	25130	1244	5684	18.00	12
			м3		13693.50	360.78	8901	235	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*5684*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*4431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2465*				
			Сметная стоимость				*33279*				
738	433	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
740	434	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01124	13656.15	699.65	153	8	80	16.88	--
			т		12681.10	193.40	143	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*70*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*19*				
			Сметная стоимость				*251*				
741	435	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00736	151678.18	--	1116	--	47	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*93*				
			Сметная стоимость				*1256*				
742	436	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				

			Сметная стоимость				*2459*				
743	437	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00948	144002.16	--	1365	--	58	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*114*				
			Сметная стоимость				*1537*				
744	438	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
745	439	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02542	215174.51	--	5470	--	232	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*456*				
			Сметная стоимость				*6158*				
746	440	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.25	8875.31	1181.70	2219	295	410	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	466	72	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*303*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*210*				
			Сметная стоимость				*2840*				
			Монолитный участок Ум-18 /1шт/								
747	441	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.55	38662.08	1913.15	21264	1052	4810	18.00	10
			м3		13693.50	360.78	7531	198	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4810*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				

748	442	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
749	443	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	13656.15	699.65	132	7	68	16.88	--
			т		12681.10	193.40	122	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
750	444	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00624	151678.18	--	946	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
751	445	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
752	446	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0082	144002.16	--	1181	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*98*				
			Сметная стоимость				*1330*				

753	447	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
754	448	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02214	215174.51	--	4764	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*397*				
			Сметная стоимость				*5363*				
755	449	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.22	8875.31	1181.70	1953	260	361	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	410	63	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*267*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*185*				
			Сметная стоимость				*2499*				
			Монолитный участок Ум-19 /1шт/								
756	450	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1	38662.08	1913.15	38662	1913	8745	18.00	18
			м3		13693.50	360.78	13694	361	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8745*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3793*				
			Сметная стоимость				*51199*				
757	451	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1872	13250.18	1022.48	2480	191	1258	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2237	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*299*				
			Сметная стоимость				*4037*				
758	452	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0282	13656.15	699.65	385	20	200	16.88	--
			т		12681.10	193.40	358	5	48.5	0.17	--

			Накладные расходы -		*7087.90*		*200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*47*				
			Сметная стоимость				*632*				
759	453	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0053	151678.18	--	804	--	34	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*34*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*67*				
			Сметная стоимость				*905*				
760	454	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.032	151678.18	--	4854	--	206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*405*				
			Сметная стоимость				*5465*				
761	455	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0274	144002.16	--	3946	--	167	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*329*				
			Сметная стоимость				*4442*				
762	456	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
763	457	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02546	215174.51	--	5478	--	232	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*457*				
			Сметная стоимость				*6167*				

764	458	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.23	8875.31	1181.70	2041	272	377	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	428	66	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*193*				
			Сметная стоимость				*2612*				
			Монолитный участок Ум-20 /2шт/								
765	459	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.6	38662.08	1913.15	100521	4974	22736	18.00	47
			м3		13693.50	360.78	35603	938	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*22736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*17722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*5014*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*9861*				
			Сметная стоимость				*133118*				
766	460	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3744	13250.18	1022.48	4961	383	2516	14.94	6
			т		11952.30	227.53	4475	85	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*598*				
			Сметная стоимость				*8075*				
767	461	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0672	13656.15	699.65	918	47	476	16.88	1
			т		12681.10	193.40	852	13	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*476*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*420*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*112*				
			Сметная стоимость				*1506*				
768	462	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.03072	151678.18	--	4660	--	198	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*389*				
			Сметная стоимость				*5246*				
769	463	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.064	151678.18	--	9707	--	412	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*810*				
			Сметная стоимость				*10928*				
770	464	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.06048	144002.16	--	8709	--	369	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*726*				
			Сметная стоимость				*9805*				
771	465	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.3104	144002.16	--	44698	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3727*				
			Сметная стоимость				*50321*				
772	466	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.12448	215174.51	--	26785	--	1136	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*1136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*1136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*2234*				
			Сметная стоимость				*30154*				
773	467	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.9	8875.31	1181.70	7988	1064	1477	2.71	2
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	1676	260	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1477*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1092*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*757*				
			Сметная стоимость				*10222*				
			Монолитный участок Ум-21 /8шт/								
774	468	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	7.76	38662.08	1913.15	300018	14846	67858	18.00	140
			м3		13693.50	360.78	106262	2800	48.5	0.42	3
			Накладные расходы -		*8744.61*		*67858*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*52895*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*14963*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*29430*				
			Сметная стоимость				*397306*				
775	469	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.84096	13250.18	1022.48	24393	1882	12370	14.94	28
			т		11952.30	227.53	22004	419	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*12370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10875*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2941*				
			Сметная стоимость				*39704*				
776	470	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.17856	13656.15	699.65	2438	125	1266	16.88	3
			т		12681.10	193.40	2264	35	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*296*				
			Сметная стоимость				*4000*				
777	471	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.08928	151678.18	--	13542	--	574	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15245*				
778	472	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.28896	151678.18	--	43829	--	1858	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3655*				
			Сметная стоимость				*49342*				
779	473	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.15168	144002.16	--	21842	--	926	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*926*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1821*				
			Сметная стоимость				*24590*				
780	474	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.552	144002.16	--	223491	--	9476	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*9476*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9476*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*18637*				
			Сметная стоимость				*251604*				
781	475	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.3168	215174.51	--	68167	--	2890	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2890*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2890*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*5685*				
			Сметная стоимость				*76742*				
782	476	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	2.72	8875.31	1181.70	24141	3214	4463	2.71	7
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	5066	784	56.4	0.34	1
			Накладные расходы -		*1640.84*		*4463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*3300*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*1163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*2288*				
			Сметная стоимость				*30892*				
			Монолитный участок Ум-22 /1шт/								
783	477	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.75	38662.08	1913.15	28997	1435	6558	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10270	271	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2844*				
			Сметная стоимость				*38400*				
784	478	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				
785	479	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02808	13656.15	699.65	383	20	199	16.88	--
			т		12681.10	193.40	356	5	48.5	0.17	--

			Накладные расходы -		*7087.90*		*199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*47*				
			Сметная стоимость				*629*				
786	480	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00918	151678.18	--	1392	--	59	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*116*				
			Сметная стоимость				*1567*				
787	481	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				
788	482	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0252	144002.16	--	3629	--	154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*303*				
			Сметная стоимость				*4085*				
789	483	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
790	484	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17943.83***		***575***				
			Сметная стоимость				***7761***				
791	**485**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.24**	**8875.31**	**1181.70**	**2130**	**284**	**394**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**447**	**69**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		***1640.84***		***394***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***841.29***		***202***				
			Сметная стоимость				***2726***				
			Монолитный участок Ум-22.1 /1шт/								
792	**486**	**11-060801-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.75**	**38662.08**	**1913.15**	**28997**	**1435**	**6558**	**18.00**	**14**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**10270**	**271**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		***8744.61***		***6558***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3792.53***		***2844***				
			Сметная стоимость				***38400***				
793	**487**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.18832**	**13250.18**	**1022.48**	**2495**	**193**	**1265**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2251**	**43**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***1265***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***301***				
			Сметная стоимость				***4061***				
794	**488**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0416**	**13656.15**	**699.65**	**568**	**29**	**295**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**528**	**8**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***295***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1659.52***		***69***				
			Сметная стоимость				***932***				
795	**489**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00758**	**151678.18**	**--**	**1150**	**--**	**49**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*6431.15*		*49*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*96*				
			Сметная стоимость				*1295*				
796	490	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03312	151678.18	--	5024	--	213	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*419*				
			Сметная стоимость				*5656*				
797	491	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.04032	144002.16	--	5806	--	246	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*246*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*484*				
			Сметная стоимость				*6536*				
798	492	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
799	493	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
800	494	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-22.2 /1шт/								
781	495	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.6	38662.08	1913.15	23197	1148	5247	18.00	11
			м3		13693.50	360.78	8216	216	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*5247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*4090*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2276*				
			Сметная стоимость				*30719*				
802	496	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19248	13250.18	1022.48	2550	197	1293	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2301	44	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1137*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*308*				
			Сметная стоимость				*4151*				
803	497	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05624	13656.15	699.65	768	39	399	16.88	1
			т		12681.10	193.40	713	11	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*399*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*351*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*93*				
			Сметная стоимость				*1260*				
804	498	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0071	151678.18	--	1077	--	46	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*90*				
			Сметная стоимость				*1212*				
805	499	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03728	151678.18	--	5655	--	240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6431.15*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*472*				
			Сметная стоимость				*6366*				
806	**500**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.05544**	**144002.16**	--	**7983**	--	**338**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*666*				
			Сметная стоимость				*8987*				
807	**501**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1552**	**144002.16**	--	**22349**	--	**948**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
808	**502**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.03204**	**215174.51**	--	**6894**	--	**292**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
809	**503**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.2**	**8875.31**	**1181.70**	**1775**	**236**	**328**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**373**	**58**	**56.4**	**0.34**	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*243*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*168*				
			Сметная стоимость				*2271*				
			Монолитный участок Ум-23 /1шт/								

810	504	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.77	38662.08	1913.15	29770	1473	6733	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10544	278	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
811	505	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				
812	506	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03506	13656.15	699.65	479	25	249	16.88	1
			т		12681.10	193.40	445	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*249*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*219*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*58*				
			Сметная стоимость				*786*				
812	507	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00966	151678.18	--	1465	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1649*				
814	508	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				

815	509	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0317	144002.16	--	4565	--	194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*381*				
			Сметная стоимость				*5139*				
816	510	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
817	511	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0358	215174.51	--	7703	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*642*				
			Сметная стоимость				*8672*				
818	512	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.44	8875.31	1181.70	3905	520	722	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	820	127	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*370*				
			Сметная стоимость				*4997*				
			Монолитный участок Ум-23.1 /2шт/								
819	513	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.52	38662.08	1913.15	58766	2908	13292	18.00	27
			м3		13693.50	360.78	20814	548	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*13292*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*10361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5765*				
			Сметная стоимость				*77822*				
820	514	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.37664	13250.18	1022.48	4991	385	2531	14.94	6
			т		11952.30	227.53	4502	86	48.5	0.20	--

			Накладные расходы -		*6719.49*		*2531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*602*				
			Сметная стоимость				*8124*				
821	515	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0864	13656.15	699.65	1180	60	612	16.88	1
			т		12681.10	193.40	1096	17	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*612*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*539*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*143*				
			Сметная стоимость				*1936*				
822	516	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01816	151678.18	--	2754	--	117	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*230*				
			Сметная стоимость				*3100*				
823	517	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.06624	151678.18	--	10047	--	426	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*426*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*838*				
			Сметная стоимость				*11311*				
824	518	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.08064	144002.16	--	11612	--	492	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*968*				
			Сметная стоимость				*13073*				
825	519	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.3104	144002.16	--	44698	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3727*				
			Сметная стоимость				*50321*				

826	520	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0716	215174.51	--	15406	--	653	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*653*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*1285*				
			Сметная стоимость				*17344*				
827	521	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.88	8875.31	1181.70	7810	1040	1444	2.71	2
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	1639	254	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1444*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1068*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*740*				
			Сметная стоимость				*9994*				
			Монолитный участок Ум-24 /1шт/								
828	522	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.57	38662.08	1913.15	60699	3004	13729	18.00	28
			м3		13693.50	360.78	21499	566	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*13729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*10702*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*3027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5954*				
			Сметная стоимость				*80382*				
829	523	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18832	13250.18	1022.48	2495	193	1265	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2251	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*301*				
			Сметная стоимость				*4061*				
830	524	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02808	13656.15	699.65	383	20	199	16.88	--
			т		12681.10	193.40	356	5	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*47*				
			Сметная стоимость				*629*				
831	525	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01008	151678.18	--	1529	--	65	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*127*				
			Сметная стоимость				*1721*				
832	526	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03312	151678.18	--	5024	--	213	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*419*				
			Сметная стоимость				*5656*				
833	527	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0252	144002.16	--	3629	--	154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*303*				
			Сметная стоимость				*4085*				
834	528	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
834	529	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
836	530	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.21	8875.31	1181.70	1864	248	345	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	391	61	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*177*				
			Сметная стоимость				*2385*				

			Монолитный участок Ум-24.1 /1шт/									
837	531	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.17	38662.08	1913.15	45235	2238	10231	18.00	21
			м3		13693.50	360.78	16021	422	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*10231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7975*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4437*				
			Сметная стоимость				*59903*				
838	532	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19612	13250.18	1022.48	2599	201	1318	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2344	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4230*				
839	533	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0644	13656.15	699.65	879	45	456	16.88	1
			т		12681.10	193.40	817	12	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*456*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*402*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*107*				
			Сметная стоимость				*1442*				
840	534	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00732	151678.18	--	1110	--	47	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*93*				
			Сметная стоимость				*1250*				
841	535	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.04092	151678.18	--	6207	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*518*				
			Сметная стоимость				*6988*				
842	536	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.06248	144002.16	--	8997	--	381	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*381*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*381*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*750*				
			Сметная стоимость				*10129*				
843	537	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
844	538	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
845	539	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-25 /1шт/								
846	540	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.57	38662.08	1913.15	60699	3004	13729	18.00	28
			м3		13693.50	360.78	21499	566	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*13729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*10702*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*3027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5954*				
			Сметная стоимость				*80382*				
847	541	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				
848	542	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0346	13656.15	699.65	473	24	245	16.88	1
			т		12681.10	193.40	439	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*245*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*57*				
			Сметная стоимость				*776*				
849	543	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01176	151678.18	--	1784	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*149*				
			Сметная стоимость				*2008*				
850	544	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				
851	545	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03124	144002.16	--	4499	--	191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*375*				
			Сметная стоимость				*5065*				
852	546	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
853	547	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
854	548	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-25.1 /1шт/								
855	549	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.44	38662.08	1913.15	55673	2755	12592	18.00	26
			м3		13693.50	360.78	19719	520	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*12592*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*9816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5461*				
			Сметная стоимость				*73726*				
856	550	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18988	13250.18	1022.48	2516	194	1276	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2270	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*303*				
			Сметная стоимость				*4095*				
857	551	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04832	13656.15	699.65	660	34	342	16.88	1
			т		12681.10	193.40	613	9	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*342*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*302*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*80*				
			Сметная стоимость				*1083*				
858	552	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01048	151678.18	--	1590	--	67	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*67*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*133*				
			Сметная стоимость				*1790*				
859	553	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03468	151678.18	--	5260	--	223	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*439*				
			Сметная стоимость				*5922*				
860	554	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.04544	144002.16	--	6543	--	277	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*277*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*546*				
			Сметная стоимость				*7366*				
861	555	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
862	556	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
863	557	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-25.2 /1шт/								
864	558	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.58	38662.08	1913.15	22424	1110	5072	18.00	10

			м3		13693.50	360.78	7942	209	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*5072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3953*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2200*				
			Сметная стоимость				*29696*				
865	559	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.20236	13250.18	1022.48	2681	207	1360	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2419	46	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1360*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1195*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*323*				
			Сметная стоимость				*4364*				
866	560	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.08048	13656.15	699.65	1099	56	570	16.88	1
			т		12681.10	193.40	1021	16	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*503*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*134*				
			Сметная стоимость				*1803*				
867	561	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00346	151678.18	--	525	--	22	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*44*				
			Сметная стоимость				*591*				
868	562	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.04716	151678.18	--	7153	--	303	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*597*				
			Сметная стоимость				*8053*				
869	563	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.07952	144002.16	--	11451	--	486	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*486*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*955*				
			Сметная стоимость				*12891*				
870	564	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
871	565	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
872	566	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-26 /1шт/								
873	567	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.44	38662.08	1913.15	55673	2755	12592	18.00	26
			м3		13693.50	360.78	19719	520	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*12592*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*9816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5461*				
			Сметная стоимость				*73726*				
874	568	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				

875	569	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03128	13656.15	699.65	427	22	222	16.88	1
			т		12681.10	193.40	397	6	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*222*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*195*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*52*				
			Сметная стоимость				*701*				
876	570	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01048	151678.18	--	1590	--	67	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*133*				
			Сметная стоимость				*1790*				
877	571	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				
878	572	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0284	144002.16	--	4090	--	173	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*173*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*341*				
			Сметная стоимость				*4604*				
879	573	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
880	574	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
881	575	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-26.1 /1шт/								
882	576	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.44	38662.08	1913.15	55673	2755	12592	18.00	26
			м3		13693.50	360.78	19719	520	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*12592*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*9816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5461*				
			Сметная стоимость				*73726*				
883	577	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.193	13250.18	1022.48	2557	197	1297	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2307	44	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*308*				
			Сметная стоимость				*4162*				
884	578	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05304	13656.15	699.65	724	37	376	16.88	1
			т		12681.10	193.40	673	10	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*331*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*88*				
			Сметная стоимость				*1188*				
885	579	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00952	151678.18	--	1444	--	61	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*61*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*120*				
			Сметная стоимость				*1626*				

886	580	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0378	151678.18	--	5733	--	243	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*478*				
			Сметная стоимость				*6454*				
887	581	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.05112	144002.16	--	7361	--	312	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*312*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*614*				
			Сметная стоимость				*8287*				
888	582	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
889	583	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
890	584	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-26.2 /1шт/								
891	585	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.95	38662.08	1913.15	36729	1817	8307	18.00	17
			м3		13693.50	360.78	13009	343	48.5	0.42	--

			Накладные расходы -		*8744.61*		*8307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6476*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1832*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3603*				
			Сметная стоимость				*48639*				
892	586	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19612	13250.18	1022.48	2599	201	1318	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2344	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4230*				
893	587	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.06108	13656.15	699.65	834	43	433	16.88	1
			т		12681.10	193.40	775	12	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*433*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*101*				
			Сметная стоимость				*1368*				
894	588	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00684	151678.18	--	1037	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*87*				
			Сметная стоимость				*1168*				
895	589	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.04092	151678.18	--	6207	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*518*				
			Сметная стоимость				*6988*				
896	590	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.05964	144002.16	--	8588	--	364	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*716*				

			Сметная стоимость				*9668*				
897	591	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
898	592	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
899	593	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-27 /1шт/								
900	594	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.58	38662.08	1913.15	61086	3023	13816	18.00	28
			м3		13693.50	360.78	21636	570	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*13816*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*10770*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*3047*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*5992*				
			Сметная стоимость				*80895*				
901	595	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				

902	596	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0346	13656.15	699.65	473	24	245	16.88	1
			т		12681.10	193.40	439	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*245*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*57*				
			Сметная стоимость				*776*				
903	597	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01076	151678.18	--	1632	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*136*				
			Сметная стоимость				*1837*				
904	598	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				
905	599	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03124	144002.16	--	4499	--	191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*375*				
			Сметная стоимость				*5065*				
906	600	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
907	601	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
908	602	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.28	8875.31	1181.70	2485	331	459	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	522	81	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*236*				
			Сметная стоимость				*3180*				
			Монолитный участок Ум-27.1 /1шт/								
909	603	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.01	38662.08	1913.15	39049	1932	8832	18.00	18
			м3		13693.50	360.78	13830	364	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6884*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3830*				
			Сметная стоимость				*51712*				
910	604	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.193	13250.18	1022.48	2557	197	1297	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2307	44	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*308*				
			Сметная стоимость				*4162*				
911	605	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05636	13656.15	699.65	770	39	399	16.88	1
			т		12681.10	193.40	715	11	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*399*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*94*				
			Сметная стоимость				*1263*				
912	606	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0088	151678.18	--	1335	--	57	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*111*				
			Сметная стоимость				*1503*				

913	607	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0378	151678.18	--	5733	--	243	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*478*				
			Сметная стоимость				*6454*				
914	608	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.05396	144002.16	--	7770	--	329	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*329*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*648*				
			Сметная стоимость				*8747*				
915	609	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
916	610	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
917	611	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.16	8875.31	1181.70	1420	189	263	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	298	46	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*135*				
			Сметная стоимость				*1817*				
			Монолитный участок Ум-27.2 /1шт/								
918	612	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.86	38662.08	1913.15	33249	1645	7520	18.00	15
			м3		13693.50	360.78	11776	310	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*7520*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5862*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1658*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3262*				
			Сметная стоимость				*44031*				
919	613	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19612	13250.18	1022.48	2599	201	1318	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2344	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4230*				
920	614	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05636	13656.15	699.65	770	39	399	16.88	1
			т		12681.10	193.40	715	11	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*399*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*94*				
			Сметная стоимость				*1263*				
921	615	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0076	151678.18	--	1153	--	49	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*49*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*96*				
			Сметная стоимость				*1298*				
922	616	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.04092	151678.18	--	6207	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*518*				
			Сметная стоимость				*6988*				
923	617	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.05396	144002.16	--	7770	--	329	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*329*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*648*				
			Сметная стоимость				*8747*				

924	618	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
925	619	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03582	215174.51	--	7708	--	327	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*643*				
			Сметная стоимость				*8678*				
926	620	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.09	8875.31	1181.70	799	106	148	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	168	26	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
			Монолитный участок Ум-28 /1шт/								
927	621	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.27	38662.08	1913.15	49101	2430	11106	18.00	23
			м3		13693.50	360.78	17391	458	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*11106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*8657*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4817*				
			Сметная стоимость				*65023*				
928	622	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18364	13250.18	1022.48	2433	188	1234	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2195	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*293*				
			Сметная стоимость				*3960*				
929	623	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02892	13656.15	699.65	395	20	205	16.88	--
			т		12681.10	193.40	367	6	48.5	0.17	--

			Накладные расходы -		*7087.90*		*205*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*48*				
			Сметная стоимость				*648*				
930	624	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01176	151678.18	--	1784	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*149*				
			Сметная стоимость				*2008*				
931	625	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.02844	151678.18	--	4314	--	183	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*183*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*360*				
			Сметная стоимость				*4857*				
932	626	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.02556	144002.16	--	3681	--	156	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*156*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*307*				
			Сметная стоимость				*4144*				
933	627	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
934	628	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0396	215174.51	--	8521	--	361	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*361*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*711*				
			Сметная стоимость				*9593*				

935	629	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.28	8875.31	1181.70	2485	331	459	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	522	81	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*236*				
			Сметная стоимость				*3180*				
			Монолитный участок Ум-28.1 /1шт/								
936	630	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.98	38662.08	1913.15	37889	1875	8570	18.00	18
			м3		13693.50	360.78	13420	354	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6680*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1890*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3717*				
			Сметная стоимость				*50175*				
937	631	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18676	13250.18	1022.48	2475	191	1255	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2232	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1103*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*298*				
			Сметная стоимость				*4028*				
938	632	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03696	13656.15	699.65	505	26	262	16.88	1
			т		12681.10	193.40	469	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*262*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*61*				
			Сметная стоимость				*828*				
939	633	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00968	151678.18	--	1468	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1653*				
940	634	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03156	151678.18	--	4787	--	203	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*203*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*399*				
			Сметная стоимость				*5389*				
941	635	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03408	144002.16	--	4908	--	208	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*409*				
			Сметная стоимость				*5525*				
942	636	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
943	637	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0396	215174.51	--	8521	--	361	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*361*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*711*				
			Сметная стоимость				*9593*				
944	638	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.16	8875.31	1181.70	1420	189	263	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	298	46	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*135*				
			Сметная стоимость				*1817*				
			Монолитный участок Ум-28.2 /1шт/								
945	639	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.84	38662.08	1913.15	32476	1607	7345	18.00	15
			м3		13693.50	360.78	11503	303	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*7345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1620*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3186*				
			Сметная стоимость				*43007*				
946	640	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19144	13250.18	1022.48	2537	196	1286	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2288	44	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1286*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*306*				
			Сметная стоимость				*4129*				
947	641	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05068	13656.15	699.65	692	35	359	16.88	1
			т		12681.10	193.40	643	10	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*359*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*84*				
			Сметная стоимость				*1135*				
948	642	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0078	151678.18	--	1183	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*99*				
			Сметная стоимость				*1332*				
949	643	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03624	151678.18	--	5497	--	233	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*233*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*458*				
			Сметная стоимость				*6188*				
950	644	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.04828	144002.16	--	6952	--	295	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*295*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*580*				
			Сметная стоимость				*7827*				

951	645	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
952	646	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0396	215174.51	--	8521	--	361	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*361*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*711*				
			Сметная стоимость				*9593*				
953	647	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.12	8875.31	1181.70	1065	142	197	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	224	35	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*197*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*101*				
			Сметная стоимость				*1363*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8465589				
			РАЗДЕЛ 8.Кровля								
954	914	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012	141.18416	14781.31	--	2086887	--	88484	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*626.73*		*88484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*626.73*				*88484*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232.64*		*174030*				
			Сметная стоимость				*2349401*				
955	926	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	12.638	20569.74	--	259960	--	11022	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872.16*		*11022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*11022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.35*		*21679*				
			Сметная стоимость				*292661*				

956	929	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2.034	31498.02	--	64067	--	2716	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335.52*		*2716*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*2716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626.68*		*5343*				
			Сметная стоимость				*72126*				
957	930	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1.209	38712.48	--	46803	--	1984	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641.41*		*1984*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*1984*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.31*		*3903*				
			Сметная стоимость				*52690*				
958	934	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.03024	151678.18	--	4587	--	194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*382*				
			Сметная стоимость				*5164*				
959	935	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04312	151678.18	--	6540	--	277	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*277*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*545*				
			Сметная стоимость				*7363*				
960	936	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.077614	381819.66	--	29635	--	1257	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189.15*		*1257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*1257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*2471*				
			Сметная стоимость				*33363*				
961	937	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0.01488	215174.51	--	3202	--	136	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*136*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*267*				
			Сметная стоимость				*3605*				
962	939	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изол	1624.0125	216.27	--	351225	--	14892	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9.17*		*14892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.17*				*14892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.04*		*29289*				
			Сметная стоимость				*395406*				
963	941	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337.01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14.29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
964	942	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	75.9	1232.76	--	93566	--	3967	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52.27*		*3967*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.27*				*3967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.80*		*7803*				
			Сметная стоимость				*105336*				
965	943	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	124.5	928.65	--	115617	--	4902	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39.37*		*4902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.37*				*4902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.44*		*9642*				
			Сметная стоимость				*130161*				
966	944	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	710.02	--	4260	--	181	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30.10*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.21*		*355*				
			Сметная стоимость				*4796*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3452831				

РАЗДЕЛ 9.Венткамера /АС-187/

			Стена								
967	987	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	17.26	16470.43	1450.34	284280	25033	45539	4.54	78
			м3 кладки		3324.42	339.27	57379	5856	50.8	0.40	7
			Накладные расходы -		*2638.41*		*45539*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*32123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*13415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.71*		*26385*				
			Сметная стоимость				*356204*				
968	988	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	69.04	-185.75	--	-12824	--	-7335	-0.22	-15
			м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-12824	--	50.8	--	--
			Накладные расходы -		*106.24*		*7335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*6515*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*820*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.36*		*1613*				
			Сметная стоимость				*-3877*				
969	989	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0.01456	260577.03	1388.52	3794	20	504	56.40	1
			т металлических изделий		44014.00	458.01	641	7	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*504*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*329*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*344*				
			Сметная стоимость				*4642*				
970	990	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01278	215174.51	--	2750	--	117	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*229*				
			Сметная стоимость				*3096*				
971	991	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0.00178	215174.51	--	383	--	16	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*32*				
			Сметная стоимость				*431*				
972	992	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	18	2803.61	150.99	50465	2718	12721	1.43	26
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074.29	35.79	19337	644	50.8	0.04	1

			Накладные расходы -		*706.70*		*12721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563.92*				*10151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.78*				*2570*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.82*		*5055*				
			Сметная стоимость				*68241*				
973	993	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0287	151678.18	--	4353	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*363*				
			Сметная стоимость				*4901*				
			Монолитные сердечники МС-1								
974	994	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.666	28965.99	3824.50	19291	2547	3808	10.40	7
			м3		8017.26	862.16	5339	574	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5717.27*		*3808*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*2868*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*1848*				
			Сметная стоимость				*24947*				
975	995	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.09508	13656.15	699.65	1298	67	674	16.88	2
			т		12681.10	193.40	1206	18	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*674*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*594*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*158*				
			Сметная стоимость				*2130*				
976	996	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0006	151678.18	--	91	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8*				
			Сметная стоимость				*102*				
977	997	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.00744	146912.11	--	1093	--	46	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*46*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*91*				
			Сметная стоимость				*1230*				
978	998	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.024	151678.18	--	3640	--	154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*304*				
			Сметная стоимость				*4098*				
979	999	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0.06304	144002.16	--	9078	--	385	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*757*				
			Сметная стоимость				*10220*				
			Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-196/								
980	1000	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0.262	33425.63	2794.41	8758	732	1767	13.10	3
			м3		9965.83	571.66	2611	150	48.5	0.67	--
			Накладные расходы -		*6744.62*		*1767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*1339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.94*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213.62*		*842*				
			Сметная стоимость				*11367*				
981	1001	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.05933	13250.18	1022.48	786	61	399	14.94	1
			т		11952.30	227.53	709	13	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*399*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*350*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*95*				
			Сметная стоимость				*1279*				
982	1002	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01455	151678.18	--	2207	--	94	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*94*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*184*				
			Сметная стоимость				*2485*				

983	1003	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.01897	146912.11	--	2787	--	118	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*232*				
			Сметная стоимость				*3138*				
984	1004	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0.02581	144002.16	--	3717	--	158	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*158*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*310*				
			Сметная стоимость				*4185*				
			Кровля /АС-189/								
985	1034	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	58	495.59	18.09	28744	1049	5686	0.16	9
			м2 изолируемой поверхности		128.42	2.58	7448	149	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*98.03*		*5686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*4285*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*1400*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.49*		*2754*				
			Сметная стоимость				*37184*				
986	1035	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	58	608.14	34.26	35272	1987	13280	0.40	23
			м2 утепляемого покрытия		337.98	7.62	19603	442	56.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*228.97*		*13280*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*11305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.05*				*1975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.97*		*3884*				
			Сметная стоимость				*52436*				
987	1036	21-110101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	7.7662	7163.44	--	55633	--	2359	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*303.73*		*2359*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303.73*				*2359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597.37*		*4639*				
			Сметная стоимость				*62631*				
988	1037	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	58	578.21	71.04	33536	4121	7678	0.24	14
			м2 стяжки		167.01	16.45	9686	954	56.4	0.02	1

			Накладные расходы -		*132.38*		*7678*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*6001*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.90*				*1676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.85*		*3297*				
			Сметная стоимость				*44511*				
989	1038	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	58	170.65	10.41	9898	604	717	0.01	1
			м2 стяжки		6.19	2.54	359	148	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*12.37*		*717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.92*				*286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.44*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.64*		*849*				
			Сметная стоимость				*11465*				
990	1039	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	0.99	75227.47	903.31	74475	894	13365	22.10	22
			м3 древесины в конструкции		16182.73	357.24	16021	354	59.8	0.37	--
			Накладные расходы -		*13499.92*		*13365*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*9792*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*3573*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098.19*		*7027*				
			Сметная стоимость				*94867*				
991	1040	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.99	6017.19	37.19	5957	37	629	0.78	1
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	587	16	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*527*				
			Сметная стоимость				*7112*				
992	1041	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	1.25	55025.26	849.76	68782	1062	12308	13.80	17
			м3 древесины в конструкции		11704.75	348.76	14631	436	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*9846.69*		*12308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208.00*				*9010*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638.69*				*3298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189.76*		*6487*				
			Сметная стоимость				*87578*				
993	1042	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1.25	6017.19	37.19	7521	46	794	0.78	1
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	742	20	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*338*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*665*				
			Сметная стоимость				*8980*				
994	1043	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	0.21	63880.39	675.43	13415	142	2784	22.50	5
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	3490	64	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*2784*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*2125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*659*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*1296*				
			Сметная стоимость				*17495*				
995	1044	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.21	6017.19	37.19	1264	8	133	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	125	3	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*133*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*77*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*112*				
			Сметная стоимость				*1509*				
996	1045	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	0.399	75227.47	903.31	30016	360	5386	22.10	9
			м3 древесины в конструкции		16182.73	357.24	6457	143	59.8	0.37	--
			Накладные расходы -		*13499.92*		*5386*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*3946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*1440*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098.19*		*2832*				
			Сметная стоимость				*38235*				
997	1046	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.399	6017.19	37.19	2401	15	253	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	237	6	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*145*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*212*				
			Сметная стоимость				*2867*				
998	1047	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	94.51	4595.16	61.04	434288	5769	91661	1.71	162
			м2 кровли		1300.88	17.38	122946	1642	56.4	0.02	2
			Накладные расходы -		*969.86*		*91661*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*70268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*21393*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.20*		*42076*				
			Сметная стоимость				*568025*				

999	1048	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	1.531	20569.74	--	31492	--	1335	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872.16*		*1335*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*1335*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.35*		*2626*				
			Сметная стоимость				*35453*				
1000	1049	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	94.51	209.33	1.73	19784	163	2199	0.03	3
			м2 обработанной поверхности		22.36	0.74	2113	70	59.8	--	--
			Накладные расходы -		*23.27*		*2199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*1305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*894*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.61*		*1759*				
			Сметная стоимость				*23742*				
1001	1050	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.4	38712.48	--	15485	--	657	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641.41*		*657*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.31*		*1291*				
			Сметная стоимость				*17433*				
1002		11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.4	6017.19	37.19	2407	15	254	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	237	6	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*254*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*213*				
			Сметная стоимость				*2874*				
1002		11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.05504	417071.51	5894.56	22956	324	2373	42.70	2
			т стальных элементов		38407.37	873.62	2114	48	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*2373*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*1343*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1030*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*2026*				
			Сметная стоимость				*27355*				
1003		21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.10134	215174.51	--	21806	--	925	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*9123.40*		*925*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*925*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*1818*				
			Сметная стоимость				*24549*				
1004		**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.001561**	**381819.66**	**--**	**596**	**--**	**25**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*50*				
			Сметная стоимость				*671*				
1005		**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**37.2**	**495.59**	**18.09**	**18436**	**673**	**3647**	**0.16**	**6**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**4777**	**96**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*98.03*		*3647*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*2748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*898*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.49*		*1767*				
			Сметная стоимость				*23849*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1689640**				
			РАЗДЕЛ 17.Проемы								
			Окна								
1006	**1116**	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**364.896**	**16355.38**	**--**	**5968013**	**--**	**253044**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*693.47*		*253044*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*693.47*				*253044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1363.91*		*497685*				
			Сметная стоимость				*6718741*				
1007	**1117**	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**3.258**	**14008.36**	**--**	**45639**	**--**	**1935**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*593.95*		*1935*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.95*				*1935*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1168.19*		*3806*				
			Сметная стоимость				*51380*				
1008	**1119**	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**222.3**	**1229.61**	**--**	**273342**	**--**	**11590**	**--**	**--**

			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52.14*		*11590*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.14*				*11590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.54*		*22795*				
			Сметная стоимость				*307726*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7077849	--			--
			Раздел 12. Внутренняя отделка								
1009	1163	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2	1532.6	393.93	3.55	603737	5441	276953	0.37	567
					285.23	1.88	437143	2881	54.8		0
			Накладные расходы -		*180.71*		*276953*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157.33*				*241131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.37*				*35822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.97*		*70454*				
			Сметная стоимость				*951144*				
1010	1164	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2	3379.8	1500.28	55.63	5070646	188018	1479034	0.74	2501
					613.11	41.62	2072189	140667	54.8	0.06	203
			Накладные расходы -		*437.62*		*1479034*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*1212638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.82*				*266396*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.03*		*523970*				
			Сметная стоимость				*7073651*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8024795	--			--
			РАЗДЕЛ 14.Лестница /2шт/								
			Косоуры								
1011	1183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т конструкций	3.89718	49997.42	18355.66	194849	71535	80220	28.90	113
					23944.52	5141.19	93316	20036	60.9	5.25	20
			Накладные расходы -		*20584.13*		*80220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*69032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*11189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*22006*				
			Сметная стоимость				*297075*				
1012	1184	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	3.80858	346298.35	--	1318905	--	55922	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683.05*		*55922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*55922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878.51*		*109986*				

			Сметная стоимость				*1484813*				
1013	1185	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.04136	345850.53	--	14304	--	607	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664.06*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664.06*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841.17*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16103*				
1014	1186	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0386	146912.11	--	5671	--	240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*473*				
			Сметная стоимость				*6384*				
1015	1187	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00864	151678.18	--	1310	--	56	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*109*				
			Сметная стоимость				*1475*				
1016	1188	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.4227256	215174.51	--	90960	--	3857	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3857*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3857*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*7585*				
			Сметная стоимость				*102402*				
1017	1189	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	0.0285	313462.11	847.41	8934	24	2666	198.00	6
			т		158403.96	348.76	4515	10	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*2666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*928*				
			Сметная стоимость				*12528*				
1018	1190	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/	9.92	28403.07	1108.67	281758	10998	44037	8.06	80
			м3		6131.65	267.10	60826	2650	48.5	0.31	3
			Накладные расходы -		*4439.26*		*44037*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*30786*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*13252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.39*		*26064*				
			Сметная стоимость				*351859*				
1019	1191	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство	1	18440.97	655.77	18441	656	2378	3.94	4
			м3		2934.98	222.56	2935	223	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2378.24*		*2378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*1531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846.83*				*847*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1665.54*		*1666*				
			Сметная стоимость				*22485*				
			Опорная подушка ОП-1								
1020	1192	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0.48	26369.27	3013.24	12657	1446	2267	8.25	4
			м3		6516.59	615.74	3128	296	48.5	0.72	--
			Накладные расходы -		*4723.91*		*2267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*1660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*1194*				
			Сметная стоимость				*16118*				
1021	1193	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0.06048	172090.94	--	10408	--	441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7296.66*		*441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7296.66*				*441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351.01*		*868*				
			Сметная стоимость				*11717*				
			Деталь 3								
1022	1194	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1.44	26369.27	3013.24	37972	4339	6802	8.25	12
			м3		6516.59	615.74	9384	887	48.5	0.72	1
			Накладные расходы -		*4723.91*		*6802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*4981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*1821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*3582*				
			Сметная стоимость				*48356*				
1023	1195	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.04974	13250.18	1022.48	659	51	334	14.94	1
			т		11952.30	227.53	595	11	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*40*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*79*				
			Сметная стоимость				*1073*				
1024	1196	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01134	151678.18	--	1720	--	73	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*143*				
			Сметная стоимость				*1936*				
1025	1197	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0384	146912.11	--	5641	--	239	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*470*				
			Сметная стоимость				*6351*				
			Ограждение								
1026	1199	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.5105	299949.74	--	153124	--	6492	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717.87*		*6492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*6492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013.41*		*12769*				
			Сметная стоимость				*172386*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2553063				
			ИТОГО ПО БЛОКУ В	Тенге			51679100				
			Лок смета 2-4-4 Электроосвещение и электрооборудование Блока В								
			Раздел 1 Электроосвещение								
1027	66	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	2245	69.15	1.12	155242	2514	56776	0.06	135
			м		49.71	0.40	111599	898	48.5		0
			Накладные расходы -		*25.29*		*56776*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21.45*				*48155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*8621*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*16972*				
			Сметная стоимость				*228990*				
1028	67	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1130	81.05	2.25	91587	2543	33518	0.06	68
			м		58.00	0.79	65540	893	48.5		0

			Накладные расходы -		*29.67*		*33518*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*25.16*				*28433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*5085*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*10012*				
			Сметная стоимость				*135116*				
1029	**68**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5**	**2.955**	**133303.67**		**393912**		**16702**		
			км								
			Накладные расходы -		*5652.08*		*16702*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5652.08*				*16702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116.46*		*32849*				
			Сметная стоимость				*443463*				
1030	**69**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5**	**1.705**	**213720.91**		**364394**		**15450**		
			км								
			Накладные расходы -		*9061.77*		*15450*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061.77*				*15450*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17822.61*		*30388*				
			Сметная стоимость				*410232*				
1031	**70**	**23-060144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5**	**1.29**	**192693.24**		**248574**		**10540**		
			км								
			Накладные расходы -		*8170.19*		*10540*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8170.19*				*10540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16069.07*		*20729*				
			Сметная стоимость				*279843*				
1032	**71**	**23-060144-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5**	**0.425**	**297328.79**		**126365**		**5358**		
			км								
			Накладные расходы -		*12606.74*		*5358*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12606.74*				*5358*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24794.84*		*10538*				
			Сметная стоимость				*142260*				
1033	**72**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с**	**2000**	**308.26**	**12.06**	**616520**	**24120**	**190740**	**0.22**	**440**
			креплением скобами м		**182.28**	**2.18**	**364560**	**4360**	**48.5**		**0**
			Накладные расходы -		*95.37*		*190740*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*78.95*				*157900*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*32840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*64580*				
			Сметная стоимость				*871840*				
1034	**73**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м**	**4290**	**25.56**		**109652**		**4633**		
			Накладные расходы -		*1.08*		*4633*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.08*				*4633*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*9138*				
			Сметная стоимость				*123423*				

			Раздел 2 Электрооборудование								
1035	130	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	33	69.15	1.12	2282	37	835	0.06	2
					49.71	0.40	1640	13	48.5		0
			Накладные расходы -		*25.29*		*835*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21.45*				*708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7.56*		*249*				
			Сметная стоимость				*3366*				
1036	131	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	500	81.05	2.25	40525	1125	14830	0.06	30
					58.00	0.79	29000	395	48.5		0
			Накладные расходы -		*29.67*		*14830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*25.16*				*12580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*2250*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8.86*		*4430*				
			Сметная стоимость				*59785*				
1037	133	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 км	0.033	133303.67		4399		187		
			Накладные расходы -		*5652.08*		*187*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5652.08*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11116.46*		*367*				
			Сметная стоимость				*4952*				
1038	134	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 км	0.03	328479.82		9854		418		
			Накладные расходы -		*13927.54*		*418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13927.54*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*27392.59*		*822*				
			Сметная стоимость				*11094*				
1039	135	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 км	0.858	213720.91		183373		7775		
			Накладные расходы -		*9061.77*		*7775*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061.77*				*7775*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17822.61*		*15292*				
			Сметная стоимость				*206439*				
1040	136	23-060144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 км	0.034	468552.96		15931		675		
			Накладные расходы -		*19866.65*		*675*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19866.65*				*675*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*39073.57*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17935*				
1041	137	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 км	0.024	362754.30		8706		369		

		2015	км								
			Накладные расходы -		*15380.78*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15380.78*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30250.81*		*726*				
			Сметная стоимость				*9801*				
1042	138	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 км	0.07	291985.72		20439		867		
			Накладные расходы -		*12380.19*		*867*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12380.19*				*867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24349.27*		*1704*				
			Сметная стоимость				*23010*				
1043	139	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	500	308.26	12.06	154130	6030	47685	0.22	110
					182.28	2.18	91140	1090	48.5		0
			Накладные расходы -		*95.37*		*47685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*78.95*				*39475*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*8210*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*16145*				
			Сметная стоимость				*217960*				
1044	140	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	897	25.56		22927		969		
			Накладные расходы -		*1.08*		*969*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.08*				*969*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*1911*				
			Сметная стоимость				*25807*				
1045	141	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм м	64	39.86		2551		108		
			Накладные расходы -		*1.69*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.69*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.32*		*212*				
			Сметная стоимость				*2872*				
			Итого по электроосвещение и электрооборудование блока В				**3218190**				
			РАЗДЕЛ 1.БЛОК Г								
			Металлическая решетка МР-1 /24шт/								
1046	75	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0.79872	403945.86	--	322640	--	13680	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127.30*		*13680*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127.30*				*13680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685.85*		*26906*				

			Сметная стоимость				*363225*				
1047	76	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	56.4	1144.12	--	64528	--	2736	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48.51*		*2736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.51*				*2736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.41*		*5381*				
			Сметная стоимость				*72645*				
1048	77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00273	151678.18	--	9938	--	421	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*421*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*421*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*829*				
			Сметная стоимость				*11188*				
1049	78	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.3744	313462.11	847.41	117360	317	35025	198.00	74
			т		158403.96	348.76	59306	131	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*35025*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*28827*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*6198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*12191*				
			Сметная стоимость				*164576*				
			Кровля (профнастил) /АС-32/								
			Ферма Ф-1								
1050	80	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	9.2393	37091.72	16370.15	342702	151249	146946	23.00	213
			т конструкций		18167.47	4408.62	167855	40733	60.9	4.52	42
			Накладные расходы -		*15904.48*		*146946*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13748.84*				*127030*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155.64*				*19917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4239.70*		*39172*				
			Сметная стоимость				*528820*				
			Прогоны								
1051	82	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	7.30604	21762.17	7983.97	158995	58331	65403	14.10	103
			т конструкций		10869.55	1778.50	79413	12994	60.9	1.60	12
			Накладные расходы -		*8951.97*		*65403*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7702.66*				*56276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1249.31*				*9128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2457.13*		*17952*				
			Сметная стоимость				*242350*				

			Горизонтальная связь								
1052	84	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3.49832	59280.35	14083.01	207382	49267	113402	56.50	198
			т конструкций		43555.29	3548.70	152370	12414	60.9	3.61	13
			Накладные расходы -		*32416.11*		*113402*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*100354*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*13048*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335.72*		*25663*				
			Сметная стоимость				*346447*				
			Вертикальная связь								
1053	86	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2.60376	49358.26	9184.10	128517	23913	73186	50.10	130
			т конструкций		38621.59	2358.68	100561	6141	60.9	2.39	6
			Накладные расходы -		*28107.95*		*73186*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24956.98*				*64982*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3150.97*				*8204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6197.30*		*16136*				
			Сметная стоимость				*217840*				
1054	87	21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	2.6297976	249346.90	--	655732	--	27803	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10572.31*		*27803*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10572.31*				*27803*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20793.54*		*54683*				
			Сметная стоимость				*738218*				
1055	89	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	22.64742	2187.15	521.10	49533	11802	22175	1.34	30
			т		1395.42	0.85	31603	19	--	--	--
			Накладные расходы -		*979.12*		*22175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850.33*				*19258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128.79*				*2917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.30*		*5737*				
			Сметная стоимость				*77444*				
1056	90	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	656.77518	65.73	1.06	43170	696	12163	1.34	880
			м2		27.67	0.17	18173	112	--	--	--
			Накладные расходы -		18.52		*12163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		15.09				*9911*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3.43				*2253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6.74		*4427*				
			Сметная стоимость				*59760*				

1057	91	11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	656.77518	212.01	3.33	139243	2187	18803	1.34	880
					34.08	0.68	22383	447	--	--	--
			Накладные расходы -		28.63		*18803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		18.84				*12374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9.79				*6430*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		19.25		*12643*				
			Сметная стоимость				*170689*				
1058	92	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	656.77518	2833.21	15.91	1860782	10449	168450	1.34	880
			м2		235.61	5.75	154743	3776	--	--	--
			Накладные расходы -		256.49		*168450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		130.81				*85913*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		125.67				*82537*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		247.18		*162342*				
			Сметная стоимость				*2191573*				
			Покрытие								
1059	93	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	720	437.71	131.35	315148	94572	138560	0.32	228
			м2 покрытия		244.37	29.54	175948	21270	60.9	0.03	19
			Накладные расходы -		*192.44*		*138560*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*166.81*				*120105*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.63*				*18455*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*50.41*		*36297*				
			Сметная стоимость				*490005*				
1060	95	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	40	2250.96	8.50	90038	340	21044	0.97	39
			м2 покрытия		730.22	2.29	29209	92	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*526.09*		*21044*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*16525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112.96*				*4518*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*222.16*		*8887*				
			Сметная стоимость				*119968*				
			Узел В								
1061	96	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.36636	59280.35	14083.01	21718	5159	11876	56.50	21
			т конструкций		43555.29	3548.70	15957	1300	60.9	3.61	1
			Накладные расходы -		*32416.11*		*11876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*10510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*1366*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7335.72*		*2688*				
			Сметная стоимость				*36281*				

1062	97	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.144	346298.35	--	49867	--	2114	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683.05*		*2114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*2114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878.51*		*4159*				
			Сметная стоимость				*56140*				
1063	98	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.22236	345850.53	--	76903	--	3261	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664.06*		*3261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664.06*				*3261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841.17*		*6413*				
			Сметная стоимость				*86577*				
1064	99	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.304184	201459.31	847.41	61281	258	9788	58.00	18
			т		46401.16	348.76	14114	106	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*32176.95*		*9788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673.71*				*6897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503.24*				*2891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690.90*		*5685*				
			Сметная стоимость				*76754*				
			Узел Г								
1065	100	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.09084	59280.35	14083.01	5385	1279	2945	56.50	5
			т конструкций		43555.29	3548.70	3957	322	60.9	3.61	--
			Накладные расходы -		*32416.11*		*2945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*2606*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*339*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335.72*		*666*				
			Сметная стоимость				*8996*				
1066	101	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.06336	387497.12	--	24552	--	1041	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429.88*		*1041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429.88*				*1041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314.16*		*2047*				
			Сметная стоимость				*27640*				

1067	102	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.02748	346298.35	--	9516	--	403	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683.05*		*403*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*403*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878.51*		*794*				
			Сметная стоимость				*10713*				
1068	103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0.03768	201459.31	847.41	7591	32	1212	58.00	2
			т		46401.16	348.76	1748	13	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*32176.95*		*1212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673.71*				*854*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503.24*				*358*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690.90*		*704*				
			Сметная стоимость				*9508*				
1069	107	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.64114	151678.18	--	97247	--	4123	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8110*				
			Сметная стоимость				*109480*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6216838				
РАЗДЕЛ 4.Проемы											
1070	129	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	204.588	11626.66	--	2378675	--	100856	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*492.97*		*100856*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*492.97*				*100856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*969.57*		*198362*				
			Сметная стоимость				*2677893*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2677893	--			--
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка											
1071	140	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	534.36	1500.28	55.63	801688	29726	233845	0.74	395
			м2 оштукатуриваемой поверхности		613.11	41.62	327623	22240	54.8	0.06	30
			Накладные расходы -		*437.62*		*233845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*191725*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.82*				*42121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.03*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118376*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1118376				
			ИТОГО ПО БЛОКУ Г	Тенге			10013107				
			РАЗДЕЛ 24.БЛОК Д								
			РАЗДЕЛ 25.Развертка фронтона /АС-22/								
			По оси 2в осях Д-А								
1072	122	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.08	28965.99	3824.50	31283	4130	6175	10.40	11
			м3		8017.26	862.16	8659	931	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5717.27*		*6175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*1524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*2997*				
			Сметная стоимость				*40454*				
1073	123	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08388	13250.18	1022.48	1111	86	564	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1003	19	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*495*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*134*				
			Сметная стоимость				*1809*				
1074	124	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.06408	146912.11	--	9414	--	399	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*785*				
			Сметная стоимость				*10598*				
1075	125	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0198	151678.18	--	3003	--	127	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*250*				
			Сметная стоимость				*3381*				

1076	126	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0298	215174.51	--	6412	--	272	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*272*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*535*				
			Сметная стоимость				*7219*				
			По оси 5в осях А-Д								
1077	127	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.08	28965.99	3824.50	31283	4130	6175	10.40	11
			м3		8017.26	862.16	8659	931	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5717.27*		*6175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*1524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*2997*				
			Сметная стоимость				*40454*				
1078	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.08388	13250.18	1022.48	1111	86	564	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1003	19	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*495*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*134*				
			Сметная стоимость				*1809*				
1079	129	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.06408	146912.11	--	9414	--	399	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*785*				
			Сметная стоимость				*10598*				
1080	130	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0198	151678.18	--	3003	--	127	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*250*				
			Сметная стоимость				*3381*				
1081	131	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0298	215174.51	--	6412	--	272	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*9123.40*		*272*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*535*				
			Сметная стоимость				*7219*				
			По оси И в осях 6-1								
1082	**132**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**1.08**	**28965.99**	**3824.50**	**31283**	**4130**	**6175**	**10.40**	**11**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**8659**	**931**	**48.5**	**1.01**	**1**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*6175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*1524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*2997*				
			Сметная стоимость				*40454*				
1083	**133**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.08388**	**13250.18**	**1022.48**	**1111**	**86**	**564**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1003**	**19**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*495*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*134*				
			Сметная стоимость				*1809*				
1084	**134**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.06408**	**146912.11**	**--**	**9414**	**--**	**399**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*785*				
			Сметная стоимость				*10598*				
1085	**135**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0198**	**151678.18**	**--**	**3003**	**--**	**127**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*250*				
			Сметная стоимость				*3381*				
1086	**136**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.03285**	**215174.51**	**--**	**7068**	**--**	**300**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*589*				

			Сметная стоимость				*7957*				
			По оси Е в осях И-Е								
1087	**137**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0.72**	**28965.99**	**3824.50**	**20856**	**2754**	**4116**	**10.40**	**7**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**5772**	**621**	**48.5**	**1.01**	**1**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*4116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*3101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*1016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*1998*				
			Сметная стоимость				*26970*				
1088	**138**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.05592**	**13250.18**	**1022.48**	**741**	**57**	**376**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**668**	**13**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*330*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*89*				
			Сметная стоимость				*1206*				
1089	**139**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04272**	**146912.11**	**--**	**6276**	**--**	**266**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*523*				
			Сметная стоимость				*7065*				
1090	**140**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0132**	**151678.18**	**--**	**2002**	**--**	**85**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*167*				
			Сметная стоимость				*2254*				
1091	**141**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.02043**	**215174.51**	**--**	**4396**	**--**	**186**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*367*				
			Сметная стоимость				*4949*				
			По оси 6 (Е) в осях Е-И								
1092	**142**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0.72**	**28965.99**	**3824.50**	**20856**	**2754**	**4116**	**10.40**	**7**

			м3		8017.26	862.16	5772	621	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5717.27*		*4116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*3101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*1016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*1998*				
			Сметная стоимость				*26970*				
1093	143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.05592	13250.18	1022.48	741	57	376	14.94	1
			т		11952.30	227.53	668	13	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*330*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*89*				
			Сметная стоимость				*1206*				
1094	144	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04272	146912.11	--	6276	--	266	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*523*				
			Сметная стоимость				*7065*				
1095	145	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0132	151678.18	--	2002	--	85	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*167*				
			Сметная стоимость				*2254*				
1096	146	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.02043	215174.51	--	4396	--	186	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*367*				
			Сметная стоимость				*4949*				
			Пояс обвязка ОБ-1								
1097	147	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	12.6	26369.27	3013.24	332253	37967	59521	8.25	104
			м3		6516.59	615.74	82109	7758	48.5	0.72	9
			Накладные расходы -		*4723.91*		*59521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*43586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*15936*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*31342*				
			Сметная стоимость				*423116*				
1098	148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.93554	13250.18	1022.48	12396	957	6286	14.94	14
			т		11952.30	227.53	11182	213	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6286*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5526*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1495*				
			Сметная стоимость				*20177*				
1099	149	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.11124	151678.18	--	16873	--	715	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*715*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1407*				
			Сметная стоимость				*18995*				
1100	150	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.8243	146912.11	--	121100	--	5135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*5135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*5135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*10099*				
			Сметная стоимость				*136333*				
1095	151	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.19656	313462.11	847.41	61614	167	18388	198.00	39
			т		158403.96	348.76	31136	69	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*18388*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*15134*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*3254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*6400*				
			Сметная стоимость				*86402*				
			Пояс обвязка ОБ-2								
1096	152	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	5.7	26369.27	3013.24	150305	17175	26926	8.25	47
			м3		6516.59	615.74	37145	3510	48.5	0.72	4
			Накладные расходы -		*4723.91*		*26926*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*19717*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*7209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*14178*				
			Сметная стоимость				*191410*				
1097	153	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.21768	13250.18	1022.48	2884	223	1463	14.94	3

			т		11952.30	227.53	2602	50	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*348*				
			Сметная стоимость				*4694*				
1098	154	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0696	151678.18	--	10557	--	448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*448*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*880*				
			Сметная стоимость				*11885*				
1099	155	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.14808	146912.11	--	21755	--	922	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1814*				
			Сметная стоимость				*24492*				
			Анкер Ас-2								
1100	156	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Анкер АС-2/	0.027028	260577.03	1388.52	7043	38	935	56.40	2
			т металлических изделий		44014.00	458.01	1190	12	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*611*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*638*				
			Сметная стоимость				*8616*				
1101	157	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.027028	151678.18	--	4100	--	174	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*174*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*342*				
			Сметная стоимость				*4616*				
			Металлическая решетка ВР-1 /30шт/								
1102	158	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.1359	40321.22	2355.00	5480	320	3278	46.60	6
			т конструкций		35008.25	297.67	4758	40	60.9	0.31	--
			Накладные расходы -		*24122.58*		*3278*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501.30*				*2922*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621.27*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155.50*		*701*				
			Сметная стоимость				*9459*				
1103	**159**	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**0.0912**	**403945.86**	**--**	**36840**	**--**	**1562**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*17127.30*		*1562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127.30*				*1562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685.85*		*3072*				
			Сметная стоимость				*41474*				
1104	**160**	**21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	**9**	**373.75**	**--**	**3364**	**--**	**143**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15.85*		*143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.85*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.17*		*281*				
			Сметная стоимость				*3787*				
1105	**161**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0228**	**151678.18**	**--**	**3458**	**--**	**147**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*147*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*288*				
			Сметная стоимость				*3893*				
1106	**162**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**4.53**	**515.37**	**0.68**	**2335**	**3**	**1404**	**0.65**	**3**
			м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**2284**	**1**	**54.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*310.02*		*1404*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.57*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.03*		*299*				
			Сметная стоимость				*4039*				
1107	**163**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг/ЗД-1,2/. Установка**	**0.08154**	**313462.11**	**847.41**	**25560**	**69**	**7628**	**198.00**	**16**
			т		**158403.96**	**348.76**	**12916**	**28**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*6278*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2655*				
			Сметная стоимость				*35843*				

1108	164	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	128.5	547.27	18.09	70324	2324	12878	0.16	20
			м2 изолируемой поверхности		128.42	2.58	16502	331	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*100.22*		*12878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*9494*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.34*				*3384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.80*		*6656*				
			Сметная стоимость				*89859*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1395099				
			РАЗДЕЛ 26.Перекрытие, покрытие								
				отм.3,000							
1109	207	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	86	4030.57	768.19	346629	66064	147406	2.74	236
			шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	188517	16492	62.1	0.23	19
			Накладные расходы -		*1714.02*		*147406*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*127311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*20095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459.57*		*39523*				
			Сметная стоимость				*533557*				
1110	208	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	297.7814	4767.76	--	1419750	--	60197	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*202.15*		*60197*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202.15*				*60197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397.59*		*118396*				
			Сметная стоимость				*1598345*				
						Антисейсмический пояс					
			Узел 1								
1111	209	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	10.6	25426.41	3013.24	269520	31940	49650	8.25	87
			м3		6516.59	615.74	69076	6527	48.5	0.72	8
			Накладные расходы -		*4683.93*		*49650*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*36667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*12982*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*25534*				
			Сметная стоимость				*344703*				
1112	*210*	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.72355	13250.18	1022.48	9587	740	4862	14.94	11
			т		11952.30	227.53	8648	165	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*4862*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*588*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1156*				
			Сметная стоимость				*15605*				
1113	*211*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.26796	151678.18	--	40644	--	1723	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		1723				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				1723		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3389*				
			Сметная стоимость				*45757*				
1114	*212*	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.45559	146912.11	--	66932	--	2838	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6229.07		2838				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229.07				2838		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*5582*				
			Сметная стоимость				*75351*				
			Узел 7								
1115	*213*	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	3.84	25426.41	3013.24	97637	11571	17986	8.25	32
			м3		6516.59	615.74	25024	2364	48.5	0.72	3
			Накладные расходы -		*4683.93*		*17986*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*13283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*4703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*9250*				
			Сметная стоимость				*124873*				
1116	*214*	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.43804	13250.18	1022.48	5804	448	2943	14.94	7
			т		11952.30	227.53	5236	100	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2588*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532.59*		*700*				
			Сметная стоимость				*9447*				
1117	*215*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.13104	151678.18	--	19876	--	843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		843				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				843		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1657*				
			Сметная стоимость				*22376*				

1118	*216*	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.307	146912.11	--	45102	--	1912	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6229.07		1912				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229.07				1912		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3761*				
			Сметная стоимость				*50775*				
			Узел 19								
1119	*217*	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	10.44	25426.41	3013.24	265452	31458	48900	8.25	86
			м3		6516.59	615.74	68033	6428	48.5	0.72	8
			Накладные расходы -		*4683.93*		*48900*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*36114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*12786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*25148*				
			Сметная стоимость				*339500*				
1120	*218*	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.53788	13250.18	1022.48	7127	550	3614	14.94	8
			т		11952.30	227.53	6429	122	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3614*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*859*				
			Сметная стоимость				*11601*				
1121	*219*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.23088	151678.18	--	35019	--	1485	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		1485				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				1485		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
1122	*220*	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.307	146912.11	--	45102	--	1912	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6229.07		1912				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229.07				1912		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*3761*				
			Сметная стоимость				*50775*				
			Узел 23								
1123	*221*	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	16.6	25426.41	3013.24	422078	50020	77753	8.25	137
			м3		6516.59	615.74	108175	10221	48.5	0.72	12

			Накладные расходы -		*4683.93*		*77753*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*57422*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*20331*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*39987*				
			Сметная стоимость				*539818*				
1124	*222*	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.8551	13250.18	1022.48	11330	874	5746	14.94	13
			т		11952.30	227.53	10220	195	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*5746*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5051*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1366*				
			Сметная стоимость				*18442*				
1125	*223*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.36704	151678.18	--	55672	--	2360	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		2360				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				2360		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4643*				
			Сметная стоимость				*62675*				
1126	*224*	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.48806	146912.11	--	71702	--	3040	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6229.07		3040				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229.07				3040		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*5979*				
			Сметная стоимость				*80722*				
			Узел 29								
1127	*225*	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.07104	109361.16	1006.32	7769	71	3729	118.00	8
			т		94402.36	252.91	6706	18	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*3729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*3261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*920*				
			Сметная стоимость				*12418*				
1128	*226*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	0.07104	151678.18	--	10775	--	457	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		457				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				457		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*899*				
			Сметная стоимость				*12130*				
			Узел 35 /96шт/								
1129	*227*	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.00768	109361.16	1006.32	840	8	403	118.00	1
			т		94402.36	252.91	725	2	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*403*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*353*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*99*				
			Сметная стоимость				*1288*				
1130	*228*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0.00768	151678.18	--	1165	--	49	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		49				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				49		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*97*				
			Сметная стоимость				*1312*				
			Узел 41 /224 шт/								
1131	*229*	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.01187	109361.16	1006.32	1298	12	623	118.00	1
			т		94402.36	252.91	1121	3	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*545*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*154*				
			Сметная стоимость				*2075*				
1132	*230*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	0.01187	151678.18	--	1800	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		76				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				76		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*150*				
			Сметная стоимость				*2026*				
			Анкер АС-1								
1133	*231*	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0225	109361.16	1006.32	2461	23	1181	118.00	3
			т		94402.36	252.91	2124	6	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*1181*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*1033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*291*				
			Сметная стоимость				*3933*				
1134	*232*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0225	151678.18	--	3413	--	145	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		145				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				145		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*285*				
			Сметная стоимость				*3686*				
			Монолитный участок Ум-1 /14шт/								
1135	*233*	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	8.12	25448.30	1681.51	206640	13654	35868	8.21	67
			м3		6245.76	357.24	50716	2901	48.5	0.42	3
			Накладные расходы -		*4417.25*		*35868*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*26004*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1214.79*				*9864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389.24*		*19401*				
			Сметная стоимость				*261909*				
1136	*234*	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.69904	13250.18	1022.48	22513	1737	11417	14.94	25
			т		11952.30	227.53	20307	387	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*11417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1380*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2714*				
			Сметная стоимость				*36644*				
1137	*235*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.084	151678.18	--	12741	--	540	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		540				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				540		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1062*				
			Сметная стоимость				*14344*				
1138	*236*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0756	151678.18	--	11467	--	486	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		486				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				486		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*956*				
			Сметная стоимость				*12909*				
1139	*237*	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.61504	144002.16	--	232569	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6105.69		9861				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6105.69				9861		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*19394*				
			Сметная стоимость				*261824*				
			Монолитный участок Ум-2 /6шт/								
1140	*238*	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	4.5	39117.33	1913.15	176028	8609	39438	18.00	81
			м3		13693.50	360.78	61621	1624	48.5	0.42	2
			Накладные расходы -		*6719.49*		*39438*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*30673*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1947.59*				*8764*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3830.50*		*17237*				
			Сметная стоимость				*232703*				
1141	*239*	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.80736	13250.18	1022.48	10698	826	4769	14.94	12
			т		11952.30	227.53	9650	184	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*5425*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4769*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1290*				
			Сметная стоимость				*17413*				
1142	*240*	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.1152	151678.18	--	17473	--	741	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		741				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				741		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1457*				
			Сметная стоимость				*19671*				
1143	*241*	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.69216	144002.16	--	99673	--	4226	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6105.69		4226				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6105.69				4226		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*8312*				
			Сметная стоимость				*112211*				

1144	242	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.15144	215174.51	--	32586	--	1382	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		9123.40		1382				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9123.40				1382		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*2717*				
			Сметная стоимость				*36685*				
1145	243	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	1.38	8875.31	1181.70	12248	1631	1674	2.71	4
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	2570	398	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*2264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1674*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*1161*				
			Сметная стоимость				*15673*				
			Монолитный участок Ум-3 /8шт/								
1146	244	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	7.52	25448.30	1681.51	191371	12645	33218	8.21	62
			м3		6245.76	357.24	46968	2686	48.5	0.42	3
			Накладные расходы -		*4417.25*		*33218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*24082*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1214.79*				*9135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389.24*		*17967*				
			Сметная стоимость				*242556*				
1147	245	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.99248	13250.18	1022.48	13151	1015	6669	14.94	15
			т		11952.30	227.53	11862	226	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1586*				
			Сметная стоимость				*21406*				
1148	246	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0696	151678.18	--	10557	--	448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		448				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				448		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*880*				
			Сметная стоимость				*11885*				
1149	247	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0552	151678.18	--	8373	--	355	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6431.15		355				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431.15				355		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*698*				
			Сметная стоимость				*9426*				
1150	248	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.92288	144002.16	--	132897	--	5635	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		6105.69		5635				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6105.69				5635		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*11083*				
			Сметная стоимость				*149614*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5459487				
			РАЗДЕЛ 6. Кровля								
1151	249	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	665	495.59	18.09	329567	12030	65190	0.16	106
			м2 изолируемой поверхности		128.42	2.58	85399	1716	56.4		0
			Накладные расходы -		*100.22*		*65190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*49130*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*16060*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.49*		*31581*				
			Сметная стоимость				*426338*				
1152	250	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	665	608.14	34.26	404413	22783	152265	0.40	266
			м2 утепляемого покрытия		337.98	7.62	224757	5067	56.4		0
			Накладные расходы -		*228.97*		*152265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*129622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.05*				*22643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.97*		*44535*				
			Сметная стоимость				*601213*				
1153	251	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012	89.0435	14781.31	--	1316180	--	55806	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*626.73*		*55806*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*626.73*				*55806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232.64*		*109759*				
			Сметная стоимость				*1481744*				
1154	252	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	665	578.21	71.04	384510	47242	88026	0.24	160
			м2 стяжки		167.01	16.45	111062	10939	56.4	0.02	13
			Накладные расходы -		*132.46*		*88026*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*68808*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.90*				*19219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***56.85***		***37805***				
			Сметная стоимость				***510341***				
1155	**253**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**665**	**170.65**	**10.41**	**113483**	**6923**	**8224**	**0.01**	**7**
			м2 стяжки		**6.19**	**2.54**	**4116**	**1689**	**56.4**		**0**
			Накладные расходы -		***12.37***		***8224***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.92*				*3274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.44*				*4950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14.64***		***9737***				
			Сметная стоимость				***131444***				
1156	**254**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**8.56**	**75227.47**	**903.31**	**643947**	**7732**	**115559**	**0.24**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**138524**	**3058**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		***13499.92***		***115559***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*84666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*30893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7098.19***		***60761***				
			Сметная стоимость				***820267***				
1157	**255**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**8.56**	**6017.19**	**37.19**	**51507**	**318**	**5435**	**0.24**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**5079**	**136**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		***634.91***		***5435***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*3119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*2316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***532.17***		***4555***				
			Сметная стоимость				***61497***				
1158	**256**	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**1.0518**	**55025.26**	**849.76**	**57876**	**894**	**10357**	**0.24**	**0**
			м3 древесины в конструкции		**11704.75**	**348.76**	**12311**	**367**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		***9846.69***		***10357***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208.00*				*7581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638.69*				*2775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5189.76***		***5459***				
			Сметная стоимость				***73691***				
1159	**257**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**1.0518**	**6017.19**	**37.19**	**6329**	**39**	**668**	**0.24**	**0**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**624**	**17**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		***634.91***		***668***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*285*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*560*				
			Сметная стоимость				*7556*				
1160	**258**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**2.4**	**63880.39**	**675.43**	**153313**	**1621**	**31819**	**0.24**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**39883**	**733**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*31819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*24288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*7530*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*14811*				
			Сметная стоимость				*199942*				
1161	**259**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**2.4**	**6017.19**	**37.19**	**14441**	**89**	**1524**	**0.24**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**1424**	**38**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		*634.91*		*1524*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*649*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*1277*				
			Сметная стоимость				*17242*				
1162	**260**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**6.7386**	**75227.47**	**903.31**	**506928**	**6087**	**90971**	**0.24**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**109049**	**2407**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*90971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*66651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*24320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098.19*		*47832*				
			Сметная стоимость				*645730*				
1163	**261**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**6.7386**	**6017.19**	**37.19**	**40547**	**251**	**4278**	**0.24**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**3999**	**107**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		*634.91*		*4278*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*2455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*1823*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*3586*				
			Сметная стоимость				*48412*				
1164	**262**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**890.6**	**4595.16**	**61.04**	**4092449**	**54362**	**863757**	**0.24**	**214**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**1158564**	**15479**	**56.4**	**0.02**	**18**
			Накладные расходы -		*969.86*		*863757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*662161*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*201596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.20*		*396495*				
			Сметная стоимость				*5352702*				

1165	263	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	5.344	20569.74	--	109925	--	4661	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872.16*		*4661*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*4661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.35*		*9167*				
			Сметная стоимость				*123752*				
1166	264	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	890.6	209.33	1.73	186429	1541	20724	0.24	214
			м2 обработанной поверхности		22.36	0.74	19914	659	56.4	0.02	18
			Накладные расходы -		*23.27*		*20724*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*12299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*8425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.61*		*16574*				
			Сметная стоимость				*223728*				
1167	265	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	60	1097.70	16.34	65862	980	43258	0.24	14
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074.29	7.63	64457	458	56.4	0.02	1
			Накладные расходы -		*720.96*		*43258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*38819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*4438*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*8729*				
			Сметная стоимость				*117849*				
1168	266	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1.2	31498.02	--	37798	--	1603	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335.52*		*1603*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*1603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626.68*		*3152*				
			Сметная стоимость				*42552*				
1169	267	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	0.75	38712.48	--	29034	--	1231	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641.41*		*1231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*1231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.31*		*2421*				
			Сметная стоимость				*32687*				
1170	268	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.75	6017.19	37.19	4513	28	476	0.24	0
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	445	12	56.4	0.02	0

			Накладные расходы -		*634.91*		*476*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*273*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*399*				
			Сметная стоимость				*5388*				
1171	**270**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.064056**	**417071.51**	**5894.56**	**26716**	**378**	**2762**	**0.24**	**0**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**2460**	**56**	**56.4**	**0.02**	**0**
			Накладные расходы -		*43111.61*		*2762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
1172	**271**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02808**	**151678.18**	**--**	**4259**	**--**	**181**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*355*				
			Сметная стоимость				*4795*				
1173	**272**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03724**	**151678.18**	**--**	**5648**	**--**	**239**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*471*				
			Сметная стоимость				*6359*				
1174	**273**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.075044**	**381819.66**	**--**	**28653**	**--**	**1215**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*1215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*2389*				
			Сметная стоимость				*32258*				
1175	**274**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/**	**0.01082**	**215174.51**	**--**	**2328**	**--**	**99**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*99*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*194*				
			Сметная стоимость				*2621*				

1176	275	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33.3	222.92	8.19	7423	273	1400	0.24	8
			м2 изолируемой поверхности		53.50	1.93	1782	64	56.4	0.02	1
			Накладные расходы -		*42.04*		*1400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31.26*				*1041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.78*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*21.20*		*706*				
			Сметная стоимость				*9529*				
1177	276	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изол	36.63	216.27	--	7922	--	336	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9.17*		*336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.17*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*18.04*		*661*				
			Сметная стоимость				*8919*				
1178	277	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74.8	495.59	18.09	37070	1353	7333	0.24	18
			м2 изолируемой поверхности		128.42	2.58	9606	193	56.4	0.02	1
			Накладные расходы -		*98.03*		*7333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*5526*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*1806*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47.49*		*3552*				
			Сметная стоимость				*47955*				
1179	278	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337.01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14.29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28.10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
1180	279	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	67	1232.76	--	82595	--	3502	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52.27*		*3502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.27*				*3502*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*102.80*		*6888*				
			Сметная стоимость				*92985*				
1181	280	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	106.7	928.65	--	99087	--	4201	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39.37*		*4201*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.37*				*4201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.44*		*8263*				
			Сметная стоимость				*111551*				
1182	**281**	**21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**6**	**710.02**	--	**4260**	--	**181**	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30.10*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.21*		*355*				
			Сметная стоимость				*4796*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**11278438**				
			РАЗДЕЛ 8. Проемы								
			Окна								
1183	**330**	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**61.632**	**15501.64**	--	**955397**	--	**40509**	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*657.27*		*40509*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*657.27*				*40509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1292.71*		*79672*				
			Сметная стоимость				*1075578*				
1184	**332**	**21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**3.12**	**19568.38**	--	**61053**	--	**2589**	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*829.70*		*2589*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*829.70*				*2589*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1631.85*		*5091*				
			Сметная стоимость				*68733*				
1185	**334**	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**42.02**	**1229.61**	--	**51668**	--	**2191**	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52.14*		*2191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.14*				*2191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.54*		*4309*				
			Сметная стоимость				*58168*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1202479**				

			Раздел 9. Внутренняя отделка								
1186	373	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2	1000	393.93	3.55	393930	3550	320772	0.37	370
					285.23	1.88	285230	1880	54.8		0
			Накладные расходы -		*180.71*		*320772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157.33*				*279282*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.37*				*41490*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.97*		*45970*				
			Сметная стоимость				*760672*				
1187	374	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2	595.335	1500.28	55.63	893169	33118	260525	0.74	441
					613.11	41.62	365006	24778	54.8	0.06	36
			Накладные расходы -		*437.62*		*260525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*213600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.82*				*46924*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.03*		*92295*				
			Сметная стоимость				*1245989*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2006661	--			--
			ИТОГО ПО БЛОКУ Д				21342164				
			БЛОК А								
			Раздел 1. Фундамент								
1188	30	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонирование т	0.0658	287867.28	1006.32	18942	66	3952	118	8
					94402.36	252.91	6212	17	48.5	0.22	0
			Накладные расходы -		*60059.87*		*3952*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*45907.81*				*3021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*1831*				
			Сметная стоимость				*24725*				
1189	41	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	-1.34	16707.98	661.24	-22389	-886	-1682	1.35	-2
					927.81	153.77	-1243	-206	48.5	0.18	0
			Накладные расходы -		*1255.23*		*-1682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*524.57*				*-703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730.66*				*-979*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437.06*		*-1926*				
			Сметная стоимость				*-25996*				
1190	50	21-050309-0403 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III, диаметром 12 мм т	-0.09762	164415.44		-16050		-681		
			Накладные расходы -		*6971.21*		*-681*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6971.21*				*-681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710.93*		*-1338*				
			Сметная стоимость				*-18069*				
1191	53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, диаметром 8 мм т	-0.0066	151678.18		-1001		-42		

			Накладные расходы -		*6431.15*		*-42*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*-42*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*-83*			
			Сметная стоимость				*-1127*			
1192	54	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, диаметром от 25 до 28 мм	-0.0888	144002.16		-12787		-542	
			Накладные расходы -		*6105.69*		*-542*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*-542*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*-1066*			
			Сметная стоимость				*-14396*			
1193	88	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, диаметром 8 мм т	-0.0066	151678.18		-1001		-42	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*-42*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*-42*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*-83*			
			Сметная стоимость				*-1127*			
1194	92	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм т	-0.2407	164415.44		-39575		-1678	
			Накладные расходы -		*6971.21*		*-1678*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6971.21*				*-1678*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710.93*		*-3300*			
			Сметная стоимость				*-44553*			
1195	95	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, диаметром 8 мм т	-0.015	151678.18		-2275		-96	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*-96*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*-96*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*-190*			
			Сметная стоимость				*-2561*			
1196	96	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III, диаметром от 25 до 28 мм	-0.33424	144002.16		-48131		0	

		2015	класса А-III, диаметр[illegible] до 28 мм								
			Накладные расходы -		*6105,69*		*-2041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*-2041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*-4014*				
			Сметная стоимость				*-54186*				
По[illegible] Ин[illegible] Основани[illegible]	97	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	-0,68	16707,98	661,24	-11361	-450	-854	1,35	-1
					927,81	153,77	-631	-105	48,5	0,18	0
			Накладные расходы -		*1255,23*		*-854*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*524,57*				*-357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,66*				*-497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*-977*				
			Сметная стоимость				*-13192*				
1198	146	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	-0,56	16707,98	661,24	-9356	-370	-703	1,35	-1
					927,81	153,77	-520	-86	48,5	0,18	0
			Накладные расходы -		*1255,23*		*-703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*524,57*				*-294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,66*				*-409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*-805*				
			Сметная стоимость				*-10864*				
			Итого по ЛОКУ-А				*-161347*				
			Всего по акту				**134939820**				

Итого по АКТу	Тенге	134 939 820
Временные здание и сооружения 1.5%	Тенге	2 024 097
Итого	Тенге	136 963 917
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	958 747
Итого с доп. Затратами	Тенге	137 922 665
Пересчет в текущих ценах 2018г К=1,0599383	Тенге	146 189 515
Понижающий К=0,91612980659	Тенге	133 928 572
НДС 12 %	Тенге	16 071 429
Итого с НДС:	**Тенге**	**150 000 000**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"
Технадзор А.Абдибеков

Заказчик:
ТОО "NUR"
Директор А.Абдурахманов