SANA 2024.4 от 12.04.2024 г.

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-тиквартирного жилого дома по. ул. Акын Сара в г. Уштобе Каратальского района Адматинской области"

Заказ 63

Наименование объекта:Подготовительные работы

Утверждаю:
Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района»

«__27__»_____06_____2024год

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Демонтажные работы (ЭС)			
1	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	4
2	Кабель. Демонтаж	м	155
Раздел 2 Демонтажнве работы (НВ)			
3	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж (0,38+0,4+0,35+0,02)	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,15
Раздел 3 Демонтажные работы (ТС)			
4	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 76 мм. Прокладка бесканальная (демонтаж)	км труб	1,692
Раздел 4 Демонтажные работы (ГП)			
4.1 Подраздел без наименования			
5	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное. Разборка	м3	123,6
6	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	20
7	Покрытие и основание из слоев: щебеночное (гравийное). Разборка	м3	5,52
8	Дома жилые деревянные и прочие отапливаемые здания. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	21,5
9	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	188
10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах(демонтаж ж/б лотка перехода через дорогу)	м3 лотка	5,3
11	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка (демонтаж)	км трубопровода	0,005
12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,2
13	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (прим. на демонтаж бетонных блоков)	шт. сборных конструкций	1
14	Мусор строительный (механизированная). Погрузка (строительный мусор после демонтажа зданий)	1 т	419
15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	4190

Сканировано с CamScanner

	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53
17	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	53
18	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (засыпка сущ.арыка) (грунт использовать с инж сетей территории строительства: ЭС (1,03)+ НСС (12,99)+ НВК (3,99+6,84+7,16+23,93)+ ТС (32,59+82,49)+ ГСН (89,6+1,81+0,57))	м3 грунта	263

Директор ТОО «Геодезия сервис» **Приходько О.Д.**

Сканировано с CamScanner