		НР - 85%; СП - 8%			509,68	79,23	9516	1479		1876		
541	1104-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка**	сварка	30,3605313	3115,81	1058,15	94598	32126	7944	47030		152959
		НР - 85%; СП - 8%			1796,01	26,41	54528	802		11330		
542	1104-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	сварка	18,6697783	5452,10	1871,77	101789	34945	7938	50908		164913
		НР - 85%; СП - 8%			3155,15	52,82	58906	986		12216		
543	241-102-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм**	м	8,032	6434,00	--	51678	--	51678	--		55812
		СП - 8%			--	--	--	--		4134		
544	241-102-0233 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	м	8,032	18250,00	--	146584	--	146584	--		158311
		СП - 8%			--	--	--	--		11727		
545	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	59357,27	5814,29	118715	11628	68983	37984		169235
		НР - 99%; СП - 8%			19052,00	132,05	38104	264		12536		
546	1146-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обетонирование труб(лист 2.1,п.7)**	$м^3$	5,3	89953,36	2006,86	476753	10637	231954	200710		731660
		НР - 84%; СП - 8%			44181,42	901,62	234162	4779		54197		
547	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,406	23920,00	--	129312	--	129312	--		139657
		СП - 8%			--	--	--	--		10345		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1193728	112241	651630	386986		1707172
							429857	16882	--	126458		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1193728					
	Материалы		Тенге				324056					
	Всего заработная плата		Тенге					446739				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327574					
		Накладные расходы	Тенге				386986					
		Сметная прибыль	Тенге				126458					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1707172					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге					446739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1707172					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге					446739				

РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы л.2.1

Тепловые камеры,опоры неподвижные,каналы

548	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж**	$м^3$ конструкции	104	20561,44	4215,16	2138390	438376	--	2230360		4718250
		НР - 118%; СП - 8%			16346,28	1828,10	1700013	190122		349500		

549	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	3,8	115989,53	6454,59	440760	24528	8955	282558	781184
		НР - 69%; СП - 8%			107178,09	586,24	407277	2228		57865	
550	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	$м^3$ конструкции	290	16049,96	533,84	4654488	154814	--	5379164	10836343
		НР - 118%; СП - 8%			15516,12	203,24	4499675	58940		802691	
551	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	$м^3$ сборных конструкций	1057	9705,11	3123,11	10258301	3301128	--	9933453	21807094
		НР - 118%; СП - 8%			6582,00	1382,22	6957174	1461007		1615339	
552	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Разборка**	$м^3$	30	22757,00	6137,32	682710	184120	--	495351	1272306
		НР - 84%; СП - 8%			16619,68	3037,10	498590	91113		94245	
553	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	3678,45	204,00	--	750404	--		--	810436
		СП - 8%			--	--	--	--		60032	
554	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	36784,5	64,00	--	2354208	--		--	2542545
		СП - 8%			--	--	--	--		188337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				21279261	4102966	8955	18320886	42768158
							14062729	1803410	--	3168009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20838501				
		Всего заработная плата	Тенге					15456634			
		Транспортные расходы	Тенге				3104612				
		Накладные расходы	Тенге				18038328				
		Сметная прибыль	Тенге				3110144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41986973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6852
		Сметная заработная плата	Тенге					15456634			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				440760				
		Материалы	Тенге				8956				
		Всего заработная плата	Тенге					409505			
		Накладные расходы	Тенге				282558				
		Сметная прибыль	Тенге				57865				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				781183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					409505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				42768156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7041
		Сметная заработная плата	Тенге					15866139			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								195101339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39941097				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15513155			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5634133			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66335407		
- Перевозка грузов	Тенге				12745309				
- Накладные расходы	Тенге							46114477	
- Сметная прибыль	Тенге							14451897	

Всего 195 101 339

Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079) 210 514 344,78

НДС (12 %) 25 261 721,37

Всего по акту с учетом НДС 235 776 066,15

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Представитель ЖКХ и коммуникаций:
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций
Кабылшаитова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY»
БИН 040940010185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «GIV DELEVOPMENT» БИН 200340019954
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Объем и качество выполн-х работ подтверждаю
Эксперт технического надзора Тюлебаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" БИН 970440003009
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель авторской группы: Сыздыков И. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)