Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внешней инфраструктуры (электроснабжение) овощехранилища в с.Бостандык Бостандыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внешней инфраструктуры (электроснабжение) овощехранилища в с.Бостандык Бостандыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№63 от 22.04.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 ВЛ3-10 кВ и КЛ-10 кВ** работы

Составлен(а) в ценах на I КВ. 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВЛ3-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.ВЛ3-10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ** | км линии | 1,5 | | 157127,47 | 78626,27 | 235691 | 117939 | 5541 | 122438 | 386779 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 74807,41 | 27224,14 | 112211 | 40836 | | 28650 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ** | км линии | 3,5 | | 222267,29 | 126992,32 | 777936 | 444473 | 16698 | 367854 | 1237453 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 90504,23 | 40872,18 | 316765 | 143053 | | 91663 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ** | км линии | 2,1 | | 157127,47 | 78626,27 | 329968 | 165115 | 7757 | 171413 | 541491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 74807,41 | 27224,14 | 157096 | 57171 | | 40110 | |
| 4 | 1133-0205-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Подвеска провод напряжением ВЛ-10 кВ длиной до 250 м на переходах через ВЛ-10 кВ<br>НР - 80%, СП - 8% | переход | 2 | 37835,20<br>33822,67 | 4012,53<br>1816,14 | 75670<br>67645 | 8025<br>3632 | -- | 57022<br>10615 | 143307 |
| 5 | Перечень оборуд., материалов п.5 | Провод самонесучщий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р52373-2005<br>СП - 8% | км | 21 | -244272,24<br>-- | --<br>-- | -5129717<br>-- | --<br>-- | -5129717 | --<br>-410377 | -5540094 |
| 6 | Перечень оборуд., материалов п.5 | Траверса ТМ3<br>СП - 8% | шт | 138 | -15161,73<br>-- | --<br>-- | -2092319<br>-- | --<br>-- | -2092319 | --<br>-167385 | -2259704 |
| 7 | Перечень оборуд., материалов п.5 | Траверса ТМ73ш<br>СП - 8% | шт | 7 | -16846,36<br>-- | --<br>-- | -117925<br>-- | --<br>-- | -117925 | --<br>-9434 | -127359 |
| 8 | Перечень оборуд., материалов п.6 | Траверса ТМ77ш<br>СП - 8% | шт | 3 | -10950,13<br>-- | --<br>-- | -32850<br>-- | --<br>-- | -32850 | --<br>-2628 | -35478 |
| 9 | Перечень оборуд., материалов п.7 | Траверса TMs60a<br>СП - 8% | шт | 18 | -8423,18<br>-- | --<br>-- | -151617<br>-- | --<br>-- | -151617 | --<br>-12129 | -163746 |
| 10 | Перечень оборуд., материалов п.8 | Траверса TMs80a<br>СП - 8% | шт | 10 | -4211,59<br>-- | --<br>-- | -42116<br>-- | --<br>-- | -42116 | --<br>-3369 | -45485 |
| 11 | Перечень оборуд., материалов п.9 | Накладка ОГ52<br>СП - 8% | шт | 13 | -1684,64<br>-- | --<br>-- | -21900<br>-- | --<br>-- | -21900 | --<br>-1752 | -23652 |
| 12 | Перечень оборуд., материалов п.10 | Хомут Х1<br>СП - 8% | шт | 99 | -1010,78<br>-- | --<br>-- | -100067<br>-- | --<br>-- | -100067 | --<br>-8005 | -108072 |
| 13 | Перечень оборуд., материалов п.10 | Хомут Х1<br>СП - 8% | шт | 155 | 1010,78<br>-- | --<br>-- | 156671<br>-- | --<br>-- | 156671 | --<br>12534 | 169205 |
| 14 | 252-207-0221<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143<br>СП - 8% | шт. | 4 | -1108,00<br>-- | --<br>-- | -4432<br>-- | --<br>-- | -4432 | --<br>-355 | -4787 |
| 15 | 252-207-2035<br>РСНБ РК 2022 | Крепления подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 6 | -7944,00<br>-- | --<br>-- | -47664<br>-- | --<br>-- | -47664 | --<br>-3813 | -51477 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Перечень оборуд., материалов п.13 | Крепление подкоса У2 | шт | 7 | -16846,36 | -- | -117925 | -- | -117925 | -- | -127359 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -9434 | |
| 17 | Перечень оборуд., материалов п.14 | Крепление изолятора Kusi | шт | 5 | -2526,95 | -- | -12635 | -- | -12635 | -- | -13646 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -1011 | |
| 18 | Перечень оборуд., материалов п.15 | Заземляющий проводник ЗП21 | м | 110 | 758,09 | -- | 83390 | -- | 83390 | -- | 90061 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6671 | |
| 19 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 200 | -1060,00 | -- | -212000 | -- | -212000 | -- | -228960 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -16960 | |
| 20 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 200 | -433,00 | -- | -86600 | -- | -86600 | -- | -93528 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -6928 | |
| 21 | Перечень оборуд., материалов п.16 | Изоляторы штыревые SD137 | шт. | 360 | -842,32 | -- | -303235 | -- | -303235 | -- | -327494 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -24259 | |
| 22 | Перечень оборуд., материалов п.16 | Изоляторы штыревые SD137 | шт. | 420 | 842,32 | -- | 353774 | -- | 353774 | -- | 382076 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28302 | |
| 23 | Перечень оборуд., материалов п.17 | Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 400 | -421,16 | -- | -168464 | -- | -168464 | -- | -181941 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -13477 | |
| 24 | Перечень оборуд., материалов п.17 | Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 450 | 421,16 | -- | 189522 | -- | 189522 | -- | 204684 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15162 | |
| 25 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1072 | -933,00 | -- | -1000176 | -- | -1000176 | -- | -1080190 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -80014 | |
| 26 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 72 | 933,00 | -- | 67176 | -- | 67176 | -- | 72550 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5374 | |
| 27 | Перечень оборуд., материалов п.18 | Зажимы натяжной SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | -1684,64 | -- | -10108 | -- | -10108 | -- | -10917 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -809 | |
| 28 | Перечень оборуд., материалов п.19 | Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150 | шт. | 12 | -2526,95 | -- | -30323 | -- | -30323 | -- | -32749 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -2426 | |
| 29 | 252-207-2607 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SL25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | -6406,00 | -- | -128120 | -- | -128120 | -- | -138370 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -10250 | |
| 30 | 252-207-2903 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | -949,00 | -- | -18980 | -- | -18980 | -- | -20498 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -1518 | |
| 31 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | комплект | 3 | -19853,78<br>-14114,03 | -5581,79<br>-2304,21 | -59561<br>-42342 | -16746<br>-6913 | -473 | -39404<br>-7917 | -106882 |
| 32 | 252-207-3415<br>РСНБ РК 2022 | /Разъединитель линейный SZ24/Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный<br>СП - 8% | шт. | 3 | -63629,00<br>-- | --<br>-- | -190887<br>-- | --<br>-- | -190887 | --<br>-15271 | -206158 |
| 33 | Перечень оборуд., материалов п.2 | Универсальная изолированная штанга СТ48.64 | шт. | 4 | -13477,09<br>-- | --<br>-- | -53908<br>-- | --<br>-- | -53908 | --<br>-- | -53908 |
| 34 | 243-902-0806<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70<br>СП - 8% | 100 шт. | 0,03 | 17388,00<br>-- | --<br>-- | 522<br>-- | --<br>-- | 522 | --<br>42 | 564 |
| 35 | 1133-0208-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | комплект | 280 | -12719,30<br>-5990,73 | -6406,97<br>-1924,03 | -3561405<br>-1677405 | -1793951<br>-538728 | -90049 | -1772907<br>-426745 | -5761057 |
| 36 | Перечень оборуд., материалов п.21 | Искровой разрядник SDI 20.3 | шт. | 200 | -4211,59<br>-- | --<br>-- | -842318<br>-- | --<br>-- | -842318 | --<br>-- | -842318 |
| 37 | Перечень оборуд., материалов п.22 | Искровой разрядник SDI 10.2 | шт. | 84 | -2526,95<br>-- | --<br>-- | -212264<br>-- | --<br>-- | -212264 | --<br>-- | -212264 |
| 38 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 140 | 4996,21<br>1206,95 | 210,66<br>60,55 | 699470<br>168974 | 29492<br>8477 | 501004 | 127764<br>66179 | 893413 |
| 39 | Перечень оборуд., материалов п.21 | Стяжка СТ51<br>СП - 8% | шт. | 100 | -7580,86<br>-- | --<br>-- | -758086<br>-- | --<br>-- | -758086 | --<br>-60647 | -818733 |
| 40 | 1134-0203-0403<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных<br>НР - 76%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | приставка | 58 | -4609,93<br>-3347,30 | -939,56<br>-323,67 | -267376<br>-194144 | -54495<br>-18773 | -18737 | -161816<br>-34335 | -463528 |
| 41 | 225-204-0803<br>РСНБ РК 2022 | Приставки, длиной 6м, марка ПТ-60<br>СП - 8% | шт. | 50 | -19383,00<br>-- | --<br>-- | -969150<br>-- | --<br>-- | -969150 | --<br>-77532 | -1046682 |
| 42 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт строительный с гайками и шайбами<br>СП - 8% | т | 0,006031 | -813201,00<br>-- | --<br>-- | -4904<br>-- | --<br>-- | -4904 | --<br>-392 | -5296 |
| 43 | 243-902-1601<br>РСНБ РК 2022 | Комплект гильз соединительных латунных 10мм2 с защитным кожухом для подключения линий освещения | комплект | 50 | -16341,00 | -- | -817050 | -- | -817050 | -- | -882414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -65364 | |
| | | **Подраздел 2.Кабельная линия 10 кВ** | | | | | | | | | |
| 44 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 250 | -221,23 | -107,45 | -55306 | -26862 | -- | -28976 | -91024 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -113,78 | -47,20 | -28444 | -11800 | | -6743 | |
| 45 | 243-101-0306<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовые АСБ 3х70-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,1 | -3795212,00 | -- | -379521 | -- | -379521 | -- | -409883 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -30362 | |
| 46 | 1308-0201-2408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | -39731,91 | -22849,63 | -39732 | -22849 | -855 | -19066 | -63502 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -16027,83 | -10453,21 | -16028 | -10453 | | -4704 | |
| 47 | 252-205-1605<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая НОТРЗ.1201R | шт. | 1 | -81354,00 | -- | -81354 | -- | -81354 | -- | -87862 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -6508 | |
| 48 | 252-207-3204<br>РСНБ РК 2022 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 30 | -2954,00 | -- | -88620 | -- | -88620 | -- | -95710 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -7090 | |
| 49 | 1308-0206-1704<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами диаметр 70 мм | м | 40 | -1190,69 | -133,15 | -47627 | -5326 | -2989 | -29750 | -83567 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -982,81 | -50,17 | -39312 | -2007 | | -6190 | |
| 50 | 241-102-0151<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальные, d-70мм | м | 40 | -2323,00 | -- | -92920 | -- | -92920 | -- | -100354 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -7434 | |
| 51 | 1308-0201-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Покрытие кирпичос одного кабеля, проложенного в траншее | м кабеля | 528 | -289,90 | -183,05 | -153068 | -96650 | -- | -69065 | -239903 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -106,85 | -74,82 | -56418 | -39505 | | -17771 | |
| 52 | 1308-0201-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | м кабеля | 568 | -149,72 | -96,29 | -85039 | -54692 | -- | -37946 | -132824 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -53,43 | -39,36 | -30346 | -22356 | | -9839 | |
| 53 | 213-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 54 | 261-404-0476<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | -463,00 | -- | -13890 | -- | -13890 | -- | -15001 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -1111 | |
| 55 | 1308-0103-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Ограничитель перенапряжения, однофазный. Монтаж оборудвоания | шт. | 22 | -3072,74 | -634,87 | -67600 | -13967 | -14454 | -32319 | -107913 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -1780,87 | -259,50 | -39179 | -5709 | | -7994 | |
| 56 | 252-207-1724<br>РСНБ РК 2022 | Ограничитель перенапряжения ОПН HE-S12SGA | шт. | 22 | -34460,00 | -- | -758120 | -- | -758120 | -- | -818770 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -60650 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок природный | м3 | 10,5 | -6970,00 | -- | -73185 | -- | -73185 | -- | -79040 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -5855 | |
| 58 | 252-207-1802<br>РСНБ РК 2022 | Лента бандажная стальная | м | 37 | -647,00 | -- | -23939 | -- | -23939 | -- | -25854 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -1915 | |
| 59 | 252-207-0803<br>РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | -175,00 | -- | -4200 | -- | -4200 | -- | -4536 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -336 | |
| 60 | 1308-0201-2707<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | -13771,79 | -211,62 | -27544 | -423 | -2189 | -18076 | -49269 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -12466,09 | -86,50 | -24932 | -173 | | -3650 | |
| 61 | 243-903-0602<br>РСНБ РК 2022 | Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп 3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86, | комплект | 2 | -23393,00 | -- | -46786 | -- | -46786 | -- | -50529 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -3743 | |
| 62 | 1308-0103-1702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Шина алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования | м | 6 | -1248,13 | -204,16 | -7489 | -1225 | -494 | -4838 | -13313 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -961,67 | -158,24 | -5770 | -949 | | -986 | |
| 63 | 247-215-0123<br>РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая Ши2 ГОСТ 15176 | шт. | 24 | -6707,00 | -- | -160968 | -- | -160968 | -- | -173845 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -12877 | |
| 64 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт строительный с гайками и шайбами | т | 0,004248 | -813201,00 | -- | -3454 | -- | -3454 | -- | -3730 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -276 | |
| 65 | 1308-0201-0904<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг | м кабеля | 120 | -933,72 | -449,01 | -112046 | -53882 | -6875 | -51286 | -176399 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -427,41 | -166,18 | -51289 | -19942 | | -13067 | |
| 66 | 1308-0201-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами в ТП масса 1 м до 6 кг | м кабеля | 37 | -1502,64 | -912,98 | -55598 | -33780 | -5345 | -21878 | -83674 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -445,22 | -376,03 | -16473 | -13913 | | -6198 | |
| 67 | 1308-0201-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м кабеля | 900 | -761,04 | -388,24 | -684933 | -349416 | -47016 | -301869 | -1065746 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -320,56 | -145,29 | -288501 | -130761 | | -78944 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 822691 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 765044 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 253169 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | | | 1382055 | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 846491 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 305302 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 3022716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **2969790** | **765044** | **1382055** | **846491** | **3022716** |
| | | | | | | | **822691** | **253169** | **--** | **305302** | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | **699470** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **501004** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **177451** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **127764** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **66179** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | **893413** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **105** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **177451** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **2270320** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **29996** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **898409** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **851055** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **718727** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **239123** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **3228170** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **533** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **898409** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **3022716** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **638** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1075860** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Добавляемые работы** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.ВЛ3-10кВ** | | | | | | | | | |
| **68** | **1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **7** | **20960,01** | **10704,51** | **146720** | **74931** | **6313** | **79425** | **244236** |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | **9353,68** | **4829,34** | **65476** | **33805** | | **18092** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **69** | **1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | **4** | **32215,18** | **17235,92** | **128861** | **68944** | **3607** | **69930** | **214695** |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | **14077,44** | **7775,76** | **56310** | **31103** | | **15903** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **70** | **1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **1** | **10317,02** | **4628,87** | **10317** | **4628** | **903** | **5500** | **17082** |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | **4786,33** | **2088,43** | **4786** | **2088** | | **1265** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **71** | **225-204-0305 РСНБ РК 2022** | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5** | **шт.** | **14** | **47009,00** | **--** | **658126** | **--** | **658126** | **--** | **710776** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **52650** | |
| **72** | **225-204-0311 РСНБ РК 2022** | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5/прим./** | **шт.** | **2** | **61891,00** | **--** | **123782** | **--** | **123782** | **--** | **133685** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9903** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1133-0204-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Подвеска провода ВЛ 10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км линии/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 вдоль существующей ВЛ-0,4 кВ<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км линии | 0,7 | 157127,47<br>74807,41 | 78626,27<br>27224,14 | 109989<br>52365 | 55038<br>19057 | 2586 | 57138<br>13370 | 180497 |
| 74 | 243-701-0504<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20<br>СП - 8% | км | 21,7 | 543046,00<br>-- | --<br>-- | 11784098<br>-- | --<br>-- | 11784098 | --<br>942728 | 12726826 |
| 75 | Перечень оборуд., материалов п.5 | Траверса ТМ6 стальной неоцинкованный<br>СП - 8% | шт | 134 | 15161,73<br>-- | --<br>-- | 2031672<br>-- | --<br>-- | 2031672 | --<br>162534 | 2194206 |
| 76 | Перечень оборуд., материалов п.5 | Траверса ТМ63 стальной неоцинкованный<br>СП - 8% | шт | 7 | 16846,36<br>-- | --<br>-- | 117925<br>-- | --<br>-- | 117925 | --<br>9434 | 127359 |
| 77 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150<br>СП - 8% | шт. | 60 | 14295,00<br>-- | --<br>-- | 857700<br>-- | --<br>-- | 857700 | --<br>68616 | 926316 |
| 78 | 243-902-1306<br>РСНБ РК 2022 | Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-70<br>СП - 8% | 100 шт. | 0,5 | 24449,00<br>-- | --<br>-- | 12224<br>-- | --<br>-- | 12224 | --<br>978 | 13202 |
| 79 | 252-207-1802<br>РСНБ РК 2022 | Лента бандажная стальная<br>СП - 8% | м | 38 | 647,00<br>-- | --<br>-- | 24586<br>-- | --<br>-- | 24586 | --<br>1967 | 26553 |
| 80 | 1308-0101-2501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | подстанция | 1 | 107014,43<br>48083,49 | 52513,17<br>20212,87 | 107014<br>48083 | 52513<br>20213 | 6418 | 49173<br>12495 | 168682 |
| 81 | 1308-0102-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | комплект (3 фазы) | 2 | 267110,31<br>195895,70 | 57361,20<br>20206,84 | 534221<br>391791 | 114723<br>40414 | 27707 | 311188<br>67633 | 913041 |
| 82 | 515-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стационарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА | шт. | 1 | 952100,00<br>-- | --<br>-- | 952100<br>-- | --<br>-- | --<br>952100 | --<br>-- | 952100 |
| 83 | 515-201-0402<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стационарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА | шт. | 1 | 1045964,00<br>-- | --<br>-- | 1045964<br>-- | --<br>-- | --<br>1045964 | --<br>-- | 1045964 |
| 84 | 1308-0103-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 2 | 4843,30<br>3561,74 | 806,30<br>319,11 | 9687<br>7123 | 1612<br>638 | 952 | 5588<br>1222 | 16497 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 515-201-0503<br>РСНБ РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 2 | 122243,00 | -- | 244486 | -- | | -- | 244486 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 244486 | -- | |
| 86 | 243-902-0806<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70<br>СП - 8% | 100 шт. | 0,18 | 17388,00 | -- | 3130 | -- | 3130 | -- | 3380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 87 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | м | 130 | 970,96 | 30,98 | 126225 | 4027 | 90817 | 23484 | 161686 |
| | | | | | 241,39 | 9,51 | 31381 | 1236 | | 11977 | |
| 88 | 8601-0602-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20<br>СП - 8% | секция | 8 | 92091,00 | 7613,00 | 736728 | 60904 | 505752 | -- | 795666 |
| | | | | | 21259,00 | 2808,00 | 170072 | 22464 | | 58938 | |
| 89 | 8601-0605-0402<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками<br>СП - 8% | комплект | 1 | 128791,00 | 190,00 | 128791 | 190 | 114300 | -- | 139094 |
| | | | | | 14301,00 | 70,00 | 14301 | 70 | | 10303 | |
| 90 | 411-103-0221<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км<br>СП - 8% | т·км | 159330 | 24,00 | -- | 3823920 | -- | | -- | 4129834 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305914 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 841688 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 437510 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 171088 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | | | 16372596 | | |
| | | Перевозка грузов | тенге | | | | 3823920 | | | | |
| | | Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 2242550 | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 601426 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 1766172 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 26085864 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 23718266 | 437510 | 16372598 | 601426 | 26085863 |
| | | | | | | | 841688 | 171088 | 2242550 | 1766172 | |
| | Стоимость оборудования | | тенге | | | | 2242550 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | 2242550 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 777147 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 125893 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 540879 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 389433 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 93327 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 1259907 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 313 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 540879 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 20698569 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 633460 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 471897 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 15613243 | | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | 3823920 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 211993 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1672845 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 22583407 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 273 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 471897 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 26085864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 586 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1012776 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 29108580 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого по акту** | | | тенге | | | | | | | | 29 108 579,94 |
| **Понижающий коэфициент 98% К-0,98** | | | тенге | | | | | | | | 28 526 408,34 |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | тенге | | | | | | 3 423 169,00 | | 31 949 577,34 |
| **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | | тенге | | | | | | | | 31 949 577,34 |

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Назарбеков Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand structure"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Сугирбеков Б.И.**

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Группа"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Серикбаев Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "KDM Project"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Ким Д.М.**