1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	791
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10684**
316	**СТОБЩ.ЧАСТЬ.ВЫПУСК3 тб.7п.4,7**	**Окраска**	**т**	**0,0170**		**19322,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	26
		Сметная стоимость:				**20867,76**	**354**
317	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0400**		**29035,70**	**1161**
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**–**
		Итого материалов:				**25287,98**	**1011**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**
		Тепловые сети					
		Земляные работы					
318	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,7000**		**864,11**	**605**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**605**
		Накладные расходы	%	72		622,16	436
		Сметная прибыль	%	8		118,90	83
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1124**
319	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**14,3000**		**35,10**	**502**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**502**
		Накладные расходы	%	72		9,23	132
		Сметная прибыль	%	8		3,55	51
		Сметная стоимость:				**47,88**	**685**
320	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2,3000**		**160,21**	**368**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**174**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		85,81	197
		Сметная прибыль	%	8		19,68	45
		Сметная стоимость:				**265,70**	**611**
		Канал КЛ90х45-8					
321	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**16,0000**		**773,00**	**12368**
		Сметная прибыль	%	8		61,84	989
		Сметная стоимость:				**834,84**	**13357**
322	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,0000**		**3006,90**	**45104**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20419**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**1598,93**	**23985**
		Накладные расходы	%	69		939,28	14089
		Сметная прибыль	%	8		315,69	4735
		Сметная стоимость:				**4261,88**	**63929**
323	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**15,0000**		**1402,38**	**21036**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**9014**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**754,73**	**11322**
		Накладные расходы	%	69		414,66	6220
		Сметная прибыль	%	8		145,36	2180
		Сметная стоимость:				**1962,41**	**29436**
		Трубопроводы и арматура					
324	**1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1175202,21**	**35256**
		Итого оплата труда:				**782188,66**	**23465**
		Итого эксплуатация машин:				**498046,09**	**14941**
		Итого материалов:				**23082,12**	**693**
		Накладные расходы	%	99		774366,77	23231
		Сметная прибыль	%	8		155965,52	4679

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2105534,50**	**63166**
325	**2301-0201-0119 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**30,3000**		**532,00**	**16120**
		Сметная прибыль	%	8		42,56	1290
		Сметная стоимость:				**574,56**	**17410**
326	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**229,00**	**1832**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	147
		Сметная стоимость:				**247,32**	**1979**
327	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0036**		**482670,00**	**1718**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	137
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**1855**
328	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0112**		**482670,00**	**5406**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	432
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**5838**
329	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	**м2**	**3,0000**		**3043,38**	**9130**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**4084**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**253**
		Итого материалов:				**1635,41**	**4906**
		Накладные расходы	%	69		939,28	2818
		Сметная прибыль	%	8		318,61	956
		Сметная стоимость:				**4301,28**	**12904**
330	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**3,0000**		**1178,94**	**3537**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**253**
		Итого материалов:				**531,29**	**1594**
		Накладные расходы	%	69		414,66	1244

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		127,49	382
		Сметная стоимость:				**1721,09**	**5163**
331	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**40014,16**	**6002**
		Итого оплата труда:				**26431,29**	**3965**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,98**	**265**
		Итого материалов:				**12666,73**	**1900**
		Накладные расходы	%	76		20087,78	3013
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	721
		Сметная стоимость:				**64910,10**	**9736**
332	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**0,2310**		**21148,00**	**4885**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	391
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**5276**
333	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,5000**		**1025,67**	**12821**
		Итого оплата труда:				**542,45**	**6780**
		Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**320**
		Итого материалов:				**463,83**	**5799**
		Накладные расходы	%	76		412,26	5153
		Сметная прибыль	%	8		115,03	1438
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**19412**
334	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0144**		**460528,00**	**6620**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	530
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**7150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**692751**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**60045**
	Материалы -		Тенге				**23572**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12577**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22504**
		Накладные расходы -	Тенге				**8954**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				5519
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				74518
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				12577
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				477253
	Материалы -		Тенге				147338
	Всего заработная плата -		Тенге				164847
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42409
	Местные материалы -		Тенге				81074
		Накладные расходы -	Тенге				142090
		Сметная прибыль -	Тенге				49544
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				668887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122
		Сметная заработная плата -	Тенге				164847
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				36589
	Материалы -		Тенге				1393
	Всего заработная плата -		Тенге				17038
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17017
		Накладные расходы -	Тенге				11756
		Сметная прибыль -	Тенге				3866
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				52211
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				17038
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				118864
	Материалы -		Тенге				1228
	Всего заработная плата -		Тенге				1148
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				116487
	Сдача и испытание -		Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				1126
		Сметная прибыль -	Тенге				9600
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				129590
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				925206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				195610

РАЗДЕЛ 4.Строительство сетей газоснабжения с.Талдыкудык.Дом культуры

1	2	3	4	5	6	7	8
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,017МВт,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					
335	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	м	16,0000		374,14	5986
		Итого оплата труда:				208,54	3337
		Итого эксплуатация машин:				50,81	813
		Итого материалов:				129,98	2079
		Накладные расходы	%	72		150,15	2402
		Сметная прибыль	%	8		41,94	671
		Сметная стоимость:				566,23	9059
336	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	м	18,3000		629,45	11519
		Итого оплата труда:				187,57	3432
		Итого эксплуатация машин:				23,36	427
		Итого материалов:				425,63	7790
		Накладные расходы	%	72		135,05	2471
		Сметная прибыль	%	8		61,16	1119
		Сметная стоимость:				825,66	15110
337	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		4757,49	19030
		Итого оплата труда:				1221,51	4886
		Итого эксплуатация машин:				184,82	740
		Итого материалов:				3412,57	13650
		Накладные расходы	%	72		879,49	3518
		Сметная прибыль	%	8		450,96	1804
		Сметная стоимость:				6087,94	24352
338	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015 примен	**Зажимы наборные ГОСТ Р51177-2017, Зажим для токоотвода**	шт.	24,0000		57,00	1368
		Сметная прибыль	%	8		4,56	109
		Сметная стоимость:				61,56	1477

1	2	3	4	5	6	7	8
339	**2404-0204-1701 РСНБ РК 2015 примен**	**Зажим соединительный КС-054ГОСТ Р 51177-2017, Контрольный зажим для соединения токоотвода и полосы**	**шт.**	**4,0000**		**1913,00**	**7652**
		Сметная прибыль	%	8		153,04	612
		Сметная стоимость:				**2066,04**	**8264**
		Газопровод низкого давления					
340	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,9000**		**1657,04**	**1491**
		Итого оплата труда:				**1657,04**	**1491**
		Накладные расходы	%	72		1193,07	1074
		Сметная прибыль	%	8		228,01	205
		Сметная стоимость:				**3078,12**	**2770**
341	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,9000**		**864,11**	**778**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**778**
		Накладные расходы	%	72		622,16	560
		Сметная прибыль	%	8		118,90	107
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1445**
342	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0015**		**294988,98**	**442**
		Итого оплата труда:				**240245,25**	**361**
		Итого эксплуатация машин:				**74426,82**	**112**
		Итого материалов:				**1371,16**	**1**
		Накладные расходы	%	99		237842,80	357
		Сметная прибыль	%	8		42626,54	64
		Сметная стоимость:				**575458,32**	**863**
343	**2301-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,5150**		**221,00**	**335**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	27
		Сметная стоимость:				**238,68**	**362**
344	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0140**		**714785,15**	**10007**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**8174**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**3017**
		Итого материалов:				**8732,12**	**122**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	8092
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	1448
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**19547**
345	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водотолщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**14,0560**		**454,00**	**6381**
		Сметная прибыль	%	8		36,32	511
		Сметная стоимость:				**490,32**	**6892**
346	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,143**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**4682,89**	**4683**
		Итого оплата труда:				**1255,46**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**4311,74**	**4311**
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466
		Сметная стоимость:				**6291,39**	**6291**
347	**1339-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщинастенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1,0000**		**502,84**	**503**
		Итого оплата труда:				**461,10**	**461**
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**15**
		Итого материалов:				**26,44**	**27**
		Накладные расходы	%	61		281,27	281
		Сметная прибыль	%	8		62,73	63
		Сметная стоимость:				**846,84**	**847**
348	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,5000**		**115,25**	**403**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**157**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**8**
		Итого материалов:				**68,27**	**239**
		Накладные расходы	%	69		30,94	108
		Сметная прибыль	%	8		11,70	41
		Сметная стоимость:				**157,88**	**552**

1	2	3	4	5	6	7	8
349	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**3,5000**		**712,04**	**2492**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**120**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**14**
		Итого материалов:				**674,56**	**2361**
		Накладные расходы	%	69		23,68	83
		Сметная прибыль	%	8		58,86	206
		Сметная стоимость:				**794,58**	**2781**
350	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый диаметром 25мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
351	**2304-0902-4103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6651,00**	**6651**
		Сметная прибыль	%	8		532,08	532
		Сметная стоимость:				**7183,08**	**7183**
352	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС25 10220.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9307,50**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		744,60	745
		Сметная стоимость:				**10052,10**	**10053**
353	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
354	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Седловидное ответвление DN110-32 (врезка) 12770.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**11629,82**	**11630**
		Сметная прибыль	%	8		930,39	930

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**12560,21**	**12560**
355	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
356	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Муфта электросварная,DN 32 с закладными электронагревателями 1720.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**1566,43**	**1566**
		Сметная прибыль	%	8		125,31	125
		Сметная стоимость:				**1691,74**	**1691**
357	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0002**		**1029357,08**	**206**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**103**
		Итого материалов:				**18717,21**	**3**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	128
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	27
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**361**
358	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**148,00**	**148**
		Сметная прибыль	%	8		11,84	12
		Сметная стоимость:				**159,84**	**160**
		Опора Ду57х3,5 Н=2,5 -5шт, ГСН4-7					
359	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**5,0000**		**666,06**	**3330**
		Итого оплата труда:				**393,93**	**1969**
		Итого эксплуатация машин:				**543,97**	**2720**
		Накладные расходы	%	72		283,63	1418
		Сметная прибыль	%	8		75,98	380
		Сметная стоимость:				**1025,66**	**5128**

1	2	3	4	5	6	7	8
360	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,3500**		**3099,06**	**1085**
		Итого оплата труда:				**324,40**	**114**
		Итого эксплуатация машин:				**151,05**	**53**
		Итого материалов:				**2674,49**	**936**
		Накладные расходы	%	94		304,94	107
		Сметная прибыль	%	8		272,32	95
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**1287**
361	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные,B15, F100, W6 . Устройство**	**м3**	**0,6400**		**37530,19**	**24019**
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**3665**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**739**
		Итого материалов:				**30917,95**	**19786**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	3334
		Сметная прибыль	%	8		3419,20	2188
		Сметная стоимость:				**46159,15**	**29542**
362	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0799**		**103882,95**	**8300**
		Итого оплата труда:				**90434,87**	**7226**
		Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**518**
		Итого материалов:				**7393,58**	**590**
		Накладные расходы	%	69		62400,06	4986
		Сметная прибыль	%	8		13302,64	1063
		Сметная стоимость:				**179585,65**	**14349**
363	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,0000**		**1197,00**	**20349**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	1628
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**21977**
364	**2105-0199-9903 РСНБ РК 2015**	**Полка.Стальной лист**	**т**	**0,0339**		**261611,00**	**8879**
		Сметная прибыль	%	8		20928,88	710
		Сметная стоимость:				**282539,88**	**9589**

1	2	3	4	5	6	7	8
365	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,5000**		**115,25**	**634**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**246**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**13**
		Итого материалов:				**68,27**	**376**
		Накладные расходы	%	69		30,94	170
		Сметная прибыль	%	8		11,70	64
		Сметная стоимость:				**157,88**	**868**
366	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**5,5000**		**712,04**	**3916**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**188**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**21**
		Итого материалов:				**674,56**	**3711**
		Накладные расходы	%	69		23,68	130
		Сметная прибыль	%	8		58,86	324
		Сметная стоимость:				**794,58**	**4370**
		Выход газопровода из земли футляр Ду76х3,0 -1шт, ГСН4-6					
367	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0010**		**467090,44**	**467**
		Итого оплата труда:				**402544,34**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**85406,40**	**86**
		Итого материалов:				**10844,04**	**10**
		Накладные расходы	%	99		398518,90	399
		Сметная прибыль	%	8		69248,75	69
		Сметная стоимость:				**934858,08**	**935**
368	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**1,0040**		**1399,00**	**1405**
		Сметная прибыль	%	8		111,92	112
		Сметная стоимость:				**1510,92**	**1517**
369	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**858410,23**	**858**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**206359,79**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**29911,83**	**30**
		Итого материалов:				**622258,40**	**622**
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				**1147722,94**	**1147**
370	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
371	**2302-0304-2206 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**3239,00**	**3239**
		Сметная прибыль	%	8		259,12	259
		Сметная стоимость:				**3498,12**	**3498**
372	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
373	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
374	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
375	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,В15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	308
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	642
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**8673**
376	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0011**		**15118,46**	**16**
		Итого оплата труда:				**14284,98**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**2**
		Итого материалов:				**31,36**	**-1**
		Накладные расходы	%	91		12999,33	14
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	2
		Сметная стоимость:				**30367,22**	**32**
377	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**228166,00**	**246**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	20
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**266**
378	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Козырек из стали 300х300. Установка**	**кг изделия**	**0,7200**		**729,70**	**525**
		Итого оплата труда:				**66,18**	**47**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**2**
		Итого материалов:				**661,09**	**476**
		Накладные расходы	%	98		64,86	47
		Сметная прибыль	%	8		63,56	46
		Сметная стоимость:				**858,12**	**617**

1	2	3	4	5	6	7	8
379	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый диаметром 25мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
380	**2304-0902-4103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6651,00**	**6651**
		Сметная прибыль	%	8		532,08	532
		Сметная стоимость:				**7183,08**	**7183**
381	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС25 10220.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9307,50**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		744,60	745
		Сметная стоимость:				**10052,10**	**10053**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					
382	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**30,0000**		**204,72**	**6142**
		Итого оплата труда:				**58,24**	**1748**
		Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**5820**
		Накладные расходы	%	72		41,93	1258
		Сметная прибыль	%	8		19,73	592
		Сметная стоимость:				**266,39**	**7992**
383	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,6000**		**1988,45**	**1193**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1193**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**2216**
384	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2400**		**864,11**	**207**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**207**
		Накладные расходы	%	72		622,16	149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		118,90	29
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**385**
385	**2101-0208-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,2400**		**9309,00**	**2234**
		Сметная прибыль	%	8		744,72	179
		Сметная стоимость:				**10053,72**	**2413**
386	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**30,3600**		**35,10**	**1066**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1065**
		Накладные расходы	%	72		9,23	280
		Сметная прибыль	%	8		3,55	108
		Сметная стоимость:				**47,88**	**1454**
387	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,9540**		**40374,96**	**38518**
		Итого оплата труда:				**21208,39**	**20233**
		Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**10300**
		Итого материалов:				**12616,61**	**12036**
		Накладные расходы	%	99		20996,31	20030
		Сметная прибыль	%	8		4909,70	4684
		Сметная стоимость:				**66280,97**	**63232**
388	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,Кольца КО1**	**шт.**	**1,0000**		**3847,00**	**3847**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**4155**
389	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3882,00**	**7764**
		Сметная прибыль	%	8		310,56	621
		Сметная стоимость:				**4192,56**	**8385**
390	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**13972,00**	**41916**
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	3353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15089,76**	**45269**
391	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 примен**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016, Плиты ПП3-10**	**шт.**	**1,0000**		**9667,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				**10440,36**	**10440**
392	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Опорная подушка ОП-3**	**м3**	**0,0600**		**54636,00**	**3278**
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	262
		Сметная стоимость:				**59006,88**	**3540**
393	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21720,00**	**21720**
		Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
		Сметная стоимость:				**23457,60**	**23458**
394	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверст.**	**1,0000**		**2149,19**	**2149**
		Итого оплата труда:				**1657,32**	**1657**
		Итого эксплуатация машин:				**898,76**	**899**
		Накладные расходы	%	84		1392,15	1392
		Сметная прибыль	%	8		283,31	283
		Сметная стоимость:				**3824,65**	**3824**
395	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,3600**		**90937,06**	**32737**
		Итого оплата труда:				**61575,60**	**22168**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**396**
		Итого материалов:				**28795,82**	**10365**
		Накладные расходы	%	84		51723,50	18620
		Сметная прибыль	%	8		11412,85	4109
		Сметная стоимость:				**154073,41**	**55466**
396	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0170**		**581949,00**	**9893**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	791

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10684**
397	**СТОБЩ.ЧАСТЬ.ВЫПУСК3 тб.7п.4,7**	**Окраска**	**т**	**0,0170**		**19322,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	26
		Сметная стоимость:				**20867,76**	**354**
398	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство суплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0400**		**29035,70**	**1161**
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**--**
		Итого материалов:				**25287,98**	**1011**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**
		Тепловые сети					
		Земляные работы					
399	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,7000**		**864,11**	**605**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**605**
		Накладные расходы	%	72		622,16	436
		Сметная прибыль	%	8		118,90	83
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1124**
400	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**14,3000**		**35,10**	**502**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**502**
		Накладные расходы	%	72		9,23	132
		Сметная прибыль	%	8		3,55	51
		Сметная стоимость:				**47,88**	**685**
401	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками**	**м3**	**2,3000**		**160,21**	**368**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**174**
		Накладные расходы	%	72		85,81	197

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,68	45
		Сметная стоимость:				**265,70**	**611**
		Канал КЛ90х45-8					
402	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**16,0000**		**773,00**	**12368**
		Сметная прибыль	%	8		61,84	989
		Сметная стоимость:				**834,84**	**13357**
403	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,0000**		**3006,90**	**45104**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20419**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**1598,93**	**23985**
		Накладные расходы	%	69		939,28	14089
		Сметная прибыль	%	8		315,69	4735
		Сметная стоимость:				**4261,88**	**63929**
404	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**15,0000**		**1402,38**	**21036**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**9014**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**754,73**	**11322**
		Накладные расходы	%	69		414,66	6220
		Сметная прибыль	%	8		145,36	2180
		Сметная стоимость:				**1962,41**	**29436**
		Трубопроводы и арматура					
405	**1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1175202,21**	**35256**
		Итого оплата труда:				**782188,66**	**23465**
		Итого эксплуатация машин:				**498046,09**	**14941**
		Итого материалов:				**23082,12**	**693**
		Накладные расходы	%	99		774366,77	23231
		Сметная прибыль	%	8		155965,52	4679
		Сметная стоимость:				**2105534,50**	**63166**

1	2	3	4	5	6	7	8
406	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80**	м	30,3000		532,00	16120
		Сметная прибыль	%	8		42,56	1290
		Сметная стоимость:				574,56	17410
407	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8,0000		229,00	1832
		Сметная прибыль	%	8		18,32	147
		Сметная стоимость:				247,32	1979
408	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,0036		482670,00	1718
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	137
		Сметная стоимость:				521283,60	1855
409	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,0112		482670,00	5406
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	432
		Сметная стоимость:				521283,60	5838
410	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонныминматериалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	м2	3,0000		3043,38	9130
		Итого оплата труда:				1361,28	4084
		Итого эксплуатация машин:				84,45	253
		Итого материалов:				1635,41	4906
		Накладные расходы	%	69		939,28	2818
		Сметная прибыль	%	8		318,61	956
		Сметная стоимость:				4301,28	12904
411	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонныминматериалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой**	м2	3,0000		1178,94	3537
		Итого оплата труда:				600,96	1803
		Итого эксплуатация машин:				84,45	253
		Итого материалов:				531,29	1594
		Накладные расходы	%	69		414,66	1244
		Сметная прибыль	%	8		127,49	382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1721,09**	**5163**
412	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**40014,16**	**6002**
		Итого оплата труда:				**26431,29**	**3965**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,98**	**265**
		Итого материалов:				**12666,73**	**1900**
		Накладные расходы	%	76		20087,78	3013
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	721
		Сметная стоимость:				**64910,10**	**9736**
413	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**0,2310**		**21148,00**	**4885**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	391
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**5276**
414	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,5000**		**1025,67**	**12821**
		Итого оплата труда:				**542,45**	**6780**
		Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**320**
		Итого материалов:				**463,83**	**5799**
		Накладные расходы	%	76		412,26	5153
		Сметная прибыль	%	8		115,03	1438
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**19412**
415	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0144**		**460528,00**	**6620**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	530
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**7150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**581424**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**68850**
		Материалы -	Тенге				**23545**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12116**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**31812**
		Накладные расходы -	Тенге				**8672**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				83724
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				12116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				399820
		Материалы -	Тенге				109327
		Всего заработная плата -	Тенге				143743
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29978
		Местные материалы -	Тенге				81074
		Накладные расходы -	Тенге				122628
		Сметная прибыль -	Тенге				41791
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				564239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108
		Сметная заработная плата -	Тенге				143743
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				25317
		Материалы -	Тенге				591
		Всего заработная плата -	Тенге				7226
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17017
		Накладные расходы -	Тенге				4986
		Сметная прибыль -	Тенге				2423
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				32726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				7226
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				87437
		Материалы -	Тенге				1228
		Всего заработная плата -	Тенге				1148
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				85060
		Сдача и испытание -	Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				1126
		Сметная прибыль -	Тенге				7086
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				95649
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				776338
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124
		Сметная заработная плата -	Тенге				164233

РАЗДЕЛ 5. Строительство сетей газоснабжения с. Кишиталдыкудык. ФАП

1	2	3	4	5	6	7	8
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,017МВт,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					
416	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	м	16,0000		374,14	5986
		Итого оплата труда:				208,54	3337
		Итого эксплуатация машин:				50,81	813
		Итого материалов:				129,98	2079
		Накладные расходы	%	72		150,15	2402
		Сметная прибыль	%	8		41,94	671
		Сметная стоимость:				566,23	9059
417	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	м	18,3000		629,45	11519
		Итого оплата труда:				187,57	3432
		Итого эксплуатация машин:				23,36	427
		Итого материалов:				425,63	7790
		Накладные расходы	%	72		135,05	2471
		Сметная прибыль	%	8		61,16	1119
		Сметная стоимость:				825,66	15110
418	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		4757,49	19030
		Итого оплата труда:				1221,51	4886
		Итого эксплуатация машин:				184,82	740
		Итого материалов:				3412,57	13650
		Накладные расходы	%	72		879,49	3518
		Сметная прибыль	%	8		450,96	1804
		Сметная стоимость:				6087,94	24352
419	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015 примен	**Зажимы наборные ГОСТ Р51177-2017, Зажим для токоотвода**	шт.	24,0000		57,00	1368
		Сметная прибыль	%	8		4,56	109
		Сметная стоимость:				61,56	1477

1	2	3	4	5	6	7	8
420	**2404-0204-1701 РСНБ РК 2015 примен**	**Зажим соединительный КС-054ГОСТ Р 51177-2017, Контрольный зажим для соединения токоотвода и полосы**	**шт.**	**4,0000**		**1913,00**	**7652**
		Сметная прибыль	%	8		153,04	612
		Сметная стоимость:				**2066,04**	**8264**
		Газопровод низкого давления					
421	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,9000**		**1657,04**	**1491**
		Итого оплата труда:				**1657,04**	**1491**
		Накладные расходы	%	72		1193,07	1074
		Сметная прибыль	%	8		228,01	205
		Сметная стоимость:				**3078,12**	**2770**
422	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,9000**		**864,11**	**778**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**778**
		Накладные расходы	%	72		622,16	560
		Сметная прибыль	%	8		118,90	107
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1445**
423	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0015**		**294988,98**	**442**
		Итого оплата труда:				**240245,25**	**361**
		Итого эксплуатация машин:				**74426,82**	**112**
		Итого материалов:				**1371,16**	**1**
		Накладные расходы	%	99		237842,80	357
		Сметная прибыль	%	8		42626,54	64
		Сметная стоимость:				**575458,32**	**863**
424	**2301-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,5150**		**221,00**	**335**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	27
		Сметная стоимость:				**238,68**	**362**
425	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0280**		**714785,15**	**20014**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**16348**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**6034**
		Итого материалов:				**8732,12**	**244**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	16184
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	2896
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**39094**
426	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 примен**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75, DN 25,толщина стенки 2,8 мм**	**м**	**28,1120**		**454,00**	**12763**
		Сметная прибыль	%	8		36,32	1021
		Сметная стоимость:				**490,32**	**13784**
427	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,143**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**4682,89**	**4683**
		Итого оплата труда:				**1255,46**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**4311,74**	**4311**
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466
		Сметная стоимость:				**6291,39**	**6291**
428	**1339-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщинастенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2,0000**		**502,84**	**1006**
		Итого оплата труда:				**461,10**	**922**
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**31**
		Итого материалов:				**26,44**	**53**
		Накладные расходы	%	61		281,27	563
		Сметная прибыль	%	8		62,73	125
		Сметная стоимость:				**846,84**	**1694**
429	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**1,2000**		**115,25**	**138**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**53**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**3**
		Итого материалов:				**68,27**	**82**
		Накладные расходы	%	69		30,94	37
		Сметная прибыль	%	8		11,70	14
		Сметная стоимость:				**157,88**	**189**

1	2	3	4	5	6	7	8
430	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**1,2000**		**712,04**	**854**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**41**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**5**
		Итого материалов:				**674,56**	**809**
		Накладные расходы	%	69		23,68	28
		Сметная прибыль	%	8		58,86	71
		Сметная стоимость:				**794,58**	**953**
431	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
432	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Седловидное ответвление DN63-32 (врезка) 10105.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9202,77**	**9203**
		Сметная прибыль	%	8		736,22	736
		Сметная стоимость:				**9938,99**	**9939**
433	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый диаметром 25мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
434	**2304-0902-4103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6651,00**	**6651**
		Сметная прибыль	%	8		532,08	532
		Сметная стоимость:				**7183,08**	**7183**
435	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС210220.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9307,50**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		744,60	745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10052,10	10053
436	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000		1428,31	1428
		Итого оплата труда:				758,78	758
		Итого эксплуатация машин:				921,99	922
		Итого материалов:				–	–
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				2353,86	2354
437	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Муфта электросварная,DN 32 с закладными электронагревателями 1720.1,02:1,12	шт	1,0000		1566,43	1566
		Сметная прибыль	%	8		125,31	125
		Сметная стоимость:				1691,74	1691
438	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002		1029357,08	206
		Итого оплата труда:				646967,60	130
		Итого эксплуатация машин:				513134,17	103
		Итого материалов:				18717,21	3
		Накладные расходы	%	99		640497,92	128
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	27
		Сметная стоимость:				1803443,40	361
439	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		229,00	229
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				247,32	247
		Опора Ду57х3,5 Н=2,5 -10шт, ГСН5-7					
440	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	10,0000		666,06	6661
		Итого оплата труда:				393,93	3939
		Итого эксплуатация машин:				543,97	5439
		Накладные расходы	%	72		283,63	2836
		Сметная прибыль	%	8		75,98	760
		Сметная стоимость:				1025,66	10257

1	2	3	4	5	6	7	8
441	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,9000		3099,06	2789
		Итого оплата труда:				324,40	292
		Итого эксплуатация машин:				151,05	136
		Итого материалов:				2674,49	2407
		Накладные расходы	%	94		304,94	274
		Сметная прибыль	%	8		272,32	245
		Сметная стоимость:				3676,32	3309
442	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные,B15, F100, W6 . Устройство**	м3	1,2800		37530,19	48039
		Итого оплата труда:				5725,02	7328
		Итого эксплуатация машин:				1153,64	1477
		Итого материалов:				30917,95	39575
		Накладные расходы	%	91		5209,77	6669
		Сметная прибыль	%	8		3419,20	4377
		Сметная стоимость:				46159,15	59084
443	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,1570		103882,95	16310
		Итого оплата труда:				90434,87	14198
		Итого эксплуатация машин:				6476,57	1017
		Итого материалов:				7393,58	1161
		Накладные расходы	%	69		62400,06	9797
		Сметная прибыль	%	8		13302,64	2089
		Сметная стоимость:				179585,65	28195
444	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	34,0000		1197,00	40698
		Сметная прибыль	%	8		95,76	3256
		Сметная стоимость:				1292,76	43954
445	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	**Полка.Стальной лист**	т	0,0679		261611,00	17758
		Сметная прибыль	%	8		20928,88	1421
		Сметная стоимость:				282539,88	19179

1	2	3	4	5	6	7	8
446	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**11,0000**		**115,25**	**1268**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**493**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**27**
		Итого материалов:				**68,27**	**751**
		Накладные расходы	%	69		30,94	340
		Сметная прибыль	%	8		11,70	129
		Сметная стоимость:				**157,88**	**1737**
447	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**11,0000**		**712,04**	**7832**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**378**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**44**
		Итого материалов:				**674,56**	**7419**
		Накладные расходы	%	69		23,68	260
		Сметная прибыль	%	8		58,86	647
		Сметная стоимость:				**794,58**	**8740**
		Выход газопровода из земли футляр Ду76х3,0 -1шт, ГСН5-6					
448	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0010**		**467090,44**	**467**
		Итого оплата труда:				**402544,34**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**85406,40**	**86**
		Итого материалов:				**10844,04**	**10**
		Накладные расходы	%	99		398518,90	399
		Сметная прибыль	%	8		69248,75	69
		Сметная стоимость:				**934858,08**	**935**
449	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**1,0040**		**1399,00**	**1405**
		Сметная прибыль	%	8		111,92	112
		Сметная стоимость:				**1510,92**	**1517**
450	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**858410,23**	**858**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**206359,79**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**29911,83**	**30**
		Итого материалов:				**622258,40**	**622**
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				**1147722,94**	**1147**
451	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
452	**2302-0304-2203 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**2208,00**	**2208**
		Сметная прибыль	%	8		176,64	177
		Сметная стоимость:				**2384,64**	**2385**
453	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0002**		**1029357,08**	**206**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**103**
		Итого материалов:				**18717,21**	**3**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	128
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	27
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**361**
454	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
455	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
456	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,В15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	308
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	642
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**8673**
457	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0011**		**15118,46**	**16**
		Итого оплата труда:				**14284,98**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**2**
		Итого материалов:				**31,36**	**-1**
		Накладные расходы	%	91		12999,33	14
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	2
		Сметная стоимость:				**30367,22**	**32**
458	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**228166,00**	**246**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	20
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**266**
459	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Козырек из стали 300х300. Установка**	**кг изделия**	**0,7200**		**729,70**	**525**
		Итого оплата труда:				**66,18**	**47**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**2**
		Итого материалов:				**661,09**	**476**
		Накладные расходы	%	98		64,86	47
		Сметная прибыль	%	8		63,56	46
		Сметная стоимость:				**858,12**	**617**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
460	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	30,0000		204,72	6142
		Итого оплата труда:				58,24	1748
		Итого эксплуатация машин:				194,00	5820
		Накладные расходы	%	72		41,93	1258
		Сметная прибыль	%	8		19,73	592
		Сметная стоимость:				266,39	7992
461	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,6000		1988,45	1193
		Итого оплата труда:				1988,45	1193
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				3693,74	2216
462	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	0,2400		864,11	207
		Итого оплата труда:				864,11	207
		Накладные расходы	%	72		622,16	149
		Сметная прибыль	%	8		118,90	29
		Сметная стоимость:				1605,17	385
463	2101-0208-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм ГОСТ 3344-83**	м3	0,2400		9309,00	2234
		Сметная прибыль	%	8		744,72	179
		Сметная стоимость:				10053,72	2413
464	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	30,3600		35,10	1066
		Итого оплата труда:				12,82	389
		Итого эксплуатация машин:				35,10	1065
		Накладные расходы	%	72		9,23	280
		Сметная прибыль	%	8		3,55	108
		Сметная стоимость:				47,88	1454
465	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,9540		40374,96	38518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**21208,39**	**20233**
		Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**10300**
		Итого материалов:				**12616,61**	**12036**
		Накладные расходы	%	99		20996,31	20030
		Сметная прибыль	%	8		4909,70	4684
		Сметная стоимость:				**66280,97**	**63232**
466	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,Кольца КО1**	**шт.**	**1,0000**		**3847,00**	**3847**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**4155**
467	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3882,00**	**7764**
		Сметная прибыль	%	8		310,56	621
		Сметная стоимость:				**4192,56**	**8385**
468	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**13972,00**	**41916**
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	3353
		Сметная стоимость:				**15089,76**	**45269**
469	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 примен**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016, Плиты ПП3-10**	**шт.**	**1,0000**		**9667,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				**10440,36**	**10440**
470	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Опорная подушка ОП-3**	**м3**	**0,0600**		**54636,00**	**3278**
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	262
		Сметная стоимость:				**59006,88**	**3540**
471	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21720,00**	**21720**
		Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
		Сметная стоимость:				**23457,60**	**23458**

1	2	3	4	5	6	7	8
472	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверст.**	**1,0000**		**2149,19**	**2149**
		Итого оплата труда:				**1657,32**	**1657**
		Итого эксплуатация машин:				**898,76**	**899**
		Накладные расходы	%	84		1392,15	1392
		Сметная прибыль	%	8		283,31	283
		Сметная стоимость:				**3824,65**	**3824**
473	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,3600**		**90937,06**	**32737**
		Итого оплата труда:				**61575,60**	**22168**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**396**
		Итого материалов:				**28795,82**	**10365**
		Накладные расходы	%	84		51723,50	18620
		Сметная прибыль	%	8		11412,85	4109
		Сметная стоимость:				**154073,41**	**55466**
474	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0170**		**581949,00**	**9893**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	791
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10684**
475	**СТОБЩ.ЧАСТЬ.ВЫПУСК3 тб.7п.4,7**	**Окраска**	**т**	**0,0170**		**19322,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	26
		Сметная стоимость:				**20867,76**	**354**
476	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство суплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0400**		**29035,70**	**1161**
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**--**
		Итого материалов:				**25287,98**	**1011**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**

Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
477	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,7000**		**864,11**	**605**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**605**
		Накладные расходы	%	72		622,16	436
		Сметная прибыль	%	8		118,90	83
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1124**
478	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**14,3000**		**35,10**	**502**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**502**
		Накладные расходы	%	72		9,23	132
		Сметная прибыль	%	8		3,55	51
		Сметная стоимость:				**47,88**	**685**
479	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2,3000**		**160,21**	**368**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**174**
		Накладные расходы	%	72		85,81	197
		Сметная прибыль	%	8		19,68	45
		Сметная стоимость:				**265,70**	**611**
		Канал КЛ90х45-8					
480	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**16,0000**		**773,00**	**12368**
		Сметная прибыль	%	8		61,84	989
		Сметная стоимость:				**834,84**	**13357**
481	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,0000**		**3006,90**	**45104**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**20419**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**1598,93**	**23985**
		Накладные расходы	%	69		939,28	14089
		Сметная прибыль	%	8		315,69	4735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4261,88**	**63929**
482	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**15,0000**		**1402,38**	**21036**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**9014**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1266**
		Итого материалов:				**754,73**	**11322**
		Накладные расходы	%	69		414,66	6220
		Сметная прибыль	%	8		145,36	2180
		Сметная стоимость:				**1962,41**	**29436**
		Трубопроводы и арматура					
483	**1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1175202,21**	**35256**
		Итого оплата труда:				**782188,66**	**23465**
		Итого эксплуатация машин:				**498046,09**	**14941**
		Итого материалов:				**23082,12**	**693**
		Накладные расходы	%	99		774366,77	23231
		Сметная прибыль	%	8		155965,52	4679
		Сметная стоимость:				**2105534,50**	**63166**
484	**2301-0201-0119 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**30,3000**		**532,00**	**16120**
		Сметная прибыль	%	8		42,56	1290
		Сметная стоимость:				**574,56**	**17410**
485	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**229,00**	**1832**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	147
		Сметная стоимость:				**247,32**	**1979**
486	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0036**		**482670,00**	**1718**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	137
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**1855**

1	2	3	4	5	6	7	8
487	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0112**		**482670,00**	**5406**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	432
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**5838**
488	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулоннымиматериалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	**м2**	**3,0000**		**3043,38**	**9130**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**4084**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**253**
		Итого материалов:				**1635,41**	**4906**
		Накладные расходы	%	69		939,28	2818
		Сметная прибыль	%	8		318,61	956
		Сметная стоимость:				**4301,28**	**12904**
489	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулоннымиматериалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой**	**м2**	**3,0000**		**1178,94**	**3537**
		Итого оплата труда:				**600,96**	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**253**
		Итого материалов:				**531,29**	**1594**
		Накладные расходы	%	69		414,66	1244
		Сметная прибыль	%	8		127,49	382
		Сметная стоимость:				**1721,09**	**5163**
490	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,1500**		**40014,16**	**6002**
		Итого оплата труда:				**26431,29**	**3965**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,98**	**265**
		Итого материалов:				**12666,73**	**1900**
		Накладные расходы	%	76		20087,78	3013
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	721
		Сметная стоимость:				**64910,10**	**9736**
491	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**0,2310**		**21148,00**	**4885**
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	391
		Сметная стоимость:				**22839,84**	**5276**

1	2	3	4	5	6	7	8
492	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеиваниерулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,5000**		**1025,67**	**12821**
		Итого оплата труда:				**542,45**	**6780**
		Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**320**
		Итого материалов:				**463,83**	**5799**
		Накладные расходы	%	76		412,26	5153
		Сметная прибыль	%	8		115,03	1438
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**19412**
493	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0144**		**460528,00**	**6620**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	530
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**7150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**645308**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**57618**
Материалы -			Тенге				**23572**
Всего заработная плата -			Тенге				**12577**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20077**
Накладные расходы -			Тенге				**8954**
Сметная прибыль -			Тенге				**5325**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**71897**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12577**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**447796**
Материалы -			Тенге				**132898**
Всего заработная плата -			Тенге				**155964**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38857**
Местные материалы -			Тенге				**81074**
Накладные расходы -			Тенге				**133815**
Сметная прибыль -			Тенге				**46527**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**628138**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**115**
Сметная заработная плата -			Тенге				**155964**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**33327**
Материалы -			Тенге				**1161**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				14198
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17017
		Накладные расходы -	Тенге				9797
		Сметная прибыль -	Тенге				3449
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				46573
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				14198
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				106567
		Материалы -	Тенге				1228
		Всего заработная плата -	Тенге				1148
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				104190
		Сдача и испытание -	Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				1126
		Сметная прибыль -	Тенге				8616
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				116309
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				862917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				183887
		РАЗДЕЛ 6. Строительство сетей газоснабжения с. Бейстерек. Школа					
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,017МВт,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					
494	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	м	16,0000		374,14	5986
		Итого оплата труда:				208,54	3337
		Итого эксплуатация машин:				50,81	813
		Итого материалов:				129,98	2079
		Накладные расходы	%	72		150,15	2402
		Сметная прибыль	%	8		41,94	671
		Сметная стоимость:				566,23	9059

1	2	3	4	5	6	7	8
495	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	м	18,3000		629,45	11519
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				187,57	3432
		Итого материалов:				23,36	427
		Накладные расходы				425,63	7790
		Сметная прибыль	%	72		135,05	2471
		Сметная стоимость:	%	8		61,16	1119
496	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		825,66	15110
		Итого оплата труда:				4757,49	19030
		Итого эксплуатация машин:				1221,51	4886
		Итого материалов:				184,82	740
		Накладные расходы				3412,57	13650
		Сметная прибыль	%	72		879,49	3518
		Сметная стоимость:	%	8		450,96	1804
497	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015 примен	**Зажимы наборные ГОСТ Р51177-2017, Зажим для токоотвода**	шт.	24,0000		6087,94	24352
		Сметная прибыль	%	8		57,00	1368
		Сметная стоимость:				4,56	109
498	2404-0204-1701 РСНБ РК 2015 примен	**Зажим соединительный КС-054ГОСТ Р 51177-2017, Контрольный зажим для соединения токоотвода и полосы**	шт.	4,0000		61,56	1477
		Сметная прибыль	%	8		1913,00	7652
		Сметная стоимость:				153,04	612
		Газопровод низкого давления				2066,04	8264
499	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,2000		1657,04	1988
		Итого оплата труда:				1657,04	1988
		Накладные расходы	%	72		1193,07	1432
		Сметная прибыль	%	8		228,01	274
		Сметная стоимость:				3078,12	3693

1	2	3	4	5	6	7	8
500	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,2000**		**864,11**	**1037**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**1037**
		Накладные расходы	%	72		622,16	747
		Сметная прибыль	%	8		118,90	143
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1926**
501	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**440763,98**	**882**
		Итого оплата труда:				**309723,45**	**619**
		Итого эксплуатация машин:				**221536,82**	**443**
		Итого материалов:				**36,16**	**1**
		Накладные расходы	%	99		306626,22	613
		Сметная прибыль	%	8		59791,22	120
		Сметная стоимость:				**807181,41**	**1615**
502	**2301-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,0200**		**221,00**	**446**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	36
		Сметная стоимость:				**238,68**	**482**
503	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0230**		**714785,15**	**16440**
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**13428**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**4956**
		Итого материалов:				**8732,12**	**201**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	13294
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	2379
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**32113**
504	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 примен**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75, DN 25,толщина стенки 2,8 мм**	**м**	**23,0920**		**454,00**	**10484**
		Сметная прибыль	%	8		36,32	839
		Сметная стоимость:				**490,32**	**11323**

1	2	3	4	5	6	7	8
505	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,143**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**4682,89**	**4683**
		Итого оплата труда:				**1255,46**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**4311,74**	**4311**
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466
		Сметная стоимость:				**6291,39**	**6291**
506	**1339-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщинастенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2,0000**		**502,84**	**1006**
		Итого оплата труда:				**461,10**	**922**
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**31**
		Итого материалов:				**26,44**	**53**
		Накладные расходы	%	61		281,27	563
		Сметная прибыль	%	8		62,73	125
		Сметная стоимость:				**846,84**	**1694**
507	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**1,2000**		**115,25**	**138**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**53**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**3**
		Итого материалов:				**68,27**	**82**
		Накладные расходы	%	69		30,94	37
		Сметная прибыль	%	8		11,70	14
		Сметная стоимость:				**157,88**	**189**
508	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**1,2000**		**712,04**	**854**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**41**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**5**
		Итого материалов:				**674,56**	**809**
		Накладные расходы	%	69		23,68	28
		Сметная прибыль	%	8		58,86	71
		Сметная стоимость:				**794,58**	**953**

1	2	3	4	5	6	7	8
509	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
510	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Седловидное ответвление DN63-32 (врезка 10105.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9202,77**	**9203**
		Сметная прибыль	%	8		736,22	736
		Сметная стоимость:				**9938,99**	**9939**
511	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый диаметром 25мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
512	**2304-0902-4103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6651,00**	**6651**
		Сметная прибыль	%	8		532,08	532
		Сметная стоимость:				**7183,08**	**7183**
513	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС2510220.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9307,50**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		744,60	745
		Сметная стоимость:				**10052,10**	**10053**
514	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2353,86	2354
515	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	Муфта электросварная,DN 32 с закладными электронагревателями 1720.1,02:1,12	шт	1,0000		1566,43	1566
		Сметная прибыль	%	8		125,31	125
		Сметная стоимость:				1691,74	1691
516	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012		1029357,08	1235
		Итого оплата труда:				646967,60	776
		Итого эксплуатация машин:				513134,17	615
		Итого материалов:				18717,21	23
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				1803443,40	2164
517	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		148,00	888
		Сметная прибыль	%	8		11,84	71
		Сметная стоимость:				159,84	959
		Опора Ду57х3,5 Н=2,5 -7шт, ГСН6 лист7					
518	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	7,0000		666,06	4662
		Итого оплата труда:				393,93	2758
		Итого эксплуатация машин:				543,97	3808
		Накладные расходы	%	72		283,63	1985
		Сметная прибыль	%	8		75,98	532
		Сметная стоимость:				1025,66	7179
519	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,6300		3099,06	1952
		Итого оплата труда:				324,40	204
		Итого эксплуатация машин:				151,05	95
		Итого материалов:				2674,49	1685
		Накладные расходы	%	94		304,94	192
		Сметная прибыль	%	8		272,32	172
		Сметная стоимость:				3676,32	2316

1	2	3	4	5	6	7	8
520	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные,В15, F100, W6 . Устройство**	**м3**	**0,8960**		**37530,19**	**33627**
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**5130**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**1034**
		Итого материалов:				**30917,95**	**27702**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	4668
		Сметная прибыль	%	8		3419,20	3064
		Сметная стоимость:				**46159,15**	**41359**
521	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1099**		**103882,95**	**11417**
		Итого оплата труда:				**90434,87**	**9938**
		Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**711**
		Итого материалов:				**7393,58**	**814**
		Накладные расходы	%	69		62400,06	6858
		Сметная прибыль	%	8		13302,64	1462
		Сметная стоимость:				**179585,65**	**19737**
522	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,8000**		**1197,00**	**28489**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	2279
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**30768**
523	**2105-0199-9903 РСНБ РК 2015**	**Полка.Стальной лист**	**т**	**0,0475**		**261611,00**	**12431**
		Сметная прибыль	%	8		20928,88	994
		Сметная стоимость:				**282539,88**	**13425**
524	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**7,7000**		**115,25**	**887**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**345**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**18**
		Итого материалов:				**68,27**	**526**
		Накладные расходы	%	69		30,94	238
		Сметная прибыль	%	8		11,70	90
		Сметная стоимость:				**157,88**	**1215**

1	2	3	4	5	6	7	8
525	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**7,7000**		**712,04**	**5483**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**30**
		Итого материалов:				**674,56**	**5195**
		Накладные расходы	%	69		23,68	182
		Сметная прибыль	%	8		58,86	453
		Сметная стоимость:				**794,58**	**6119**
		Выход газопровода из земли футляр Ду76х3,0 -1шт, ГСН6-6					
526	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0010**		**467090,44**	**467**
		Итого оплата труда:				**402544,34**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**85406,40**	**86**
		Итого материалов:				**10844,04**	**10**
		Накладные расходы	%	99		398518,90	399
		Сметная прибыль	%	8		69248,75	69
		Сметная стоимость:				**934858,08**	**935**
527	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**1,0040**		**1399,00**	**1405**
		Сметная прибыль	%	8		111,92	112
		Сметная стоимость:				**1510,92**	**1517**
528	**1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**858410,23**	**858**
		Итого оплата труда:				**206359,79**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**29911,83**	**30**
		Итого материалов:				**622258,40**	**622**
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				**1147722,94**	**1147**
529	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
530	**2302-0304-2203 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**2208,00**	**2208**
		Сметная прибыль	%	8		176,64	177
		Сметная стоимость:				**2384,64**	**2385**
531	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
532	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
533	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
534	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,B15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	308
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	642
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**8673**
535	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0011**		**15118,46**	**16**
		Итого оплата труда:				**14284,98**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**2**
		Итого материалов:				**31,36**	**-1**
		Накладные расходы	%	91		12999,33	14
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	2
		Сметная стоимость:				**30367,22**	**32**
536	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**228166,00**	**246**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	20
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**266**
537	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Козырек из стали 300х300. Установка**	**кг изделия**	**0,7200**		**729,70**	**525**
		Итого оплата труда:				**66,18**	**47**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**2**
		Итого материалов:				**661,09**	**476**
		Накладные расходы	%	98		64,86	47
		Сметная прибыль	%	8		63,56	46
		Сметная стоимость:				**858,12**	**617**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					
538	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**30,0000**		**204,72**	**6142**
		Итого оплата труда:				**58,24**	**1748**
		Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**5820**
		Накладные расходы	%	72		41,93	1258
		Сметная прибыль	%	8		19,73	592
		Сметная стоимость:				**266,39**	**7992**

1	2	3	4	5	6	7	8
539	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,6000**		**1988,45**	**1193**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1193**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**2216**
540	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2400**		**864,11**	**207**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**207**
		Накладные расходы	%	72		622,16	149
		Сметная прибыль	%	8		118,90	29
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**385**
541	**2101-0208-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,2400**		**9309,00**	**2234**
		Сметная прибыль	%	8		744,72	179
		Сметная стоимость:				**10053,72**	**2413**
542	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**30,3600**		**35,10**	**1066**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1065**
		Накладные расходы	%	72		9,23	280
		Сметная прибыль	%	8		3,55	108
		Сметная стоимость:				**47,88**	**1454**
543	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,9540**		**40374,96**	**38518**
		Итого оплата труда:				**21208,39**	**20233**
		Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**10300**
		Итого материалов:				**12616,61**	**12036**
		Накладные расходы	%	99		20996,31	20030
		Сметная прибыль	%	8		4909,70	4684
		Сметная стоимость:				**66280,97**	**63232**

1	2	3	4	5	6	7	8
544	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,Кольца КО1	шт.	1,0000		3847,00	3847
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				4154,76	4155
545	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0000		3882,00	7764
		Сметная прибыль	%	8		310,56	621
		Сметная стоимость:				4192,56	8385
546	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3,0000		13972,00	41916
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	3353
		Сметная стоимость:				15089,76	45269
547	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 примен	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016, Плиты ПП3-10	шт.	1,0000		9667,00	9667
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				10440,36	10440
548	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Опорная подушка ОП-3	м3	0,0600		54636,00	3278
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	262
		Сметная стоимость:				59006,88	3540
549	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		21720,00	21720
		Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
		Сметная стоимость:				23457,60	23458
550	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий	отверст.	1,0000		2149,19	2149
		Итого оплата труда:				1657,32	1657
		Итого эксплуатация машин:				898,76	899
		Накладные расходы	%	84		1392,15	1392
		Сметная прибыль	%	8		283,31	283
		Сметная стоимость:				3824,65	3824

1	2	3	4	5	6	7	8
551	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,3600**		**90937,06**	**32737**
		Итого оплата труда:				**61575,60**	**22168**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**396**
		Итого материалов:				**28795,82**	**10365**
		Накладные расходы	%	84		51723,50	18620
		Сметная прибыль	%	8		11412,85	4109
		Сметная стоимость:				**154073,41**	**55466**
552	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0170**		**581949,00**	**9893**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	791
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10684**
553	**СТОБЩ.ЧАСТЬ.ВЫПУСК3 тб.7п.4,7**	**Окраска**	**т**	**0,0170**		**19322,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	26
		Сметная стоимость:				**20867,76**	**354**
554	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0400**		**29035,70**	**1161**
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**–**
		Итого материалов:				**25287,98**	**1011**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**
		Тепловые сети					
		Земляные работы					
555	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,7000**		**864,11**	**605**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**605**
		Накладные расходы	%	72		622,16	436
		Сметная прибыль	%	8		118,90	83
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1124**

1	2	3	4	5	6	7	8
556	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	14,3000		35,10	502
		Итого оплата труда:				12,82	183
		Итого эксплуатация машин:				35,10	502
		Накладные расходы	%	72		9,23	132
		Сметная прибыль	%	8		3,55	51
		Сметная стоимость:				47,88	685
557	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	2,3000		160,21	368
		Итого оплата труда:				119,18	274
		Итого эксплуатация машин:				75,97	174
		Накладные расходы	%	72		85,81	197
		Сметная прибыль	%	8		19,68	45
		Сметная стоимость:				265,70	611
		Канал КЛ90х45-8					
558	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	16,0000		773,00	12368
		Сметная прибыль	%	8		61,84	989
		Сметная стоимость:				834,84	13357
559	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	м2	15,0000		3006,90	45104
		Итого оплата труда:				1361,28	20419
		Итого эксплуатация машин:				84,45	1266
		Итого материалов:				1598,93	23985
		Накладные расходы	%	69		939,28	14089
		Сметная прибыль	%	8		315,69	4735
		Сметная стоимость:				4261,88	63929
560	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой**	м2	15,0000		1402,38	21036
		Итого оплата труда:				600,96	9014
		Итого эксплуатация машин:				84,45	1266
		Итого материалов:				754,73	11322

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		414,66	6220
		Сметная прибыль	%	8		145,36	2180
		Сметная стоимость:				**1962,41**	**29436**
		Трубопроводы и арматура					
561	**1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1175202,21**	**35256**
		Итого оплата труда:				**782188,66**	**23465**
		Итого эксплуатация машин:				**498046,09**	**14941**
		Итого материалов:				**23082,12**	**693**
		Накладные расходы	%	99		774366,77	23231
		Сметная прибыль	%	8		155965,52	4679
		Сметная стоимость:				**2105534,50**	**63166**
562	**2301-0201-0119 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**30,3000**		**532,00**	**16120**
		Сметная прибыль	%	8		42,56	1290
		Сметная стоимость:				**574,56**	**17410**
563	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**229,00**	**1832**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	147
		Сметная стоимость:				**247,32**	**1979**
564	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0036**		**482670,00**	**1718**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	137
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**1855**
565	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0112**		**482670,00**	**5406**
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	432
		Сметная стоимость:				**521283,60**	**5838**
566	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	**м2**	**3,0000**		**3043,38**	**9130**
		Итого оплата труда:				**1361,28**	**4084**

3	4	5	6	7	8
Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**253**
Итого материалов:				**1635,41**	**4906**
Накладные расходы	%	69		939,28	2818
Сметная прибыль	%	8		318,61	956
Сметная стоимость				**4301,28**	**12904**
Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	**м2**	**3,0000**		**1178,94**	**3537**
Итого оплата труда				**600,96**	**1803**
Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**253**
Итого материалов:				**531,29**	**1594**
Накладные расходы	%	69		414,66	1244
Сметная прибыль	%	8		127,49	382
Сметная стоимость				**1721,09**	**5163**
Трубопроводы, изолированные матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	**м3 изоляции**	**0,1500**		**40014,16**	**6002**
Итого оплата труда				**26431,29**	**3965**
Итого эксплуатация машин:				**1767,98**	**265**
Итого материалов:				**12666,73**	**1900**
Накладные расходы	%	76		20087,78	3013
Сметная прибыль	%	8		4808,16	721
Сметная стоимость				**64910,10**	**9736**
Маты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	**м3**	**0,2310**		**21148,00**	**4885**
Сметная прибыль	%	8		1691,84	391
Сметная стоимость				**22839,84**	**5276**
Поверхность изолирования рулонными материалами на битумной мастике	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,5000**		**1025,67**	**12821**
Итого оплата труда				**542,45**	**6780**
Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**320**
Итого материалов:				**463,83**	**5799**
Накладные расходы	%	76		412,26	5153
Сметная прибыль	%	8		115,03	1438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**19412**
571	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0144**		**460528,00**	**6620**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	530
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**7150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**601072**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**57618**
Материалы -			Тенге				**23572**
Всего заработная плата -			Тенге				**12577**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20077**
Накладные расходы -			Тенге				**8954**
Сметная прибыль -			Тенге				**5325**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**71897**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12577**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**422171**
Материалы -			Тенге				**117843**
Всего заработная плата -			Тенге				**151621**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33530**
Местные материалы -			Тенге				**81074**
Накладные расходы -			Тенге				**129894**
Сметная прибыль -			Тенге				**44163**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**596228**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**113**
Сметная заработная плата -			Тенге				**151621**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**28434**
Материалы -			Тенге				**813**
Всего заработная плата -			Тенге				**9938**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17017**
Накладные расходы -			Тенге				**6858**
Сметная прибыль -			Тенге				**2822**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**38114**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**9938**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**92849**
Материалы -			Тенге				**1228**
Всего заработная плата -			Тенге				**1148**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				90472
		Сдача и испытание -	Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				1126
		Сметная прибыль -	Тенге				7519
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				101494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				807733
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132
		Сметная заработная плата -	Тенге				175284
		РАЗДЕЛ 7. Строительство сетей газоснабжения с. Бейстерек. ФАП					
		Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,017МВт,соответствующая ТР ТС №016/2011,ТР РК №1202,ГОСТ 22853					
		Молниезащита. Заземление					
572	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж.**	**м**	**16,0000**		**374,14**	**5986**
		Итого оплата труда:				**208,54**	**3337**
		Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**813**
		Итого материалов:				**129,98**	**2079**
		Накладные расходы	%	72		150,15	2402
		Сметная прибыль	%	8		41,94	671
		Сметная стоимость:				**566,23**	**9059**
573	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18,3000**		**629,45**	**11519**
		Итого оплата труда:				**187,57**	**3432**
		Итого эксплуатация машин:				**23,36**	**427**
		Итого материалов:				**425,63**	**7790**
		Накладные расходы	%	72		135,05	2471
		Сметная прибыль	%	8		61,16	1119
		Сметная стоимость:				**825,66**	**15110**

1	2	3	4	5	6	7	8
574	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**4757,49**	**19030**
		Итого оплата труда:				**1221,51**	**4886**
		Итого эксплуатация машин:				**184,82**	**740**
		Итого материалов:				**3412,57**	**13650**
		Накладные расходы	%	72		879,49	3518
		Сметная прибыль	%	8		450,96	1804
		Сметная стоимость:				**6087,94**	**24352**
575	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015 примен	**Зажимы наборные ГОСТ Р51177-2017, Зажим для токоотвода**	**шт.**	**24,0000**		**57,00**	**1368**
		Сметная прибыль	%	8		4,56	109
		Сметная стоимость:				**61,56**	**1477**
576	2404-0204-1701 РСНБ РК 2015 примен	**Зажим соединительный КС-054 ГОСТ Р 51177-2017, Контрольный зажим для соединения токоотвода и полосы**	**шт.**	**4,0000**		**1913,00**	**7652**
		Сметная прибыль	%	8		153,04	612
		Сметная стоимость:				**2066,04**	**8264**
		Газопровод низкого давления					
577	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,2000**		**1657,04**	**1988**
		Итого оплата труда:				**1657,04**	**1988**
		Накладные расходы	%	72		1193,07	1432
		Сметная прибыль	%	8		228,01	274
		Сметная стоимость:				**3078,12**	**3693**
578	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,2000**		**864,11**	**1037**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**1037**
		Накладные расходы	%	72		622,16	747
		Сметная прибыль	%	8		118,90	143
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1926**
579	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**440763,98**	**882**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**309723,45**	**619**
		Итого эксплуатация машин:				**221536,82**	**443**
		Итого материалов:				**36,16**	**1**
		Накладные расходы	%	99		306626,22	613
		Сметная прибыль	%	8		59791,22	120
		Сметная стоимость:				**807181,41**	**1615**
580	**2301-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,0200**		**221,00**	**446**
		Сметная прибыль	%	8		17,68	36
		Сметная стоимость:				**238,68**	**482**
581	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0195**		**714785,15**	**13938**
		Итого оплата труда:				**583836,42**	**11385**
		Итого эксплуатация машин:				**215493,03**	**4202**
		Итого материалов:				**8732,12**	**170**
		Накладные расходы	%	99		577998,06	11271
		Сметная прибыль	%	8		103422,66	2017
		Сметная стоимость:				**1396205,86**	**27226**
582	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 примен**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75, DN 25, толщина стенки 2,8 мм**	**м**	**19,5780**		**454,00**	**8888**
		Сметная прибыль	%	8		36,32	711
		Сметная стоимость:				**490,32**	**9599**
583	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,143**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1,0000**		**4682,89**	**4683**
		Итого оплата труда:				**1255,46**	**1255**
		Итого эксплуатация машин:				**4311,74**	**4311**
		Накладные расходы	%	91		1142,47	1142
		Сметная прибыль	%	8		466,03	466
		Сметная стоимость:				**6291,39**	**6291**

1	2	3	4	5	6	7	8
584	**1339-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1,0000**		**502,84**	**503**
		Итого оплата труда:				**461,10**	**461**
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**15**
		Итого материалов:				**26,44**	**27**
		Накладные расходы	%	61		281,27	281
		Сметная прибыль	%	8		62,73	63
		Сметная стоимость:				**846,84**	**847**
585	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**0,8000**		**115,25**	**92**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**36**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**2**
		Итого материалов:				**68,27**	**54**
		Накладные расходы	%	69		30,94	25
		Сметная прибыль	%	8		11,70	9
		Сметная стоимость:				**157,88**	**126**
586	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**0,8000**		**712,04**	**570**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**28**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**4**
		Итого материалов:				**674,56**	**539**
		Накладные расходы	%	69		23,68	19
		Сметная прибыль	%	8		58,86	47
		Сметная стоимость:				**794,58**	**636**
587	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
588	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Седловидное ответвление DN63-32 (врезка) 10105.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9202,77**	**9203**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		736,22	736
		Сметная стоимость:				**9938,99**	**9939**
589	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый диаметром 25мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1582,65**	**1583**
		Итого оплата труда:				**1372,08**	**1372**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1358,36	1358
		Сметная прибыль	%	8		235,28	235
		Сметная стоимость:				**3176,29**	**3177**
590	**2304-0902-4103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С,PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6651,00**	**6651**
		Сметная прибыль	%	8		532,08	532
		Сметная стоимость:				**7183,08**	**7183**
591	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Изолирующее фланцевое соединение ИФС2510220.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**9307,50**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		744,60	745
		Сметная стоимость:				**10052,10**	**10053**
592	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1428,31**	**1428**
		Итого оплата труда:				**758,78**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**921,99**	**922**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				**2353,86**	**2354**
593	**СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"**	**Муфта электросварная,DN 32 с закладными электронагревателями 1720.1,02:1,12**	**шт**	**1,0000**		**1566,43**	**1566**
		Сметная прибыль	%	8		125,31	125
		Сметная стоимость:				**1691,74**	**1691**
594	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
595	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**148,00**	**888**
		Сметная прибыль	%	8		11,84	71
		Сметная стоимость:				**159,84**	**959**
		Опора Ду57х3,5 Н=2,5-7шт, ГСН6-7					
596	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**7,0000**		**666,06**	**4662**
		Итого оплата труда:				**393,93**	**2758**
		Итого эксплуатация машин:				**543,97**	**3808**
		Накладные расходы	%	72		283,63	1985
		Сметная прибыль	%	8		75,98	532
		Сметная стоимость:				**1025,66**	**7179**
597	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6300**		**3099,06**	**1952**
		Итого оплата труда:				**324,40**	**204**
		Итого эксплуатация машин:				**151,05**	**95**
		Итого материалов:				**2674,49**	**1685**
		Накладные расходы	%	94		304,94	192
		Сметная прибыль	%	8		272,32	172
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**2316**
598	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные, В15, F100, W6 . Устройство**	**м3**	**0,8960**		**37530,19**	**33627**
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**5130**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**1034**
		Итого материалов:				**30917,95**	**27702**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	4668
		Сметная прибыль	%	8		3419,20	3064
		Сметная стоимость:				**46159,15**	**41359**

1	2	3	4	5	6	7	8
599	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1099**		**103882,95**	**11417**
		Итого оплата труда:				**90434,87**	**9938**
		Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**711**
		Итого материалов:				**7393,58**	**814**
		Накладные расходы	%	69		62400,06	6858
		Сметная прибыль	%	8		13302,64	1462
		Сметная стоимость:				**179585,65**	**19737**
600	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,8000**		**1197,00**	**28489**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	2279
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**30768**
601	**2105-0199-9903 РСНБ РК 2015**	**Полка.Стальной лист**	**т**	**0,0475**		**261611,00**	**12431**
		Сметная прибыль	%	8		20928,88	994
		Сметная стоимость:				**282539,88**	**13425**
602	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**7,7000**		**115,25**	**887**
		Итого оплата труда:				**44,84**	**345**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**18**
		Итого материалов:				**68,27**	**526**
		Накладные расходы	%	69		30,94	238
		Сметная прибыль	%	8		11,70	90
		Сметная стоимость:				**157,88**	**1215**
603	**1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**7,7000**		**712,04**	**5483**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**30**
		Итого материалов:				**674,56**	**5195**
		Накладные расходы	%	69		23,68	182
		Сметная прибыль	%	8		58,86	453
		Сметная стоимость:				**794,58**	**6119**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Выход газопровода из земли футляр Ду76х3,0 -1шт. ГСН6-6					
604	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0010		467090,44	467
		Итого оплата труда:				402544,34	403
		Итого эксплуатация машин:				85406,40	86
		Итого материалов:				10844,04	10
		Накладные расходы	%	99		398518,90	399
		Сметная прибыль	%	8		69248,75	69
		Сметная стоимость:				934858,08	935
605	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	м	1,0040		1399,00	1405
		Сметная прибыль	%	8		111,92	112
		Сметная стоимость:				1510,92	1517
606	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0010		858410,23	858
		Итого оплата труда:				206359,79	206
		Итого эксплуатация машин:				29911,83	30
		Итого материалов:				622258,40	622
		Накладные расходы	%	99		204296,19	204
		Сметная прибыль	%	8		85016,51	85
		Сметная стоимость:				1147722,94	1147
607	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1,0000		1428,31	1428
		Итого оплата труда:				758,78	758
		Итого эксплуатация машин:				921,99	922
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		751,19	751
		Сметная прибыль	%	8		174,36	174
		Сметная стоимость:				2353,86	2354
608	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16**	шт.	1,0000		2208,00	2208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		176,64	177
		Сметная стоимость:				**2384,64**	**2385**
609	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**1029357,08**	**1235**
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**615**
		Итого материалов:				**18717,21**	**23**
		Накладные расходы	%	99		640497,92	769
		Сметная прибыль	%	8		133588,40	160
		Сметная стоимость:				**1803443,40**	**2164**
610	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**229,00**	**229**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	18
		Сметная стоимость:				**247,32**	**247**
611	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**1852,23**	**1852**
		Итого оплата труда:				**1100,70**	**1101**
		Итого материалов:				**751,53**	**751**
		Накладные расходы	%	98		1078,69	1079
		Сметная прибыль	%	8		234,47	234
		Сметная стоимость:				**3165,39**	**3165**
612	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная,B15,F50,W8. Устройство**	**м3**	**0,2260**		**34167,52**	**7722**
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**249**
		Итого материалов:				**31811,73**	**7189**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	308
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	642
		Сметная стоимость:				**38374,64**	**8673**
613	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0011**		**15118,46**	**16**
		Итого оплата труда:				**14284,98**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**2**
		Итого материалов:				**31,36**	**-1**
		Накладные расходы	%	91		12999,33	14
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	2
		Сметная стоимость:				**30367,22**	**32**
614	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0011**		**228166,00**	**246**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	20
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**266**
615	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Козырек из стали 300х300. Установка**	**кг изделия**	**0,7200**		**729,70**	**525**
		Итого оплата труда:				**66,18**	**47**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**2**
		Итого материалов:				**661,09**	**476**
		Накладные расходы	%	98		64,86	47
		Сметная прибыль	%	8		63,56	46
		Сметная стоимость:				**858,12**	**617**
		Дренажный колодец ДК-1 Д1000мм -1шт					
616	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**30,0000**		**204,72**	**6142**
		Итого оплата труда:				**58,24**	**1748**
		Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**5820**
		Накладные расходы	%	72		41,93	1258
		Сметная прибыль	%	8		19,73	592
		Сметная стоимость:				**266,39**	**7992**
617	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,6000**		**1988,45**	**1193**
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**1193**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	859
		Сметная прибыль	%	8		273,61	164
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**2216**
618	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2400**		**864,11**	**207**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		622,16	149
		Сметная прибыль	%	8		118,90	29
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**385**
619	**2101-0208-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,2400**		**9309,00**	**2234**
		Сметная прибыль	%	8		744,72	179
		Сметная стоимость:				**10053,72**	**2413**
620	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**30,3600**		**35,10**	**1066**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**389**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1065**
		Накладные расходы	%	72		9,23	280
		Сметная прибыль	%	8		3,55	108
		Сметная стоимость:				**47,88**	**1454**
621	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,9540**		**40374,96**	**38518**
		Итого оплата труда:				**21208,39**	**20233**
		Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**10300**
		Итого материалов:				**12616,61**	**12036**
		Накладные расходы	%	99		20996,31	20030
		Сметная прибыль	%	8		4909,70	4684
		Сметная стоимость:				**66280,97**	**63232**
622	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 примен**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90,Кольца КО1**	**шт.**	**1,0000**		**3847,00**	**3847**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**4155**
623	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3882,00**	**7764**
		Сметная прибыль	%	8		310,56	621
		Сметная стоимость:				**4192,56**	**8385**
624	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**13972,00**	**41916**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	3353
		Сметная стоимость:				**15089,76**	**45269**
625	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 примен**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016, Плиты ПП3-10**	**шт.**	**1,0000**		**9667,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				**10440,36**	**10440**
626	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Опорная подушка ОП-3**	**м3**	**0,0600**		**54636,00**	**3278**
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	262
		Сметная стоимость:				**59006,88**	**3540**
627	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21720,00**	**21720**
		Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
		Сметная стоимость:				**23457,60**	**23458**
628	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверст.**	**1,0000**		**2149,19**	**2149**
		Итого оплата труда:				**1657,32**	**1657**
		Итого эксплуатация машин:				**898,76**	**899**
		Накладные расходы	%	84		1392,15	1392
		Сметная прибыль	%	8		283,31	283
		Сметная стоимость:				**3824,65**	**3824**
629	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,3600**		**90937,06**	**32737**
		Итого оплата труда:				**61575,60**	**22168**
		Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**396**
		Итого материалов:				**28795,82**	**10365**
		Накладные расходы	%	84		51723,50	18620
		Сметная прибыль	%	8		11412,85	4109
		Сметная стоимость:				**154073,41**	**55466**
630	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0170**		**581949,00**	**9893**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	791
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10684**
631	**СТОБЩ.ЧАСТЬ.ВЫПУСК3 тб.7п.4,7**	**Окраска**	**т**	**0,0170**		**19322,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	26
		Сметная стоимость:				**20867,76**	**354**
632	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0400**		**29035,70**	**1161**
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**--**
		Итого материалов:				**25287,98**	**1011**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**
		Тепловые сети					
		Земляные работы					
633	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,2000**		**864,11**	**1037**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**1037**
		Накладные расходы	%	72		622,16	747
		Сметная прибыль	%	8		118,90	143
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**1926**
634	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**19,8000**		**35,10**	**695**
		Итого оплата труда:				**12,82**	**254**
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**695**
		Накладные расходы	%	72		9,23	183
		Сметная прибыль	%	8		3,55	70
		Сметная стоимость:				**47,88**	**948**
635	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**3,1000**		**160,21**	**497**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**369**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**235**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4261,88	63929
716	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	15,0000		1402,38	21036
		Итого оплата труда:				600,96	9014
		Итого эксплуатация машин:				84,45	1266
		Итого материалов:				754,73	11322
		Накладные расходы	%	69		414,66	6220
		Сметная прибыль	%	8		145,36	2180
		Сметная стоимость:				1962,41	29436
		Трубопроводы и арматура					
717	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0300		1175202,21	35256
		Итого оплата труда:				782188,66	23465
		Итого эксплуатация машин:				498046,09	14941
		Итого материалов:				23082,12	693
		Накладные расходы	%	99		774366,77	23231
		Сметная прибыль	%	8		155965,52	4679
		Сметная стоимость:				2105534,50	63166
718	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80	м	30,3000		532,00	16120
		Сметная прибыль	%	8		42,56	1290
		Сметная стоимость:				574,56	17410
719	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		229,00	1832
		Сметная прибыль	%	8		18,32	147
		Сметная стоимость:				247,32	1979
720	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0036		482670,00	1718
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	137
		Сметная стоимость:				521283,60	1855

1	2	3	4	5	6	7	8
721	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,0112		482670,00	5406
		Сметная прибыль	%	8		38613,60	432
		Сметная стоимость:				521283,60	5838
722	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой**	м2	3,0000		3043,38	9130
		Итого оплата труда:				1361,28	4084
		Итого эксплуатация машин:				84,45	253
		Итого материалов:	%	69		1635,41	4906
		Накладные расходы	%	8		939,28	2818
		Сметная прибыль				318,61	956
		Сметная стоимость:				4301,28	12904
723	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой**	м2	3,0000		1178,94	3537
		Итого оплата труда:				600,96	1803
		Итого эксплуатация машин:				84,45	253
		Итого материалов:	%	69		531,29	1594
		Накладные расходы	%	8		414,66	1244
		Сметная прибыль				127,49	382
		Сметная стоимость:				1721,09	5163
724	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,1500		40014,16	6002
		Итого оплата труда:				26431,29	3965
		Итого эксплуатация машин:				1767,98	265
		Итого материалов:	%	76		12666,73	1900
		Накладные расходы	%	8		20087,78	3013
		Сметная прибыль				4808,16	721
		Сметная стоимость:				64910,10	9736
725	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	0,2310		21148,00	4885
		Сметная прибыль	%	8		1691,84	391
		Сметная стоимость:				22839,84	5276

1	2	3	4	5	6	7	8
726	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**12,5000**		**1025,67**	**12821**
		Итого оплата труда:				**542,45**	**6780**
		Итого эксплуатация машин:				**25,65**	**320**
		Итого материалов:				**463,83**	**5799**
		Накладные расходы	%	76		412,26	5153
		Сметная прибыль	%	8		115,03	1438
		Сметная стоимость:				**1552,97**	**19412**
727	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0144**		**460528,00**	**6620**
		Сметная прибыль	%	8		36842,24	530
		Сметная стоимость:				**497370,24**	**7150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**596207**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**57115**
Материалы -			Тенге				**23545**
Всего заработная плата -			Тенге				**12116**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20077**
Накладные расходы -			Тенге				**8672**
Сметная прибыль -			Тенге				**5263**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**71050**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12116**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**419325**
Материалы -			Тенге				**117369**
Всего заработная плата -			Тенге				**149694**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33530**
Местные материалы -			Тенге				**81074**
Накладные расходы -			Тенге				**127999**
Сметная прибыль -			Тенге				**43783**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**591107**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**111**
Сметная заработная плата -			Тенге				**149694**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**28434**
Материалы -			Тенге				**813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				9938
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17017
		Накладные расходы -	Тенге				6858
		Сметная прибыль -	Тенге				2822
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				38114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				9938
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				91333
		Материалы -	Тенге				1228
		Всего заработная плата -	Тенге				1148
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				88956
		Сдача и испытание -	Тенге				2
		Накладные расходы -	Тенге				1126
		Сметная прибыль -	Тенге				7397
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				99856
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				800127
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129
		Сметная заработная плата -	Тенге				172896
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				5961049
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				1420474
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				566896
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				186650
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3973672
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				1369282
Накладные расходы			Тенге				7330331
ИТОГО:			Тенге				586397
Сметная прибыль			Тенге				7916728
ИТОГО по смете:			Тенге				7916728
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							7916728
СТОИМОСТЬ СМР:							

1	2	3	4	5	6	7	8
							2000
		ОБОРУДОВАНИЕ					0
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%					102917
		ИТОГО					8019645
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5*0,9%					108265
		ИТОГО					8127911
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					162558
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					8290469
		ИТОГО С К=1,050036					8705291
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					8270026,79
		НДС, 12%					992403,21
		ИТОГО ПО АКТУ					9262430,01

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Рукаводитель Шарипов Радж Болакаевич _____

м.п.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович _____

м.п.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Байтак Арна" Карашулаков Айбек Жумиевич _____

м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «СК Ризалит» Хабибуллин Еркебулан Алтаевич _____

м.п.