1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	10	1977,55	–	19 776	–	1 583	13 644	36 093
		НР - 75%; СП - 8%			1819,21	–	18 192	–		2 674	
21	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	-2	83510,00	–	-167 020	–	-167 020	–	-180 382
		СП - 8%			–	–	–	–		-13 362	
22	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	10	1977,55	–	19 776	–	1 583	13 644	36 093
		НР - 75%; СП - 8%			1819,21	–	18 192	–		2 674	
24	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	2058,06	–	4 116	–	478	2 729	7 393
		НР - 75%; СП - 8%			1819,21	–	3 638	–		548	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	18	402,55	–	7 246	–	2 511	4 640	12 837
		НР - 98%; СП - 8%			263,05	–	4 735	–		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	8	762,17	5,27	6 097	42	5 367	482	7 105
		НР - 69%; СП - 8%			86,01	1,22	688	10		526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33	118,96	3,07	3 926	101	1 576	1 561	5 925
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	2 249	14		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1113-0301-1420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя	м2	33	864,23	5,27	28 520	174	26 643	1 203	32 100
		НР - 69%; СП - 8%			51,60	1,22	1 703	40		2 378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	287	965,86	112,28	277 202	32 224	109 806	114 450	422 984
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	135 171	15 421		31 332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	50,6	380,00 --	-- --	19 228 --	-- --	19 228	-- 1 538	20 766
33	234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	82,5	450,00 --	-- --	37 125 --	-- --	37 125	-- 2 970	40 095
34	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	88	587,00 --	-- --	51 656 --	-- --	51 656	-- 4 132	55 788
35	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	94,6	570,00 --	-- --	53 922 --	-- --	53 922	-- 4 314	58 236
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
		В48									
36	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	вентилятор	1	7794,47 7424,61	306,48 110,43	7 794 7 425	306 110	63	7 384 1 214	16 393
37	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор VR 60-30/28-4E, (L=820м3/ч, Рс=450Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления), КИПиА	шт	1	666018,42 --	-- --	666 018 --	-- --	666 018	-- --	666 018
38	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	16,32	9255,72 2724,48	72,84 30,98	151 053 44 464	1 189 506	105 401	44 070 15 610	210 733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,57	9010,47	57,69	59 199	379	42 431	16 218	81 450
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2494,49	24,32	16 389	160		6 033	
40	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан вытяжной. Установка	клапан	7	2226,48	61,80	15 585	433	2 153	12 880	30 742
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,15	20,34	13 000	142		2 277	
41	Прайс ТОО "Совплим"	Клапан вытяжной КВ-100	шт	2	1288,66	--	2 577	--	2 577	--	2 784
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
42	Прайс ТОО "Совплим"	Клапан вытяжной КВ-125	шт	5	1617,43	--	8 087	--	8 087	--	8 734
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
43	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов	кг	23,5	708,00	--	16 638	--	16 638	--	17 969
		СП - 8%			--	--	--	--		1 331	
44	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21376,50	72,80	21 377	73	19 839	1 456	24 659
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1465,08	20,34	1 465	20		1 827	
		В49									
47	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7794,47	306,48	7 794	306	63	7 384	16 393
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7424,61	110,43	7 425	110		1 214	
48	Прайс лист ТОО "NED НЕД Казахстан"	Вентилятор KVR 200/1, (L=355м3/ч, Рс=345Па) с комплектующими (хомуты, кронштейн крепления)	шт	1	132095,98	--	132 096	--		--	132 096
					--	--	--	--	132 096	--	
49	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,33	9255,72	72,84	151 146	1 189	105 466	44 097	210 862
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2724,48	30,98	44 491	506		15 619	
50	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан вытяжной. Установка	клапан	7	2226,48	61,80	15 585	433	2 153	12 880	30 742
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1857,15	20,34	13 000	142		2 277	
51	Прайс ТОО "Совплим"	Клапан вытяжной КВ-100	шт	7	1288,66	--	9 021	--	9 021	--	9 742
		СП - 8%			--	--	--	--		722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов	кг	17,5	708,00	–	12 390	–	12 390	–	13 381
		СП - 8%			–	–	–	–		991	
53	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21376,50	72,80	21 377	73	19 839	1 456	24 659
		НР - 25%; СП - 8%			1465,08	20,34	1 465	20		1 827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Итого по смете	**4 248 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	433 119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 304 203
- оборудование, тенге	798 114
- накладные расходы, тенге	413 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	255 594
Временные здания и сооружения (1,5 %)	51 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	45 530
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	33 402
Непредвиденные работы 2%	70 956
Итого в текущих ценах 2021г.	**4 450 274**
Минус скидка 7,3%	**4 125 403,64**
НДС (12 %)	495 048,44
Всего по акту с учетом НДС	**4 620 452,08**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр Управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 166
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Отопление и Вентиляция.Блок Д (2-1-35)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	73	2211,00	27,20	161 403	1 986	115 315	43 991	221 826
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	44 102	787		16 432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	248	131,09	1,34	32 510	332	188	31 350	68 969
		НР - 98%; СП - 8%			128,99	--	31 990	--		5 109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	19,61	1575,78	117,37	30 901	2 302	7 322	22 015	57 149
		НР - 98%; СП - 8%			1085,03	60,51	21 277	1 187		4 233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	245-104-0331 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005									
		СП - 8%	комплект	10	21243,00	–	212 430	–	212 430	–	229 424
					–	–	–	–		16 994	
7	245-104-0333 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005									
		СП - 8%	комплект	10	25985,00	–	259 850	–	259 850	–	280 638
					–	–	–	–		20 788	
10	245-510-0402 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С									
		СП - 8%	шт.	20	3414,00	–	68 280	–	68 280	–	73 742
					–	–	–	–		5 462	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кран шаровый диаметром до 20 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	32	3165,70	113,37	101 302	3 628	9 717	86 836	203 189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2748,66	20,34	87 957	651		15 051	
12	242-206-1302 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	32	27970,00	–	895 040	–	895 040	–	966 643
					–	–	–	–		71 603	
13	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	1977,55	–	11 865	–	950	8 186	21 656
					1819,21	–	10 915	–		1 604	
15	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	1977,55	–	11 865	–	950	8 186	21 656
					1819,21	–	10 915	–		1 604	
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	402,55	–	4 026	–	1 395	2 578	7 132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			263,05	–	2 631	–		528	
18	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза									
			м2	4,8	762,17	5,27	3 658	25	3 220	289	4 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,01	1,22	413	6		316	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,5	118,96 68,14	3,07 0,41	2 677 1 533	69 9	1 074	1 064 299	4 040
21	1113-0301-1420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя** НР - 60%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,5	864,23 51,60	5,27 1,22	19 445 1 161	119 27	18 166	820 1 621	21 886
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	200	965,86 470,98	112,28 53,73	193 172 94 196	22 456 10 746	76 520	79 756 21 834	294 762
23	234-303-0307 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019** СП - 8%	м	27,5	380,00 –	– –	10 450 –	– –	10 450	– 836	11 286
24	234-303-0309 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019** СП - 8%	м	27,5	450,00 –	– –	12 375 –	– –	12 375	– 990	13 365
25	234-303-0311 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019** СП - 8%	м	165	587,00 –	– –	96 855 –	– –	96 855	– 7 748	104 603

Итого по смете 2 606 231

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 307 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 916					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 413					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 790 098					
		- накладные расходы, тенге				285 072					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				193 054					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				39 093					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				34 389					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				25 229					
		Непредвиденные работы 2%				53 594					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**2 758 536**					
		Минус скидка 7,3%				**2 557 163,32**					
		НДС (12 %)				306 859,60					
		Всего по акту с учетом НДС				**2 864 022,92**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 167
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Слаботочные устройства (2-1-36)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Блок А1. Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	6713,23	7,33	20 140	22	118	12 203	34 930
					6666,46	1,88	19 999	6		2 587	
4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	27154,37	2695,83	81 463	8 087	5 863	42 867	134 276
					22504,14	920,35	67 512	2 761		9 946	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	190	4251,31	2,09	807 749	397	12 502	484 858	1 396 016
					4183,42	--	794 850	--		103 409	
9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	2134,25	0,78	10 671	4	209	6 380	18 415
					2091,71	--	10 459	--		1 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	35669,80	2,09	107 009	6	741	64 820	185 576
					35420,64	--	106 262	--		13 746	
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	700	353,55	2,20	247 485	1 540	11 032	169 228	450 050
					335,59	0,18	234 913	126		33 337	
24	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩПС)									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	20662,99	1330,42	41 326	2 661	29 976	6 988	52 179
					4344,74	508,05	8 689	1 016		3 865	
25	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1113,59	--	2 227	--	55	1 629	4 165
					1086,19	--	2 172	--		309	
30	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм (щит отключения вентиляции). Установка на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	20662,99	1330,42	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090
					4344,74	508,05	4 345	508		1 933	
32	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1113,59	--	1 114	--	27	815	2 083
					1086,19	--	1 086	--		154	
РАЗДЕЛ 2. Блок А1. Оповещение о пожаре											
37	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6713,23	7,33	6 713	7	39	4 068	11 643
					6666,46	1,88	6 666	2		862	
39	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	33	1184,37	5,84	39 084	193	269	23 602	67 701
					1170,39	2,09	38 623	69		5 015	
41	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Динамик речевого оповещения. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	22	1184,37	5,84	26 056	128	179	15 735	45 134
					1170,39	2,09	25 749	46		3 343	
42	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Динамик речевого оповещения SWS-03A									
		СП - 8%	шт.	-22	31875,00	--	-701 250	--	-701 250	--	-757 350
					--	--	--	--		-56 100	
43	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
			шт.	6	35669,80	2,09	214 019	13	1 482	129 640	371 151

Лист 167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			35420,64	--	212 524	--		27 493	
РАЗДЕЛ 3. Блок А2. Пожарная сигнализация											
65	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	6	6713,23	7,33	40 279	44	237	24 406	69 860
		НР - 61%; СП - 8%			6666,46	1,88	39 999	11		5 175	
68	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	27154,37	2695,83	135 772	13 479	9 772	71 445	223 794
		НР - 61%; СП - 8%			22504,14	920,35	112 521	4 602		16 577	
71	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	214	4251,31	2,09	909 780	447	14 081	546 104	1 572 355
		НР - 61%; СП - 8%			4183,42	--	895 252	--		116 471	
73	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31	2134,25	0,78	66 162	24	1 295	39 554	114 173
		НР - 61%; СП - 8%			2091,71	--	64 843	--		8 457	
76	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	14	35669,80	2,09	499 377	29	3 459	302 492	866 019
		НР - 61%; СП - 8%			35420,64	--	495 889	--		64 150	
89	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм (ЩПС). Установка на стене	шт.	3	20662,99	1330,42	61 989	3 991	44 963	10 482	78 269
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	13 034	1 524		5 798	
91	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	1113,59	--	3 341	--	82	2 444	6 248
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	--	3 259	--		463	
96	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм (щит отключения вентиляции). Установка на стене	шт.	1	20662,99	1330,42	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	4 345	508		1 933	
98	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1113,59	--	1 114	--	27	815	2 082
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	--	1 086	--		154	
РАЗДЕЛ 4. Блок А2. Оповещение о пожаре											
103	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	6713,23	7,33	6 713	7	39	4 068	11 643
		НР - 61%; СП - 8%			6666,46	1,88	6 666	2		862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6713,23 6666,46	7,33 1,88	6 713 6 666	7 2	39	4 068 862	11 643
105	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	20251,27 14004,32	2246,77 753,02	20 251 14 004	2 247 753	4 000	9 002 2 340	31 594
106	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Стойка звукового оповещения Inter-M	компл.	-1	9664600,00 --	-- --	-9 664 600 --	-- --	-9 664 600	-- --	-9 664 600
107	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	40	1184,37 1170,39	5,84 2,09	47 375 46 816	234 84	326	28 609 6 079	82 062
109	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Динамик речевого оповещения. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	49	1184,37 1170,39	5,84 2,09	58 034 57 349	286 102	399	35 045 7 446	100 526
110	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Динамик речевого оповещения SWS-03A СП - 8%	шт.	-49	31875,00 --	-- --	-1 561 875 --	-- --	-1 561 875	-- -124 950	-1 686 825
111	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	35669,80 35420,64	2,09 --	428 038 425 048	25 --	2 965	259 279 54 985	742 302
РАЗДЕЛ 5. Блок А2. Пожаротушение											
125	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	6713,23 6666,46	7,33 1,88	20 140 19 999	22 6	118	12 203 2 587	34 930
129	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	27154,37 22504,14	2695,83 920,35	27 154 22 504	2 696 920	1 954	14 289 3 315	44 759
133	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	4251,31 4183,42	2,09 --	12 754 12 550	6 --	197	7 656 1 633	22 042
135	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	2134,25 2091,71	0,78 --	8 537 8 367	3 --	167	5 104 1 091	14 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	1184,37 1170,39	5,84 2,09	4 737 4 682	23 8	33	2 861 608	8 206
143	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Модули газового пожаротушения . Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	модуль	4	4000,64 3609,35	27,29 11,09	16 003 14 437	109 44	1 456	8 834 1 987	26 823
146	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	50	353,55 335,59	2,20 0,18	17 678 16 780	110 9	788	12 088 2 381	32 146
148	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	50	115,28 103,98	0,79 0,10	5 764 5 199	40 5	526	3 747 761	10 272
149	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	40	165,45 149,17	1,40 0,14	6 618 5 967	56 6	595	4 300 873	11 792
РАЗДЕЛ 6. Блок А3. Пожарная сигнализация											
152	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	6713,23 6666,46	7,33 1,88	20 140 19 999	22 6	118	12 203 2 587	34 930
155	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	27154,37 22504,14	2695,83 920,35	81 463 67 512	8 087 2 761	5 863	42 867 9 946	134 276
158	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	202	4251,31 4183,42	2,09 –	858 765 845 051	422 –	13 292	515 481 109 940	1 484 185
160	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	2134,25 2091,71	0,78 –	14 940 14 642	5 –	292	8 932 1 910	25 781
162	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	35669,80 35420,64	2,09 –	178 349 177 103	10 –	1 235	108 033 22 911	309 293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8%	м	610	115,28	0,79	70 321	482	6 411	45 712	125 315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	63 428	61		9 283	
175	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩПС) НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	20662,99	1330,42	41 326	2 661	29 976	6 988	52 179
					4344,74	508,05	8 689	1 016		3 865	
177	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1113,59	–	2 227	–	55	1 629	4 165
					1086,19	–	2 172	–		- 309	
182	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм (щит отключения вентиляции). Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	20662,99	1330,42	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090
					4344,74	508,05	4 345	508		1 933	
184	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1113,59	–	1 114	–	27	815	2 082
					1086,19	–	1 086	–		154	
РАЗДЕЛ 7. Блок А3. Оповещение о пожаре											
189	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6713,23	7,33	6 713	7	39	4 068	11 643
					6666,46	1,88	6 666	2		862	
191	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	36	1184,37	5,84	42 637	210	293	25 748	73 856
					1170,39	2,09	42 134	75		5 471	
193	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Динамик речевого оповещения. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	23	1184,37	5,84	27 241	134	187	16 450	47 186
					1170,39	2,09	26 919	48		3 495	
194	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Динамик речевого оповещения SWS-03A СП - 8%	шт.	-23	31875,00	–	-733 125	–	-733 125	–	-791 775
					–	–	–	–		-58 650	
195	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	15	35669,80	2,09	535 047	31	3 706	324 099	927 878
					35420,64	–	531 310	–		68 732	
РАЗДЕЛ 8. Блок Б. Пожарная сигнализация											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	6713,23 6666,46	7,33 1,88	20 140 19 999	22 6	118	12 203 2 587	34 930
213	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	27154,37 22504,14	2695,83 920,35	81 463 67 512	8 087 2 761	5 863	42 867 9 946	134 276
216	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	201	4251,31 4183,42	2,09 –	854 513 840 867	420 –	13 226	512 929 109 395	1 476 838
218	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	37	2134,25 2091,71	0,78 –	78 967 77 393	29 –	1 545	47 210 10 094	136 271
221	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	13	35669,80 35420,64	2,09 –	463 707 460 468	27 –	3 212	280 886 59 567	804 161
234	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩПС) НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	20662,99 4344,74	1330,42 508,05	41 326 8 689	2 661 1 016	29 976	6 988 3 865	52 179
236	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1113,59 1086,19	– –	2 227 2 172	– –	55	1 629 309	4 165
241	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм (щит отключения вентиляции). Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	20662,99 4344,74	1330,42 508,05	20 663 4 345	1 330 508	14 988	3 494 1 933	26 090
243	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1113,59 1086,19	– –	1 114 1 086	– –	27	815 154	2 082
РАЗДЕЛ 9. Блок Б. Оповещение о пожаре											
248	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6713,23 6666,46	7,33 1,88	6 713 6 666	7 2	39	4 068 862	11 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	50	1184,37	5,84	59 219	292	407	35 761	102 577
		НР - 61%; СП - 8%			1170,39	2,09	58 520	105		7 598	
252	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Динамик речевого оповещения. Монтаж оборудования	шт.	59	1184,37	5,84	69 878	345	480	42 198	121 041
		НР - 61%; СП - 8%			1170,39	2,09	69 053	123		8 966	
253	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Динамик речевого оповещения SWS-03A	шт.	-59	31875,00	--	-1 880 625	--	-1 880 625	--	-2 031 075
		СП - 8%			--	--	--	--		-150 450	
254	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	20	35669,80	2,09	713 396	42	4 941	432 132	1 237 170
		НР - 61%; СП - 8%			35420,64	--	708 413	--		91 642	
261	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1075	115,28	0,79	123 926	849	11 298	80 558	220 843
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	111 779	108		16 359	
РАЗДЕЛ 10. Блок В. Пожарная сигнализация											
269	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	7	6713,23	7,33	46 993	51	276	28 474	81 504
		НР - 61%; СП - 8%			6666,46	1,88	46 665	13		6 037	
272	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	6	27154,37	2695,83	162 926	16 175	11 726	85 734	268 553
		НР - 61%; СП - 8%			22504,14	920,35	135 025	5 522		19 893	
275	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	407	4251,31	2,09	1 730 283	851	26 781	1 038 618	2 990 413
		НР - 61%; СП - 8%			4183,42	--	1 702 652	--		221 512	
277	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	2134,25	0,78	81 102	30	1 587	48 486	139 954
		НР - 61%; СП - 8%			2091,71	--	79 485	--		10 367	
280	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	13	35669,80	2,09	463 707	27	3 212	280 886	804 161
		НР - 61%; СП - 8%			35420,64	--	460 468	--		59 567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	165,45	1,40	33 090	280	2 976	21 501	58 958
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	29 834	28		4 367	
288	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	550	568,92	3,00	312 906	1 650	25 581	205 884	560 294
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	285 676	275		41 503	
293	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	9	6713,23	7,33	60 419	66	355	36 609	104 791
		НР - 62%; СП - 8%			6666,46	1,88	59 998	17		7 762	
296	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩПС)	шт.	2	20662,99	1330,42	41 326	2 661	29 976	6 988	52 179
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	8 689	1 016		3 865	
298	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1113,59	–	2 227	–	55	1 629	4 165
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	–	2 172	–		309	
303	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм (щит отключения вентиляции). Установка на стене	шт.	2	20662,99	1330,42	41 326	2 661	29 976	6 988	52 179
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	8 689	1 016		3 865	
305	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1113,59	–	2 227	–	55	1 629	4 165
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	–	2 172	–		309	
РАЗДЕЛ 11. Блок В. Оповещение о пожаре											
310	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	6713,23	7,33	6 713	7	39	4 068	11 643
		НР - 62%; СП - 8%			6666,46	1,88	6 666	2		862	
312	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	77	1184,37	5,84	91 196	450	627	55 071	157 969
		НР - 62%; СП - 8%			1170,39	2,09	90 120	161		11 701	
314	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Динамик речевого оповещения. Монтаж оборудования	шт.	99	1184,37	5,84	117 253	578	806	70 806	203 103
		НР - 62%; СП - 8%			1170,39	2,09	115 869	207		15 045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Динамик речевого оповещения SWS-03A									
		СП - 8%	шт.	-99	31875,00	--	-3 155 625	--	-3 155 625	--	-3 408 075
					--	--	--	--		-252 450	
316	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	15	35669,80	2,09	535 047	31	3 706	324 099	927 878
					35420,64	--	531 310	--		68 732	
323	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1010	115,28	0,79	116 433	798	10 615	75 687	207 489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	105 020	101		15 370	
324	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	110	165,45	1,40	18 200	154	1 637	11 825	32 427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	16 409	15		2 402	
РАЗДЕЛ 12. Блок Г. Пожарная сигнализация											
331	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	58	4251,31	2,09	246 576	121	3 816	148 009	426 152
					4183,42	--	242 638	--		31 567	
333	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	2134,25	0,78	10 671	4	209	6 380	18 415
					2091,71	--	10 459	--		1 364	
335	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	35669,80	2,09	71 340	4	494	43 213	123 717
					35420,64	--	70 841	--		9 164	
337	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	240	353,55	2,20	84 852	528	3 782	58 021	154 303
					335,59	0,18	80 542	43		11 430	
339	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	318,03	13,00	3 180	130	215	2 082	5 683
					283,53	5,59	2 835	56		421	
341	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
		НР - 72%; СП - 8%	м	240	115,28	0,79	27 667	190	2 522	17 985	49 304
					103,98	0,10	24 955	24		3 652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	165,45	1,40	1 655	14	149	1 075	2 948
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	1 492	1		218	
РАЗДЕЛ 13. Блок Г. Оповещение о пожаре											
347	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	10	1184,37	5,84	11 844	58	81	7 152	20 515
		НР - 61%; СП - 8%			1170,39	2,09	11 704	21		1 520	
349	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Динамик речевого оповещения. Монтаж оборудования	шт.	9	1184,37	5,84	10 659	53	73	6 437	18 464
		НР - 61%; СП - 8%			1170,39	2,09	10 534	19		1 368	
350	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Динамик речевого оповещения SWS-03A	шт.	-9	31875,00	--	-286 875	--	-286 875	--	-309 825
		СП - 8%			--	--	--	--		-22 950	
351	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	35669,80	2,09	71 340	4	494	43 213	123 717
		НР - 61%; СП - 8%			35420,64	--	70 841	--		9 164	
356	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	318,03	13,00	3 180	130	215	2 082	5 683
		НР - 72%; СП - 8%			283,53	5,59	2 835	56		421	
358	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	350	115,28	0,79	40 348	277	3 679	26 228	71 902
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	36 393	35		5 326	
359	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	165,45	1,40	1 655	14	149	1 075	2 948
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	1 492	1		218	
360	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	568,92	3,00	56 892	300	4 651	37 434	101 872
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	51 941	50		7 546	
РАЗДЕЛ 14. Блок Д. Пожарная сигнализация											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	4251,31	2,09	38 262	19	592	22 967	66 127
		НР - 61%; СП - 8%			4183,42	–	37 651	–		4 898	
368	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	2134,25	0,78	10 671	4	209	6 380	18 415
		НР - 61%; СП - 8%			2091,71	–	10 459	–		1 364	
374	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	87	115,28	0,79	10 029	69	914	6 520	17 873
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	9 046	9		1 324	
375	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3	165,45	1,40	496	4	45	323	884
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	448	0		66	
376	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10	568,92	3,00	5 689	30	465	3 743	10 187
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	5 194	5		755	
РАЗДЕЛ 15. Блок Д. Оповещение о пожаре											
380	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	7	1184,37	5,84	8 291	41	57	5 006	14 361
		НР - 61%; СП - 8%			1170,39	2,09	8 193	15		1 064	
382	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	35669,80	2,09	142 679	8	988	86 426	247 434
		НР - 61%; СП - 8%			35420,64	–	141 683	–		18 328	
384	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	57	353,55	2,20	20 152	125	898	13 780	36 647
		НР - 72%; СП - 8%			335,59	0,18	19 129	10		2 715	
386	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	3	318,03	13,00	954	39	65	624	1 705
		НР - 72%; СП - 8%			283,53	5,59	851	17		126	
388	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	57	115,28	0,79	6 571	45	599	4 271	11 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	5 927	6		867	
389	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	3	165,45	1,40	496	4	45	323	884
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	448	0		66	
390	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	40	568,92	3,00	22 757	120	1 860	14 973	40 749
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	20 776	20		3 018	
РАЗДЕЛ 16.Видеонаблюдение											
394	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	8	11443,19	--	91 546	--	7 877	51 038	153 990
		НР - 61%; СП - 8%			10458,55	--	83 668	--		11 407	
395	1310-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор . Монтаж оборудования**	шт.	8	63481,66	8727,96	507 853	69 824	3 896	279 316	850 143
		НР - 61%; СП - 8%			54266,74	2970,23	434 134	23 762		62 974	
396	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	**Шкаф видеонаблюдения ШК1**	компл.	1	4604600,00	--	4 604 600	--		--	4 604 600
					--	--	--	--	4 604 600	--	
397	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	**Шкаф видеонаблюдения ШК2, ШК3, ШК4, ШК5, ШК6, ШК7**	компл.	6	2008820,00	--	12 052 920	--		--	12 052 920
					--	--	--	--	12 052 920	--	
398	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	**Шкаф видеонаблюдения ШК8**	компл.	1	2008820,00	--	2 008 820	--		--	2 008 820
					--	--	--	--	2 008 820	--	
399	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	91	7647,41	9,97	695 914	907	0	423 954	1 209 458
		НР - 61%; СП - 8%			7637,44	--	695 007	--		89 589	
400	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	**Купольная камера 2MP DS-1258Z**	шт.	91	81447,00	--	7 411 677	--	7 411 677	--	8 004 611
		СП - 8%			--	--	--	--		592 934	
401	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	**Коммутационная коробка DS-1280ZJ-M**	шт.	91	26010,00	--	2 366 910	--	2 366 910	--	2 556 263
		СП - 8%			--	--	--	--		189 353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Коннектор RJ-45 Ship, Cat.5e S901B									
		СП - 8%	шт.	220	66,30	--	14 586	--	14 586	--	15 753
					--	--	--	--		1 167	
403	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Коннектор RJ-45 Ship, Cat.6a S901G									
		СП - 8%	шт.	20	112,20	--	2 244	--	2 244	--	2 424
					--	--	--	--		180	
404	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	10 шт.	24	160,00	--	3 840	--	3 840	--	4 147
					--	--	--	--		307	
405	248-404-0203 РСНБ РК 2022	Монитор с диагональю 31,5"									
		СП - 8%	шт.	2	213748,00	--	427 496	--	427 496	--	461 696
					--	--	--	--		34 200	
414	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	2040	568,92	3,00	1 160 597	6 120	94 880	763 644	2 078 180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	1 059 596	1 020		153 939	
РАЗДЕЛ 17.Электрочасофикация											
422	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Первичная часовая станция. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	7027,45	--	7 027	--	23	4 273	12 204
					7004,34	--	7 004	--		904	
424	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	26	3870,38	--	100 630	--	646	60 990	174 549
					3845,52	--	99 984	--		12 930	
433	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Розетка. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	530,91	0,49	13 804	13	3 136	7 676	23 198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,80	0,24	10 655	6		1 718	
РАЗДЕЛ 18. Телефонные сети											
436	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	20251,27	2246,77	20 251	2 247	4 000	9 002	31 594
					14004,32	753,02	14 004	753		2 340	
437	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 545x450 мм не разборный дверь стекло									
			компл.	1	329406,00	--	329 406	--		--	329 406
					--	--	--	--	329 406	--	
440	1310-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	номер	50	20740,83	1347,92	1 037 042	67 396	344 531	395 356	1 546 989
					12502,30	460,18	625 115	23 009		114 592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	15508,82	1654,26	31 018	3 309	2 609	16 000	50 779
					12550,26	564,76	25 101	1 130		3 761	
444	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Полка оптическая кроссовая RP 2405-FC/UPC-8-8-1-8									
		СП - 8%	шт.	1	15300,00	--	15 300	--	15 300	--	16 524
					--	--	--	--		1 224	
445	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Оптический патчкорд LS/UPC-SC/UPC 1м									
		СП - 8%	шт.	2	1989,00	--	3 978	--	3 978	--	4 296
					--	--	--	--		318	
446	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Коробка телефонная распределительная в комплекте со сплиттером 1:16 КРЭ-09-SC/APC-16/1-16/1-16-16/1									
		СП - 8%	шт.	2	40290,00	--	80 580	--	80 580	--	87 026
					--	--	--	--		6 446	
447	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	27154,37	2695,83	27 154	2 696	1 954	14 289	44 759
					22504,14	920,35	22 504	920		3 315	
448	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Источник бесперибойного питания (Smart-UPS 3000 VA RackMount, Line-Interactive	шт.	2	1163800,00	--	2 327 600	--		--	2 327 600
					--	--	--	--	2 327 600	--	
455	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	50	1740,51	--	87 026	--	11 724	45 934	143 596
					1506,03	--	75 302	--		10 637	
459	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	50	1770,50	--	88 525	--	998	53 391	153 270
					1750,54	--	87 527	--		11 353	
460	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Настенная абоненская розетка CAT3									
		СП - 8%	шт.	50	482,00	--	24 100	--	24 100	--	26 028
					--	--	--	--		1 928	
462	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм									
		СП - 8%	м	60	172,00	--	10 320	--	10 320	--	11 146
					--	--	--	--		826	
464	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм									
		СП - 8%	м	1625	88,00	--	143 000	--	143 000	--	154 440
					--	--	--	--		11 440	
465	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм									
		СП - 8%	м	4745	193,00	--	915 785	--	915 785	--	989 048
					--	--	--	--		73 263	
466	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
		НР - 72%; СП - 8%	м	6370	115,28	0,79	734 334	5 032	66 949	477 368	1 308 653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	662 353	637		96 951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	411,33	568,92	3,00	234 014	1 234	19 131	153 975	419 028
		НР - 72%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	213 649	206		31 039	
РАЗДЕЛ 19. Локальная сеть											
470	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20251,27	2246,77	20 251	2 247	4 000	9 002	31 594
		НР - 61%; СП - 8%;			14004,32	753,02	14 004	753		2 340	
471	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	15508,82	1654,26	15 509	1 654	1 304	8 000	25 390
		НР - 61%; СП - 8%;			12550,26	564,76	12 550	565		1 881	
472	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Коммутатор сетевой 3 Com Super Stok 3/8 ports Switching HUB/10/100 mbit	шт.	1	403282,00	–	403 282	–		–	403 282
					–	–	–	–	403 282	–	
473	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	7	1770,50	–	12 394	–	140	7 475	21 458
		НР - 61%; СП - 8%;			1750,54	–	12 254	–		1 589	
474	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка сетевая внешняя одинарная категории 5-е (однопортовая) RJ-45	шт.	7	2907,00	–	20 349	–	20 349	–	21 977
		СП - 8%;			–	–	–	–		1 628	
475	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Коннектор сетевой Connektor MT-RJ RJ-45	шт.	14	66,30	–	928	–	928	–	1 002
		СП - 8%;			–	–	–	–		74	
476	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	24	353,55	2,20	8 485	53	378	5 802	15 430
		НР - 72%; СП - 8%;			335,59	0,18	8 054	4		1 143	
477	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	2	330,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%;			–	–	–	–		53	
478	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 41 мм х 10 мм	м	22	260,00	–	5 720	–	5 720	–	6 178
		СП - 8%;			–	–	–	–		458	
479	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	7	1124,87	63,73	7 874	446	3 317	3 016	11 762
		НР - 72%; СП - 8%;			587,31	11,18	4 111	78		871	
480	243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	7	175,00	–	1 225	–	1 225	–	1 323
		СП - 8%;			–	–	–	–		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	24	115,28	0,79	2 767	19	252	1 799	4 930
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	2 496	2		365	
482	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4	165,45	1,40	662	6	60	430	1 179
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	597	1		87	
483	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40	568,92	3,00	22 757	120	1 860	14 973	40 749
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	20 776	20		3 018	
484	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,07242	139810,00	--	10 125	--	10 125	--	10 935
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
485	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Коммуникационный шнур, UTP кат.5е, RJ45, витая пара PATCH CORD 0.3м SHIP CCA	шт.	7	2019,60	--	14 137	--	14 137	--	15 268
		СП - 8%			--	--	--	--		1 131	
РАЗДЕЛ 20. Вызывная палатная сигнализация											
486	1310-0409-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	163281,55	22730,76	653 126	90 923	9 992	355 784	1 089 623
		НР - 61%; СП - 8%			138052,86	7760,24	552 211	31 041		80 713	
488	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	39	23814,76	5220,22	928 776	203 589	26 195	590 591	1 640 916
		НР - 75%; СП - 8%			17922,87	2268,28	698 992	88 463		121 549	
490	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39	2851,84	1041,97	111 222	40 637	7 043	68 532	194 134
		НР - 72%; СП - 8%			1629,28	811,32	63 542	31 641		14 380	
492	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Контроллер управления. Монтаж оборудования	шт.	4	13769,94	498,79	55 080	1 995	16 003	28 358	90 113
		НР - 75%; СП - 8%			9270,45	182,30	37 082	729		6 675	
494	1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	142	2085,50	--	296 141	--	23 109	166 549	499 706
		НР - 61%; СП - 8%			1922,76	--	273 032	--		37 015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	31	3501,08	--	108 533	--	0	66 205	188 718
					3501,08	--	108 533	--		13 979	
498	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	27154,37	2695,83	108 617	10 783	7 818	57 156	179 035
					22504,14	920,35	90 017	3 681		13 262	
500	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	6436,57	1968,78	25 746	7 875	492	14 862	43 857
					4344,74	815,81	17 379	3 263		3 249	
501	247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	4	15877,00	--	63 508	--	63 508	--	68 589
					--	--	--	--		5 081	
502	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	DIN-рейка (10 см) IEK (50)									
		СП - 8%	шт.	4	510,00	--	2 040	--	2 040	--	2 203
					--	--	--	--		163	
503	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	4560	353,55	2,20	1 612 188	10 032	71 866	1 102 380	2 931 715
					335,59	0,18	1 530 290	821		217 147	
505	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм									
		СП - 8%	м	700	121,00	--	84 700	--	84 700	--	91 476
					--	--	--	--		6 776	
506	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
		НР - 72%; СП - 8%	м	4560	115,28	0,79	525 677	3 602	47 926	341 726	936 807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	474 149	456		69 403	
507	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	700	568,92	3,00	398 244	2 100	32 557	262 035	713 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,41	0,50	363 587	350		52 822	
510	243-902-0401 РСНБ РК 2022	Кабельные наконечники, НШВИ 1.0-12									
		СП - 8%	100 шт.	0,15	562,00	--	84	--	84	--	91
					--	--	--	--		7	
РАЗДЕЛ 21.Вызывная сигнализация											
511	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Контроллер управления. Монтаж оборудования									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	8	13769,94	498,79	110 160	3 990	32 006	56 717	180 226
					9270,45	182,30	74 164	1 458		13 350	
512	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Контроллер вызова персонала MP-200W2									
			шт.	8	39366,80	--	314 934	--		--	314 934
					--	--	--	--	314 934	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Табличка. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	1184,37 1170,39	5,84 2,09	9 475 9 363	47 17	65	5 722 1 216	16 412
514	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	абличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" (150х300мм) желтый фон MP-010Y1 СП - 8%	шт.	8	10057,20 --	-- --	80 458 --	-- --	80 458	-- 6 437	86 894
515	1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	3501,08 3501,08	-- --	28 009 28 009	-- --	--	17 085 3 608	48 701
516	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Проводная цифровая кнопка вызова MP-433W8 СП - 8%	шт.	8	49878,00 --	-- --	399 024 --	-- --	399 024	-- 31 922	430 946
517	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	27154,37 22504,14	2695,83 920,35	217 235 180 033	21 567 7 363	15 635	114 312 26 524	358 070
518	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Блок питания БПС 12-0,35 СП - 8%	шт.	8	11199,60 --	-- --	89 597 --	-- --	89 597	-- 7 168	96 765
519	1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	3501,08 3501,08	-- --	28 009 28 009	-- --	--	17 085 3 608	48 701
520	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Адаптер-блок защиты GC-0012U3 СП - 8%	шт.	8	9381,96 --	-- --	75 056 --	-- --	75 056	-- 6 004	81 060
521	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	20251,27 14004,32	2246,77 753,02	162 010 112 035	17 974 6 024	32 001	72 016 18 722	252 748
522	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Стойка для кнопки D-50мм H-1.0м Praktika СП - 8%	шт.	8	56916,00 --	-- --	455 328 --	-- --	455 328	-- 36 426	491 754
523	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	80	1124,87 587,31	63,73 11,18	89 990 46 985	5 098 894	37 906	34 473 9 957	134 420
524	243-904-0103 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18 СП - 8%	м	80	217,00 --	-- --	17 360 --	-- --	17 360	-- 1 389	18 749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	820	353,55	2,20	289 911	1 804	12 923	198 239	527 202
		НР - 72%; СП - 8%			335,59	0,18	275 184	148		39 052	
526	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	820	88,00	--	72 160	--	72 160	--	77 933
		СП - 8%			--	--	--	--		5 773	
527	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	820	115,28	0,79	94 530	648	8 618	61 449	168 457
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,98	0,10	85 264	82		12 478	
528	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	165,45	1,40	13 236	112	1 190	8 600	23 583
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			149,17	0,14	11 934	11		1 747	
529	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Кабель гибкий сечением 3х1,5мм ГОСТ 31565-2012 LAPP KABEL OLFLEX FLAT нг«А»-LS	м	918	1323,96	--	1 215 395	--	1 215 395	--	1 312 627
		СП - 8%			--	--	--	--		97 232	
530	243-902-0401 РСНБ РК 2022	Кабельные наконечники, НШВИ 1.0-12	100 шт.	0,01	562,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		0	

Итого по смете	**59 970 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 888 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	682 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	260 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 185 171
- оборудование, тенге	12 376 962
- накладные расходы, тенге	14 312 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 525 453
Временные здания и сооружения (1,5 %)	713 904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	627 998
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	460 720
Непредвиденные работы 2%	978 710
Итого в текущих ценах 2021г.	**62 751 908**
Минус скидка 7,3%	**58 171 019,13**
НДС (12 %)	6 980 522,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС				65 151 541,43					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 168
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Электрооборудование и электроосвещение.Блок А1 (2-1-37)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование											
23	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	39097,70	9360,92	39 098	9 361	2 545	22 505	66 531
					27192,23	4064,39	27 192	4 064		4 928	
25	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	8943,86	3,65	17 888	7	9 640	5 933	25 726
					4120,20	--	8 240	--		1 906	
27	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	126	530,91	0,49	66 895	62	15 198	37 199	112 421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,80	0,24	51 635	30		8 327	
29	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**									
			м	50	446,19	4,55	22 310	228	564	15 509	40 844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	50	446,19 430,37	4,55 0,43	22 310 21 519	228 22	564	15 509 3 025	40 844
66	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	39097,70 27192,23	9360,92 4064,39	39 098 27 192	9 361 4 064	2 545	22 505 4 928	66 531
69	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	530,91 409,80	0,49 0,24	1 062 820	1 0	241	590 132	1 784
75	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	360	446,19 430,37	4,55 0,43	160 628 154 933	1 638 155	4 057	111 663 21 783	294 075
84	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Лицензия на ПО АСКУЭ "Emcos corparate" (для счетчика электроэнергии) СП - 8%	шт.	2	25300,00 –	– –	50 600 –	– –	50 600	– 4 048	54 648
87	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6436,57 4344,74	1968,78 815,81	6 437 4 345	1 969 816	123	3 716 812	10 964
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
89	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	8240,78 6517,11	246,51 101,61	57 685 45 620	1 726 711	10 340	33 358 7 284	98 327
93	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	350	2851,84 1629,28	1041,97 811,32	998 144 570 248	364 690 283 962	63 207	615 031 129 054	1 742 229
94	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 407C СП - 8%	шт.	60	27321,43 –	– –	1 639 286 –	– –	1 639 286	– 131 143	1 770 429
95	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 608C СП - 8%	шт.	16	36720,00 –	– –	587 520 –	– –	587 520	– 47 002	634 522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 608C СП - 8%	шт.	15	37703,57 --	-- --	565 554 --	-- --	565 554	-- 45 244	610 798
97	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 407C СП - 8%	шт.	80	28414,29 --	-- --	2 273 143 --	-- --	2 273 143	-- 181 851	2 454 995
98	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник ARCTIC S1 307C СП - 8%	шт.	42	27867,86 --	-- --	1 170 450 --	-- --	1 170 450	-- 93 636	1 264 086
99	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 312 608C СП - 8%	шт.	10	70489,29 --	-- --	704 893 --	-- --	704 893	-- 56 391	761 284
100	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 312 407C СП - 8%	шт.	10	56282,14 --	-- --	562 821 --	-- --	562 821	-- 45 026	607 847
101	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник BH LED PS 4000K up/down СП - 8%	шт.	4	168937,50 --	-- --	675 750 --	-- --	675 750	-- 54 060	729 810
102	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 112 407C СП - 8%	шт.	25	53914,29 --	-- --	1 347 857 --	-- --	1 347 857	-- 107 829	1 455 686
103	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт СП - 8%	шт.	14	3870,54 --	-- --	54 188 --	-- --	54 188	-- 4 335	58 523
104	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 10 СП - 8%	шт.	10	11657,14 --	-- --	116 571 --	-- --	116 571	-- 9 326	125 897
105	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник BASE 20 СП - 8%	шт.	36	22767,86 --	-- --	819 643 --	-- --	819 643	-- 65 571	885 214
106	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт без пиктограммы СП - 8%	шт.	8	3870,54 --	-- --	30 964 --	-- --	30 964	-- 2 477	33 441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 6 СП - 8%	шт.	20	11110,71 --	-- --	222 214 --	-- --	222 214	-- 17 777	239 991
108	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2433,55 2172,37	237,42 101,61	4 867 4 345	475 203	48	3 275 651	8 793
110	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	128	530,91 409,80	0,49 0,24	67 956 52 454	63 31	15 439	37 789 8 460	114 205
111	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная герметическая 36В СП - 8%	шт.	1	1728,90 --	-- --	1 729 --	-- --	1 729	-- 138	1 867
112	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки, 6А, 220В BLNVS006111 СП - 8%	шт.	102	1683,00 --	-- --	171 666 --	-- --	171 666	-- 13 733	185 399
113	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный на два направления с клавишным приводом для скрытой установки BLNVS006511 СП - 8%	шт.	8	1683,00 --	-- --	13 464 --	-- --	13 464	-- 1 077	14 541
114	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP44, 6А, 220В ВА 66-102Б-бн СП - 8%	шт.	17	1683,00 --	-- --	28 611 --	-- --	28 611	-- 2 289	30 900
115	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	651,65 629,99	4,68 2,03	4 562 4 410	33 14	119	3 185 620	8 367
116	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Переключатель на два направления для скрытой установки, без рамки, 10А, 220В "ATLAS" белый ATN165 СП - 8%	шт.	7	2499,00 --	-- --	17 493 --	-- --	17 493	-- 1 399	18 892
117	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Рамка 2-ная "ATLAS" белая для переключателей "ATLAS" белый ATN102 СП - 8%	шт.	7	708,90 --	-- --	4 962 --	-- --	4 962	-- 397	5 359

Итого по смете 14 534 928

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				972 953					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				389 612					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				294 073					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 183 444					
		- накладные расходы, тенге				912 258					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 076 661					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				218 024					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)				191 788					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				140 702					
		Непредвиденные работы 2%				298 895					
		Итого в текущих ценах 2021г.				**15 384 337**					
		Минус скидка 7,3%				**14 261 280,79**					
		НДС (12 %)				1 711 353,69					
		Всего по акту с учетом НДС				**15 972 634,48**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бесимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 169
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Силовое электрооборудование и освещение.Блок А2 (2-1-38)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование											
22	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	8943,86	3,65	143 102	58	77 120	47 465	205 812
					4120,20	--	65 923	--		15 245	
32	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10260,07	144,60	10 260	145	4 141	4 338	15 766
					5974,29	50,80	5 974	51		1 168	
34	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	13	1113,59	--	14 477	--	356	10 590	27 072
					1086,19	--	14 120	--		2 005	
37	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**									
			шт.	8	8943,86	3,65	71 551	29	38 560	23 732	102 906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4120,20	–	32 962	–		7 623	
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	130	530,91	0,49	69 018	64	15 681	38 380	115 990
		НР - 72%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,80	0,24	53 274	31		8 592	
40	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый	компл	130	1683,00	–	218 790	–	218 790	–	236 293
		СП - 8%			–	–	–	–		17 503	
41	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	280	446,19	4,55	124 933	1 274	3 156	86 849	228 725
		НР - 72%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,37	0,43	120 504	120		16 943	
74	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8413,53	258,76	25 241	776	18 996	4 146	31 737
		НР - 72%; СП - 8%			1822,70	96,53	5 468	290		2 351	
84	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20662,99	1330,42	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	4 345	508		1 933	
86	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39097,70	9360,92	39 098	9 361	2 545	22 505	66 531
		НР - 72%; СП - 8%			27192,23	4064,39	27 192	4 064		4 928	
88	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20662,99	1330,42	20 663	1 330	14 988	3 494	26 090
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	4 345	508		1 933	
94	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	540	446,19	4,55	240 943	2 457	6 086	167 495	441 113
		НР - 72%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,37	0,43	232 400	232		32 675	
97	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак.	35	31483,32	–	1 101 916	–	1 101 916	–	1 190 069
		СП - 8%			–	–	–	–		88 153	
98	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак.	50	24541,00	–	1 227 050	–	1 227 050	–	1 325 214
		СП - 8%			–	–	–	–		98 164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Переноска для ЯТП РВО 42/60В 12м СП - 8%	шт.	3	12650,00 --	-- --	37 950 --	-- --	37 950	-- 3 036	40 986
100	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 10W СП - 8%	шт.	6	646,00 --	-- --	3 876 --	-- --	3 876	-- 310	4 186
101	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Набор термоусадочных трубок в пластмассовом боксе в нарезке по 100 мм ТУТ (HF)-2/1 СП - 8%	упак.	10	24885,08 --	-- --	248 851 --	-- --	248 851	-- 19 908	268 759
102	243-902-0903 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25 СП - 8%	100 шт.	0,4	49343,00 --	-- --	19 737 --	-- --	19 737	-- 1 579	21 316
103	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Лицензия на ПО АСКУЭ "Emcos corparate" (для счетчика электроэнергии) СП - 8%	шт.	4	25300,00 --	-- --	101 200 --	-- --	101 200	-- 8 096	109 296
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
106	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	8240,78 6517,11	246,51 101,61	98 889 78 205	2 958 1 219	17 726	57 186 12 486	168 561
109	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2433,55 2172,37	237,42 101,61	7 301 6 517	712 305	71	4 912 977	13 189
111	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	466	2851,84 1629,28	1041,97 811,32	1 328 957 759 244	485 558 378 075	84 155	818 870 171 826	2 319 654
112	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 608C СП - 8%	шт.	12	37703,57 --	-- --	452 443 --	-- --	452 443	-- 36 195	488 638
113	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник ARCTIC S1 608C СП - 8%	шт.	55	71267,40 --	-- --	3 919 707 --	-- --	3 919 707	-- 313 577	4 233 284
114	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 407C СП - 8%	шт.	76	28414,29 --	-- --	2 159 486 --	-- --	2 159 486	-- 172 759	2 332 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник ARCTIC S1 307C									
		СП - 8%	шт.	45	27867,86	–	1 254 054	–	1 254 054	–	1 354 378
					–	–	–	–		100 324	
116	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 608C									
		СП - 8%	шт.	109	36720,00	–	4 002 480	–	4 002 480	–	4 322 678
					–	–	–	–		320 198	
117	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 312 407C									
		СП - 8%	шт.	53	56282,14	–	2 982 953	–	2 982 953	–	3 221 590
					–	–	–	–		238 636	
118	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 112 407C									
		СП - 8%	шт.	3	53914,29	–	161 743	–	161 743	–	174 682
					–	–	–	–		12 939	
119	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт									
		СП - 8%	шт.	12	4335,00	–	52 020	–	52 020	–	56 182
					–	–	–	–		4 162	
120	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт без пиктограммы									
		СП - 8%	шт.	13	4335,00	–	56 355	–	56 355	–	60 863
					–	–	–	–		4 508	
121	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 407C									
		СП - 8%	шт.	21	27321,43	–	573 750	–	573 750	–	619 650
					–	–	–	–		45 900	
122	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 10									
		СП - 8%	шт.	7	11657,14	–	81 600	–	81 600	–	88 128
					–	–	–	–		6 528	
123	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник BASE 20									
		СП - 8%	шт.	35	22767,86	–	796 875	–	796 875	–	860 625
					–	–	–	–		63 750	
124	4121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	138	530,91	0,49	73 266	68	16 646	40 742	123 128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,80	0,24	56 552	33		9 121	
125	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная герметическая 36В									
		СП - 8%	шт.	1	1728,90	–	1 729	–	1 729	–	1 867
					–	–	–	–		138	
126	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки, 6А, 220В BLNVS006111									
			шт.	120	1683,00	–	201 960	–	201 960	–	218 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		16 157	
127	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный на два направления с клавишным приводом для скрытой установки BLNVS006511 СП - 8%	шт.	10	1683,00	–	16 830	–	16 830	–	18 176
					–	–	–	–		1 346	
128	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP44, 6А, 220В ВА 66-102Б-би СП - 8%	шт.	7	1683,00	–	11 781	–	11 781	–	12 723
					–	–	–	–		942	
130	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 (Л48) СП - 8%	шт.	175	829,00	–	145 075	–	145 075	–	156 681
					–	–	–	–		11 606	
133	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробки соединительная для прокладки кабелей в водогазопроводных трубах СП - 8%	шт.	8	229,00	–	1 832	–	1 832	–	1 979
					–	–	–	–		147	
143	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами (в шахте лифта) НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2823,43	926,67	28 234	9 267	1 806	17 691	49 599
					1716,17	740,86	17 162	7 409		3 674	
144	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник BASE 20 СП - 8%	шт.	10	22767,86	–	227 679	–	227 679	–	245 893
					–	–	–	–		18 214	
145	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 75 мм х 75 мм х 40 мм, IP44 СП - 8%	шт.	10	829,00	–	8 290	–	8 290	–	8 953
					–	–	–	–		663	
146	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 75 мм х 75 мм х 40 мм, IP44 СП - 8%	шт.	50	829,00	–	41 450	–	41 450	–	44 766
					–	–	–	–		3 316	
147	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 75 мм х 75 мм х 50 мм, IP55 СП - 8%	шт.	30	1227,00	–	36 810	–	36 810	–	39 755
					–	–	–	–		2 945	
151	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	50	530,91	0,49	26 546	25	6 031	14 761	44 611
					409,80	0,24	20 490	12		3 305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый СП - №	шт.	50	1683,00 --	-- --	84 150 --	-- --	84 150	-- 6 732	90 882

Итого по смете	
в том числе	**25 855 428**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 504 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	515 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	392 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 553 472
- накладные расходы, тенге	1 366 649
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 915 217
Временные здания и сооружения (1,5 %)	387 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	341 162
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	250 288
Непредвиденные работы 2%	531 688
Итого в текущих ценах 2021г.	**27 366 397**
Минус скидка 7,3%	**25 368 650,29**
НДС (12 %)	3 044 238,04
Всего по акту с учетом НДС	**28 412 888,33**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 170
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Силовое электрооборудование и освещение.Блок А3,Г (2-1-39)

Составлен(а) в текущих ценах в текущих ценах на 2 квартал 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование Блок А3, Г											
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	160	530,91	0,49	84 946	78	19 299	47 237	142 757
		НР - 72%; СП - 8%			409,80	0,24	65 568	38		10 575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	**Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый**	компл	160	1683,00	--	269 280	--	269 280	--	290 822
		СП - 8%			--	--	--	--		21 542	
23	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	360	446,19	4,55	160 628	1 638	4 057	111 663	294 075
		НР - 72%; СП - 8%			430,37	0,43	154 933	155		21 783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	39097,70	9360,92	195 489	46 805	12 723	112 524	332 653
		НР - 72%; СП - 8%			27192,23	4064,39	135 961	20 322		24 641	
66	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	5	8943,86	3,65	44 719	18	24 100	14 833	64 316
		НР - 72%; СП - 8%			4120,20	--	20 601	--		4 764	
67	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКУ-15-21.131	шт.	5	2546,00	--	12 730	--	12 730	--	13 748
		СП - 8%			--	--	--	--		1 018	
68	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	738,00	--	22 140	--	22 140	--	23 911
		СП - 8%			--	--	--	--		1 771	
74	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	20662,99	1330,42	41 326	2 661	29 976	6 988	52 179
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	8 689	1 016		3 865	
77	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1000	446,19	4,55	446 190	4 550	11 270	310 176	816 875
		НР - 72%; СП - 8%			430,37	0,43	430 370	430		60 509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	1000	1486,00	--	1 486 000	--	1 486 000	--	1 604 880
		СП - 8%			--	--	--	--		118 880	
79	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Сжим ответвительный для кабелей сечением 16-35/16-25 У734М (КВТ)	упак.	5	113141,60	--	565 708	--	565 708	--	610 965
		СП - 8%			--	--	--	--		45 257	
80	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак.	45	31483,32	--	1 416 749	--	1 416 749	--	1 530 089
		СП - 8%			--	--	--	--		113 340	
81	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак.	60	24541,00	--	1 472 460	--	1 472 460	--	1 590 257
		СП - 8%			--	--	--	--		117 797	
82	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Переноска для ЯТП РВО 42/60В 12м	шт.	2	12650,00	--	25 300	--	25 300	--	27 324
		СП - 8%			--	--	--	--		2 024	
83	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 10W	шт.	4	646,00	--	2 584	--	2 584	--	2 791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
84	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Набор термоусадочных трубок в пластмассовом боксе в нарезке по 100 мм ТУТ (HF)-2/1 СП - 8%	упак.	15	24885,08	–	373 276	–	373 276	–	403 138
					–	–	–	–		29 862	
85	243-902-0903 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25 СП - 8%	100 шт.	0,6	49343,00	–	29 606	–	29 606	–	31 974
					–	–	–	–		2 368	
86	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Лицензия на ПО АСКУЭ "Emcos corparate" (для счетчика электроэнергии) СП - 8%	шт.	2	25300,00	–	50 600	–	50 600	–	54 648
					–	–	–	–		4 048	
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение Блок А3											
89	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	8240,78	246,51	57 685	1 726	10 340	33 358	98 327
					6517,11	101,61	45 620	711		7 284	
92	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	436	2851,84	1041,97	1 243 402	454 299	78 737	766 153	2 170 320
					1629,28	811,32	710 366	353 736		160 764	
93	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 407C СП - 8%	шт.	92	27321,43	–	2 513 572	–	2 513 572	–	2 714 657
					–	–	–	–		201 086	
94	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 608C СП - 8%	шт.	85	37703,57	–	3 204 803	–	3 204 803	–	3 461 188
					–	–	–	–		256 384	
95	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 407C СП - 8%	шт.	75	28414,29	–	2 131 072	–	2 131 072	–	2 301 557
					–	–	–	–		170 486	
96	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник ARCTIC S1 307C СП - 8%	шт.	54	27867,86	–	1 504 864	–	1 504 864	–	1 625 254
					–	–	–	–		120 389	
97	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник BH LED PS 4000K up/down СП - 8%	шт.	5	168937,50	–	844 688	–	844 688	–	912 263
					–	–	–	–		67 575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 608C СП - 8%	шт.	10	37703,57 --	-- --	377 036 --	-- --	377 036	-- 30 163	407 199
99	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 312 407C СП - 8%	шт.	2	56282,14 --	-- --	112 564 --	-- --	112 564	-- 9 005	121 569
100	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 10 СП - 8%	шт.	5	11657,14 --	-- --	58 286 --	-- --	58 286	-- 4 663	62 949
101	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 112 407C СП - 8%	шт.	40	53914,29 --	-- --	2 156 572 --	-- --	2 156 572	-- 172 526	2 329 097
102	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт СП - 8%	шт.	6	4335,00 --	-- --	26 010 --	-- --	26 010	-- 2 081	28 091
103	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник BASE 20 СП - 8%	шт.	35	22767,86 --	-- --	796 875 --	-- --	796 875	-- 63 750	860 625
104	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт без пиктограммы СП - 8%	шт.	7	4335,00 --	-- --	30 345 --	-- --	30 345	-- 2 428	32 773
105	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 6 СП - 8%	шт.	20	11110,71 --	-- --	222 214 --	-- --	222 214	-- 17 777	239 991
106	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2433,55 2172,37	237,42 101,61	4 867 4 345	475 203	48	3 275 651	8 793
107	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	2	15673,00 --	-- --	31 346 --	-- --	31 346	-- 2 508	33 854
108	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	197	530,91 409,80	0,49 0,24	104 589 80 731	97 47	23 762	58 160 13 020	175 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый СП - 8%	шт.	50	1683,00 –	– –	84 150 –	– –	84 150	– 6 732	90 882
110	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки, 6А, 220В BLNVS006111 СП - 8%	шт.	110	1683,00 –	– –	185 130 –	– –	185 130	– 14 810	199 940
111	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный на два направления с клавишным приводом для скрытой установки BLNVS006511 СП - 8%	шт.	17	1683,00 –	– –	28 611 –	– –	28 611	– 2 289	30 900
112	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP44, 6А, 220В ВА 66-102Б-6и СП - 8%	шт.	20	1683,00 –	– –	33 660 –	– –	33 660	– 2 693	36 353
113	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	651,65 629,99	4,68 2,03	6 517 6 300	47 20	170	4 551 885	11 952
114	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Переключатель на два направления для скрытой установки, без рамки, 10А, 220В "ATLAS" белый ATN165 СП - 8%	шт.	10	2499,00 –	– –	24 990 –	– –	24 990	– 1 999	26 989
115	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Рамка 2-ная "ATLAS" белая для переключателей "ATLAS" белый ATN102 СП - 8%	шт.	10	708,90 –	– –	7 089 –	– –	7 089	– 567	7 656
РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение Блок Г											
131	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	79	2851,84 1629,28	1041,97 811,32	225 295 128 713	82 316 64 094	14 267	138 821 29 129	393 246
132	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 407C СП - 8%	шт.	32	27321,43 –	– –	874 286 –	– –	874 286	– 69 943	944 229
133	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 608C СП - 8%	шт.	12	37703,57 –	– –	452 443 –	– –	452 443	– 36 195	488 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 407C СП - 8%	шт.	17	28414,29 –	– –	483 043 –	– –	483 043	– 38 643	521 686
135	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт СП - 8%	шт.	5	4335,00 –	– –	21 675 –	– –	21 675	– 1 734	23 409
136	Прайс ТОО "NPO Lûch Kaz Electro"	Светильник BASE 20 СП - 8%	шт.	10	22767,86 –	– –	227 679 –	– –	227 679	– 18 214	245 893
137	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 10 СП - 8%	шт.	3	11657,14 –	– –	34 971 –	– –	34 971	– 2 798	37 769
138	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	21	530,91 409,80	0,49 0,24	11 149 8 606	10 5	2 533	6 200 1 388	18 737
139	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки, 6А, 220В BLNVS006111 СП - 8%	шт.	7	1683,00 –	– –	11 781 –	– –	11 781	– 942	12 723
140	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный на два направления с клавишным приводом для скрытой установки BLNVS006511 СП - 8%	шт.	7	1683,00 –	– –	11 781 –	– –	11 781	– 942	12 723
141	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP44, 6А, 220В ВА 66-102Б-6и СП - 8%	шт.	7	1683,00 –	– –	11 781 –	– –	11 781	– 942	12 723
144	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1430	333,00 280,94	2,09 0,10	476 190 401 744	2 989 143	71 457	289 359 61 244	826 793
145	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР - 84%; СП - 8%	м борозд	1430	462,17 271,01	191,16 87,26	660 903 387 544	273 359 124 782	0	430 354 87 301	1 178 558
154	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	530,91	0,49	5 309	5	1 206	2 952	8 922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%;СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,80	0,24	4 098	2		661	
155	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый СП - 8%	компл	10	1683,00 –	– –	16 830 –	– –	16 830	– 1 346	18 176

Итого по смете	**30 620 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 594 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	871 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	565 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 550 524
- накладные расходы, тенге	2 336 603
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 268 191
Временные здания и сооружения (1,5 %)	459 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	404 039
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	296 416
Непредвиденные работы 2%	629 679
Итого в текущих ценах 2021г.	**32 410 022**
Минус скидка 7,3%	**30 044 090,75**
НДС (12 %)	3 605 290,89
Всего по акту с учетом НДС	**33 649 381,64**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай", БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7101010 г.Семей, ул.Достоевского 110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН/ИИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ17010G000172N00785 г.Семей, ул.Северная 4а

Договор №94 от 27 июля 2021 г.
Доп.соглашение №1 от 04 августа 2021г.
Доп.соглашение №2 от 15 сентября 2021г.
Доп.соглашение №3 от 11 ноября 2021г.
Доп.соглашение №4 от 03 декабря 2021г.
Доп.соглашение №8 от 02 декабря 2022г.

Наименование стройки: Строительство реабилитационного центра на 150 мест для инвалидов в г.Семей ВКО.Корректировка
Наименование объекта: Реабилитационный центр

Акт № 171
приемки выполненных работ за февраль 2023 г
Силовое электрооборудование и освещение.Блок В (2-1-40)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование Блок В											
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	43446,03	5013,99	43 446	5 014	29 743	7 756	55 298
		НР - 72%; СП - 8%			8689,48	2083,00	8 689	2 083		4 096	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	2	35026,62	3632,75	70 053	7 266	49 754	11 506	88 084
		НР - 72%; СП - 8%			6517,11	1473,34	13 034	2 947		6 525	
6	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	7382,94	2899,68	7 383	2 900	139	4 004	12 298
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	1216,25	4 345	1 216		911	
8	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	9	20662,99	1330,42	185 967	11 974	134 890	31 446	234 806
		НР - 72%; СП - 8%			4344,74	508,05	39 103	4 572		17 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	6	39097,70 27192,23	9360,92 4064,39	234 586 163 153	56 166 24 386	15 267	135 029 29 569	399 184
21	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	19	20662,99 4344,74	1330,42 508,05	392 597 82 550	25 278 9 653	284 769	66 386 36 719	495 702
23	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	8943,86 4120,20	3,65 –	80 495 37 082	33 –	43 380	26 699 8 575	115 769
24	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель кнопочный ВКИ-211 СП - 8%	компл	9	2142,00 –	– –	19 278 –	– –	19 278	– 1 542	20 820
25	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	10	1113,59 1086,19	– –	11 136 10 862	– –	274	8 146 1 543	20 825
28	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	1113,59 1086,19	– –	4 454 4 345	– –	110	3 259 617	8 330
29	247-204-3201 РСНБ РК 2022	Выключатель пакетный ПВ3-16 16А СП - 8%	шт.	3	2596,00 –	– –	7 788 –	– –	7 788	– 623	8 411
30	247-204-1405 РСНБ РК 2022	Выключатель пакетный ПВ2-16 16А СП - 8%	шт.	1	1839,00 –	– –	1 839 –	– –	1 839	– 147	1 986
31	1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	23	8943,86 4120,20	3,65 –	205 709 94 765	84 –	110 860	68 231 21 915	295 854
32	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКУ-15-21.131 СП - 8%	шт.	9	2546,00 –	– –	22 914 –	– –	22 914	– 1 833	24 747
33	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	14	1098,00 –	– –	15 372 –	– –	15 372	– 1 230	16 602
34	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	144	530,91 409,80	0,49 0,24	76 451 59 011	71 35	17 369	42 513 9 517	128 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый	компл	144	1683,00	--	242 352	--	242 352	--	261 740
		СП - 8%			--	--	--	--		19 388	
36	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	42	15367,00	--	645 414	--	645 414	--	697 047
		СП - 8%			--	--	--	--		51 633	
38	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1020	446,19	4,55	455 114	4 641	11 495	316 380	833 213
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,37	0,43	438 977	439		61 719	
39	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	300	260,00	--	78 000	--	78 000	--	84 240
		СП - 8%			--	--	--	--		6 240	
40	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	220	1486,00	--	326 920	--	326 920	--	353 074
		СП - 8%			--	--	--	--		26 154	
41	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	500	615,00	--	307 500	--	307 500	--	332 100
		СП - 8%			--	--	--	--		24 600	
42	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	920	569,87	5,36	524 280	4 931	83 094	315 408	906 864
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			474,19	1,97	436 255	1 812		67 175	
43	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	920	463,00	--	425 960	--	425 960	--	460 037
		СП - 8%			--	--	--	--		34 077	
44	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7900	513,99	3,58	4 060 521	28 282	112 101	2 823 296	7 434 522
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			496,22	0,14	3 920 138	1 106		550 705	
51	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	605,01	3,69	30 251	185	717	21 142	55 504
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			586,99	0,30	29 350	15		4 111	
53	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	637,64	4,41	25 506	176	1 702	17 027	45 936
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			590,68	0,55	23 627	22		3 403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	8910	202,61	2,13	1 805 255	18 978	218 919	1 131 449	3 171 640
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			175,91	0,46	1 567 358	4 099		234 936	
56	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1020	145,57	1,60	148 481	1 632	19 288	92 182	259 916
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			125,06	0,46	127 561	469		19 253	
75	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	815,28	29,23	81 528	2 923	46 201	24 026	113 998
		НР - 72%; СП - 8%			324,04	9,65	32 404	965		8 444	
76	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24	1127,37	36,25	27 057	870	17 438	6 519	36 262
		НР - 72%; СП - 8%			364,54	12,70	8 749	305		2 686	
77	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8413,53	258,76	25 241	776	18 996	4 146	31 737
		НР - 72%; СП - 8%			1822,70	96,53	5 468	290		2 351	
78	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8413,53	258,76	50 481	1 553	37 992	8 291	63 474
		НР - 72%; СП - 8%			1822,70	96,53	10 936	579		4 702	
79	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1127,37	36,25	22 547	725	14 532	5 432	30 218
		НР - 72%; СП - 8%			364,54	12,70	7 291	254		2 238	
80	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1113,59	–	1 114	–	27	815	2 082
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	–	1 086	–		154	
81	247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1214,00	–	1 214	–	1 214	–	1 311
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
82	247-201-1301 РСНБ РК 2022	Корпус для установки выключателя, IP55 пластиковый	шт.	1	4029,00	–	4 029	–	4 029	–	4 351
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
88	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1500	446,19	4,55	669 285	6 825	16 905	465 264	1 225 313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			430,37	0,43	645 555	645		90 764	
89	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм СП - 8%	м	3750	1486,00 --	-- --	5 572 500 --	-- --	5 572 500	-- 445 800	6 018 300
90	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Сжим ответвительный для кабелей сечением 16-35/16-25 У734М (КВТ) СП - 8%	упак.	10	113141,60 --	-- --	1 131 416 --	-- --	1 131 416	-- 90 513	1 221 929
91	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415 СП - 8%	упак.	50	31483,32 --	-- --	1 574 166 --	-- --	1 574 166	-- 125 933	1 700 099
92	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413 СП - 8%	упак.	50	24541,00 --	-- --	1 227 050 --	-- --	1 227 050	-- 98 164	1 325 214
93	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Переноска для ЯТП РВО 42/60В 12м СП - 8%	шт.	5	12650,00 --	-- --	63 250 --	-- --	63 250	-- 5 060	68 310
94	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 10W СП - 8%	шт.	10	646,00 --	-- --	6 460 --	-- --	6 460	-- 517	6 977
95	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Набор термоусадочных трубок в пластмассовом боксе в нарезке по 100 мм ТУТ (HF)-2/1 СП - 8%	упак.	25	24885,08 --	-- --	622 127 --	-- --	622 127	-- 49 770	671 897
96	243-902-0901 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10 СП - 8%	100 шт.	0,6	27668,00 --	-- --	16 601 --	-- --	16 601	-- 1 328	17 929
97	243-902-0902 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16 СП - 8%	100 шт.	0,5	33940,00 --	-- --	16 970 --	-- --	16 970	-- 1 358	18 328
98	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Лицензия на ПО АСКУЭ "Emcos corparate" (для счетчика электроэнергии) СП - 8%	шт.	2	25300,00 --	-- --	50 600 --	-- --	50 600	-- 4 048	54 648
99	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	300	339,32 175,59	38,98 16,77	101 796 52 677	11 694 5 031	37 425	41 550 11 468	154 813
100	243-907-6317 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,0 СП - 8%	м	300	5256,00 --	-- --	1 576 800 --	-- --	1 576 800	-- 126 144	1 702 944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1113,59	–	6 682	–	164	4 888	12 495
		НР - 75%; СП - 8%			1086,19	–	6 517	–		926	
102	247-204-1110 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D" 3Р 10А 6 кА"D"	шт.	6	4870,00	–	29 220	–	29 220	–	31 558
		СП - 8%			–	–	–	–		2 338	
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение Блок В											
103	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	10	8240,78	246,51	82 408	2 465	14 772	47 655	140 468
		НР - 72%; СП - 8%			6517,11	101,61	65 171	1 016		10 405	
104	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Щиток осветительный ЩРн-18 TITAN IP31 IEK (1ЩО(В)-4ЩО(В))	компл	5	200376,00	–	1 001 880	–		–	1 001 880
					–	–	–	–	1 001 880	–	
105	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Щиток осветительный ЩРн-12 TITAN IP31 IEK (1ЩАО(В)-3ЩАО(В) ЩАО-1-ЩАО-4	компл	6	165462,00	–	992 772	–		–	992 772
					–	–	–	–	992 772	–	
106	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	771	2851,84	1041,97	2 198 769	803 359	139 235	1 354 826	3 837 882
		НР - 72%; СП - 8%			1629,28	811,32	1 256 175	625 528		284 288	
107	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 66 407C	шт.	120	27321,43	–	3 278 572	–	3 278 572	–	3 540 857
		СП - 8%			–	–	–	–		262 286	
108	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 608C	шт.	160	37703,57	–	6 032 571	–	6 032 571	–	6 515 177
		СП - 8%			–	–	–	–		482 606	
109	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник ARCTIC S1 608C	шт.	42	71267,40	–	2 993 231	–	2 993 231	–	3 232 689
		СП - 8%			–	–	–	–		239 458	
110	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OFLED SL 312 407C	шт.	51	28414,29	–	1 449 129	–	1 449 129	–	1 565 059
		СП - 8%			–	–	–	–		115 930	
111	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник ARCTIC S1 307C	шт.	143	27867,86	–	3 985 104	–	3 985 104	–	4 303 912
		СП - 8%			–	–	–	–		318 808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 112 407C	шт.	77	53914,29	–	4 151 400	–	4 151 400	–	4 483 512
		СП - 8%			–	–	–	–		332 112	
113	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 312 407C	шт.	38	56282,14	–	2 138 721	–	2 138 721	–	2 309 819
		СП - 8%			–	–	–	–		171 098	
114	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник OZON LED SL 312 608C	шт.	2	70489,29	–	140 979	–	140 979	–	152 257
		СП - 8%			–	–	–	–		11 278	
115	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник BH LED PS 4000K up/down	шт.	24	168937,50	–	4 054 500	–	4 054 500	–	4 378 860
		СП - 8%			–	–	–	–		324 360	
116	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000K	шт.	8	88944,00	–	711 552	–	711 552	–	768 476
		СП - 8%			–	–	–	–		56 924	
117	243-907-4311 РСНБ РК 2022	Кронштейн к светильнику (прим)	шт.	8	9522,00	–	76 176	–	76 176	–	82 270
		СП - 8%			–	–	–	–		6 094	
118	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник FOTON 10	шт.	10	11657,14	–	116 571	–	116 571	–	125 897
		СП - 8%			–	–	–	–		9 326	
119	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник BASE 20	шт.	85	22767,86	–	1 935 268	–	1 935 268	–	2 090 090
		СП - 8%			–	–	–	–		154 821	
120	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	2433,55	237,42	12 168	1 187	119	8 186	21 982
		НР - 20%; СП - 8%			2172,37	101,61	10 862	508		1 628	
121	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	15673,00	–	78 365	–	78 365	–	84 634
		СП - 8%			–	–	–	–		6 269	
122	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт без пиктограммы	шт.	25	4335,00	–	108 375	–	108 375	–	117 045
		СП - 8%			–	–	–	–		8 670	
123	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Светильник LED ДБА EXIT 3,6 Вт	шт.	35	4335,00	–	151 725	–	151 725	–	163 863
		СП - 8%			–	–	–	–		12 138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами (в шахте лифта)	шт.	12	2823,43	926,67	33 881	11 120	2 167	21 229	59 519
		ЗП - 72%; СП - 8%			1716,17	740,86	20 594	8 890		4 409	
125	Прайс ТОО "NPO Luch Kaz Electro"	Светильник BASE 20	шт.	12	22767,86	–	273 214	–	273 214	–	295 071
		СП - 8%			–	–	–	–		21 857	
126	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 75 мм х 75 мм х 40 мм, IP44	шт.	12	829,00	–	9 948	–	9 948	–	10 744
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
127	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	415	530,91	0,49	220 328	203	50 057	122 520	370 275
		ЗП - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,80	0,24	170 067	100		27 428	
128	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим конт. скрытой установки S421 "BLANCA" белый	шт.	100	1683,00	–	168 300	–	168 300	–	181 764
		СП - 8%			–	–	–	–		13 464	
129	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки, 6А, 220В BLNVS006111	шт.	150	1683,00	–	252 450	–	252 450	–	272 646
		СП - 8%			–	–	–	–		20 196	
130	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный на два направления с клавишным приводом для скрытой установки BLNVS006511	шт.	65	1683,00	–	109 395	–	109 395	–	118 147
		СП - 8%			–	–	–	–		8 752	
131	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP44, 6А, 220В ВА 66-102Б-би	шт.	90	1683,00	–	151 470	–	151 470	–	163 588
		СП - 8%			–	–	–	–		12 118	
132	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	651,65	4,68	6 517	47	170	4 551	11 952
		ЗП - 72%; СП - 8%			629,99	2,03	6 300	20		885	
133	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Переключатель на два направления для скрытой установки, без рамки, 10А, 220В "ATLAS" белый ATN165	шт.	10	2499,00	–	24 990	–	24 990	–	26 989
		СП - 8%			–	–	–	–		1 999	
134	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Рамка 2-ная "ATLAS" белая для переключателей "ATLAS" белый ATN102	шт.	10	708,90	–	7 089	–	7 089	–	7 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		567	
135	247-202-0302 РСНБ РК 2022	Коробки для установки выключателей У996 У2 СП - 8%	шт.	16	2412,00	–	38 592	–	38 592	–	41 679
					–	–	–	–		3 087	
136	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 (Л48) СП - 8%	шт.	430	829,00	–	356 470	–	356 470	–	384 988
					–	–	–	–		28 518	
139	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	250	569,87	5,36	142 468	1 340	22 580	85 709	246 430
					474,19	1,97	118 548	493		18 254	
140	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм СП - 8%	м	250	463,00	–	115 750	–	115 750	–	125 010
					–	–	–	–		9 260	
141	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	8000	513,99	3,58	4 111 920	28 640	113 520	2 859 034	7 528 630
					496,22	0,14	3 969 760	1 120		557 676	
143	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР - 84%; СП - 8%	м борозд	10000	462,17	191,16	4 621 700	1 911 600	0	3 009 468	8 241 661
					271,01	87,26	2 710 100	872 600		610 493	
144	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	8250	202,61	2,13	1 671 533	17 573	202 703	1 047 638	2 936 704
					175,91	0,46	1 451 258	3 795		217 534	
145	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1750	333,00	2,09	582 750	3 658	87 448	354 110	1 011 809
					280,94	0,10	491 645	175		74 949	
149	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413 СП - 8%	упак.	80	24541,00	–	1 963 280	–	1 963 280	–	2 120 342
					–	–	–	–		157 062	
150	Прайс ТОО "СпецМонтажПроект"	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415 СП - 8%	упак.	55	31483,32	–	1 731 583	–	1 731 583	–	1 870 109
					–	–	–	–		138 527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 75 мм х 75 мм х 40 мм, IP44 СП - 8%	шт.	100	829,00 --	-- --	82 900 --	-- --	82 900	-- 6 632	89 532
152	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 75 мм х 75 мм х 50 мм, IP55 СП - 8%	шт.	60	1227,00 --	-- --	73 620 --	-- --	73 620	-- 5 890	79 510

Итого по смете	**97 441 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 101 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 974 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 575 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 703 351
- оборудование, тенге	1 994 652
- накладные расходы, тенге	14 597 713
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 070 128
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 431 701
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3%)	1 259 420
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	923 952
Непредвиденные работы 2%	1 962 757
Итого в текущих ценах 2021г.	**103 019 207**
Минус скидка 7,3%	**94 612 828,81**
НДС (12 %)	11 353 539,47
Всего по акту с учетом НДС	**105 966 368,28**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай"

_____ Бегимбеков А.К.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З.К.