	Изм. и доп. вып. 9	*НР - 72%; СП - 8%*				226,78	3,68	2721	44		542	
31	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		10	486,45	64,28	4864	643	2487	1381	6745
		НР - 72%; СП - 8%				173,42	18,39	1734	184		500	
32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	3135,09	177,66	12540	711	8094	2824	16594
		НР - 72%; СП - 8%				933,80	46,82	3735	187		1229	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		14	456,84	18,93	6396	265	3143	2199	9282
		НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	2988	66		688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**28 581**	**1 818**	**15 584**	**8 395**	39 934
								11 179	**481**		**2 959**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**225915**
		Временные здания и сооружения 1,5%										3 389
		Итого										**229 304**
		Затрат на зимнее время 1,35%										3 096
		Итого в текущих ценах 2019 года										**232 400**
		Непредвиденные затраты 2 %										4 648
		ИТОГО										**237 048**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										64 003
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										181 680
		ИТОГО										**245 683**
		НДС 12 %										29 482
		Итого с НДС 12%										275 165

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: КПП. Видеонаблюдение

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ												
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		4	3337,59 3292,00	45,59 13,77	13350 13168	182 55		8066 1713	23130
2	2308-0501-2108 РСНБ РК 2015	Антивандальная камера IP- камера видеонаблюдения с ИК-подсветка *СП - 8%*	шт.		1	63337,00		63337		63337	5067	68404
3	2308-0501-2153 РСНБ РК 2015	Уличная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подстветка *СП - 8%*	шт.		3	61156,00		183468		183468	14677	198145
4	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеорегистратора. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	3337,59 3292,00	45,59 13,77	3338 3292	46 14		2017 428	5782
5	2308-0502-0408 РСНБ РК 2015	IP-видерегистратор CMD-NVR5225 *СП - 8%*	шт.		1	183124,00		183124		183124	14650	197774
6	СТПРАЙС	Кабель КПВнг-HF-5е 2х2х0,52 *СП - 8%*	м		53,04	87,30		4630		4630	370	5001
7	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м		1	275,15 186,76	10,16 3,68	275 187	10 4	78	137 33	445
8	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20.мм *СП - 8%*	м		1,02	60,00		61		61	5	66
9	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м		12	244,31 220,89	2,29 0,12	2932 2651	28 1	253	1910 387	5229
10	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м		12,24	81,00		991		991	79	1071

11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		13	333,69	151,61	4338	1971	577	1735	6559
		НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	1790	619		486	
12	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м		39	174,51	22,34	6806	871	28	3764	11415
		НР - 61%; СП - 8%				151,47	6,75	5907	263		846	
13	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Разъем RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.		4	31,00		124		124		134
		СП - 8%									10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**466 775**	**3 108**	**436 671**	**17 629**	**523 155**
								26 995	**956**		**38 751**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									523155
		Временные здания и сооружения 1,5%										7 847
		Итого										**531 002**
		Затрат на зимнее время 1,35%										7 169
		Итого в текущих ценах 2019 года										**538 171**
		Непредвиденные затраты 2 %										10 763
		ИТОГО										**548 934**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										148 212
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										420 718
		ИТОГО										**568 930**
		НДС 12 %										68 272
		Итого с НДС 12 %										637 202

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Наружные сети электроснабжения

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10 кВ.== ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2,всего-1шт												
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	7427,70	3133,75	7 428	3 134	628	4 212	12 571
		НР - 80%; СП - 8%				3665,88	1599,19	3 666	1 599	0	931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7 428**	**3 134**	**628**	**4 212**	**12 571**
								3 666	**1 599**	**0**	**931**	**0**
РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.2,всего-1шт												
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	15035,71	7243,60	15 036	7 244	628	8 690	25 624
		НР - 80%; СП - 8%				7164,04	3698,00	7 164	3 698	0	1 898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**15 036**	**7 244**	**628**	**8 690**	**25 624**
								7 164	**3 698**	**0**	**1 898**	**0**
РАЗДЕЛ 3. АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1.2,всего-1шт												
56	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	15035,71	7243,60	15 036	7 244	628	8 690	25 624
		НР - 80%; СП - 8%				7164,04	3698,00	7 164	3 698	0	1 898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**15 036**	**7 244**	**628**	**8 690**	**25 624**
								7 164	**3 698**	**0**	**1 898**	**0**
РАЗДЕЛ 4. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
97	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,109	118733,97	58697,84	12 942	6 398	299	6 814	21 336
		НР - 80%; СП - 8%				57290,70	20847,78	6 245	2 272	0	1 580	

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

99	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	3135,09	177,66	9 405	533	6 071	2 118	12 445
		НР - 72%; СП - 8%				933,80	46,82	2 801	140	0	922	
100	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		3	456,84	18,93	1 371	57	674	471	1 989
		НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	640	14	0	147	
101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6,6	879,93	21,36	5 808	141	3 770	1 781	8 196
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	1 897	18	0	607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**29 526**	**7 129**	**10 814**	**11 184**	**43 966**
								11 583	**2 444**	**0**	**3 256**	**0**

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

102	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	14404,70	8379,68	14 405	8 380	1 605	6 966	23 081
		НР - 80%; СП - 8%				4420,02	4288,08	4 420	4 288	0	1 710	
103	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	57708,09	16999,81	57 708	17 000	27 609	15 537	79 105
		НР - 80%; СП - 8%				13099,32	6321,99	13 099	6 322	0	5 860	
106	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т		0,812	205160,89	15303,34	166 591	12 426	14 826	86 497	273 335
		НР - 61%; СП - 8%				171600,00	3029,59	139 339	2 460	0	20 247	
110	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1,124	1423,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	1 727
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3,4545455	879,93	21,36	3 040	74	1 973	933	4 291
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	993	10	0	318	
112	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3135,09	177,66	25 081	1 421	16 190	5 648	33 187
		НР - 72%; СП - 8%				933,80	46,82	7 470	375	0	2 458	
113	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из сталикруглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		17	456,84	18,93	7 766	322	3 816	2 670	11 271
		НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	3 628	80	0	835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**276 190**	**39 623**	**67 618**	**118 251**	**425 997**
								168 949	**13 535**	**0**	**31 556**	**0**

РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ(ЭС,лист-11)

114	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,38	1313,34	0,00	1 812	0	0	1 305	3 366
		НР - 72%; СП - 8%				1313,34	0,00	1 812	0	0	249	
115	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,76	1714,02	0,00	4 731	0	0	3 406	8 788
		НР - 72%; СП - 8%				1714,02	0,00	4 731	0	0	651	
116	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		23	536,61	453,99	12 342	10 442	0	4 131	17 791
		НР - 72%; СП - 8%				82,62	166,87	1 900	3 838	0	1 318	
117	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,76	894,24	0,00	2 468	0	0	1 777	4 585
		НР - 72%; СП - 8%				894,24	0,00	2 468	0	0	340	
118	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		10	333,69	151,61	3 337	1 516	444	1 334	5 045
		НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	1 377	476	0	374	
119	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		13	328,33	160,13	4 268	2 082	217	1 887	6 647
		НР - 72%; СП - 8%				151,47	50,17	1 969	652	0	492	
120	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		20	456,64	184,55	9 133	3 691	1 311	3 789	13 956
		НР - 72%; СП - 8%				206,55	56,56	4 131	1 131	0	1 034	
121	2306-0137-0630 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,043	1638358,00	0,00	70 449	0	70 449	0	76 085
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	5 636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**108 540**	**17 731**	**72 421**	**17 629**	**136 263**
								18 388	**6 097**	**0**	**10 094**	**0**

РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(ЭС,лист-11)

122	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		15,8304	163,13	154,34	2 582	2 443	0	544	3 376
		НР - 72%; СП - 8%				8,79	38,95	139	617	0	250	
123	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		34,3477	205,97	194,88	7 075	6 694	0	1 490	9 250
		НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	381	1 689	0	685	

124	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1,5906	2056,82 2056,82	0,00 0,00	3 272 3 272	0 0	0 0	2 356 450	6 078
125	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		236,8	536,61 82,62	453,99 166,87	127 069 19 564	107 505 39 515	0 0	42 537 13 568	183 174
126	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		26,5575	18,59 0,00	18,59 7,47	494 0	494 198	0 0	143 51	688
127	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		8,8525	1278,97 1278,97	0,00 0,00	11 322 11 322	0 0	0 0	8 152 1 558	21 032
128	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		26,5575	163,62 87,16	76,47 36,15	4 345 2 315	2 031 960	0 0	2 358 536	7 239
129	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода		0,052	1231475,32 198100,00	0,00 0,00	64 037 10 301	0 0	53 736 0	7 829 5 749	77 615
130	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		52	333,69 137,70	151,61 47,63	17 352 7 160	7 884 2 477	2 308 0	6 939 1 943	26 234
131	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		249,5	328,33 151,47	160,13 50,17	81 918 37 792	39 952 12 517	4 174 0	36 222 9 451	127 591
132	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		87,7	456,64 206,55	184,55 56,56	40 047 18 114	16 185 4 960	5 748 0	16 613 4 533	61 193
133	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км		0,06936	754654,00 0,00	0,00 0,00	52 343 0	0 0	52 343 0	0 4 187	56 530
134	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км		0,11934	337365,00 0,00	0,00 0,00	40 261 0	0 0	40 261 0	0 3 221	43 482
135	2306-0137-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км		0,053244	335302,00 0,00	0,00 0,00	17 853 0	0 0	17 853 0	0 1 428	19 281

136	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель КВПнг(А)-5е *СП - 8%*	км		0,134	172235,00 0,00	0,00 0,00	23 079 0	0 0	23 079 0	0 1 846	24 925
137	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км		0,065	254584,00 0,00	0,00 0,00	16 548 0	0 0	16 548 0	0 1 324	17 872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**509 597**	**183 188**	**216 050**	**125 183**	**685 560**
								110 360	**62 933**	**0**	**50 780**	**0**

РАЗДЕЛ 8. ИЗДЕЛИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СУЩ ОПОРЕ №01-145 ОАР-1

138	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		1	35948,43 8262,00	27609,69 10223,22	35 948 8 262	27 610 10 223	76 0	13 309 3 941	53 198
139	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.		1	9982,00 0,00	0,00 0,00	9 982 0	0 0	9 982 0	0 799	10 781
140	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.		7	153,00 0,00	0,00 0,00	1 071 0	0 0	1 071 0	0 86	1 157
141	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м		9	410,00 0,00	0,00 0,00	3 690 0	0 0	3 690 0	0 295	3 985
142	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м		4	729,68 533,60	95,50 30,43	2 919 2 134	382 122	403 0	1 624 363	4 906
143	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		4	660,00 0,00	0,00 0,00	2 640 0	0 0	2 640 0	0 211	2 851
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**56 250**	**27 992**	**17 862**	**14 933**	**76 878**
								10 396	**10 345**	**0**	**5 695**	**0**

РАЗДЕЛ 9. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ОТ-3,всего-10шт

144	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора		10	26510,59 15456,00	9373,48 3671,93	265 106 154 560	93 735 36 719	16 811 0	153 023 33 450	451 579

145	2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т		0,3	463242,00	0,00	138 973	0	138 973	0	150 091
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	11 118	
146	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		8	336,00	0,00	2 688	0	2 688	0	2 903
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	215	
147	2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	896,00	0,00	896	0	896	0	968
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	72	
148	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.		10	311,84	0,00	3 118	0	310	2 022	5 551
		НР - 72%; СП - 8%				280,83	0,00	2 808	0	0	411	
149	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 150	шт.		10	1298,00	0,00	12 980	0	12 980	0	14 018
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	1 038	
150	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.		10	9177,08	3915,76	91 771	39 158	16 647	36 332	138 351
		НР - 72%; СП - 8%				3596,58	1449,52	35 966	14 495	0	10 248	
151	2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.		10	16155,00	0,00	161 550	0	161 550	0	174 474
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	12 924	
152	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные	шт.		10	1285,00	0,00	12 850	0	12 850	0	13 878
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	1 028	
153	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		35	333,69	151,61	11 679	5 306	1 553	4 671	17 658
		НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	4 820	1 667	0	1 308	
154	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,035	260495,00	0,00	9 117	0	9 117	0	9 846
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	729	
155	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	653,00	0,00	6 530	0	6 530	0	7 052
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	522	

156	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		10	3135,09 933,80	177,66 46,82	31 351 9 338	1 777 468	20 236 0	7 060 3 073	41 484
157	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м		15,5	456,84 213,44	18,93 4,68	7 081 3 308	293 73	3 480 0	2 434 761	10 276
158	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		2	22075,69 5508,00	16490,95 6106,66	44 151 11 016	32 982 12 213	153 0	16 725 4 870	65 746
159	2306-1703-2002 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.		2	21253,00 0,00	0,00 0,00	42 506 0	0 0	42 506 0	0 3 400	45 906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**842 347**	**173 251**	**447 280**	**222 267**	**1 149 781**
								221 816	**65 635**	**0**	85 167	**0**

РАЗДЕЛ 10. ПРОКАЛДКА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

160	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1,17	1313,34 1313,34	0,00 0,00	1 537 1 537	0 0	0 0	1 107 212	2 856 0
161	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2,34	1714,02 1714,02	0,00 0,00	4 011 4 011	0 0	0 0	2 888 552	7 451
162	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		19,5	536,61 82,62	453,99 166,87	10 464 1 611	8 853 3 254	0 0	3 503 1 117	15 084
163	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2,34	894,24 894,24	0,00 0,00	2 093 2 093	0 0	0 0	1 507 288	3 888
164	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		19,5	333,69 137,70	151,61 47,63	6 507 2 685	2 956 929	866 0	2 602 729	9 838
165	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля		16,5	456,64 206,55	184,55 56,56	7 535 3 408	3 045 933	1 082 0	3 126 853	11 514

166	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,34	20227,61 10614,28	9324,37 3880,19	6 877 3 609	3 170 1 319	98 0	4 879 940	12 696
167	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	10147,00 0,00	0,00 0,00	10 147 0	0 0	10 147 0	0 812	10 959
168	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	7820,00 0,00	0,00 0,00	7 820 0	0 0	7 820 0	0 626	8 446
169	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект		1	19727,00 0,00	0,00 0,00	19 727 0	0 0	19 727 0	0 1 578	21 305
170	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода		0,0195	152062,72 150556,00	0,00 0,00	2 965 2 936	0 0	29 0	2 231 416	5 612
171	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м		19,5	771,00 0,00	0,00 0,00	15 035 0	0 0	15 035 0	0 1 203	16 238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**94 718**	**18 024**	**54 804**	**21 843**	**125 887**
								21 890	**6 435**	**0**	**9 326**	**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2 708 151**
										0		
		Временные здания и сооружения 1,5%										40 622,27
		Итого										**2 748 773,27**
		Затрат на зимнее время 1,35%										37 108,44
		Итого в текущих ценах 2019 года										**2 785 881,71**
		Непредвиденные затраты 2 %										55 717,63
		ИТОГО										**2 841 599,34**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										767 231,82

		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										2 177 880,13
		ИТОГО										**2 945 111,95**
		НДС 12 %										353 413,43
		Итого с НДС 12 %										**3 298 525,38**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Наружные слаботочные сети

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ												
1	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=110 мм. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода		0,038	152062,72 150556,00		5778 5721		57	4348 810	10937
2	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м		38	718,00		27284		27284	2183	29467
3	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец		1	6977,73 4015,34	2962,39 1160,53	6978 4015	2962 1161		3934 873	11784
4	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3		0,66	85686,00		56553		56553	4524	61077
5	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		1	21552,64 1539,25	193,27 96,39	21553 1539	193 96	19821	1619 1854	25026
6	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна *НР - 76%; СП - 8%*	шт.		4	2259,74 1019,26		9039 4077		4962	3099 971	13109
7	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		4	808,85 317,10	152,45 68,85	3235 1268	610 275	1357	1112 348	4695
8	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,017	653751,70 495280,00	131085,53 50763,79	11114 8420	2228 863	466	9190 1624	21928
9	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		17	2653,00		45101		45101	3608	48709

		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА										
10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции		1,5	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	4421 2546	1875 815		3629 644	8695
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	тенге за 1 тонну		2,97	97,00		288			23	311
12	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т		2,97	240,00		713			57	770
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле		1,5	1228,00 146,88	1079,09 247,83	1842 220	1619 372	3	639 199	2680
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3		1,83	1423,00		2604		2604	208	2812
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия		10	1419,32 46,27	100,11 31,74	14193 463	1001 317	12729	842 1203	16238
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=22	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия		10	3496,94 2,73	0,48	34969 27	5	34937	29 2800	37799
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
17	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		7,0422	155,15 8,57	146,58 37,96	1093 60	1032 267		236 106	1435
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		0,2178	2056,82 2056,82		448 448			323 62	832
19	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3,37	18,59	18,59 7,47	63 25	63		18 6	87
20	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3,89	276,38 10,49	265,79 73,96	1075 41	1034 288		237 105	1417

21	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т		6,613	213,00		1409			 113	1521
22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания		1,5191	3878,22 824,46	1028,71 420,85	5891 1252	1563 639	3076	1759 612	8263
23	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания		0,14	4288,71 898,45	1749,46 765,10	600 126	245 107	229	217 65	882
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности		30	879,93 287,47	21,36 2,75	26398 8624	641 83	17133	8097 2760	37255
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки		0,6578947	20953,49 4971,30	2444,00 550,80	13785 3271	1608 362	8906	3379 1373	18537
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,092	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	1412 120	102 23	1190	130 123	1665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**297 839**	**16 781**	**236 408**	**42 837**	**367 931**
								42 239	**5 694**		**27 254**	

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

27	2306-0401-0525 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км		0,35	322519,00		112882		112882	 9031	121912
28	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, КРТ10Х2 *СП - 8%*	шт.		2	4255,00		8510		8510	 681	9191
29	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи КРВПМ 2х2х0,5 *СП - 8%*	км		0,01	20641,00		206		206	 17	223
30	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	7587,58 6885,00		7588 6885		703	4200 943	12730
31	2306-1706-0106 РСНБ РК 2015	Патч-панель на 24 портов *СП - 8%*	шт.		1	20239,00		20239		20239	 1619	21858
32	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише *НР - 61%; СП - 8%*	шт.		1	7587,58 6885,00		7588 6885		703	4200 943	12730
33	2306-1708-0117 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный 9U *СП - 8%*	шт.		1	177735,00		177735		177735	 14219	191954

34	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м		5	282,07	2,57	1410	13	150	898	2493
		НР - 72%; СП - 8%				249,37	0,12	1247	1		185	
35	2306-1710-0111 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 60 мм	м		5	403,00		2015		2015		2176
		СП - 8%									161	
36	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м		40	305,07	12,93	12203	517	3148	6282	19964
		НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	8538	187		1479	
37	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		40	151,00		6040		6040		6523
		СП - 8%									483	
38	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная	шт		4	311,84		1247		124	809	2221
		НР - 72%; СП - 8%				280,83		1123			164	
39	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные	шт.		4	309,00		1236		1236		1335
		СП - 8%									99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**358 899**	**530**	**333 691**	**16 389**	**405 310**
								24 678	**188**		**30 024**	

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

40	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля		350	302,27	89,95	105795	31481	324	63509	182849
		НР - 72%; СП - 8%				211,40	40,62	73990	14218		13544	
41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.		2	706,24		1412		8	856	2450
		НР - 61%; СП - 8%				702,00		1404			182	
42	1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара		2	179,92		360		2	258	667
		НР - 72%; СП - 8%				179,01		358			49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**107 567**	**31 481**	**334**	**64 623**	**185 966**
								75 752	**14 218**		**13 775**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									959207
		Временные здания и сооружения 1,5%										14 388
		Итого										**973 595**
		Затрат на зимнее время 1,35%										13 144
		Итого в текущих ценах 2019 года										**986 739**
		Непредвиденные затраты 2 %										19 735
		ИТОГО										**1 006 474**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										271 748
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										771 390
		ИТОГО										**1 043 138**

		НДС 12 %										125 177
		Итого с НДС 12 %										**1 168 315**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Наружные тепловые сети

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ												
1	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,068	1057546,32 595296,00	452246,21 126804,33	71913 40480	30753 8623	680	48612 9642	130167
2	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		68,68	662,00		45466		45466	3637	49103
3	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.		2	12022,00		24044		24044	1924	25968
4	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		2	1428,00		2856		2856	228	3084
5	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т		0,0196	448980,00		8800		8800	704	9504
6	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т		0,0021	448980,00		943		943	75	1018
7	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К 4	Поверхности металлические огрунтованные Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%; СП - 8%*	м2		8,6	1365,74 71,40	11,64 2,20	11745 614	100 19	11031	437 975	13157
8	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции		1	40402,88 26465,40	1788,46 881,28	40403 26465	1788 881	12150	20783 4895	66081

9	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011 *СП - 8%*	м3		1,54	15001,00		23102		23102	1848	24950
10	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции		9,7	883,20 517,00	21,11 4,13	8567 5015	205 40	3347	3842 993	13401
11	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2		0,01164	559610,00		6514		6514	521	7035
12	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции		1,2	2422,58 2085,22	165,05 14,87	2907 2502	198 18	207	1915 386	5208
		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДА д=40мм,всего-4шт										
13	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,00112	829666,04 543600,00	239593,44 84088,16	929 609	268 94	52	696 130	1755
14	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м		1,12	4351,00		4873		4873	390	5263
15	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.		4	3840,00		15360		15360	1229	16589
16	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3		0,132	6249,00		825		825	66	891
17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонного замка,марка бетон В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,44	17392,07 3665,88	1308,50 323,95	7653 1613	576 143	5464	1598 740	9990
18	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *НР - 69%; СП - 8%*	м2		2	128,80 63,48	2,36 0,28	258 127	5 1	126	88 28	373
19	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *НР - 69%; СП - 8%*	м2		2	106,28 63,48	2,36 0,28	213 127	5 1	81	88 24	325
		ВЫХОД ТРУБЫ ИЗ КАНАЛА										
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,15	14329,00 1302,75	1111,55 249,65	2149 195	167 37	1787	212 189	2550
21	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		1,3	37556,23 16661,66	5593,26 2044,52	48823 21660	7271 2658	19892	22129 5676	76629

22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,0017	216607,00		368		368	29	398
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,00528	214736,00		1134		1134	91	1225
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т		0,0607	498647,96 73428,00	1332,96 584,22	30268 4457	81 35	25730	4088 2748	37105
25	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик *СП - 8%*	шт.		1	860,00		860		860	69	929
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия		0,347	2997,15 1120,72	14,15 3,72	1040 389	5 1	646	359 112	1511
27	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка *СП - 8%*	1000 шт.		0,002	3673,00		7		7	1	8
28	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болт *СП - 8%*	шт.		2	33,00		66		66	5	71
29	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2		0,09	124,69 20,26	3,04 0,41	11 2		9	1 1	14
30	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 *НР - 69%; СП - 8%*	м2		1,52	130,26 25,83	3,04 0,41	198 39	5 1	154	28 18	244
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия		0,6666667	1210,27 188,78	2,92 1,08	807 126	2 1	679	137 75	1019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**363 102**	**41 428**	**217 253**	**105 013**	**505 565**
								104 421	**12 552**		**37 449**	

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

32	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		16,9	226,35 8,55	217,73 60,58	3825 145	3680 1024		841 373	5040
33	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т		20,28	213,00		4320			346	4665

34	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		48,112	205,97 11,10	194,88 49,18	9910 534	9376 2366		2088 960	12957
35	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		62,1382	261,19 14,09	247,10 62,35	16230 875	15354 3875		3420 1572	21222
36	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3,4098	3312,29 3312,29		11294 11294			8132 1554	20980
37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		37,2	18,59	18,59 7,47	691	691 278		200 71	963
38	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		48,045	21,18	21,18 8,52	1017	1017 409		295 105	1417
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		12,4	894,24 894,24		11089 11089			7984 1526	20598
40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		16,015	1278,97 1278,97		20483 20483			14748 2818	38049
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		37,2	163,62 87,16	76,47 36,15	6087 3242	2845 1345		3303 751	10140
42	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		48,045	195,13 104,10	91,03 43,03	9375 5002	4374 2067		5090 1157	15622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**94 321**	**37 337**		**46 101**	**151 653**
								52 663	**11 364**		**11 233**	

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ

43	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания		10,4	3878,22 824,46	1028,71 420,85	40333 8574	10699 4377	21060	12045 4190	56568

44	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций		3,416	12410,07 4289,04	2830,56 901,05	42393 14651	9669 3078	18073	20921 5065	68379
45	2104-0303-0145 РСНБ РК 2015	Лотки каналов(ЛК300.60.45-3,ЛК75.60.45-3,ЛК300.60.30-3,ЛК75.60.30-3) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3		2,25	76177,00		171398		171398	13712	185110
46	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов(ПТ75.60.8-6) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3		1,054	77516,00		81702		81702	6536	88238
47	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.		28	726,00		20328		20328	1626	21954
48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,5	28145,00 10254,75	4797,55 1000,66	14073 5127	2399 500	6547	5121 1535	20729
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**370 227**	**22 767**	**319 108**	**38 087**	**440 978**
								28 353	**7 955**		**32 664**	

РАЗДЕЛ 4. УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60х45,всего-2шт

49	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций		2,32	12410,07 4289,04	2830,56 901,05	28791 9951	6567 2090	12273	14208 3440	46440
50	2104-0303-0145 РСНБ РК 2015	Лотки каналов(ЛУ7-8) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3		2	76177,00		152354		152354	12188	164542
51	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов(П5-8) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3		0,32	77516,00		24805		24805	1984	26790
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**205 950**	**6 567**	**189 432**	**14 208**	**237 772**
								9 951	**2 090**		**17 612**	

РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1,всего-3шт

52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,24	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	3684 313	267 60	3104	339 322	4344

53	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,6	37526,90 12467,29	4690,37 1739,11	22516 7480	2814 1043	12222	7757 2422	32695
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,1071	214736,00		22998		22998	1840	24838
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,00675	216607,00		1462		1462	117	1579
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *НР - 118%; СП - 8%*	т		0,1254	717806,61 63366,80	7051,33 1418,31	90013 7946	884 178	81183	9586 7968	107567
57	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит перекрытий *НР - 118%; СП - 8%*	м3		0,18	6639,19 1949,64	2527,58 362,38	1195 351	455 65	389	491 135	1821
58	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий ПП4 *СП - 8%*	м3		0,18	81103,00		14599		14599	1168	15766
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**156 467** **16 090**	**4 420** **1 346**	**135 957**	**18 173** **13 972**	**188 610**

РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА 3,05 Х 2,6 Х 3 м,всего-1шт

59	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		12,8	226,35 8,55	217,73 60,58	2897 109	2787 775	1	637 283	3817
60	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т		15,36	213,00		3272			262	3533
61	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с *НР - 72%; СП - 8%*	ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		13,0465	205,97 11,10	194,88 49,18	2687 145	2542 642		566 260	3514
62	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		16,8295	261,19 14,09	247,10 62,35	4396 237	4159 1049		926 426	5748
63	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п 3 179 Кзтр 1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		0,924	3312,29 3312,29		3061 3061			2204 421	5685

64	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		10,0875	18,59	18,59 7,47	187	187 75		54 19	261
65	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		13,0125	21,18	21,18 8,52	276	276 111		80 28	384
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3,3625	894,24 894,24		3007 3007			2165 414	5586
67	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		4,3375	1278,97 1278,97		5548 5548			3994 763	10305
68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		10,0875	163,62 87,16	76,47 36,15	1651 879	771 365		896 204	2750
69	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		13,0125	195,13 104,10	91,03 43,03	2539 1355	1185 560		1379 313	4231
70	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции		9,02	16991,69 10651,76	3609,29 1191,73	153265 96079	32556 10749	24630	126057 22346	301668
71	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3		2,7	12747,00		34417		34417	2753	37170
72	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3		4,96	24228,00		120171		120171	9614	129785
73	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.		2	50580,00		101160		101160	8093	109253
74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		2	1740,00		3480		3480	278	3758
75	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт		2	2917,00		5834		5834	467	6301
76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		1,2	29937,49 10254,75	4797,55 1000,66	35925 12306	5757 1201	17862	12291 3857	52473

77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *НР - 118%; СП - 8%*	т		0,0152	78738,61 63366,80	7051,33 1418,31	1197 963	107 22	127	1162 189	2548
78	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		0,087	74492,77 38552,60	26790,27 8668,86	6481 3354	2331 754	796	2835 745	10061
79	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т		0,087	544370,00		47360		47360	3789	51149
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2		0,1022	81,20 26,97	1,68 0,28	8 3		5	2 1	11
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2		0,1022	91,15 46,14	2,36 0,28	9 5		4	3 1	14
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,0364	216607,00		7884		7884	631	8515
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,1909	214736,00		40993		40993	3279	44273
84	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков *НР - 99%; СП - 8%*	шт		2	24800,64 1539,25	193,27 96,39	49601 3079	387 193	46135	3239 4227	57067
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2		34,2	879,93 287,47	21,36 2,75	30094 9832	730 94	19532	9231 3146	42470
86	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности		14,6	533,55 443,26	5,48 2,88	7790 6472	80 42	1238	5211 1040	14041
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки		7,8	655,76 356,71	29,37 14,64	5115 2782	229 114	2104	2723 627	8465
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки		7,8	-153,14 -8,82	-9,99 -4,84	-1195 -69	-78 -38	-1048	-100 -104	-1398

89	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности		7,8	690,87 392,93	46,72 5,52	5389 3065	364 43	1960	2921 665	8975
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки		7,8	655,76 356,71	29,37 14,64	5115 2782	229 114	2104	2723 627	8465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**689 613**	**54 600**	**476 749**	**181 199**	**940 478**
								154 992	**16 866**		**69 664**	

РАЗДЕЛ 7. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт

91	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		7,1	226,35 8,55	217,73 60,58	1607 61	1546 430		353 157	2117
92	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		7,2	276,38 10,49	265,79 73,96	1990 76	1914 533		438 194	2622
93	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т		19,968	213,00		4253			340	4593
94	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		13,385	205,97 11,10	194,88 49,18	2757 149	2609 658		581 267	3605
95	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		26,481	261,19 14,09	247,10 62,35	6917 373	6543 1651		1457 670	9044
96	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1,233	3312,29 3312,29		4084 4084			2941 562	7587
97	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		10,35	18,59	18,59 7,47	192	192 77		56 20	268
98	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		20,475	21,18	21,18 8,52	434	434 174		126 45	604

99	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		3,45	894,24 894,24		3085 3085			2221 425	5731
100	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		6,825	1278,97 1278,97		8729 8729			6285 1201	16215
101	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		10,35	163,62 87,16	76,47 36,15	1693 902	791 374		919 209	2821
102	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		20,475	195,13 104,10	91,03 43,03	3995 2132	1864 881		2169 493	6658
103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *НР - 99%; СП - 8%*	м3		2,8	21804,49 10614,28	9324,37 3880,19	61053 29720	26108 10865	5225	40179 8098	109330
104	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		6	15100,00		90600		90600	7248	97848
105	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	18857,00		18857		18857	1509	20366
106	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	1740,00		1740		1740	139	1879
107	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	2917,00		2917		2917	233	3150
108	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.		4	1699,00		6796		6796	544	7340
109	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект		1	22975,00		22975		22975	1838	24813
110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка труб *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,01	14329,00 1302,75	1111,55 249,65	143 13	11 2	119	14 13	170
111	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания		0,7065	6470,26 898,45	1749,46 765,10	4571 635	1236 541	2700	1093 453	6117

112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		29,44064	879,93	21,36	25906	629	16814	7946	36560
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	8463	81		2708	
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отомстка бетонная. Устройство	м3		0,55	14329,00	1111,55	7881	611	6553	777	9351
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	717	137		693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**283 176**	**44 488**	**175 296**	**67 555**	**378 789**
								59 137	**16 405**		**28 059**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2843845**
		Временные здания и сооружения 1,5%										42 658
		Итого										**2 886 503**
		Затрат на зимнее время 1,35%										38 968
		Итого в текущих ценах 2019 года										**2 925 471**
		Непредвиденные затраты 2 %										58 509
		ИТОГО										**2 983 980**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										805 675
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										2 287 005
		ИТОГО										**3 092 680**
		НДС 12 %										371 122
		Итого с НДС 12 %										3 463 802

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройки: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Наружные сети ВК

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		23,862	163,13 8,79	154,34 38,95	3893 210	3683 929		820 377	5090
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		69,161	205,97 11,10	194,88 49,18	14245 768	13478 3401		3001 1380	18626
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		173,0092	261,19 14,09	247,10 62,35	45188 2438	42751 10788		9522 4377	59087
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		8,2278	3312,29 3312,29		27253 27253			19622 3750	50625
5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		24,6	21,18	21,18 8,52	521	521 210		151 54	726
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта		71,3	21,18	21,18 8,52	1510	1510 607		437 156	2103
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		133,77	21,18	21,18	2833	2833		820	3946

		НР - 72%; СП - 8%					8,52		1139		292	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		44,59	1278,97		57029			41061	105938
		НР - 72%; СП - 8%				1278,97		57029			7847	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		95,9	163,62	76,47	15691	7333		8514	26142
		НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	8358	3466		1936	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		133,77	195,13	91,03	26103	12177		14171	43496
		НР - 72%; СП - 8%				104,10	43,03	13926	5756		3222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**194 267**	**84 286**		**98 119**	**315 779**
								109 981	**26 297**		**23 391**	

РАЗДЕЛ 2. УКЛАДКА ТРУБ

11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	364346,35	107032,47	1457	428	12	1132	2797
		НР - 99%; СП - 8%				254334,00	31520,59	1017	126		207	
12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4,4	1666,00		7330		7330		7917
		СП - 8%									586	
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,038	462085,69	70606,57	17559	2683	359	15347	35539
		НР - 99%; СП - 8%				382030,00	25929,25	14517	985		2633	
14	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		38,152	273,00		10415		10415		11249
		СП - 8%									833	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,055	302388,57	74749,25	16631	4111	46	13536	32581
		НР - 99%; СП - 8%				226803,00	21790,64	12474	1198		2413	
16	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		38,38	213,00		8175		8175		8829
		СП - 8%									654	
17	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		17,17	130,00		2232		2232		2411
		СП - 8%									179	
18	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3071,15	138,05	6142	276	637	5313	12372
		НР - 99%; СП - 8%				2614,64	68,85	5229	138		916	
19	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		2	57294,00		114588		114588		123755
		СП - 8%									9167	

20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		2	1449,11 524,12	924,99 261,30	2898 1048	1850 523		1555 356	4810
21	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.		2	1411,00		2822		2822	226	3048
22	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.		4	2785,00		11140		11140	891	12031
23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец		1	583,48 526,72	35,64	583 527	36	20	521 88	1193
24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.		1	1420,00		1420		1420	114	1534
25	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		1	44627,33 2098,46	183,25 80,65	44627 2098	183 81	42346	2157 3743	50527
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей		0,0339	1049024,39 514704,20	515599,11 154628,69	35562 17448	17479 5242	635	22463 4642	62667
27	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.		1	115371,00		115371		115371	9230	124601
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		1	1449,11 524,12	924,99 261,30	1449 524	925 261		778 178	2405
29	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.		1	1286,00		1286		1286	103	1389
30	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *СП - 8%*	шт.		1	104,00		104		104	8	112
31	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Вентиль стальные диаметром 20 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан		1	1629,65 1378,16	82,83 41,31	1630 1378	83 41	169	1405 243	3278
32	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара. PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.		1	1569,00		1569		1569	126	1695
33	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,0008	577833,50 368368,00	196846,89 58836,32	462 295	157 47	10	338 64	865

34	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м		0,8	6898,00		5518		5518	441	5960
35	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 *НР - 69%; СП - 8%*	м2		1,5	175,95 17,22	1,68 0,28	264 26	3	235	18 23	305
36	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2		1,5	179,76 35,25	2,64 0,41	270 53	4 1	213	37 25	331
37	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене *НР - 76%; СП - 8%*	шт		1	678,93 678,93		679 679			516 96	1291
38	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 *СП - 8%*	100 шт.		0,01	110756,00		1108		1108	89	1196
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,055	61472,56 59379,50		3381 3266		115	3233 529	7143
40	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,004	67716,28 59379,50		271 238		33	235 40	546
41	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из полиэтилновых труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка		1	7696,83 3143,64	4236,81 1386,61	7697 3144	4237 1387	316	4485 975	13156
42	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м		0,4	1666,00		666		666	53	720
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		2	1449,11 524,12	924,99 261,30	2898 1048	1850 523		1555 356	4810
44	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.		1	2126,00		2126		2126	170	2296
45	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.		1	2090,00		2090		2090	167	2257
46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода		38	636,78 301,73	69,03 34,43	24198 11466	2623 1308	10109	9708 2712	36618

47	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м		41,8	256,00		10701		10701	856	11557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**467 321**	**36 928**	**353 916**	**84 332**	**595 791**
								76 475	**11 861**		**44 132**	

РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

48	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел		1	23434,29 10761,00	485,52 121,96	23434 10761	486 122	12187	10665 2728	36828
49	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 *СП - 8%*	шт.		1	6216,00		6216		6216	497	6713
50	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.		1	1489,00		1489		1489	119	1608
51	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.		3	2301,00		6903		6903	552	7455
52	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой 25 х20мм *СП - 8%*	шт.		2	230,00		460		460	37	497
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**38 502**	**486**	**27 255**	**10 665**	**53 101**
								10 761	**122**		**3 933**	

РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

53	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,4	22290,61 10614,28	9324,37 3880,19	53497 25474	22378 9312	5645	34439 7035	94971
54	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	30958,00		30958		30958	2477	33435
55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	24546,00		24546		24546	1964	26510
56	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	24546,00		24546		24546	1964	26510

57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	1740,00		1740		1740	 139	1879
58	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	2917,00		2917		2917	 233	3150
59	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	30838,00		30838		30838	 2467	33305
60	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т		0,01708	573646,00		9798		9798	 784	10582
61	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект		1	19727,00		19727		19727	 1578	21305
62	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т		0,0355	486758,00		17280		17280	 1382	18662
63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания		0,55	5488,16 898,45	1749,46 765,10	3018 494	962 421	1562	851 310	4179
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,55	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	8441 717	611 137	7113	777 737	9956
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2		14,1	879,93 287,47	21,36 2,75	12407 4053	301 39	8053	3806 1297	17510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**239 714**	**24 253**	**184 723**	**39 873**	**301 954**
								30 738	**9 909**		**22 367**	

ОТДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

66	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		27,839	163,13 8,79	154,34 38,95	4541 245	4297 1084		957 440	5938
67	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		83,4685	205,97 11,10	194,88 49,18	17192 926	16266 4105		3622 1665	22480

68	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		102,723	261,19	247,10	26830	25383		5654	35083
		НР - 72%; СП - 8%				14,09	62,35	1447	6405		2599	
69	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,128	3312,29		13673			9845	25399
		НР - 72%; СП - 8%				3312,29		13673			1881	
70	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		28,7	21,18	21,18	608	608		176	847
		НР - 72%; СП - 8%					8,52		244		63	
71	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		86,05	21,18	21,18	1822	1822		528	2538
		НР - 72%; СП - 8%					8,52		733		188	
72	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		79,425	21,18	21,18	1682	1682		487	2343
		НР - 72%; СП - 8%					8,52		676		174	
73	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		26,475	1278,97		33861			24380	62900
		НР - 72%; СП - 8%				1278,97		33861			4659	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		114,75	163,62	76,47	18776	8775		10187	31280
		НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	10001	4148		2317	
75	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		79,425	195,13	91,03	15499	7230		8414	25826
		НР - 72%; СП - 8%				104,10	43,03	8268	3418		1913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**134 484**	**66 063**		**64 250**	**214 634**
								68 422	**20 813**		**15 899**	

РАЗДЕЛ 6. УКЛАДКА ТРУБ

76	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,049	477443,40	151527,52	23395	7425	381	17621	44297
		НР - 99%; СП - 8%				318136,00	45113,16	15589	2211		3281	
77	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		49	1437,00		70413		70413		76046
		СП - 8%									5633	
78	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1,2	1983,73	12,02	2380	14	714	1641	4343
		НР - 99%; СП - 8%				1377,00	4,54	1652	5		322	
79	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,2	20177,00		24212		24212		26149

		СП - 8%									1937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**120 401**	**7 439**	**95 720**	**19 262**	**150 835**
								17 241	**2 216**		**11 173**	

РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм

80	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,08	36268,28	10868,00	39170	11737	8470	23471	67652
		НР - 99%; СП - 8%				17558,15	4393,93	18963	4745		5011	
81	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	10735,00		21470		21470		23188
		СП - 8%									1718	
82	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	3513,00		3513		3513		3794
		СП - 8%									281	
83	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	7399,00		14798		14798		15982
		СП - 8%									1184	
84	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	8873,00		17746		17746		19166
		СП - 8%									1420	
85	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		6	1740,00		10440		10440		11275
		СП - 8%									835	
86	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т		0,0163	573646,00		9350		9350		10098
		СП - 8%									748	
87	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	19727,00		39454		39454		42610
		СП - 8%									3156	
88	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т		0,05088	486758,00		24766		24766		26748
		СП - 8%									1981	
89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,1	5488,16	1749,46	6037	1924	3125	1702	8358
		НР - 93%; СП - 8%				898,45	765,10	988	842		619	
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,1	15347,98	1111,55	16883	1223	14227	1554	19912
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	1433	275		1475	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		14,1	879,93	21,36	12407	301	8053	3806	17510
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	4053	39		1297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**216 034**	**15 186**	**175 412**	**30 533**	**266 293**
								25 437	**5 901**		**19 725**	

РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500мм

92	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций колодца		1,39	28873,48 12223,23	7212,09 3012,33	40134 16990	10025 4187	13119	20966 4888	65988
93	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	22383,00		22383		22383	1791	24174
94	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	10397,00		10397		10397	832	11229
95	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	15100,00		15100		15100	1208	16308
96	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	18857,00		18857		18857	1509	20366
97	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		3	1740,00		5220		5220	418	5638
98	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т		0,0162	573646,00		9293		9293	743	10037
99	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект		1	19727,00		19727		19727	1578	21305
100	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т		0,02544	486758,00		12383		12383	991	13374
101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м2 основания		0,55	5488,16 898,45	1749,46 765,10	3018 494	962 421	1562	851 310	4179
102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3		0,55	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	8441 717	611 137	7113	777 737	9956
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%, СП - 8%*	м2		14,1	879,93 287,47	21,36 2,75	12407 4053	301 39	8053	3806 1297	17510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**177 361**	**11 899**	**143 207**	**26 400**	**220 064**
								22 254	**4 784**		**16 302**	

РАЗДЕЛ 9. ВЫГРЕБ на 6,6м3

104	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца		2,27	27470,62 10206,49	7162,36 2989,91	62358 23169	16259 6787	22930	29656 7361	99376
105	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	30958,00		30958		30958	2477	33435
106	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	24546,00		24546		24546	1964	26510
107	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	24546,00		24546		24546	1964	26510
108	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	1740,00		1740		1740	139	1879
109	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	2917,00		2917		2917	233	3150
110	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	7221,00		7221		7221	578	7799
111	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	30838,00		30838		30838	2467	33305
112	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т		0,02448	573646,00		14043		14043	1123	15166
113	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект		1	19727,00		19727		19727	1578	21305
114	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,002	1611028,71 457026,00	3587,18 1579,56	3222 914	7 3	2301	908 330	4461
115	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов		1,4758	5098,30 1937,17	54,00 22,02	7524 2859	80 32	4585	2834 829	11186
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки		12,56	655,76 356,71	29,37 14,64	8236 4480	369 184	3387	4384 1010	13630

117	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности		13,188	1141,39 841,35	32,77 27,67	15053 11096	432 365	3525	9168 1938	26159
118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания		0,55	5488,16 898,45	1749,46 765,10	3018 494	962 421	1562	851 310	4179
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3		0,55	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	8441 717	611 137	7113	777 737	9956
120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2		17,27	879,93 287,47	21,36 2,75	15196 4965	369 48	9862	4661 1589	21446
		УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА										
121	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		0,00038	96338,91 25042,50	1051,20 495,72	37 10		27	9 4	49
122	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон *НР - 90%; СП - 8%*	м2		0,255	5180,01 1678,56	19,88 8,73	1321 428	5 2	888	387 137	1845
123	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1 *СП - 8%*	м3		0,0225	37637,00		847		847	68	915
		УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА										
124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		0,00114	96338,91 25042,50	1051,20 495,72	110 29	1 1	80	26 11	147
125	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон *НР - 90%; СП - 8%*	м2		0,765	5180,01 1678,56	19,88 8,73	3963 1284	15 7	2664	1162 410	5534
126	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1 *СП - 8%*	м3		0,0675	37637,00		2540		2540	203	2744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**288 403**	**19 111**	**218 847**	**54 823**	**370 686**
								50 443	**7 987**		**27 460**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2489137**
		Временные здания и сооружения 1,5%										37 337
		Итого										**2 526 474**
		Затрат на зимнее время 1,35%										34 107
		Итого в текущих ценах 2019 года										**2 560 581**
		Непредвиденные затраты 2 %										51 212
		ИТОГО										**2 611 793**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										705 184
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										2 001 751
		ИТОГО										**2 706 935**

		НДС 12 %										324 832
		Итого с НДС 12 %										**3 031 767**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 290/12/19 от 26 декабря 2019 года

АКТ № 3.18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ(ГП,лист-8)												
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		194,6	62,81	62,81	12 223	12 223	0	2 756	16 177
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	19,67	0	3 828	0	1 198	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		194,6	211,04	211,04	41 068	41 068	0	9 260	54 354
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	66,09	0	12 861	0	4 026	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(избыток грунта). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		268,5	276,38	265,79	74 208	71 365	26	16 326	97 777
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	73,96	2 817	19 858	0	7 243	
4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		469,875	240,00	0,00	112 770	0	0	0	121 792
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	9 022	
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 60 м)	м3		194,6	69,94	69,94	13 610	13 610	0	3 941	18 955
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	28,13	0	5 474	0	1 404	
6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=4	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта		194,6	97,82	97,82	19 036	19 036	0	5 512	26 512
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	39,34	0	7 656	0	1 964	

7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы(нехватка грунта). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		259,4	226,35	217,73	58 715	56 479	18	12 911	77 356
		НР - 72%; СП - 8%				8,55	60,58	2 218	15 714	0	5 730	
8	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		311,28	240,00	0,00	74 707	0	0	0	80 684
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0	0	5 977	
9	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение плодородных грунтов 1 группы до 20 м	м3		259,4	60,16	60,16	15 606	15 606	0	4 518	21 734
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	24,19	0	6 275	0	1 610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**421 943**	**229 387**	**44**	**55 224**	**515 341**
								5 035	**71 666**	**0**	**38 174**	**0**

РАЗДЕЛ 3. МАФ(ГП,лист-9)

17	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		62,74	119370,00	567,00	7 489 384,81	35 574,11	6 102 999,82	1 237 630,76	9 425 176,82
						21530,00	147,00	1 350 810,88	9 222,92	0,00	698 161,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**7 489 385**	**35 574**	**6 103 000**	**1 237 631**	**9 425 177**
								1 350 811	**9 223**	**0**	**698 161**	**0**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9 940 518
		Временные здания и сооружения 1,5%										149 107,77
		Итого										**10 089 625,59**
		Затрат на зимнее время 1,35%										136 209,95
		Итого в текущих ценах 2019 года										**10 225 835,54**
		Непредвиденные затраты 2 %										204 516,71
		ИТОГО										**10 430 352,25**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1										2 816 195,11
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901										7 994 111,19
		ИТОГО										**10 810 306,30**
		НДС 12 %										1 297 236,75
		Итого с НДС 12 %										**12 107 543,05**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"