«Жамбыл облысының Жамбыл ауданында Тараз ГТС-2 салу. Түзету".

Жұмыс жобасы бойынша

29.01.2025 ж. № 01-0039/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"КАТЭК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0039/25 от 29.01.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка".

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка".

Ранее выдано заключение РП «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области» от 07 декабря 2017 года № 01-0610/17.

3. ОСНОВАНИЕ:

Договор от 19.11.2024 г. № 070340004392/240077/00 (77).

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК", лицензия от 25.05.2020 г. №001227 (I категория).

ГИП – Ягафарова И.

5.1. ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnergy2018», лицензия от 27.11.2023 г. № 21017708 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование проекта, утвержденное заказчиком от 26 августа 2021 года;

дополнение №1 к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком от 23 января 2025 года;

техническое задание закупаемых работ на разработку проектно-сметной документации «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка», утвержденное заказчиком от 26 августа 2021 года;

постановление акимата Жамбылского района Жамбылской области об отводе земли под строительство газопровода и АГРС от 28 августа 2017 года № 420;

архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное КГУ «Жамбылский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 31 августа 2017 года № 48;

отчёт по инженерным изысканиям выполненный ТОО «КАТЭК» в апреле-мае 2022 года архив №66-5.1-2022;

протокол дозиметрического контроля №РО-24-10219 от 31 июля 2024 года №6/9, выданный Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №РО-24-10219 от 31 июля 2024 года №6/9, выданный Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области;

письмо ГУ «Таразская городская территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» от 25 декабря 2024 года №06/229о том, что по трассе проектируемых газопроводов, АГРС и площадок линейных сооружений, в радиусе 1000м от

участка строительства стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов и почвенных очагов сибирской язвы, скотомогильников не имеется;

письмо КГП «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» акимата Жамбылской области от 14 января 2025 года №3-56 об отсутствии сельскохозяйственных земли для выращивания культур, используемых для производства продуктов питания на проектируемом участке;

письмо РГУ «Таразское городское управления санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области КСЭК МЗ РК» от 23 января 2025 года №24-28-15-3-11/125 о том, что санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется в связи с малой мощностью оборудования;

исходные данные и требования, выданные ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области МЧС РК» от 20 августа 2024 года № 21-14-5-65/1304-И;

письмо АО «Авиационная Администрация Казахстана» о не отнесении зданий к перечню объектов, которые могут представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов от 21 января 2025 года № 3Т-2025-00011105;

письмо КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» акимата Жамбылской области от 15 января 2025 года № 3-67 об обеспечении объекта защитным сооружением гражданской обороны и заключении договора с профессиональной аварийно-спасательной службой в области промышленной безопасности;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложенными ценовыми предложениями, утвержденный заказчиком от 24 января 2025 года.

Технические условия:

АО «Интергаз Центральная Азия» от 03 июня 2022 года № 06-62-884 на присоединение проектируемого газопровода-отвода и ГРС-2;

ТОО «Жамбылские электрические сети» от 29 июня 2017 года № 52В-27-17 на электроснабжение ГРС-2;

ТОО «Жамбылские электрические сети» от 08 января 2025 года № 16/27 о продления срока действия до 31 декабря 2026 года ТУ № 52В-27-17 от 29.06.2017 года;

АО «НК «Қазақстан темір жолы» от 07 августа 2024 года № ЦЖС/8837-И на пересечение железнодорожных путей;

Филиал АО «Транстелеком» от 30 июля 2024 года № ТТС/303/ЖАМ-И на телефонизацию проектируемого здания ГРС-2;

РГУ «Комитет промышленной безопасности МЧС РК» – согласование проектной документации в части промышленной безопасности от 23 сентября 2024 года № KZ72VQR00041155;

АО «Транстелеком» от 24 июля 2024 года № 12/ТУСМ-8 на пресечение электрическим кабелем 10 кВт с существующим магистральным кабелем ВОЛС на участке Чолдара-Жуантобе ПК2+00м.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

КГП «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» акимата Жамбылской области от 15 января 2025года №3-60 – согласование рабочего проекта «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области». Корректировка»;

ГКП «Жамбыл су» от 10 февраля 2022 года № 04-06/120 – согласование о подачи воды из городской системы водоснабжения и вывоз хозяйственно-бытовых стоков ассенизаторскими машинами.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Жамбылский р-н.
Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Ранее выдано заключение РП «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области» от 07 декабря 2017 года № 01-0610/17.

Корректировка рабочего проекта выполнена согласно задания на проектирования в связи с увеличением производительности АГРС-2 со 170 тыс.нм³/час до 250 тыс. нм³/час для покрытия возросшей нагрузки газопотребления подключаемых объектов.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	Соответствует
3	Генеральный план и транспорт	Ким А.	KZ60VJE00066144	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.	-	Соответствует
5	Электрохимзащита	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
6	Наружные сети канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
7	Наружное газоснабжение	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
9	Архитектурная часть	Ким А.	KZ60VJE00066144	Соответствует
10	Организация строительства	Рихтер Е.А.	KZ68VJE00026327	Соответствует
11	Технологические решения	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
12	Электротехническая часть, электрооборудование	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
13	Сметный раздел	Рихтер Е.А.	KZ68VJE00026327	Соответствует

14	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Сибагатов А.Т.	KZ66VJE00065066	Соответствует
15	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Сибагатов А.Т.	KZ66VJE00065066	Соответствует
16	Автоматизация технологических процессов	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
17	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют внесённым изменениям по замечаниям экспертов, государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз» на два выхода общей производительностью	тыс. нм³/час	250,0	250,0
2	Площадь отведенного участка	га	2,7481	2,7481
3	Площадь застройки АГРС-2	м²	499,42	499,42
4	Газопровод-отвод до проектируемой АГРС-2 PN5,4 МПа, DN530х9 мм протяженностью	км	0,426	0,426
5	Газопровод PN1,2 МПа DN530х9 мм от АГРС-2 к действующему газопроводу протяженностью	км	0,106	0,106
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 -2025 годов, всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге	7208,938 707,362 5640,584 860,992	6911,547 493,727 5595,998 821,822
	из них в ценах 2024 г. (ПИР, экспертиза) 2025 г.			15,337 6896,210
7	Нормативная продолжительность стр-ва	мес.	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику до ввода объекта в эксплуатацию обеспечить объект защитным сооружением гражданской обороны и заключить договор с профессиональной аварийно-спасательной службой;

6. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением от 07 декабря 2017 года № 01-0610/17.

7. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» РП «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области» от 07 декабря 2017 года № 01-0610/17 утрачивает силу в части технологического раздела, сметной стоимости строительства и технико-экономических показателей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысының Жамбыл ауданында Тараз ГТС-2 салу. Түзету" Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға бергенге дейін объектіні азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылысжайымен қамтамасыз етсін және кәсіби авариялық-құтқару қызметімен шарт жасасын

6. Осы қорытынды бұрын берілген 2017 жылғы 07 желтоқсандағы № 01-0610/17 қорытындымен бірге қаралсын.

7. Осы қорытынды шыққаннан кейін бұрын берілген «Мемсараптама» РМК-нің 2017 жылғы 07 желтоқсандағы №01-0610/17 «Жамбыл облысының Жамбыл ауданында Тараз ГТС-2 салу» жұмыс жобасына қорытындысы технологиялық бөлімі, құрылыстың сметалық құны және техникалық-экономикалық көрсеткіштер бөлігінде күшін жояды.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сибагатов А.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Тельконуров К.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ким А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ехласов А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"