Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100 БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0908000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277922029
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис" Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, С.СЕЙФУЛЛИН, 10 БИН/ИИН/ИНН/УНП 110140014035 БИК HSBKKZKX ИИК KZ28601A291001823461 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87011338880
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство зданий двух коммунальных жилых домов в селе Сарыбастау, Узак батырского сельского округа, Райымбекского района, Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Строительство зданий двух коммунальных жилых домов
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 09.08.2023г. Дополнительое соглашение №32/1 от 22.12.2023г.

Акт выполненных работ №2

за Май 2024 (месяц, год) на 01-01 Строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутренняя отделка помещений									
1	88	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	101,117909	4053,08	20,18	409839,00	2040,00	219200,00	170504,00	626770,00
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	106,790624	1865,13	8,41	188598,00	850,00		46427,00	
2	89	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	9,12	4053,08	20,18	36964,00	184,00	19770,00	15378,00	56529,00
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,631632	1865,13	8,41	17010,00	77,00		4187,00	
3	90	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,1	943,41	2,37	131228,00	330,00	24011,00	85599,00	234173,00
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,52089	768,42	0,81	106887,00	113,00		17346,00	
4	91	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	126,5	684,12	4,46	86541,00	564,00	27691,00	46844,00	144055,00
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,2056	460,76	2,13	58286,00	269,00		10670,00	
5	92	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	12,6	1286,68	5,14	16212,00	64,00	3188,00	10392,00	28732,00
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,46928	1028,51	2,49	12959,00	31,00		2128,00	
6	93	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	384,24	1005,38	6,13	386307,00	2356,00	167775,00	173634,00	604736,00
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	124,609032	562,61	2,25	216177,00	865,00		44795,00	
7	94	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	384,24	806,82	6,13	310013,00	2356,00	117063,00	153166,00	580235,00
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,854216	496,03	2,25	190595,00	865,00		37056,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	95	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	311,14	613,88	4,46	191003,00	1388,00	62247,00	102424,00	316903,00
						409,36	2,13	127368,00	663,00		23476,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,735828							
9	96	1115-0403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами**	м2 окрашиваемой поверхности	73,1	1068,13	4,88	78080,00	357,00	15994,00	49519,00	137807,00
						844,46	2,32	61730,00	170,00		10208,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,57777							
10	97	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на жаростойкой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,48	1797,58	24,02	22434,00	299,00	9755,00	9990,00	35018,00
						991,88	8,68	12379,00	108,00		2594,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,264608							
11	98	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	27,48	5080,54	21,62	139613,00	594,00	65052,00	59396,00	214930,00
						2691,66	10,12	73967,00	278,00		15921,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,212572							
12	99	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	**Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	3,12	3353,62	20,17	10463,00	63,00	5785,00	4178,00	15812,00
						1479,36	8,41	4616,00	26,00		1171,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,660424							
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка помещений					1818697,00	10595,00	737531,00	881024,00	2915700,00
								1070572,00	4315,00	0,00	215979,00	
			ИТОГО по акту					1818697,00	10595,00	737531,00	881024,00	2915700,00
								1070572,00	4315,00	0,00	215979,00	
			Временные здания и сооружения			2,90%		84555				
			Итого									3 000 255
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны			0,0%		0				-
			Итого с зимними удорожаниями									3 000 255
			Непредвиденные работы и затраты			2%		60005				
			Всего									3 060 260
			НДС			12%		367231				
			Итого с НДС									3 427 492
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,940				3 222 342,62
			НДС, 12%			12%						*345 251*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казыгурт-Сервис" БИН 110140014035
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Курманов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района БИН
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "О.М."

Эксперт Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)