**«Ақтұмсық су қоймасын күрделі жөндеу (Қарағанды облысы Шет ауданы Босаға а/о)»**
жұмыс жобасы бойынша
30.01.2025 ж. № 10-0008/25
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Қарағанды су қоймалары» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«Проект-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 10-0008/25 от 30.01.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

**«Капитальный ремонт водохранилища Ақтұмсық (с/о Босагинский, Шетского района Карагандинской области)»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Коммунальное государственное предприятие «Қарағанды су қоймалары» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-А»

г. Караганда

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Капитальный ремонт водохранилища Ақтұмсық (с/о Босагинский, Шетского района Карагандинской области)».

**3. ОСНОВАНИЕ:** Договор от 21.11.2024 г. № 100740013681/240149/00 (134).

**4. ЗАКАЗЧИК:** Коммунальное государственное предприятие "Қарағанды су қоймалары" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-А», лицензия от 20.06.2019 г. №13010031 (I категория).

**5.1 Субподрядные организации:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. № 18008151 (I категория).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции (письмо заказчика от 09 января 2025 года № 10).

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 28 марта 2024 года, утверждённое заказчиком;

задание на проектирование от 18 ноября 2024 года с внесением изменений утвержденному заданию на проектирование от 28 марта 2024 года, утверждённое заказчиком;

акт на право постоянного землепользования от 26 сентября 2014 года № 1098, изготовленный Шетским районным отделением КФ РГП «НПЦзем». Площадь земельного участка – 94,5694 га. Кадастровый номер участка – 09-107-065-216. Целевое назначение земельного участка: обслуживание водохранилища «Ақтұмсық»;

технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости, составленный по состоянию на 20 августа 2014 года Шетским филиалом РГКП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан;

дефектный акт от 27 сентября 2024 года, утвержденный заказчиком;

экспертное заключение по техническому обследованию состояния водохранилища Актумсык с/о Босагинский, Шетского района Карагандинской, выполненное в 2024 году ТОО «Эгида KZ» (свидетельство об аккредитации от 01 ноября 2022 года № KZ52VWC00117029, аттестат эксперта от 19 октября 2022 года № KZ32VJE00076930);

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 09 февраля 2024 года № KZ46VUA01073332, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шетского района»;

заключение об инженерно-геологических условиях на объекте: «Капитальный ремонт водохранилища Актумсык Шетского района Карагандинской области», выполненный в 2024 году ТОО «Жилкомсити» (государственная лицензия от 02 апреля 2021 года № 21014127);

технический отчет по инвентаризации подземных и надземных коммуникаций на застроенной территории. Сбор и обработка информационных ресурсов дежурного плана «Капитальный ремонт водохранилища Ақтұмсық (с/о Босагинский, Шетского района

Карагандинской области)», выполненный в 2024 году ТОО «КазГеоЛидер» (государственная лицензия от 19 мая 2021 года № 21018292);

гидрологическое обоснование источника воды по рабочему проекту: «Капитальный ремонт водохранилища Ақтұмсық (с/о Босагинский, Шетского района Карагандинской области)», выполненный в 2024 году ТОО «Проект-А» (государственная лицензия от 20 июня 2019 года № 13010031);

письмо КГП на ПХВ «Шетская районная ветеринарная станция» Управление ветеринарии Карагандинской области от 31 декабря 2024 года № ЗТ-2024-06379012 об отсутствии сибиреязвенных захоронений и скотомогильников;

письмо заказчика от 08 января 2025 года № 9 о расстоянии полигона твердо-бытовых отходов;

письмо заказчика от 09 января 2025 года № 10 о финансировании и о начале строительства в мае 2025 года;

письмо заказчика от 29 января 2025 года № 51 о директивном сроке строительства;

письмо заказчика от 29 января 2025 года № 52 о том, что объект находится вне населенного пункта;

письмо заказчика от 29 января 2025 года № 47 о том, что после получения экспертного заключения рабочего проекта, будет производиться корректировка областного бюджета.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранныхзонах и полосах, РГУ «Балха-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 17 сентября 2024 года № KZ32VRC00020634.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

***Месторасположение:*** Карагандинская область, Шетский р-н, водохранилище Ақтұмсық с/о Босагинский.

**Сейсмичность района:** меньше 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

**Таблица 8.1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Специальные инженерные мероприятия | Шуваев Д.В. | KZ33VJE00078561 | Соответствует |
| 2 | Проект организации строительства | Жанаева Г.К. | KZ57VJE00021384 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Вознюк Л.В. | KZ39VJE00025685 | Соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Инженерно-геологические изыскания | Вознюк Л.В. | KZ08VJE00026437 | Соответствует |
| 5 | Конструктивные решения | Савочкин Ю.А. | KZ00VJE00036766 | Соответствует |
| 6 | Гидротехнический раздел | Вознюк Л.В. | KZ08VJE00026437 | Соответствует |
| 7 | Сметный раздел | Жанаева Г.К. | KZ57VJE00021384 | Соответствует |
| 8 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Касымова М.Р. | KZ32VJE00030952 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен - II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 9.2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Класс сооружения | класс | IV | IV |
| 2 | Объем воды в водохранилище на отметке НПУ | м³ | 9 840 000 | 9 840 000 |
| 3 | Площадь затопления при ФПУ | га | 94,33 | 94,33 |
| 4 | Протяженность плотины | м | 260 | 260 |
| 5 | Общая сметная стоимость строительства в ценах 2024-2025 гг., в том числе:<br>СМР<br>оборудование<br>прочие затраты | млн. тенге | 707,809<br>614,042<br>1,840<br>91,927 | 650,689<br>527,031<br>14,146<br>109,512 |
| | В ценах по годам строительства:<br>в ценах 2024 года (ПИР, экспертиза)<br>в ценах 2025 года | млн. тенге | 707,809 | 24,569<br>626,120 |
| 6 | Продолжительность строительства | мес. | 7,0 | 7,0 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт водохранилища Ақтұмсық (с/о Босагинский, Шетского района Карагандинской области)»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Ақтұмсық су қоймасын күрделі жөндеу (Қарағанды облысы Шет ауданы Босаға а/о)»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Алимжан Ж.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Шатров А.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Касымова М.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Савочкин Ю.А.

Эксперт

Филиал  РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жанаева Г.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау