Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №180

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568, тел.: 87233561612**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средства х связи)

Подрядчик: **Товариществю с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302, БИН/ИИН 031040000364, тел.: +77788888338**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средства х связи)

Стройка: **Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 27.03.2024г**

Акт выполненных работ № 3

за **Сентябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-1. Архитектурно-строительная часть													
			Раздел 1: Площадка под КТПН										
1	1	1101-0205-0404 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4		1,134	13824,22	0,00	15676,67	0,00		11287,20	29120,98	
				$м^3$ грунта		13824,22	0,00	15676,67	0,00		2157,11		
2	2	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,55	6896,04	278,21	3792,82	153,02	3065,13	586,00	4729,13	
				$м^2$ покрытия		1044,86	88,61	574,67	48,74		350,31		
3	3	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,1672	313,22	143,15	52,37	23,94		28,96	87,84	
				$м^3$ уплотненного грунта		170,07	70,50	28,44	11,79		6,51		
4	4	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		3	2914,22	1390,94	8742,66	4172,82		7533,51	17578,26	
				шт. сборных конструкций		1523,28	604,83	4569,84	1814,49		1302,09		
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,037	56640,00		115375,68		115375,68		124605,73	
				$м^3$							9230,05		
6	6	ССЦ *РК8.04-08-2021,тех.часть п.7#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		2,037	273,49		557,10		557,10		601,67	
				$м^3$							44,57		
7	7	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01658	1244411,84	0,00	20632,35	0,00	18258,56	2160,15	24615,90	
				т		143171,84	0,00	2373,79	0,00		1823,40		
8	8	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,62	20560,34	2357,73	12747,41	1461,79	7363,40	4368,33	18485,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		6326,16	1169,26	3922,22	724,94		1369,26		
9	9	1111-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		0,42	2477,44	28,28	1040,52	11,87	903,17	123,07	1256,68	
				$м^2$ покрытия		298,76	12,96	125,48	5,44		93,09		
10	10	1111-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		0,42	368,50	6,66	154,77	2,80	134,33	17,88	186,46	
				$м^2$ покрытия		42,00	3,30	17,64	1,39		13,81		
11	11	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,44	4128,69	22,12	43103,52	230,93	37017,53	5445,19	52432,60	
				$м^2$ поверхности		560,83	0,00	5855,07	0,00		3883,89		
12	12	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		6,02	14884,54	3200,36	89604,93	19266,16	59782,21	18172,03	116399,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² основания		1753,58	1492,24	10556,55	8983,28		8622,14		
13	13	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,071	233626,71	575,85	16587,50	40,89	1922,96	10090,32	28812,05	
				т конструкций		205966,88	0,00	14623,65	0,00		2134,23		
14	14	224-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		6,5	3167,00		20585,50		20585,50		22232,34	
				м²							1646,84		
15	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0207	487896,00		10099,45		10099,45		10907,41	
				т							807,96		
			Итого по разделу 1: Площадка под КТПН					358753,25	25364,22	275065,02	59812,64	452051,15	
								58324,02	11590,07	0,00	33485,26		
			Раздел 2: ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕР										
16	16	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		11,8	3448,02	139,10	40686,64	1641,38	32880,58	6286,33	50730,80	
				м² покрытия		522,43	44,31	6164,67	522,86		3757,83		
17	17	1127-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство		1,836	9145,92	2685,58	16791,91	4930,73	5749,47	7932,82	26702,71	
				м³ сборных железобетонных плит		3328,82	671,84	6111,71	1233,50		1977,98		
18	18	226-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84		1,836	150131,00		275640,52		275640,52		297691,76	
				м³							22051,24		
			Итого по разделу 2: ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕР					333119,07	6572,11	314270,57	14219,15	375125,27	
								12276,38	1756,36	0,00	27787,05		
			Раздел 3: Ограждение										
19	19	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		20	1787,51	1418,72	35750,20	28374,40		15156,00	54978,60	
				яма		368,79	683,71	7375,80	13674,20		4072,40		
20	20	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,2	3316,60	7,68	663,32	1,54	557,30	98,22	822,46	
				м² покрытия		522,43	0,00	104,49	0,00		60,92		
21	21	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,2	38518,05	12,90	7703,61	2,58	7193,00	462,31	8819,19	
				м³		2540,16	0,00	508,03	0,00		653,27		
22	22	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2	52529,23	15,02	105058,46	30,04	82999,58	20046,24	135113,08	
				м³		11014,42	0,00	22028,84	0,00		10008,38		
23	23	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,486	28532,63	506,20	13866,86	246,01	2200,25	7880,21	23486,83	
				т конструкций		23499,17	0,00	11420,60	0,00		1739,76		
24	24	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		58	3545,00		205610,00		205610,00		222058,80	
				м							16448,80		
25	25	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		25,6	4128,69	22,12	105694,46	566,27	90770,94	13352,19	128570,36	
				м² поверхности		560,83	0,00	14357,25	0,00		9523,71		
26	26	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,562516	339538,85	10509,54	190996,17	5911,79	3790,30	125968,57	342321,92	
				т конструкций		322291,20	2256,04	181294,09	1269,06		25357,18		
27	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,31552	487896,00		153940,95		153940,95		166256,23	
				т							12315,28		
28	28	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,05168	401451,00		20746,99		20746,99		22406,75	
				т							1659,76		
29	29	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01122	389020,00		4364,80		4364,80		4713,98	
				т							349,18		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02941	364474,00		10719,18		10719,18		11576,71	
				т							857,53		
31	31	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		63,92	1871,00		119594,32		119594,32		129161,87	
				м²							9567,55		
32	32	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,022586	339538,85	10509,5	7668,89	237,38	152,19	5057,90	13744,93	
				т конструкций		322291,20	2256,0	7279,33	50,96		1018,14		
33	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01392	487896,00		6791,51		6791,51		7334,83	
				т							543,32		
34	34	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,00304	401451,00		1220,41		1220,41		1318,04	
				т							97,63		
35	35	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00044	389020,00		171,17		171,17		184,86	
				т							13,69		
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00129	364474,00		470,17		470,17		507,78	
				т							37,61		
37	37	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		1,61	1871,00		3012,31		3012,31		3253,29	
				м²							240,98		
38	38	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,017457	339538,85	10509,54	5927,26	183,46	117,63	3909,23	10623,41	
				т конструкций		322291,20	2256,04	5626,17	39,38		786,92		
39	39	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0116	487896,00		5659,59		5659,59		6112,36	
				т							452,77		
40	40	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,00304	401451,00		1220,41		1220,41		1318,04	
				т							97,63		
41	41	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00044	389020,00		171,17		171,17		184,86	
				т							13,69		
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00107	364474,00		389,99		389,99		421,19	
				т							31,20		
43	43	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		0,54	1871,00		1010,34		1010,34		1091,17	
				м²							80,83		
44	44	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,078414	339538,85	10509,54	26624,74	824,10	528,36	17559,93	47719,44	
				т конструкций		322291,20	2256,04	25272,27	176,91		3534,77		
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,03404	487896,00		16607,98		16607,98		17936,62	
				т							1328,64		
46	46	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,02166	401451,00		8695,43		8695,43		9391,06	
				т							695,63		
47	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00334	364474,00		1217,34		1217,34		1314,73	
				т							97,39		
48	48	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		0,05	519,00		25,95		25,95		28,03	
				м							2,08		
49	49	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0002	389020,00		77,80		77,80		84,02	
				т							6,22		
50	50	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1		1	3346,00		3346,00		3346,00		3613,68	
				шт.							267,68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	508,00		2032,00		2032,00		2194,56	
				шт.							162,56		
52	52	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00114	320305,00		365,15		365,15		394,36	
				т							29,21		
53	53	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		15,2944	1871,00		28615,82		28615,82		30905,09	
				м²							2289,27		
54	54	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,394851	149,53	2,08	657,16	9,14	273,80	258,20	988,58	
				м²		85,15	0,00	374,22	0,00		73,22		
55	55	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,394851	257,51	2,42	1131,72	10,64	683,66	301,84	1548,27	
				м²		99,53	0,00	437,42	0,00		114,71		
			Итого по разделу 3 Ограждение					1097819,63	36397,35	785343,79	210050,84	1412499,98	
								276078,51	15210,51	0,00	104629,51		
			ИТОГО по акту					1789691,95	68333,68	1374679,38	284082,63	2239676,40	
								346678,91	28556,94	0,00	165901,82		
Локальная смета №2-1-2. Башня металлическая. Конструкции ж/б и металлические													
			Раздел 1: Конструкции железобетонные										
1	11	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		9	8572,84	302,86	77155,56	2725,74	53928,90	15542,28	100113,66	
				шт.		2277,88	120,62	20500,92	1085,58		7415,82		
2	12	*РСНБ РК 2022*	Монтаж оборудования		75	1092,51	37,81	81938,25	2835,75	52527,00	19888,50	109973,25	
				м		354,34	13,97	26575,50	1047,75		8146,50		
			Итого по разделу 1: Конструкции железобетонные					159093,81	5561,49	106455,90	35430,78	210086,91	
								47076,42	2133,33	0,00	15562,32		
			Раздел 2: Конструкции металлические										
3	13	1134-0101-0804 *РСНБ РК 2022*	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка		11	181678,70	50732,06	1998465,70	558052,66	416281,03	933451,42	3166470,45	
				т металлоконструкций		93102,91	18553,96	1024132,01	204093,56		234553,33		
4	16	СТССЦ	Доплата за марку стали С345		0,829	21541,35		17857,78		17857,78		19286,40	
				т							1428,62		
5	17	СТССЦ	Доплата за марку стали С255		11,542	13653,41		157587,66		157587,66		170194,64	
				т							12606,98		
6	18	СТССЦ	Доплата за марку стали С245		1,475	7502,73		11066,53		11066,53		11951,85	
				т							885,32		
7	19	1134-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком		14,382	63463,22	2743,24	912728,03	39453,28	139810,01	565065,90	1596017,42	
				т металлоконструкций		50998,80	698,30	733464,74	10042,95		118223,49		
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические					3097705,70	597505,94	742603,01	1498517,32	4963920,76	
								1757596,75	214136,51	0,00	367697,74		
			ИТОГО по акту					3256799,51	603067,43	849058,91	1533948,10	5174007,67	
								1804673,17	216269,84	0,00	383260,06		
Локальная смета №4-1. Электроснабжение													
			Отдел 1: НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ										
			Раздел 1: Наружные электрические сети 10кВ										
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	29272,70	14375,42	29272,70	14375,42	926,09	16947,91	49918,26	
				опора		13971,19	7213,70	13971,19	7213,70		3697,65		
2	2	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105		2	81087,00		162174,00		162174,00		175147,92	
				шт.							12973,92		
3	3	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,35 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	5159,92	2666,76	10319,84	5333,52		5904,52	17522,30	
				шт.		2493,16	1197,17	4986,32	2394,34		1297,94		
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		2	9493,00		18986,00		18986,00		20504,88	
				шт.							1518,88		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	32782,00		32782,00		32782,00		35404,56	
				шт.							2622,56		
6	6	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3799,00		7598,00		7598,00		8205,84	
				шт.							607,84		
7	7	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1647,00		1647,00		1647,00		1778,76	
				шт.							131,76		
8	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,44	
				шт.							179,44		
9	9	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1266,00		1266,00		1266,00		1367,28	
				шт.							101,28		
10	10	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12287,00		12287,00		12287,00		13269,96	
				шт.							982,96		
11	11	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		2	11523,00		23046,00		23046,00		24889,68	
				шт.							1843,68		
12	12	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1647,00		3294,00		3294,00		3557,52	
				шт.							263,52		
13	13	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)		1	2990,00		2990,00		2990,00		3229,20	
				шт.							239,20		
14	14	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		1	67,00		67,00		67,00		72,36	
				шт.							5,36		
15	15	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		2	669,00		1338,00		1338,00		1445,04	
				шт.							107,04		
16	16	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		3	817,00		2451,00		2451,00		2647,08	
				шт.							196,08		
17	17	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		12	5467,00		65604,00		65604,00		70852,32	
				шт.							5248,32		
18	18	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		6	1953,00		11718,00		11718,00		12655,44	
				шт.							937,44		
19	19	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое		6	1341,00		8046,00		8046,00		8689,68	
				шт.							643,68		
20	20	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А		6	3138,00		18828,00		18828,00		20334,24	
				шт.							1506,24		
21	21	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,0498	102276,50	55449,86	5093,37	2761,41		2840,89	8569,00	
				т		46826,64	24480,83	2331,97	1219,15		634,74		
22	22	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21033,00		21033,00		21033,00		22715,64	
				шт.							1682,64		
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3926,00		3926,00		3926,00		4240,08	
				шт.							314,08		
24	24	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2534,00		2534,00		2534,00		2736,72	
				шт.							202,72		
25	25	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3039,00		3039,00		3039,00		3282,12	
				шт.							243,12		
26	26	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	16858,00		33716,00		33716,00		36413,28	
				шт.							2697,28		
27	27	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	1800,00		5400,00		5400,00		5832,00	
				шт.							432,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1800,00		1800,00		1800,00		1944,00	
				шт.							144,00		
29	29	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4,5	1647,00		7411,50		7411,50		8004,42	
				шт.							592,92		
30	30	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г		2	2884,00		5768,00		5768,00		6229,44	
				шт.							461,44		
31	31	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		2	67,00		134,00		134,00		144,72	
				шт.							10,72		
32	32	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов		0,2	505,00		101,00		101,00		109,08	
				10 шт.							8,08		
33	33	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов		2	28772,89	7489,26	28772,89	7489,26	200,15	19620,22	52264,56	
				комплект		21083,48	3441,80	21083,48	3441,80		3871,45		
34	34	515-201-0505 *СпрСЦ 06.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Н/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10		1	167495,00		167495,00				167495,00	
				комплект						167495,00			
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00072	1528659,00		1100,63		1100,63		1188,68	
				т							88,05		
36	36	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1		6	1738,00		10428,00		10428,00		11262,24	
				шт.							834,24		
37	37	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,03061	102276,50	55449,86	3130,68	1697,32		1746,18	5267,01	
				т		46826,64	24480,83	1433,36	749,36		390,15		
38	38	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	15353,00		15353,00		15353,00		16581,24	
				шт.							1228,24		
39	39	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,44	
				шт.							179,44		
40	40	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		0,6	1647,00		988,20		988,20		1067,26	
				шт.							79,06		
41	41	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)		3	2990,00		8970,00		8970,00		9687,60	
				шт.							717,60		
42	42	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		3	67,00		201,00		201,00		217,08	
				шт.							16,08		
43	43	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов		0,2	505,00		101,00		101,00		109,08	
				10 шт.							8,08		
44	44	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		6	817,00		4902,00		4902,00		5294,16	
				шт.							392,16		
45	45	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	1800,00		5400,00		5400,00		5832,00	
				шт.							432,00		
46	46	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		5	14291,50	6216,27	71457,50	31081,35	4630,45	41074,70	121534,80	
				опора		7149,14	3119,54	35745,70	15597,70		9002,60		
47	47	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105		5	81087,00		405435,00		405435,00		437869,80	
				шт.							32434,80		
48	48	252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		5	24617,00		123085,00		123085,00		132931,80	
				шт.							9846,80		
49	49	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		5	2243,00		11215,00		11215,00		12112,20	
				шт.							897,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)		15	2990,00		44850,00		44850,00		48438,00	
				шт.							3588,00		
51	51	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		15	67,00		1005,00		1005,00		1085,40	
				шт.							80,40		
52	52	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		5	817,00		4085,00		4085,00		4411,80	
				шт.							326,80		
53	53	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов		1,5	505,00		757,50		757,50		818,10	
				10 шт.							60,60		
54	54	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	29272,70	14375,42	29272,70	14375,42	926,09	16947,91	49918,26	
				опора		13971,19	7213,70	13971,19	7213,70		3697,65		
55	55	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ Р С 2387-2013 марки СВ105		2	81087,00		162174,00		162174,00		175147,92	
				шт.							12973,92		
56	56	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	5159,92	2666,76	10319,84	5333,52		5904,52	17522,30	
				шт.		2493,16	1197,17	4986,32	2394,34		1297,94		
57	57	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		2	9493,00		18986,00		18986,00		20504,88	
				шт.							1518,88		
58	58	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	32782,00		32782,00		32782,00		35404,56	
				шт.							2622,56		
59	59	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3799,00		7598,00		7598,00		8205,84	
				шт.							607,84		
60	60	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1647,00		1647,00		1647,00		1778,76	
				шт.							131,76		
61	61	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,44	
				шт.							179,44		
62	62	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1266,00		1266,00		1266,00		1367,28	
				шт.							101,28		
63	63	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12287,00		12287,00		12287,00		13269,96	
				шт.							982,96		
64	64	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		2	11523,00		23046,00		23046,00		24889,68	
				шт.							1843,68		
65	65	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1647,00		3294,00		3294,00		3557,52	
				шт.							263,52		
66	66	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г		1	2884,00		2884,00		2884,00		3114,72	
				шт.							230,72		
67	67	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		1	67,00		67,00		67,00		72,36	
				шт.							5,36		
68	68	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		2	669,00		1338,00		1338,00		1445,04	
				шт.							107,04		
69	69	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		3	817,00		2451,00		2451,00		2647,08	
				шт.							196,08		
70	70	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		12	5467,00		65604,00		65604,00		70852,32	
				шт.							5248,32		
71	71	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		6	1953,00		11718,00		11718,00		12655,44	
				шт.							937,44		
72	72	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое		6	1341,00		8046,00		8046,00		8689,68	
				шт.							643,68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А		6	3138,00		18828,00		18828,00		20334,24	
				шт.							1506,24		
74	74	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		3	14291,50	6216,27	42874,50	18648,81	2778,27	24644,82	72920,88	
				опора		7149,14	3119,54	21447,42	9358,62		5401,56		
75	75	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105		3	81087,00		243261,00		243261,00		262721,88	
				шт.							19460,88		
76	76	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	122901,00		368703,00		368703,00		398199,24	
				шт.							29496,24		
77	77	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	2243,00		13458,00		13458,00		14534,64	
				шт.							1076,64		
78	78	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)		18	2990,00		53820,00		53820,00		58125,60	
				шт.							4305,60		
79	79	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		18	67,00		1206,00		1206,00		1302,48	
				шт.							96,48		
80	80	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		3	669,00		2007,00		2007,00		2167,56	
				шт.							160,56		
81	81	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		3	817,00		2451,00		2451,00		2647,08	
				шт.							196,08		
82	82	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов		1,8	505,00		909,00		909,00		981,72	
				10 шт.							72,72		
			Итого по разделу 1: Наружные электрические сети 10кВ					**2561429,85**	**101096,03**	**2172881,88**	135631,67	**2899426,87**	
								119956,95	**49582,71**	**167495,00**	**202365,35**		
			Раздел 2: Электрооборудование 10кВ										
83	83	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования		1	83297,16	31259,87	83297,16	31259,87	20671,45	33543,38	126187,78	
				комплект (3 фазы)		31365,84	15222,19	31365,84	15222,19		9347,24		
84	84	СТПрайс	Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12		3	12449,27		37347,81		37347,81		40335,63	
				шт							2987,82		
85	85	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,534	212774,55	101578,55	113621,61	54242,95	1621,54	62417,85	190122,62	
				км линии		108159,41	37949,79	57757,12	20265,19		14083,16		
86	86	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2		1,602	261499,00		418921,40		418921,40		452435,11	
				км							33513,71		
87	87	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12(10) мм. Монтаж оборудования		128,168557	1892,01	143,61	242496,19	18406,28	34861,85	140149,75	413257,72	
				шт.		1476,40	42,32	189228,06	5424,09		30611,78		
88	88	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,3954	378650,00		149718,21		149718,21		161695,67	
				т							11977,46		
			Итого по разделу 2: Электрооборудование 10кВ					**1045402,38**	**103909,10**	**663142,26**	**236110,98**	**1384034,53**	
								278351,02	**40911,47**	**0,00**	**102521,17**		
			Раздел 3: Силовое электрооборудование 10кВ										
89	89	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	21981,21	13454,25	21981,21	13454,25	1518,00	11006,74	35626,99	
				подстанция		7008,96	6749,46	7008,96	6749,46		2639,04		
90	90	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	65595,73	16910,75	65595,73	16910,75	15550,34	31723,01	105104,24	
				подстанция		33134,64	6519,12	33134,64	6519,12		7785,50		
91	93	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		40	1092,51	37,81	43700,40	1512,40	28014,40	10607,20	58652,40	
				м		354,34	13,97	14173,60	558,80		4344,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	94	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		7	8572,84	302,86	60009,88	2120,02	41944,70	12088,44	77866,18	
				шт.		2277,88	120,62	15945,16	844,34		5767,86		
			Итого по разделу 3: Силовое электрооборудование 10кВ					191287,22	33997,42	87027,44	65425,39	277249,81	
								70262,36	14671,72	0,00	20537,20		
			Раздел 4: Наружные электрические сети 0,4кВ										
93	95	1101-0205-0904 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками		8,1	24295,94	9603,70	196797,11	77790,62		112312,33	333838,17	
				$м^3$ грунта		14692,16	4565,71	119006,50	36982,90		24728,73		
94	96	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		5,4	3528,60	0,00	19054,44	0,00		13719,19	35395,55	
				$м^3$ грунта		3528,60	0,00	19054,44	0,00		2621,92		
95	97	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		45	415,95	259,12	18717,75	11660,40		9307,35	30267,00	
				м кабеля		156,83	130,43	7057,35	5869,35		2241,90		
96	98	1308-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		5	360,11	152,59	1800,55	762,95	253,45	788,40	2796,05	
				м кабеля		156,83	62,17	784,15	310,85		207,10		
97	99	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		10	495,49	188,43	4954,90	1884,30	456,80	2411,10	7955,30	
				м кабеля		261,38	73,49	2613,80	734,90		589,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	100	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1		0,015	562955,00		8444,32		8444,32		9119,87	
				км							675,55		
99	101	252-207-0442 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3		8	71,00		568,00		568,00		613,44	
				шт.							45,44		
100	102	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,005	45189,48	27767,90	225,95	138,84		79,27	329,64	
				км кабеля		17421,58	8567,77	87,11	42,84		24,42		
101	103	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		5	66,00		330,00		330,00		356,40	
				м							26,40		
			Итого по разделу 4: Наружные электрические сети 0,4кВ					250893,02	92237,11	10052,57	138617,64	420671,42	
								148603,35	43940,84	0,00	31160,76		
			Итого по отделу НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ					4049012,47	331239,66	293104,15	575785,68	4981382,63	
								617173,68	149106,74	167495,00	356584,48		
			ИТОГО по акту					4049012,47	331239,66	293104,15	575785,68	4981382,63	
								617173,68	149106,74	167495,00	356584,48		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							167495,00			
Локальная смета №7-1. ГП													
1	1	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		4225	2,62	2,62	11069,50	11069,50		2661,75	14829,75	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,88	0,00	3718,00		1098,50		
			Итого вне раздела					11069,50	11069,50	0,00	2661,75	14829,75	
								0,00	3718,00	0,00	1098,50		
			Раздел 1: Монтажное оборудование										
2	2	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		1,7	52410,77	24841,53	89098,31	42230,61	1209,79	55982,44	156687,21	
				т блок-боксов		26857,60	9330,15	45657,92	15861,26		11606,46		
			Итого по разделу 1: Монтажное оборудование					89098,31	42230,61	1209,79	55982,44	156687,21	
								45657,92	15861,26	0,00	11606,46		
			ИТОГО по акту					100167,81	53300,11	1209,79	58644,19	171516,96	
								45657,92	19579,26	0,00	12704,96		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТАМ:									12 566 583,66	
			В том числе :										
			СМР									12 399 088,66	
			Оборудование									167 495,00	
			Затраты навременные здания и сооружения-4,9%									607 555,34	
			итого СМР с временными									13 006 644,00	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%									204 204,31	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2022 г.									13 210 848,32	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									264 216,97	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									14 120 322,54	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ 0,9[illegible]000000462									14 325 916,76	
			НДС (12%)									1 731 110,01	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС									16 057 026,77	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сиргебаева Ш.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО DS&V

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Шынар Проект и Компания»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жуанганов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Берикбаев Е. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тұрсынбай А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568, тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 3300644 индекс 050031

Наименование строительства и его адрес: Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
150440006568	031040000364	№32	27.03.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО	88 314 389,83	14 425 916,76	14 425 916,76	14 248 804,20	177 112,56				1 731 110,01	16 157 026,77
ИТОГО к оплате	88 314 389,83	14 425 916,76	14 425 916,76	14 248 804,20	177 112,56	-	-	-	1 731 110,01	16 157 026,77

Подрядчик:

Директор ТОО "Промстрой-Энерго" Сиргебаева Ш.Б.
(подпись) (ФИО)

Эксперт технического надзора ТОО DS&V Берикбаев Е. Н.
(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Жуанганов К.А.
(подпись) (ФИО)