№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
34	34	У6121-0201-0138	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0261	4 238 167,0	65 854,0	110 616	1 719	77 864	0	110 616
						1 189 010,0	381,0	31 033	10		0	
35	35	У6121-0201-0139	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	5 531 066,0	69 451,0	33 186	417	25 601	0	33 186
						1 194 838,0	528,0	7 169	3		0	
36	36	У6121-0301-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0261	263 739,0	0,0	6 884	0	109	0	6 884
						259 560,0	0,0	6 775	0		0	
37	37	У6121-0301-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0282	266 965,0	0,0	7 528	0	209	0	7 528
						259 560,0	0,0	7 320	0		0	
38	38	У6121-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Патрубок/. Установка	т фасонных частей	0,00308	3 701 695,0	1 301 666,0	11 401	4 009	460	0	11 401
						2 250 539,0	329 219,0	6 932	1 014		0	
39	39	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	4 330,0		1 299		1 299		1 299
			Итого по разделу: 3. Водопровод ОТ									596 833
			Раздел: 4. Водопровод В1									
40	40	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /для отводов/	м	9	2 466,0		22 194		22 194		22 194
41	41	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 572,0	274,0	19 144	548	3 652	0	19 144
						7 472,0	88,0	14 944	176		0	
42	42	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM /BV-05-47/, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	103 014,0		206 028		206 028		206 028
43	43	У6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /Патрубок/	т	0,0077	3 701 695,0	1 301 666,0	28 503	10 023	1 151	0	28 503
						2 250 539,0	329 219,0	17 329	2 535		0	
44	44	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,75	4 330,0		3 248		3 248		3 248
45	45	У6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0122	3 701 695,0	1 301 666,0	45 161	15 880	1 824	0	45 161
						2 250 539,0	329 219,0	27 457	4 016		0	
46	46	С1241-113-0117	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2 882,0		5 764		5 764		5 764
47	47	С1241-114-0127	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1 519,0		3 038		3 038		3 038
48	48	У6121-0403-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	8	5 095,0	115,0	40 760	920	5 296	0	40 760
						4 318,0	0,0	34 544	0		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	4 366,0		43 660		43 660		43 660
50	50	У6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 558,0 2 291,0	2 267,0 557,0	9 116 4 582	4 534 1 114	0	0 0	9 116
51	51	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 578,0		3 156		3 156		3 156
52	52	У6121-0201-0138	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4 238 167,0 1 189 010,0	65 854,0 381,0	25 429 7 134	395 2	17 900	0 0	25 429
53	53	У6121-0301-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	263 739,0 259 560,0	0,0 0,0	1 582 1 557	0 0	25	0 0	1 582
54	54	У6121-0301-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,9678	266 965,0 259 560,0	0,0 0,0	258 369 251 202	0 0	7 167	0 0	258 369
55	55	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	0,8	8 471,0		6 777		6 777		6 777
56	56	У6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 754,0 4 696,0	91,0 29,0	11 508 9 392	182 58	1 934	0 0	11 508
57	57	У6121-0601-0101	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	2	17 135,0 8 887,0	6 162,0 1 620,0	34 270 17 774	12 324 3 240	4 172	0 0	34 270
			Итого по разделу: 4. Водопровод В1									767 706
			Раздел: 5. Водопровод переливной ПР									
58	58	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 /для отводов/	м	1	829,0		829		829		829
59	59	У6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,014	3 701 695,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	51 824 31 508	18 223 4 609	2 093	0 0	51 824
60	60	С1241-113-0107	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1 556,0		3 112		3 112		3 112
61	61	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	629,0		1 258		1 258		1 258
62	62	С1241-117-0101	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2 100,0		4 200		4 200		4 200
63	63	У6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,005	1 933 640,0 1 670 691,0	195 276,0 55 207,0	9 668 8 353	976 276	338	0 0	9 668
64	64	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1 983,0		9 915		9 915		9 915
65	65	У6121-0201-0137	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	3 490 052,0	65 462,0	17 450	327	11 207	0	17 450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		1 183 181,0	293,0	5 916	1		0	
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	1,2	8 471,0		10 165		10 165		10 165
67	67	У6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 558,0 2 291,0	2 267,0 557,0	9 116 4 582	4 534 1 114	0	0 0	9 116
68	68	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	797,0		1 594		1 594		1 594
69	69	У6121-0403-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 588,0 2 303,0	57,0 0,0	5 176 4 606	114 0	456	0 0	5 176
70	70	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2 340,0		9 360		9 360		9 360
71	71	У6122-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13,2	4 386,0 390,0	53,0 16,0	57 895 5 148	699 211	52 048	0 0	57 895
			Итого по разделу: 5. Водопровод переливной ПР									191 562
			Раздел: 6. Водопровод спускной СП									
72	72	У6122-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	8,1	4 386,0 390,0	53,0 16,0	35 527 3 159	430 130	31 938	0 0	35 527
73	73	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /для отводов/	м	0,5	2 466,0		1 233		1 233		1 233
74	74	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 572,0 7 472,0	274,0 88,0	19 144 14 944	548 176	3 652	0 0	19 144
75	75	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM /BV-05-47/, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	103 014,0		206 028		206 028		206 028
76	76	У6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 558,0 2 291,0	2 267,0 557,0	9 116 4 582	4 534 1 114	0	0 0	9 116
77	77	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 578,0		3 156		3 156		3 156
78	78	У6121-0403-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 095,0 4 318,0	115,0 0,0	10 190 8 636	230 0	1 324	0 0	10 190
79	79	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4 366,0		8 732		8 732		8 732
80	80	У6121-0301-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	263 739,0 259 560,0	0,0 0,0	10 286 10 123	0 0	163	0 0	10 286
81	81	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	0,8	8 471,0		6 777		6 777		6 777
			Итого по разделу: 6. Водопровод спускной СП									310 189
			ИТОГО:					6 684 065	2 696 082	1 141 621		
								2 846 363	649 215			
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Пожарный резервуар емк.50м3 -2шт									
1	1	У6101-0210-0102	Котлованы. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	286,1295865	5 426,0	5 426,0	1 552 539	1 552 539	0	0	1 552 539
						0,0	2 094,0	0	677 241		0	
2	2	У6101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/	$м^3$ грунта	170,49	95,0	95,0	16 197	16 196	0	0	16 197
						0,0	23,0	0	3 921		0	
3	3	У6101-0106-0104	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	170,49	55,0	55,0	9 377	9 377	0	0	9 377
						0,0	13,0	0	2 216		0	
4	4	У6101-0106-0104	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	433,084	55,0	55,0	23 820	23 820	0	0	23 820
						0,0	13,0	0	5 630		0	
5	5	У6101-0106-0110 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	433,084	54,0	54,0	23 387	23 386	0	0	23 387
						0,0	13,0	0	5 630		0	
6	6	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	433,084	629,0	244,0	272 410	105 672	0	0	272 410
						385,0	77,0	166 737	33 347		0	
7	7	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	44,876	3 599,0	0,0	161 509	0	0	0	161 509
						3 599,0	0,0	161 509	0		0	
8	8	У6101-0106-0104	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /обваловка/ Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	110,52	55,0	55,0	6 079	6 079	0	0	6 079
						0,0	13,0	0	1 437		0	
9	9	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Обваловка/ Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	43,06	3 599,0	0,0	154 973	0	0	0	154 973
						3 599,0	0,0	154 973	0		0	
10	10	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,166	177 703,0	6 463,0	29 499	1 072	28 426	0	29 499
						0,0	2 033,0	0	337		0	
11	11	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	8,1	89 370,0	8 554,0	723 897	69 287	354 003	0	723 897
						37 112,0	2 430,0	300 607	19 683		0	
12	12	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	329 348,0		98 804		98 804		98 804
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	339 414,0		33 941		33 941		33 941
14	14	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	43,52	2 047,0	277,0	89 085	12 055	33 815	0	89 085
						993,0	57,0	43 215	2 481		0	
15	15	У6110-0302-0102 #К=5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	43,52	223,0	21,0	9 705	914	7 921	0	9 705
						20,0	4,0	870	174		0	
16	16	У6118-0204-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5 047,0	114,0	10 094	228	5 836	0	10 094
						2 015,0	29,0	4 030	58		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	100	529,0	8,0	52 900	800	17 200	0	52 900
						349,0	3,0	34 900	300		0	
			ИТОГО:					3 268 216	2 023 762	579 946		
								866 841	752 455			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Водозаборные сооружения. Благоустройство и озеленение территории

1	1	У6101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка территории с перемещением до 50 метров)	м³ грунта	104	95,0	95,0	9 880	9 880	0	0	9 880
						0,0	23,0	0	2 392		0	
2	2	У6101-0104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	104	329,0	329,0	34 216	34 216	0	0	34 216
						0,0	80,0	0	8 320		0	
3	3	У6101-0102-0208	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	196	544,0	544,0	106 624	106 624	0	0	106 624
						0,0	113,0	0	22 148		0	
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Из карьера/	т	3 429,8	69,0		236 656				236 656
5	5	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /Разравнивание грунта на месте с перемещением до 50 метров/. Группа грунтов 2	м³ грунта	196	66,0	66,0	12 936	12 936	0	0	12 936
						0,0	16,0	0	3 136		0	
6	6	У6101-0106-0111 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	196	261,0	261,0	51 156	51 156	0	0	51 156
						0,0	63,0	0	12 348		0	
			ИТОГО:					451 468	214 812			
								0	48 344			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Водопроводные сооружения. Благоустройство и озеленение территории

			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	У6101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка территории с перемещением до 50 метров)	м³ грунта	82	95,0	95,0	7 790	7 790	0	0	7 790
						0,0	23,0	0	1 886		0	
2	2	У6101-0104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	82	329,0	329,0	26 978	26 978	0	0	26 978
						0,0	80,0	0	6 560		0	
3	3	У6101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие и лотки)	м³ грунта	134	95,0	95,0	12 730	12 730	0	0	12 730
						0,0	23,0	0	3 082		0	
4	4	У6101-0102-0208	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	46,9	544,0	544,0	25 514	25 514	0	0	25 514
						0,0	113,0	0	5 300		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Из карьера/	т	820,75	69,0		56 632				56 632
6	6	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /Разравнивание грунта на месте с перемещением до 30 метров/. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,9	66,0	66,0	3 095	3 095	0	0	3 095
						0,0	16,0	0	750		0	
7	7	У6101-0106-0111 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,9	145,0	145,0	6 801	6 801	0	0	6 801
						0,0	35,0	0	1 642		0	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									139 540
			Раздел: 2. Покрытие									
8	8	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	35,8	11 087,0	2 659,0	396 915	95 192	278 846	0	396 915
						639,0	506,0	22 876	18 115		0	
9	9	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	128	5 785,0	90,0	740 480	11 520	289 408	0	740 480
						3 434,0	27,0	439 552	3 456		0	
10	10	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,504	67 195,0		369 841		369 841		369 841
11	11	У6109-0102-0110	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3	60 046,0	16,0	180 138	48	133 536	0	180 138
						15 518,0	0,0	46 554	0		0	
			Итого по разделу: 2. Покрытие									1 687 374
			Раздел: 3. Малые архитектурные формы									
12	12	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	73 924,0	462,0	73 924	462	50 863	0	73 924
						22 599,0	103,0	22 599	103		0	
13	13	У86-010303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23 545,0	0,0	23 545	0	13	0	23 545
						0,0	0,0	0	0		0	
			Итого по разделу: 3. Малые архитектурные формы									97 469
			ИТОГО:					1 924 383	190 130	1 122 507		
								531 581	40 894			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Уборная на одно очко Электроосвещение

1	1	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 299,0	0,0	6 299	0	30	0	6 299
						6 269,0	0,0	6 269	0		0	
2	2	С1247-204-2001 прим.	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ на 6,3А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5 723,0		5 723		5 723		5 723
3	3	У6119-0401-0201	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 1. Установка	шт.	1	6 538,0	46,0	6 538	46	1 767	0	6 538
						4 725,0	14,0	4 725	14		0	
4	4	С1247-102-0108	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	17 266,0		17 266		17 266		17 266
5	5	С1247-106-0102 прим.	Лампы Энергосберегающие КЭЛ FS E27 25 Вт	шт.	1	3 796,0		3 796		3 796		3 796
6	6	У6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	5	821,0	3,0	4 105	15	155	0	4 105
						787,0	0,0	3 935	0		0	
7	7	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	343 606,0		1 718		1 718		1 718
			ИТОГО:					45 445	61	30 455		
								14 929	14			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10	У6111-0403-0105	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,71	2 972,0 1 576,0	87,0 11,0	8 054 4 271	236 30	3 547	0 0	8 054
2	11	У6111-0403-0106 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	2,71	1 709,0 1 064,0	91,0 13,0	4 631 2 883	246 35	1 501	0 0	4 631
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									12 685
			ИТОГО:					12 685 7 154	482 65	5 048		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Пожарный резервуар емк.50м3 -2шт									
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖ									
1	1	Е11-61301-105 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	$м^3$	0,8987025	134 857,0 113 278,0	18 664,0 5 241,0	121 196 101 803	16 773 4 710	2 619	0 0	121 196
			Итого по разделу: 2. Промывка									121 196
			Раздел: 2.МОНТАЖ									
2	2	Ц13-370101-109 Кзтр и Кзм=1,09	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	651 979,0 485 486,0	116 200,0 28 090,0	1 303 958 970 972	232 400 56 180	100 586	0 0	1 303 958
3	3	С1244-204-0513	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 8660, объем 50 $м^3$	шт.	2	14 475 619,0		28 951 238		28 951 238		28 951 238
4	4	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	3,58	130 240,0 79 677,0	27 618,0 8 300,0	466 259 285 244	98 872 29 714	82 143	0 0	466 259
5	5	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	47 517,0		95 034		95 034		95 034
6	6	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	37 508,0		225 048		225 048		225 048
7	7	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	2	39 265,0		78 530		78 530		78 530
8	8	С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5 969,0		11 938		11 938		11 938
9	9	У6121-402-103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	9 572,0 7 472,0	274,0 88,0	38 288 29 888	1 096 352	7 304	0 0	38 288
10	10	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	55 799,0		223 196		223 196		223 196
			Итого по разделу: 2.									31 635 882
			ИТОГО:					31 635 882 1 315 741	333 935 86 421	29 820 365		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО:					75 646 654,51	7 756 406,00	83 403 060,51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						7 756 406,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,80%		6 656 905,6		6 656 905,6		
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,30%		246 910,7		246 910,7		
			Итого					6 903 816,3	-	6 903 816,3		
			ИТОГО					82 550 470,9	7 756 406,0	90 306 876,9		
			Сметная прибыль			5%		4 127 523,5		4 127 523,5		
			Непредвиденные работы и затраты-			5%		4 127 523,5	387 820,3	4 515 343,8		
			ИТОГО					90 805 518,0	8 144 226,3	98 949 744,3		
			2024 год - 100 %, К=1,075			1,075		97 615 931,9	8 755 043,3	106 370 975,1		
			Скидка подрядчика			2%				2 127 419,5		
										104 243 555,6		
			НДС			12 %			12 509 226,7			
			Итого с НДС							116 752 782,31		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006"
(наименование организации)

Директор Беков А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
(наименование организации)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Qaz General Engineering"
(наименование организации)

Технический надзор Акжигитов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзо

"Строительная группа "Архитектор"
(наименование организации)

Авторский надзор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)