5	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	264	371		97 944				97 944
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	264	96		25 344				25 344
7	7	У6121-701-102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых		12,28	130 240,0	27 618,0	1 599 347	339 149	281 765	0	1 599 347
				м^3		79 677,0	8 300,0	978 434	101 924		0	
8	8	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	70 880,0		141 760		141 760		141 760
				шт.								
9	9	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		2	74 083,0		148 166		148 166		148 166
				шт.								
10	10	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		6	47 517,0		285 102		285 102		285 102
				шт.								
11	11	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		18	37 508,0		675 144		675 144		675 144
				шт.								
12	12	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1		6	39 265,0		235 590		235 590		235 590
				шт.								
13	13	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		8	4 060,0		32 480		32 480		32 480
				шт.								
14	14	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83, стремянка С-5,С-73		0,13696	1 145 627,0		156 905		156 905		156 905
				т								
15	15	С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		8	5 969,0		47 752		47 752		47 752
				комплект								
16	16	У6113-301-301	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство		26,7	1 600,0	403,0	42 720	10 760	27	0	42 720
				м^2 покрытия		1 196,0	94,0	31 933	2 510		0	
17	17	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		4,6458	8 435,0		39 187		39 187		39 187
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	43,52	4782		208112,64		208112,64		208112,64
19	19	Е12-160101-101 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 50 мм. Разборка		7,9	3 178,0	0,0	25 106	0	0	0	25 106
				м		3 178,0	0,0	25 106	0		0	
20	20	Е12-160101-103 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Разборка		21,3	5 065,0	0,0	107 884	0	0	0	107 884
				м		5 065,0	0,0	107 884	0		0	
21	21	Е12-160101-102 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка		59,1	3 751,0	0,0	221 684	0	0	0	221 684
				м		3 751,0	0,0	221 684	0		0	
22	22	У6121-105-102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм		0,0079	1 236 619,0	209 528,0	9 769	1 655	8	0	9 769
				км		1 026 057,0	52 339,0	8 106	413		0	
23	23	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		7,979	829,0		6 615		6 615		6 615
				м								
24	24	У6121-105-301	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм		0,0561	695 286,0	6 228,0	39 006	349	124	0	39 006
				км		686 851,0	1 785,0	38 532	100		0	

25	25	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	56,661	2 466,0		139 726		139 726		139 726
26	26	У6121-103-103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	2 212 914,0 1 782 950,0	315 184,0 91 137,0	6 639 5 349	945 273	344	0 0	6 639
27	27	С1241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм		3	4 688,0		14 064		14 064		14 064
28	28	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	6	9572		57432		57432		57432
29	29	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	55 799,0		334 794		334 794		334 794
30	30	С1242-201-0405	Кран чугунный шаровый фланцевый, для коррозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	31 568,0		126 272		126 272		126 272
31	31	У6121-403-102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	3	3 899,0 3 311,0	86,0 0,0	11 697 9 933	258 0	1 506	0 0	11 697
32	32	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 434,0		6 868		6 868		6 868
33	33	С1241-116-0608	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	5 220,0		5 220		5 220		5 220
34	34	У6121-403-103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	15	5 095,0 4 318,0	115,0 0,0	76 425 64 770	1 725 0	9 930	0 0	76 425
35	35	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 366,0		65 490		65 490		65 490
36	36	У6121-401-105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0114	4 151 400,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	47 326 25 656	14 839 3 753	6 831	0 0	47 326
37	37	С1241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	1 519,0		3 038		3 038		3 038
38	38	С1241-119-0106	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	2	252,0		504		504		504
39	39	Ц13-370101-109 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	651 979,0 485 486,0	116 200,0 28 090,0	1 303 958 970 972	232 400 56 180	100 586	0 0	1 303 958
			Итого по разделу: 2.									11 864 490
			ИТОГО:					11 864 490 3 616 959	1 985 145 686 890	2 865 798		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Водопроводные сети

			Раздел: 2.									
1	1	У6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	9,91	132 394,0 79 677,0	27 618,0 8 300,0	1 312 025 789 599	273 694 82 253	248 731	0 0	1 312 025
2	2	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	47 517,0		237 585		237 585		237 585

3	3	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	27 120,0		54 240		54 240	54 240
4	4	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	37 508,0		337 572		337 572	337 572
5	5	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	5	37 508,0		187 540		187 540	187 540
6	6	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	5	39 265,0		196 325		196 325	196 325
7	7	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	4 060,0		36 540		36 540	36 540
8	8	С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5	9 981,0		49 905		49 905	49 905
9	9	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17 438,0		87 190		87 190	87 190
10	10	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83, стремянка С-5,С-73	т	0,13696	1 145 627,0		156 905		156 905	156 905
11	11	С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5 969,0		29 845		29 845	29 845
12	12	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	10	151 884,0		1 518 840		1 518 840	1 518 840
13	13	С1244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	81 552,0		163 104		163 104	163 104
14	14	С1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	7	84 711,0		592 977		592 977	592 977
15	15	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	47 517,0		237 585		237 585	237 585
16	16	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	15	37 508,0		562 620		562 620	562 620
17	17	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	27 120,0		135 600		135 600	135 600
18	18	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	5	39 265,0		196 325		196 325	196 325
19	19	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	4 060,0		20 300		20 300	20 300
20	20	С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5	9 981,0		49 905		49 905	49 905
21	21	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17 438,0		87 190		87 190	87 190
22	22	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83, стремянка С-5,С-73	т	0,13696	1 145 627,0		156 905		156 905	156 905
23	23	С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		5	5 969,0		29 845		29 845	29 845
24	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	43,52	4782		208112,64		208112,64	208112,64
			Итого по разделу: 2.								6 644 981
			Раздел: 1. Школа								

25	25	У6101-0102-0108	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	$м^3$ грунта	293,328	468,0 0,0	468,0 98,0	137 278 0	137 277 28 746	0	0 0	137 278
26	26	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9,072	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	82 483 82 483	0 0	0	0 0	82 483
27	27	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	291,3049598	96,0 0,0	96,0 24,0	27 965 0	27 965 6 991	0	0 0	27 965
28	28	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,0094317	3 953,0 3 953,0	0,0 0,0	35 614 35 614	0 0	0	0 0	35 614
29	29	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,054	1 434 880,0 941 252,0	493 628,0 120 991,0	77 484 50 828	26 656 6 534	0	0 0	77 484
30	30	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	54,54	829,0		45 214		45 214		45 214
31	31	У6121-0801-0303	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	10	6 292,0 5 408,0	24,0 6,0	62 920 54 080	240 60	8 600	0 0	62 920
32	32	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731		11 731		11 731
33	33	Е11-070111-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17,5	6 984,0 5 635,0	1 350,0 383,0	122 220 98 612	23 625 6 703	0	0 0	122 220
34	34	Е11-070111-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17,5	15 196,0 11 269,0	2 758,0 784,0	265 930 197 208	48 265 13 720	20 457	0 0	265 930
			Итого по разделу: 1. Школа									868 839
			Раздел: 2. Промывка									
35	35	У6121-0301-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,852	266 965,0 259 560,0	0,0 0,0	227 454 221 145	0 0	6 309	0 0	227 454
36	36	У6121-0301-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,9563	261 420,0 259 560,0	0,0 0,0	1 034 256 1 026 897	0 0	7 359	0 0	1 034 256
37	37	У6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	1,703	263 739,0 259 560,0	0,0 0,0	449 148 442 031	0 0	7 117	0 0	449 148
			Итого по разделу: 2. Промывка									1 710 858
			ИТОГО:					9 224 678 3 844 521	5 274 918 1 916 898	5 580 753		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Эксплуатационная дорога

			Раздел: 2. Промывка									
1	1	У6101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного грунта)	$м^3$ грунта	237,90656	95,0 0,0	95,0 23,0	22 601 0	22 601 5 472	0	0 0	22 601
2	2	У6101-0102-0207	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	237,90656	440,0 0,0	440,0 92,0	104 679 0	104 678 21 887	0	0 0	104 679

				м³ грунта		0,0	92,0	0	21 887		0	
3	3	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 081,6824	93,0		193 596				193 596
4	4	Е11-010107-1501 Ктр и Кэм=1,12	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1	м² спланированной поверхности	1 138,95424	9,0 0,0	9,0 3,0	10 251 0	10 251 3 417	0	0 0	10 251
5	5	У6101-0102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ (для насыпи)	м³ грунта	952,000896	544,0 0,0	544,0 113,0	517 888 0	517 888 107 576	0	0 0	517 888
6	6	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	16 660,01568	69,0		1 149 541				1 149 541
7	7	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2. (Разравнивание с перемещением на 20м)	м³ грунта	952,000896	66,0 0,0	66,0 16,0	62 832 0	62 832 15 232	0	0 0	62 832
8	8	У6101-0106-0111 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	952,000896	87,0 0,0	87,0 21,0	82 824 0	82 824 19 992	0	0 0	82 824
9	9	У6101-0107-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 4 проходов /верха земполотна/	м³ уплотненного грунта	952,000896	236,0 0,0	236,0 57,0	224 672 0	224 672 54 264	0	0 0	224 672
10	10	У6101-0107-0108 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	952,000896	50,0 0,0	50,0 13,0	47 600 0	47 600 12 376	0	0 0	47 600
11	11	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	952,000896	215,0 44,0	168,0 36,0	204 680 41 888	159 936 34 272	2 856	0 0	204 680
12	12	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	71,4188	11 087,0 639,0	2 659,0 506,0	791 820 45 637	189 903 36 138	556 281	0 0	791 820
13	13	У7101-0901-0501	Приготовление смеси цементно-грунтовой в установке, установленной в карьере, грунты несвязные /ЩПС/	м³	89,21496	1 991,0 268,0	1 720,0 436,0	177 627 23 910	153 450 38 898	268	0 0	177 627
14	14	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м³	8,921496	9 276,0		82 756		82 756		82 756
15	15	С1211-102-0101	Глина природная	м³	11,895328	3 919,0		46 618		46 618		46 618
16	16	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	8,921496	7 080,0		63 164		63 164		63 164
17	17	С1211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м³	59,47664	9 479,0		563 779		563 779		563 779
18	18	У7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м²	340,00032	588,0 146,0	442,0 98,0	199 920 49 640	150 280 33 320	0	0 0	199 920
19	19	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		33,9532	8 435,0		286 395		286 395		286 395

				м³									
			Итого по разделу: 2. Промывка										4 833 243
			ИТОГО:					4 833 243,00	1726915	1602117			
								161 075	382 844				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Площадка водопроводных сооружений. Внеплощадочные сети работы

			Раздел: 2.										
1	1	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	32 823,0	9 464,0	65 646	18 928	324	0	65 646
						23 197,0	2 694,0	46 394	5 388		0	
2	2	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	103 014,0		206 028		206 028		206 028
3	3	С1242-301-0404	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	9 262,0		46 310		46 310		46 310
4	4	У6109-0102-0110	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,2	60 046,0	16,0	132 101	342	132 101	0	132 101
						15 518,0	0,0	34 140	0		0	
			Итого по разделу: 2. Промывка										450 085
			ИТОГО:					450 085	19 270	1 203 438			
								80 534	5 388				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

			Раздел: 2. Водопроводные сооружения. Благоустройство и озеленение территории работы										
1	1	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	14,32	3 299,0	2 659,0	47 242	38 077	14	0	47 242
						639,0	506,0	9 150	7 246		0	
2	2	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	14,32	7 080,0		101 386		101 386		101 386
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сооружения. Благоустройство и озеленение территории работы										148 628
			ИТОГО:					148628	38 077	101 400			
								9 150	7 246				
			Раздел: 2. Уборная на 1 очко										
1	1	У6122-0701-0101	Установка люка	шт.	1	9 571,0	1 280,0	9 571	1 280	1 398	0	9 571
						6 893,0	387,0	6 893	387		0	
2	2	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19 349,0		19 349		19 349		19 349
			Итого по разделу: 2.Уборная на 1 очко										28 920
			ИТОГО:					28920	1 280	20 747			
								6 893	387				

			ИТОГО:					43 417 309,56	1 964 759,74	45 382 069,30			
			В том числе :										

		Стоимость оборудования, всего						1 964 759,74			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,80%		3 820 723,2		3 820 723,2		
		Затраты по ликвидации снежных заносов			0,30%		141 714,1		141 714,1		
		Итого					3 962 437,3	-	3 962 437,3		
		ИТОГО					47 379 746,9	1 964 759,7	49 344 506,7		
		Сметная прибыль			5%		2 368 987,3		2 368 987,3		
		Непредвиденные работы и затраты-			5%		2 368 987,3	98 238,0	2 467 225,3		
		ИТОГО					52 117 721,6	2 062 997,7	54 180 719,4		
		2024 год - 100 %, К=1,075			1,075		56 026 550,8	2 217 722,6	58 244 273,3		
		Скидка подрядчика			2%				1 164 885,5		
									57 079 388,4		
		НДС			12 %			6 849 526,6			
		Итого с НДС							63 928 915,02		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006"
(наименование организации)

Директор Бөков А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
(наименование организации)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Qaz General Engineering"
(наименование организации)

Технический надзор Акжигитов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

"Строительная группа "Архитектор"
(наименование организации)

Авторский надзор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)