1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	180	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	43 882,04	17 691,22	149638	60327	12262	104168	274111
			НР - 99%; СП - 8%			22 595,13	8 261,26	77049	28171		20304	
128	181	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,108	36 711	--	3965	--	3965	--	4282
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
129	182	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	47 220	--	94440	--	94440	--	101995
			СП - 8%			--	--	--	--		7555	
130	183	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26 913	--	53826	--	53826	--	58132
			СП - 8%			--	--	--	--		4306	
131	184	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	37 195	--	148780	--	148780	--	160682
			СП - 8%			--	--	--	--		11902	
132	185	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	37 342	--	74684	--	74684	--	80659
			СП - 8%			--	--	--	--		5975	
133	186	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4 045	--	8090	--	8090	--	8737
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
134	187	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8 999	--	17998	--	17998	--	19438
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
135	188	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19 349	--	38698	--	38698	--	41794
			СП - 8%			--	--	--	--		3096	
136	196	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,34	4 156,91	35,19	92865	786	78410	12834	114155
			НР - 93%; СП - 8%			611,88	5,86	13669	131		8456	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				861511	74427	659603	157265	1100276
								127482	32206	--	81499	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				861511				
		Материалы		Тенге				96787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					159688			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				562815				
			Накладные расходы	Тенге				157265				
			Сметная прибыль	Тенге				81499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					159688			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1100275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					159688			
РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 2-потребление на Д90мм трубе- 2шт												
137	197	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1 011 584,58	130 385,42	2023	260	136	1720	4043
			НР - 99%; СП - 8%			813 526,56	55 207,91	1627	110		299	
138	198	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,2048	1 721	--	2073	--	2073	--	2239
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
139	199	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,8032	680	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
140	205	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	1 405,87	56,04	5623	224	913	4441	10869
			НР - 99%; СП - 8%			1 121,43	--	4486	--		805	
141	206	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2 340	--	9360	--	9360	--	10109
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
142	207	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею /гильза/**	км трубопровода	0,0024	2 242 859,47	1 570 082,02	5383	3768	--	2659	8685
			НР - 99%; СП - 8%			672 777,45	446 301,47	1615	1071		643	
143	208	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,4	6 715	--	16116	--	16116	--	17405
			СП - 8%			--	--	--	--		1289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	209	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	2 156 954,41	911 613,51	17256	7293	1196	11287	30826
			НР - 99%; СП - 8%			1 095 850,9	329 219,08	8767	2634		2283	
145	210	С1241-113-0218 241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3 143	--	6286	--	6286	--	6789
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
146	211	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	2 198,61	84,07	8794	336	2010	6384	16392
			НР - 99%; СП - 8%			1 612,06	--	6448	--		1214	
147	212	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3 434	--	27472	--	27472	--	29670
			СП - 8%			--	--	--	--		2198	
148	213	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 260,16	56,82	6520	114	1833	4586	11994
			НР - 99%; СП - 8%			2 286,59	29,32	4573	59		888	
149	214	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	27 902	--	55804	--	55804	--	60268
			СП - 8%			--	--	--	--		4464	
150	215	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 547,37	316,68	10189	1267	--	8842	20553
			НР - 99%; СП - 8%			2 230,69	2,05	8923	8		1522	
151	216	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	4	1 101	--	4404	--	4404	--	4756
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
			Колодец D-1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	217	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	43 882,04	17 691,22	149638	60327	12262	104168	274111
			НР - 99%; СП - 8%			22 595,13	8 261,26	77049	28171		20304	
153	218	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,108	36 711	--	3965	--	3965	--	4282
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
154	219	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	47 220	--	94440	--	94440	--	101995
			СП - 8%			--	--	--	--		7555	
155	220	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26 913	--	53826	--	53826	--	58132
			СП - 8%			--	--	--	--		4306	
156	221	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	37 195	--	148780	--	148780	--	160682
			СП - 8%			--	--	--	--		11902	
157	222	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	37 342	--	74684	--	74684	--	80659
			СП - 8%			--	--	--	--		5975	
158	223	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4 045	--	8090	--	8090	--	8737
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
159	224	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8 999	--	17998	--	17998	--	19438
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
160	225	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19 349	--	38698	--	38698	--	41794
			СП - 8%			--	--	--	--		3096	
161	233	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,34	4 156,91	35,19	92865	786	78410	12834	114155
			НР - 93%; СП - 8%			611,88	5,86	13669	131		8456	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				860833	74375	659302	156921	1099173
								127157	32184	--	81417	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				860833				
Материалы				Тенге				96760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего заработная плата	Тенге					159341			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				562542				
			Накладные расходы	Тенге				156921				
			Сметная прибыль	Тенге				81417				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1099171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					159341			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1099171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					159341			
			РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 1-потребление на Д90мм трубе- 1шт									
162	234	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,001	1 011 584,58	130 385,42	1012	130	68	860	2022
			НР - 99%; СП - 8%			813 526,56	55 207,91	814	55		150	
163	235	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6024	1 721	--	1037	--	1037	--	1120
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
164	236	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,4016	680	--	273	--	273	--	295
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
165	242	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	1 405,87	56,04	2812	112	457	2220	5435
			НР - 99%; СП - 8%			1 121,43	--	2243	--		403	
166	243	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2 340	--	4680	--	4680	--	5054
			СП - 8%			--	--	--	--		374	
167	244	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею /гильза/**	км трубопровода	0,0012	2 242 859,47	1 570 082,02	2691	1885	--	1329	4342
			НР - 99%; СП - 8%			672 777,45	446 301,47	807	536		322	
168	245	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,2	6 715	--	8058	--	8058	--	8703
			СП - 8%			--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	246	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	2 156 954,41	911 613,51	8628	3647	598	5643	15413
			НР - 99%; СП - 8%			1 095 850,9	329 219,08	4383	1317		1142	
170	247	С1241-113-0218 241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3 143	--	3143	--	3143	--	3394
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
171	248	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	2 198,61	84,07	4397	168	1005	3192	8196
			НР - 99%; СП - 8%			1 612,06	--	3224	--		607	
172	249	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3 434	--	13736	--	13736	--	14835
			СП - 8%			--	--	--	--		1099	
173	250	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3 260,16	56,82	3260	56	917	2293	5997
			НР - 99%; СП - 8%			2 286,59	29,32	2287	29		444	
174	251	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	27 902	--	27902	--	27902	--	30134
			СП - 8%			--	--	--	--		2232	
175	252	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2 547,37	316,68	5095	633	--	4421	10277
			НР - 99%; СП - 8%			2 230,69	2,05	4461	4		761	
176	253	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	1 101	--	2202	--	2202	--	2378
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
			Колодец D-1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	254	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	43 882,04 22 595,13	17 691,22 8 261,26	74819 38525	30163 14085	6131	52084 10152	137055
178	255	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	$м^3$	0,054	36 711 --	-- --	1982 --	-- --	1982	-- 159	2141
179	256	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	47 220 --	-- --	47220 --	-- --	47220	-- 3778	50998
180	257	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	26 913 --	-- --	26913 --	-- --	26913	-- 2153	29066
181	258	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	37 195 --	-- --	74390 --	-- --	74390	-- 5951	80341
182	259	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	37 342 --	-- --	37342 --	-- --	37342	-- 2987	40329
183	260	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4 045 --	-- --	4045 --	-- --	4045	-- 324	4369
184	261	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	8 999 --	-- --	8999 --	-- --	8999	-- 720	9719
185	262	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19 349 --	-- --	19349 --	-- --	19349	-- 1548	20897
186	270	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	11,17	4 156,91 611,88	35,19 5,86	46433 6835	393 65	39205	6417 4228	57078
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				430418 63579	37187 16091	329652 --	78459 40711	549588
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				430418				
			Материалы	Тенге				48381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					79670			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				281271				
			Накладные расходы	Тенге				78459				
			Сметная прибыль	Тенге				40711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				549588				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					79670			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				549588				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					79670			
			РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д63мм трубе - 1шт									
187	271	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0016	1 011 584,58	130 385,42	1619	208	109	1376	3235
			НР - 99%; СП - 8%			813 526,56	55 207,91	1302	88		240	
188	272	**С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,8032	1 721	--	1382	--	1382	--	1493
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
189	273	**С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,8032	680	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
190	279	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	1 405,87	56,04	1406	56	229	1110	2718
			НР - 99%; СП - 8%			1 121,43	--	1121	--		201	
191	280	**С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2 340	--	2340	--	2340	--	2527
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
192	281	**Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею /гильза/**	км трубопровода	0,0012	2 242 859,47	1 570 082,02	2691	1885	--	1329	4342
			НР - 99%; СП - 8%			672 777,45	446 301,47	807	536		322	
193	282	**С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,9	6 715	--	6044	--	6044	--	6527
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
194	283	**С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2 340	--	2340	--	2340	--	2527
			СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	284	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	3 260,16 2 286,59	56,82 29,32	3260 2287	56 29	917	2293 444	5997
196	285	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	1	27 902 --	-- --	27902 --	-- --	27902	-- 2232	30134
197	286	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 547,37 2 230,69	316,68 2,05	5095 4461	633 4	--	4421 761	10277
198	287	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СП - 8%	шт.	2	744 --	-- --	1488 --	-- --	1488	-- 119	1607
			Колодец D-1500мм									
199	288	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	43 882,04 22 595,13	17 691,22 8 261,26	74819 38525	30163 14085	6131	52084 10152	137055
200	289	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	$м^3$	0,054	36 711 --	-- --	1982 --	-- --	1982	-- 159	2141
201	290	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	47 220 --	-- --	47220 --	-- --	47220	-- 3778	50998
202	291	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	26 913 --	-- --	26913 --	-- --	26913	-- 2153	29066
203	292	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	37 195 --	-- --	74390 --	-- --	74390	-- 5951	80341
204	293	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37 342	--	37342	--	37342	--	40329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2987	
205	294	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4 045	--	4045	--	4045	--	4369
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
206	295	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	8 999	--	8999	--	8999	--	9719
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
207	296	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19 349	--	19349	--	19349	--	20897
			СП - 8%			--	--	--	--		1548	
208	304	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	11,17	4 156,91	35,19	46433	393	39205	6417	57078
			НР - 93%; СП - 8%			611,88	5,86	6835	65		4228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				397605	33394	308873	69030	503967
								55338	14807	--	37331	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397605				
		Материалы		Тенге				46589				
		Всего заработная плата		Тенге					70145			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262282				
			Накладные расходы	Тенге				69030				
			Сметная прибыль	Тенге				37331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				503966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					70145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				503966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					70145			
			РАЗДЕЛ 9. Прочие работы									
209	316	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	35	35 181,44	14 035,36	1231350	491237	640681	215676	1562789
			НР - 99%; СП - 8%			2 840,91	3 383,52	99432	118423		115762	
210	317	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	35,7	20 891	--	745809	--	745809	--	805474
			СП - 8%			--	--	--	--		59665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1977159	491237	1386490	215676	2368263
								99432	118423	--	175427	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1977159				
		Материалы		Тенге				640681				
		Всего заработная плата		Тенге					217855			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				745809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				215676				
			Сметная прибыль	Тенге				175427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					217855			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2368262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					217855			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3. Водовод									
			РАЗДЕЛ 10.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
211	1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	26 138,396	417,59	417,59	10915133	10915132	--	2230316	14197085
			НР - 72%; СП - 8%			--	118,51	--	3097661		1051636	
212	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	808,404	3 355,81	--	2712850	--	--	1953252	5039390
			НР - 72%; СП - 8%			3 355,81	--	2712850	--		373288	
213	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	1 891,9018	1 733,61	--	3279820	--	--	2361470	6092594
			НР - 72%; СП - 8%			1 733,61	--	3279820	--		451303	
214	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	24 009,1412	56,85	56,85	1364920	1364919	--	350226	1852358
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,26	--	486425		137212	
215	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	24 009,1412	340,05	154,5	8164308	3709413	--	4538073	13718572
			НР - 72%; СП - 8%			185,55	76,97	4454896	1847984		1016191	
216	6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м³	125,757	80,96	80,96	10181	10181	--	2612	13817
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,85	--	3628		1023	
217	7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	125,757	74,95	74,95	9425	9426	--	2418	12791
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,71	--	3359		948	
218	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	920	10 101,19	322,77	9293095	296949	6883624	2184873	12396205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			2 296,22	102,63	2112522	94420		918237	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**35749732**	**16306020**	**6883624**	**13623240**	**53322812**
								12560088	**5533477**	**--**	**3949838**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35749732**				
		Материалы		Тенге				**6883624**				
		Всего заработная плата		Тенге					**18093565**			
			Накладные расходы	Тенге				**13623240**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3949838**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53322810**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8871**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18093565**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**53322810**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8871**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18093565**			
			РАЗДЕЛ11. ВОДОВОД В1									
			Трубопроводы									
219	**9**	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**5,14421**	**800 848,57**	**342 501,58**	**4119733**	**1761900**	**--**	**2950435**	**7635781**
			НР - 99%; СП - 8%			**458 346,99**	**120 991,14**	**2357833**	**622404**		**565613**	
220	**10**	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**5 195,6521**	**2 466**	**--**	**12812478**	**--**	**12812478**	**--**	**13837480**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1024998**	
222	**12**	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**5 533,06**	**170,45**	**5533**	**170**	**1725**	**3688**	**9959**
			НР - 99%; СП - 8%			**3 637,76**	**87,96**	**3638**	**88**		**738**	
223	**13**	**С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**55 799**	**--**	**55799**	**--**	**55799**	**--**	**60263**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4464**	
224	**14**	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**3 260,16**	**56,82**	**9780**	**170**	**2750**	**6878**	**17991**
			НР - 99%; СП - 8%			**2 286,59**	**29,32**	**6860**	**88**		**1333**	
225	**15**	**С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**27 902**	**--**	**83706**	**--**	**83706**	**--**	**90402**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6696**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	16	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	2 877,14	112,09	43157	1681	9936	31225	80333
			НР - 99%; СП - 8%			2 102,69	--	31540	--		5951	
227	17	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	15	4 366	--	65490	--	65490	--	70729
			СП - 8%			--	--	--	--		5239	
228	18	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1 405,87	56,04	8435	336	1370	6661	16304
			НР - 99%; СП - 8%			1 121,43	--	6729	--		1208	
229	19	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2 340	--	14040	--	14040	--	15163
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
230	20	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2 547,37	316,68	30568	3801	--	26525	61660
			НР - 99%; СП - 8%			2 230,69	2,05	26768	25		4567	
231	21	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 578	--	18936	--	18936	--	20451
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	22	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 366	--	52392	--	52392	--	56583
			СП - 8%			--	--	--	--		4191	
233	23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0245	2 156 954,41	911 613,51	52845	22335	3662	34565	94403
			НР - 99%; СП - 8%			1 095 850,9	329 219,08	26848	8066		6993	
234	24	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	5	6 233	--	31165	--	31165	--	33658
			СП - 8%			--	--	--	--		2493	
235	25	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 782	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
236	26	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	2 547,37	316,68	17832	2216	--	15473	35969
			НР - 99%; СП - 8%			2 230,69	2,05	15615	14		2664	
237	27	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2 716	--	19012	--	19012	--	20533
			СП - 8%			--	--	--	--		1521	
238	30	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР/	$м^3$	0,63	56 906,62	2 156,36	35851	1359	26917	7230	46527
			НР - 91%; СП - 8%			12 024,21	586,93	7575	370		3446	
239	31	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0045	2 975 211,37	2 241 778,7	13388	10088	--	6717	21714
			НР - 99%; СП - 8%			733 432,67	774 380,99	3300	3485		1608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	32	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,5	20 891 --	-- --	94010 --	-- --	94010	-- 7521	101531
			Опора бетонная под задвижки									
241	33	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опора бетонная В7,5 под задвижки НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,288	56 906,62 12 024,21	2 156,36 586,93	16389 3463	621 169	12305	3305 1576	21270
242	34	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	4,16	708 --	-- --	2945 --	-- --	2945	-- 236	3181
			Отмостка вокруг люков колодцев									
243	35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	5,607	52 237,92 7 798	13,74 --	292898 43723	77 --	249098	41100 26720	360718
			Люки									
244	36	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	7	19 349 --	-- --	135443 --	-- --	135443	-- 10835	146278
			Колодец водопроводный D-1500мм -7шт									
245	37	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,935	43 882,04 22 595,13	17 691,22 8 261,26	523732 269673	211145 98598	42914	364588 71066	959386
246	38	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	$м^3$	0,35	36 711 --	-- --	12849 --	-- --	12849	-- 1028	13877
247	39	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	7	47 220 --	-- --	330540 --	-- --	330540	-- 26443	356983
248	40	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	7	26 913 --	-- --	188391 --	-- --	188391	-- 15071	203462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	41	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	37 195	--	520730	--	520730	--	562388
			СП - 8%			--	--	--	--		41658	
250	42	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	37 342	--	261394	--	261394	--	282306
			СП - 8%			--	--	--	--		20912	
251	43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4 045	--	28315	--	28315	--	30580
			СП - 8%			--	--	--	--		2265	
252	44	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	8 999	--	62993	--	62993	--	68032
			СП - 8%			--	--	--	--		5039	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				21886321	2216190	16598529	3833793	27777728
								3071602	804061	--	2057609	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21886321				
		Материалы		Тенге				350678				
		Всего заработная плата		Тенге					3875663			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16247852				
			Накладные расходы	Тенге				3833793				
			Сметная прибыль	Тенге				2057609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27777723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1615
			Сметная заработная плата	Тенге					3875663			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				27777723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1615
			Сметная заработная плата	Тенге					3875663			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								215955314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34662303				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58702803			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27115560			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57694803		
			- Накладные расходы	Тенге							48898729	
			- Сметная прибыль	Тенге							15996679	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ:				215 955 314,00					
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 2,6%				5 614 838,16					
			Промежуточные итоги:				221 570 152,16					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%					3 478 651.39					
			Промежуточные итоги:					225 048 803.55					
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%					4 500 976.07					
			Промежуточные итоги:					229 549 779.62					
НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2			в текущих ценах на 2023 год - 50 %, К=1					114 774 889.81					
			в текущих ценах на 2024 год - 50 %, К=1,075					123 383 006.55					
			ИТОГО без НДС, тенге:					238 157 896.36					
			Скидка подрядной организации:					-11 907 896.36					
			ИТОГО без НДС с учетом скидки подрядной организации, тенге:					226 250 000.00					
			сумма НДС, тенге:					27 150 000.00					
			ИТОГО с НДС, тенге:					253 400 000.00					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

_____ Богенбаев Ж.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

Технический надзор:

ТОО "Stroy Инжиниринг"

_____ Шаймерденов К.С.

Авторский надзор:

ТОО "TS-Smart Construction"

_____ Әліпбек Ө.Н.